

白新公路口袋公园提升工程

招标工程量清单

上海市崇明区新村乡人民政府

上海建正建设工程咨询有限公司

2022-11-16

白新公路口袋公园提升工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市崇明区新村乡人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人招 上海建正建设工程咨询有
标代理机构：限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：张静
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨爱煊
(签字或盖章)

编 制 人：陈佳杰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：马少华
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022-11-16

复 核 时 间：2022-11-17

总 说 明

工程名称： 白新公路口袋公园提升工程

第 1 页 共 2 页

一、工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
- 2、《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管[2016]42号）；
- 3、《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号文）
- 4、《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》（沪建市管[2019]19号）；
- 5、《关于调整本市建设工程造价中社会保险费率的通知》（沪建市管[2019]24号）；
- 6、建设单位提供的图纸；
- 7、详尽工程实例或惯例。

二、招标范围：图纸所示的景观绿化工程。

三、编制说明：

- 1、工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
- 2、投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 3、在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视为作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。
- 4、投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。
- 5、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。
- 6、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。

四、报价依据：

- 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2013、上海市建设

总 说 明

工程名称： 白新公路口袋公园提升工程

第 2 页 共 2 页

工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。

4、暂定金额：

本工程无专业工程暂估价。

5、暂列金额：

本工程无暂列金额。

五、投标报价说明：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。

2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		
2	050405003	非夜间施工照明		
3	050405004	二次搬运		
4	050405005	冬雨季施工		
5	050405006	反季节栽植影响措施		
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	050405008	已完工程及设备保护		
8		竣工资料及竣工图编制费用		
9		施工区域构筑物、管线、道路等保护费		
10		非种植期间种植措施费		
11		根系生长促进措施（生根粉、生根液、透气孔）		
12		建筑垃圾等外运费		
13		疫情期间的防护措施费		
14		建设工程安责险（沪住建规范联〔2020〕5号文）		
15		其他		
合 计				

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_园林+专业工程暂估价 人工费_园林	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_园林+专业工程暂估价 人工费_园林	28.88	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_园林+专业工程暂估价 人工费_园林	1.59	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

规费、税金项目清单计价表

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称		项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)			备注		
								综合单价	合 价	其 中			
										人工费		材料及工程 设备暂估价	
		广告牌翻新											
1	011507002001	竖式标箱	广告牌翻新	1. 箱体规格:现有广告牌翻新 2. 基层材料种类:详见图纸 3. 面层材料种类:详见图纸	1. 现有广告牌翻新	个	1						
		分部小计											
		新增道路											
2	010101001002	平整场地		1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑 3. 取土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	99.8						
3	010404001004	垫层	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	14.97						
4	010501001004	垫层	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.96					√	
本页小计													

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
5	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 2. 掺和料: 石油沥青 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 满足设计和规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	99.8						
6	010515001004	现浇构件钢筋【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格: 热轧 带肋钢筋 HRB400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.06						
		分部小计										
		停 车 位										
7	010101001004	平整场地	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 投标人通过踏勘现场综合考虑 3. 取土运距: 投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	48.16						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040202011002	垫层 碎石垫层	1. 石料规格:5-25 2. 厚度:15CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	48.16					
9	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:15cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	48.16					
10	040203008001	块料面层 老青砖铺筑地面	1. 块料品种、规格:老青砖 240*115*53	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m2	39					√
11	040203008002	块料面层 老青砖铺筑地面 走边	1. 块料品种、规格:老青砖 240*115*53	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m2	6.44					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
12	011102001003	石材楼地面 芝麻灰花岗岩	200*300*30 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*300*30芝麻灰花岗岩 3. 嵌缝材料种类:石材填缝剂 4. 防护层材料种类:满足设计和规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	011102001004	石材楼地面 200*300*30 芝麻灰花岗岩 走边	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*300*30芝麻灰花岗岩 3. 嵌缝材料种类:石材填缝剂 4. 防护层材料种类:满足设计和规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.8					
		分部小计									
		挡土墙									
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	106.13					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	61.82					
16	010404001005	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	7.14					
17	010501001005	垫层 混凝土垫层	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.14					
18	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型:挡土墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	46.73					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011102001002	石材楼地面 火烧面芝麻白花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚,火烧面芝麻白花岗岩 3. 嵌缝材料种类:石材填缝剂 4. 防护层材料种类:满足设计和规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	52.9					√	
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011204002002	墙面铺装 毛石贴面	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚毛石 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 5. 防护材料种类:满足设计和规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	92.58					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001005	基础模板 垫层	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	9.66				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		挡土墙									
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	81.93					
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	45.99					
3	010404001006	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	7.28					
4	010501001006	垫层 钢筋混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.28					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋混凝土垫层	1. 钢筋种类、规格:其他	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.11					
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M10.0	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	21.38					√
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型:挡土墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	21.14					√
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.24					
9	010515001006	现浇构件钢筋【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.05					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-16石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.25					
11	010515001007	现浇构件钢筋 构造柱	1. 钢筋种类、规格:其他	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.04					
12	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚毛石 3. 嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计和规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	53.08					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	011204001001	石材墙面 毛石贴面	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 粘结层:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:50厚毛石 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 6. 防护材料种类:满足设计和规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	79.18					√
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001006	基础模板 钢筋混凝土垫层	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	17.98				
2	011702001007	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	18.14				
3	011702003001	构造柱模板	1. 其他:构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	13.47				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林小品

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上木									
1	050102001008	栽植乔木 丛生乌桕 H901-950 P550-600	1. 种类:丛生乌桕 2. 株高、冠径:H901-950; P550-600 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
2	050102001009	栽植乔木 丛生国槐 H601-650 P501-550	1. 种类:丛生国槐 2. 株高、冠径:H601-650; P501-550 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
3	050102001010	栽植乔木 落羽杉A φ10.1-12.0	1. 种类:落羽杉A 2. 胸径或干径: φ10.1-12.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	19					
4	050102001011	栽植乔木 落羽杉B φ16.1-18.0	1. 种类:落羽杉B 2. 胸径或干径: φ16.1-18.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102001012	栽植乔木 蚊母 d8-10	1. 种类:蚊母 2. 胸径或干径:d8-10 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	33					√
6	050102001013	栽植乔木 造型桂花 H201-250 P151-200	1. 种类:造型桂花 2. 株高、冠径:H201-250 P151-200 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
7	050102001014	栽植乔木 金桂B P201-250	1. 种类:金桂B 2. 株高、冠径:P201-250 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
8	050102001015	栽植乔木 金桂C P250-300 甲供	1. 种类:金桂C 甲供 2. 株高、冠径:P250-300 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
9	050102001016	栽植乔木 垂丝海棠 d6.1-8.0	1. 种类:垂丝海棠 2. 胸径或干径:d6.1-8.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
10	050102001017	栽植乔木 日本早樱 d12.1-14.0	1. 种类:日本早樱 2. 胸径或干径:d12.1-14.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
11	050102001018	栽植乔木 红梅 d6.1-7.0	1. 种类:红梅 2. 胸径或干径:d6.1-7.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9					
		分部小计									
		乔灌木									
12	050102002018	栽植灌木 苏铁 H81-100	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:H81-100 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050102002019	栽植灌木 树状月季 H120-150	1. 种类:树状月季 2. 冠丛高:H120-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
14	050102002020	栽植灌木 亮金女贞球 P120-150	1. 种类:亮金女贞球 2. 蓬径:P120-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
15	050102002021	栽植灌木 无刺构骨球 P121-150	1. 种类:无刺构骨球 2. 蓬径:P121-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
16	050102002022	栽植灌木 红叶石楠球 P121-150	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:P121-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17					√
17	050102002023	栽植灌木 红花继木球 P120-150	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:H111-120cm 3. 蓬径:P111-120cm 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		灌木及地被									
18	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足设计和规范要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:满足设计和规范要求 4. 找平找坡要求:满足设计和规范要求 5. 弃渣运距:投标人自行考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	1512					
19	050102005017	栽植绿篱 麦冬 H21-25 P21-25	1. 种类:麦冬 2. 篱高、蓬径:H21-25 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	776					√
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	050102005018	栽植绿篱 金森女贞 H41-50 P31-35	1. 种类:金森女贞 2. 篱高、蓬径:H41-50 P31-35 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	91					
21	050102005019	栽植绿篱 红花继木 H41-50 P21-25	1. 种类:红花继木 2. 篱高、蓬径:H41-50 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	85					
22	050102005020	栽植绿篱 茶梅 H31-40 P21-25	1. 种类:茶梅 2. 篱高、蓬径:H31-40 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	79					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	0501020050210	栽植绿篱 红叶石楠 H31-40 P21-25	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高、蓬径:H31-40 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	54					
24	0501020050225	栽植绿篱 四季草花 H21-25 P21-25	1. 种类:四季草花 2. 篱高、蓬径:H21-25 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24					
25	沪050102017025	栽植地被植物 草坪	1. 植物种类:草坪 2. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	403					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩 2. 支撑材料规格:综合考虑 3. 单株支撑材料数量:满足设计和规范要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护	株	28				
2	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）:综合考虑 2. 草绳所绕树干高度:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除	株	87				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	28.88	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装（包括新村公交车站）									
1	030412001003	普通灯具 圆灯	1.名称:圆灯 2.型号:地埋灯 3.规格:10W/220V 4.类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
2	030412001004	普通灯具 射灯	1.名称:射灯 2.规格:20W/220V 3.类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
3	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:不锈钢箱体（含微电脑时控开关） 3.规格:非标 4.基础形式、材质、规格:C30混凝土基础（10#基础槽钢） 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:按设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040804001002	配管 PE20	1. 名称:PVC电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PE20 4. 配置形式:暗配	1. 预留沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 接地	m	36.88					
5	040803001002	电缆 YJV3*2.5	1. 名称:电缆 YJV3*2.5 2. 规格:YJV3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内穿线 5. 电压(kV):管内穿线	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设	m	36.88					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白新公路口袋公园提升工程\白新公路门户节点区域\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		弹石铺地									
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑 3. 取土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	15.01					
2	040202011003	垫层 碎石垫层 150厚	1. 石料规格:5-25 2. 厚度:150mm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	15.01					
3	沪040202017002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:150mm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	15.01					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011102001006	石材楼地面 30厚100*100弹石铺地	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:弹石 100*100*30 3. 嵌缝材料种类:石材填缝剂 4. 防护层材料种类:满足设计和规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计和规范要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15.01					
		分部小计									
		砣地坪									
5	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑 3. 取土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	51.35					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040202011004	垫层 碎石垫层 150厚	1. 石料规格:5-25 2. 厚度:150mm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	51.35					
7	040203007004	水泥混凝土 150厚	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料:石油沥青 3. 厚度:150mm 4. 嵌缝材料:满足设计和规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	51.35					
		分部小计									
		砼道路拓宽									
8	010101001007	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑 3. 取土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	50.69					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
9	040202011005	垫层 碎石垫层 150厚	1. 石料规格:5-25 2. 厚度:150mm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	50.69					
10	040203007005	水泥混凝土 200厚	1. 混凝土强度等级: C20 2. 掺和料:石油沥青 3. 厚度:200mm 4. 嵌缝材料:满足设计 和规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	50.69					
11	010515001008	现浇构件钢筋【热轧 带肋 钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格: 热轧 带肋钢筋 HRB 400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.54					
		分部小计									
		排水沟									
12	010101003005	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以 内 2. 土壤类别:综合考 虑 3. 弃土运距:投标人 通过踏勘现场综合 考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	16.06					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.96					
14	010404001007	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.37					
15	010501001007	垫层 混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.37					
16	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型:排水沟 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.81					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011203001001	零星项目一般抹灰 沟内抹灰	1. 装饰面材料种类: 20厚 C20细石混凝土	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	25.52					
18	040504009001	雨水篦子	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 400*200，成品铸铁排水篦子	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 雨水算子安装	m	20.1					
19	040602001001	格栅 雨水篦子	1. 材质:成品铸铁排水篦子 2. 规格:400*200	1. 制作 2. 安装	套	67					
		分部小计									
		交叉口雨棚									
20	010101003006	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	12.58					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	11.51					
22	010404001008	垫层 碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	0.29					
23	010501001008	垫层 混凝土垫层	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
24	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.49					
25	010515001009	现浇构件钢筋 独立基础【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1.钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.006					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:5mm厚 3. 铁件尺寸:20*20 4. 锚固:Φ10钢筋	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.037						
27	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:满足设计和规范要求 4. 探伤要求:满足设计和规范要求 5. 防火要求:满足设计和规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.12						
28	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:满足设计和规范要求 5. 安装高度:详见图纸 6. 探伤要求:满足设计和规范要求 7. 防火要求:满足设计和规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.24						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
29	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条 2. 构件类型:详见图 纸 3. 单根质量:1.5t以 内 4. 安装高度:详见图 纸 5. 螺栓种类:满足设 计和规范要求 6. 探伤要求:满足设 计和规范要求 7. 防火要求:满足设 计和规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.41						
30	010702005001	其他木构件 木椽子 防腐 木	1. 构件名称:木椽子 2. 构件规格尺寸:详 见图纸 3. 木材种类:防腐木 4. 刨光要求:满足设 计和规范要求 5. 防护材料种类:满 足设计和规范要求	1. 运输 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0.08						
31	020508025001	木望板	1. 板宽厚度:30mm 2. 木材品种:防腐木 3. 刨光要求:满足设 计和规范要求 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:清漆饰面	1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	15.16						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程 标段：C01 第 10 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010901001002	瓦屋面 3厚沥青瓦	1. 瓦品种、规格:3厚沥青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:满足设计和规范要求	1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	14.66					
		分部小计									
		老青砖铺筑									
33	040202011006	垫层 碎石垫层	1. 石料规格:100厚级配碎石 2. 厚度:100mm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	16.62					
34	沪040202017003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:15cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	16.62					
35	040203008003	块料面层 老青砖铺筑地面	1. 块料品种、规格:老青砖	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m2	16.62					
		分部小计									
		沿街店铺改造									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011406001003	抹灰面油漆 白色外墙漆饰面	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:外墙建筑腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆 5. 部位:挡墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	352.31					
37	010802004001	防盗门 定制防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:定制防盗门	1. 门安装 2. 门锁、五金等安装	m2	5.64					
38	010802001001	金属（塑钢）门 定制铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:定制铝合金门 4. 玻璃品种、厚度:详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	011401002001	金属门油漆	1. 门类型:详见图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 3. 除锈:轻锈除锈 4. 腻子种类:满足设计和规范要求 5. 刮腻子遍数:满足设计和规范要求 6. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计和规范要求	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料, 油漆	m2	17.32					
40	011407002002	天棚喷刷涂料 屋面真石漆	1. 基层类型:瓦屋面 2. 喷刷涂料部位:瓦面 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆一遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	118.86					
41	011508004001	金属字 广告艺术字	1. 基层类型:详见图纸 2. 镏字材料品种、颜色:广告艺术字 3. 字体规格:详见图纸 4. 固定方式:满足设计和规范要求	1. 字制作、运输、安装	个	44					
		分部小计									
		白新公路码头建筑风貌									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:满刮腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.48					√
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 深灰色氟碳漆铝合金平开窗（现状窗洞）	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:详见图纸	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	3.64					
44	010505010001	其他板 500*350mm清水混凝土坐凳	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	011406001005	抹灰面油漆 清水混凝土漆墙面	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:清水墙漆 墙面 5. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.16					
46	011406001006	抹灰面油漆 360mm高清水混凝土墙裙	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:清水墙漆 墙裙 5. 部位:外墙裙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.71					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程 标段：C01 第 15 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
47	020503002001	方桁（檩） 100*75mm杉木 檩条	1. 构件名称、类别： 100*75mm杉木檩条 2. 木材品种：杉木 3. 刨光要求：满足设计 和规范要求 4. 防护材料种类、 涂刷遍数：满足设计 和规范要求	1. 出榫、刨光、制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0.19						
48	020505002001	矩形椽 75*50mm杉木椽子	1. 构件截面尺寸：75 *50mm杉木椽子 2. 木材品种：杉木 3. 刨光要求：满足设计 和规范要求 4. 防护材料种类、 涂刷遍数：满足设计 和规范要求	1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	1.06						
49	020508023001	山花板 75*15mm防腐木山 花	1. 板宽厚度：75*15 mm防腐木山花 2. 木材品种：防腐木 3. 刨光要求：满足设计 和规范要求 4. 雕刻纹样：详见图 纸 5. 霸王拳、梅花钉 要求：详见图纸	1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	9.41						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010901001003	瓦屋面 灰色小青瓦	1. 瓦品种、规格:灰色小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:满足设计和规范要求	1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	28.37					
51	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.91					
52	010515001010	现浇构件钢筋 无梁板【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.67					
53	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M5.0	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1.83					
54	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DP15抹灰砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	18.32					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
55	011406001007	抹灰面油漆 室内乳胶漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:建筑腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	37.86					
56	011508002003	有机玻璃字 logo由广告公司深化	1. 镏字材料品种、颜色:logo由广告公司深化 2. 字体规格:详见图纸 3. 固定方式:满足设计和规范要求	1. 字制作、运输、安装	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001008	基础模板 垫层	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	4.06				
2	011702001009	基础模板 垫层	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.36				
3	011702001010	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	4.48				
4	011702020001	其他板模板	1. 支撑高度:3.6m以内	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	5.28				
5	011702015001	无梁板模板	1. 支撑高度:3.6m以内	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	20.22				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域
\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林小品

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		H350/400 砖砌挡土墙									
1	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	18.63					
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人通过踏勘现场综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	11.05					
3	010404001009	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	2.09					
4	010501001009	垫层 混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.09					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林小品

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3.4					
6	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型:挡土墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.66					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林小品

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001011	基础模板 垫层	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	7.91				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域
\园林小品

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上 木									
1	050102001019	栽植乔木 鸡爪槭 d24.1-26.0	1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径或干径:d24.1-26.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年,确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
2	050102001020	栽植乔木 鸡爪槭A d10.1-12.0	1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径或干径:d10.1-12.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年,确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
3	050102001021	栽植乔木 红叶石楠树A d9.1-10.0	1. 种类:红叶石楠树 2. 胸径或干径:d9.1-10.0 3. 养护期:竣工验收之日起一年,确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
		分部小计									
		乔灌木									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	050102002024	栽植灌木 树状月季 H120-150	1. 种类:树状月季 2. 冠丛高:H120-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
5	050102002025	栽植灌木 花石榴 H121-150 P81-100	1. 种类:花石榴 2. 冠丛高:H121-150 3. 蓬径:P81-100 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
6	050102002026	栽植灌木 苏铁 H81-100	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:H81-100 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
7	050102002027	栽植灌木 亮金女贞球 P121-150	1. 种类:亮金女贞球 2. 蓬径:P121-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
8	050102002028	栽植灌木 无刺构骨球 P121-150	1. 种类:无刺构骨球 2. 蓬径:P121-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
9	050102002029	栽植灌木 红叶石楠球 P121-150	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:PI21-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
10	050102002030	栽植灌木 红花继木球 P120-150	1. 种类:红花继木球 2. 蓬径:PI20-150 3. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
		分部小计									
		灌木及地被									
11	050101010003	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足设计和规范要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:按设计或规范要求 4. 找平找坡要求:满足设计和规范要求 5. 弃渣运距:投标人自行考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	236					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102005023	栽植绿篱 茶梅 H31-40 P21-25	1. 种类:茶梅 2. 篱高、蓬径:H31-40 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	16					
13	050102005024	栽植绿篱 南天竹 H41-50 P31-35	1. 种类:南天竹 2. 篱高、蓬径:H41-50 P31-35 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	21					
14	050102005025	栽植绿篱 金森女贞 H41-50	1. 种类:金森女贞 2. 篱高、蓬径:H41-50 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年, 确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	19					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	050102005026	栽植绿篱 麦冬 H21-25 P21-25	1. 种类:麦冬 2. 篱高、蓬径:H21-25 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年，确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	39						
16	050102005027	栽植绿篱 红花继木 H41-50 P21-25	1. 种类:红花继木 2. 篱高、蓬径:H41-50 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年，确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	30						
17	050102005028	栽植绿篱 春鹃 H31-40 P21-25	1. 种类:春鹃 2. 篱高、蓬径:H31-40 P21-25 3. 单位面积株数:36株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年，确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8						
18	沪050102017032	栽植地被植物 草坪	1. 植物种类:草坪 2. 养护期:竣工验收之日起一年，确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	96						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050102005029	栽植绿篱 四季草花 H21-25 P21-25	1. 种类:四季草花 2. 篱高、蓬径:H21-25 P21-25 3. 单位面积株数:49株/M2 4. 养护期:竣工验收之日起一年，确保成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白新公路口袋公园提升工程\白新公路星村公路路口区域
\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税