

税 后 补 差

工程名称：上海交通大学医学院松江研究院新建工程-原有建筑拆除及清运

第 1 页 共 1 页

编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价	备 注
	教学楼 1#楼（1991 年建造，建筑面积 1092.5m2）钢筋回收残值	t	25.14	-1500	-37708.5	砖混 23kg/m2
	教学楼 2#楼（建筑面积 1219.23m2）钢筋回收残值	t	28.04	-1500	-42063	砖混 23kg/m2
	教学楼 3#楼（2001 年建造、建筑面积 2065.8m2）钢筋回收残值	t	99.16	-1500	-148737	框架 48kg/m2
	办公教学楼 4#楼（2006 年建造、建筑面积 2624m2）钢筋回收残值	t	125.95	-1500	-188928	框架 48kg/m2
	教学辅助用房 5#楼（1993 年建造、建筑面积 136.9m2）钢筋回收残值	t	3.15	-1500	-4725	砖混 23kg/m2
	铝合金门窗等	项	1	-30000	-30000	
	本页小计				-452161.5	
	合计		-452161.5		-452161.5	

增值税

工程量清单

工程名称：上海交通大学医学院松江研究院新建工程-原有建筑拆除及清运\1、拆除原教学楼\原教学楼拆除

序号	名 称	单位	工程量
	拆除工程-教学楼 1#楼（1991 年建造，建筑面积 1092. 5m2）		
1	砖混结构 长臂液压剪拆除 高度 9<H≤16m	m2	1092. 5
2	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	136. 563
3	拆除钢筋混凝土地坪	m3	81. 93
4	垃圾外运（含处置费）	m3	1147. 68
5	废弃物分拣 砖混结构	m2	1092. 5
6	拆除钢门窗 单双扇	樘	153
7	机械平整场地	m2	273. 125
	拆除工程-教学楼 2#楼（建筑面积 1219. 23m2）		
8	砖混结构 长臂液压剪拆除 高度 9<H≤16m	m2	1219. 23
9	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	152. 404
10	拆除钢筋混凝土地坪	m3	91. 44
11	垃圾外运（含处置费）	m3	1280. 96
12	废弃物分拣 砖混结构	m2	1219. 23
13	拆除钢门窗 单双扇	樘	170
14	机械平整场地	m2	304. 808
	拆除工程-教学楼 3#楼（2001 年建造、建筑面积 2065. 8m2）		
15	框架结构 长臂液压剪拆除 高度 9<H≤16m	m2	2065. 8
16	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	258. 225
17	拆除钢筋混凝土地坪	m3	154. 94
18	垃圾外运（含处置费）	m3	1739. 205
19	废弃物分拣 砖混结构	m2	2065. 8
20	拆除钢门窗 单双扇	樘	200
21	机械平整场地	m2	516. 46
	拆除工程-办公教学楼 4#楼（2006 年建造、建筑面积 2624m2）		
22	框架结构 长臂液压剪拆除 高度 9<H≤16m	m2	2624
23	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	335. 5

24	拆除钢筋混凝土地坪	m3	201.3
25	垃圾外运（含处置费）	m3	2314.07
26	废弃物分拣 砖混结构	m2	2624
27	拆除钢门窗 三四扇	樘	220
28	机械平整场地	m2	656
	拆除工程—教学辅助用房 5#楼（1993 年建造、建筑面积 136.9m2）		
29	砖混结构 镐头机拆除 高度 H≤9m	m2	136.9
30	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	68.45
31	拆除钢筋混凝土地坪	m3	41.07
32	垃圾外运（含处置费）	m3	109.52
33	废弃物分拣 砖混结构	m2	136.9
34	拆除钢门窗 三四扇	樘	12
	其他类		
35	拆除混凝土面层 100 厚 厚度(mm):200	m2	1843
36	拆除混凝土面层 每增减 10 厚	m2	1843
37	拆除碎石垫层 150 厚	m2	1843
38	翻挖（大石块基层） 厚度(mm):350	m2	1843
39	拆除大石块 每增减 10 厚	m2	1843
40	土方外运（路面废料）	m3	1474.4
41	拆除小品及其他零星小构件	项	1
42	搭建扣件式钢管脚手架 柱距 1700 4 排	m	370
43	脚手架外挂密目安全网 10 排以内	m	1480