

横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

招标工程量清单

上海市崇明区交通建设工程管理中心

上海民瑛建设工程咨询有限公司

2023-08-02

工程报建号：*****

横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市崇明区交通建设工程管理中心
(单位盖章)

工程造价咨询人招 上海民瑛建设工程咨询有
标代理机构：限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：-
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：-
(签字或盖章)

编 制 人：-
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：-
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023-08-02

复 核 时 间：2023-08-02

总 说 明

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

1、横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程位于上海市崇明区本次工程位于崇明区横沙乡。永胜五路：西起永胜三路，东至永江路，起于K0+000,终于K0+916.891，道路总长916.891m。本次实施范围为永胜五路（永胜三路~永江路），工程范围内包含起终点交叉口及育贤北路三个交叉口，道路长度约915m。

2、工程主要内容包括：“白加黑”路面改造建设、永胜五路桥梁修复1座、民四路桥拆除新建桥梁1座等工程。

二、编制说明

1. 基础（挖、运）土方工程，清单中所列土方工程为按清单计算规则所得工程量，投标单位必须按与施工组织设计相符的实际土方量报价（包括规定的挖土放坡、施工工作面、机械挖土进出施工工作面的坡道等工作内容），并按交付场地的实际标高结合施工图标高计算土方工程量。以后不再因土壤类别、挖土深度、开挖形式、现场短驳运距和余土(含泥浆外运)外运、运距等因素的改变而作任何价格调整（其他清单子目解释一样）。余土(含泥浆外运)外运（是否外运应根据施工现场情况、施工组织设计中土方平衡而定）的运距、弃土点的堆置费用、相关的办证手续费用均在综合单价内考虑。同时提供土方开挖、现场短驳、外运土方(淤泥、障碍物等其他不可预见基坑范围内因素费用运)的实际数量、单价和合价的报价分析表，以后不再因土壤类别、挖土深度、开挖形式、现场短驳运距和余土(含泥浆外运)外运运距等因素的改变而作任何价格调整。土方招标工程量按招标图图示标高及相关尺寸计算，结算时按招标图图示标高进行结算，招标图图示标高与现场实际标高如有差异，投标单位在报价时综合考虑，结算时不作调整。投标单位应积极按上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定(市政府令第50号)及沪建建管[2010]28号“关于加强本市建设工程渣土装运管理工作的通知”的要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾规范施工、运输工作。

2. 土方回填工程，投标人应根据土方平衡方案，所需回填土方应自行预留，各单体之间若有不足的在场内统筹自行解决，以后不再因回填方式、回填深度、回填运距等的改变而作任何价格调整。

3. 本工程混凝土（含垫层）采用泵送商品混凝土。混凝土子目的综合单价内应考虑泵送费用（包括各种输送泵、泵车、泵管等），除另有说明外，综合单价不因石子粒径、坍落度、泵送高度等的变化而作调整。正负零以下混凝土项目的各类外加剂费用包括在相应项目综合单价内，结算时不作调整。

4. 本工程砂浆均为商品砂浆。须综合考虑水泥/混合/石灰/商品砂浆(干

总 说 明

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

第 2 页 共 3 页

粉或预拌砂浆)，一经确定，以后不会因为砂浆种类、厚度改变而调整，此类综合单价亦不因砌体及砂浆的等级、配合比变化而作任何调整。

5. 钢筋的综合单价内应包括各类焊接、机械接头(电渣压力焊、锥螺纹、套筒等)及损耗，结算时不作调整。

6. 分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的，请投标人根据设计图纸内容及相关规范要求，在综合单价中考虑，不得以清单无特征描述作为索赔依据。

7. 施工过程中如发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中其他工的单价计价，结算时单价不作调整。

8. 清单内特征中有详细参考图集编号，具体做法及内容根据图纸描述页对应该项内容进行报价。

9. 本项目的预制吊装构件费、场内短驳均包含在预制构件的综合单价中，投标单位综合考虑，不再另行计取。

10. 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

11. 投标人在报价时应与投标人须知、技术规范、合同条件及设计施工图等文件结合起来理解或解释。

12. 投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应包含按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序在内。招标文件的其他章节若与本款的描述存在矛盾的，以本款为准。

13. 对于符合要求的投标书，在签订合同时单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

14. 工程量清单中的每一个细目，都须填入单价及总价。投标时没有开列的细目（而工程招标范围及图纸中已包含的内容），其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中，不得另行计取。

15. 投标单位应充分考虑招标单位因征地、动迁、管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标单位应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

16. 措施项目可以“项”为单位的方式计价。本工程安全文明措施费总价包干（不发生的项予以扣减），总价措施费中的其它措施费最高按投标价结算，实际施工中未发生的项予以扣减，新增的项由承包方自行承担费用，实际发生的项费用明显低于投标价，招标人将按实际进行扣减（此条适用于分部分项工程清单以项计价的清单子目）。

17. 投标总价中应已包含本工程前期工程中的协调管理及配合等相关工

总 说 明

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

第 3 页 共 3 页

作内容所发生的费用。

18. 本工程为施工图招标，采用单价合同形式，除甲方同意并批准的重大设计变更和不可抗力外不作调整。乙方中标后的方案设计优化、施工方案调整等风险因素已包括在内。投标报价应包括含本工程招标范围内“工程承包范围、内容”的全部工作。上述报价原则未尽事宜详见招标文件相关内容。

19. 措施项目清单中的内容是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中有关技术、生活、安全、环境保护等方面（包括为监理工程师、业主等提供现场办公条件）的非工程实体项目。投标人应根据招标文件、设计图纸、招标人提供的有关资料、本工程现场情况、投标人编制的施工组织设计及质量、工期等实际要求进行报价。其计费内容必须按有关规定分列清楚，本工程与各个开挖工程采取的降排水措施的费用在措施费清单中列项，费用一经确定，包干使用，以后不因任何原因而作调整。所有措施费报价除现浇混凝土模板量变化而调整（综合单价不变）外，其他报价一旦确定即为包干价，不作调整。作为优惠让利的，应在自报基础上注明。另外措施费报价还应包括为专业分包工程提供相关设施及配合的费用；临时设施报价应充分考虑现场情况报价；现场办公用房同时。应满足甲方、监理等单位的使用要求。

20、投标人在报价时应与投标人须知、技术规范、合同条件及设计施工图等文件结合起来理解或解释。

21、本工程无甲供料。

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	041109001002			噪音控制		
1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
2.1	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	041109001005			现场围挡		
2.3	041109001006			各类图板		
2.4	041109001007			企业标志		
2.5	041109001008			场容场貌		
2.6	041109001009			材料堆放		
2.7	041109001010			现场防火		
2.8	041109001011			垃圾清运		
3.1	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	041109001013			现场宿舍设施		
3.3	041109001014			现场食堂生活设施		
3.4	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	041109001016			水泥仓库		
3.6	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
3.7	041109001018			其他库房		
3.8	041109001019			配电线路		
3.9	041109001020			配电箱开关箱		
3.10	041109001021			接地保护装置		
3.11	041109001022			供水管线		
3.12	041109001023			排水管线		
3.13	041109001024			沉淀池		
3.14	041109001025			临时道路		
3.15	041109001026			硬地坪		
4.1	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
4.2	041109001028			通道口防护		
4.3	041109001029			预留洞口防护		
4.4	041109001030			电梯井口防护		
4.5	041109001031			楼梯边防护		
4.6	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
4.7	041109001033			高空作业防护		
4.8	041109001034			操作平台交叉作业		
4.9	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9		施工临时降排水措施费		
10		施工用电接入前自发电或超临变定额用电增加的费用		
11		临时防汛措施费		
12		设备吊装、土方周转、生产设备、堆料场地费、施工便道费（修建、拆除、废料外运处置、恢复）		
13		施工范围内涉及明示或暗示拆除建筑物、构筑物、管线、预埋件等清障、拆除（含地下障碍物）、集中堆置、场外运输及处置（清单计列除外），投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用		
14		施工影响范围内周边管线、构筑物、超高压线、油管、绿化等保护费及降效费（含管线绿卡办理）		
15		现有进出场道路的使用、租赁、损坏赔偿措施		
16		大型施工机械进出场、搭拆费		
17		所有临时支撑、脚手架、加固措施		
18		相关部门备案费用		
19		因道路整治需路面切缝		
20		行车、行人干扰、交通协调维护		
21		现场施工及交通便道的围栏、围护等		
22		工程材料检测		
23		所有建筑垃圾外运、办证、处置费		
24		疫情常态防护、防疫物质及设备、因		

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
1	永胜五路桥维修	项	55046	
2	窰井升高	项	9633	
3	零星工程	项	50000	
合 计			114679	

注：此表由招标人填写，如不能详列，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		水泥混凝土路面 “白加黑”									
1	沪200901007005	原水泥混凝土路面修补、凿毛	1. 修补部位:原水泥混凝土路面全线检修 2. 修补要求、方法:既有水泥路面裂缝等缺陷维修加固后，应先对维修后路面进行全面清理，清除松散颗粒，在水泥混凝土基层顶面铺设聚一层聚酯玻纤布。加铺层的接缝形式和位置与旧混凝土面层的接缝须完全对应和对齐，既有水泥混凝土板块维修方案详见《裂缝修补设计图》。 3. 其他:满足设计及规范要求。	1. 拆旧、清理 2. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 3. 聚酯玻纤布铺贴 4. 修补 5. 清理垃圾 6. 材料运输	m2	2956					
2	040601026006	聚酯玻纤布	1. 材料品种:聚酯玻纤布 2. 材料规格:满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 安装	m2	1400					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040203004040	0.6厚改性乳化沥青稀浆粘层	1.材料品种:PC-3型阳离子乳化沥青 2.喷油量:满足设计及规范要求。 3.厚度:0.6cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	2956					
4	040203006308	60厚中粒式沥青混合料 AC-20C	1.石料粒径:满足设计及规范要求。 2.厚度:6cm 3.透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青,满足设计及规范要求。 4.沥青品种:满足设计及规范要求。 5.透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6.沥青混凝土种类:中粒式沥青混合料 AC-20C, 满足设计及规范要求。 7.掺和料:满足设计及规范要求。	1.清理下承面 2.透层油喷涂 3.喷油、布料 4.拌和、运输 5.摊铺、整型 6.压实	m2	2956					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
5	040203006309	40厚细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)，满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	2956					
		分部小计									
		原混凝土路面翻挖新建段									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	041001001080	原水泥混凝土路段翻挖	1. 材质:根据现场踏勘实际情况，综合考虑。 2. 厚度:约486厚，根据现场踏勘实际情况，综合考虑，结算时不作调整。 3. 其他:外运距离及处置要求综合考虑，结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 场内运输、临时堆置 3. 外运并处置	m2	356					
7	040202001121	路床（槽）整形	1. 部位:原混凝土路面翻挖新建段 2. 范围:原混凝土路面翻挖新建段	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	356					
8	040202009027	200厚砾砂石垫层	1. 石料规格:满足设计及规范要求。 2. 厚度:200厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	356					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪040202017096	180厚C30水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30, 满足设计及规范要求。 2. 厚度:180厚 3. 掺合料:满足设计及规范要求。 4. 配合比:满足设计及规范要求。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 模板制作、安装、拆除、清理 4. 养生 5. 切缝	m2	482.83					
10	040203004039	6厚改性乳化沥青稀浆粘层	1. 材料品种:PC-3型阳离子乳化沥青 2. 喷油量:满足设计及规范要求。 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	495.09					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	040203006306	60厚中粒式沥青混合料 AC-20C	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:6cm 3. 透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青, 满足设计及规范要求。 4. 沥青品种:满足设计及规范要求。 5. 透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混合料 AC-20C, 满足设计及规范要求。 7. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 透层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	495.09						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040203006307	40厚细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)，满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	495.09					
13	040201021023	土工格栅	1. 材料品种、规格:土工格栅，满足设计及规范要求。 2. 搭接方式:满足设计及规范要求。	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	142.42					
14	040601026003	聚酯玻纤布	1. 材料品种:聚酯玻纤布 2. 材料规格:满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 安装	m2	284.83					
		分部小计									
		水泥混凝土路面管顶加强段									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 8 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	041001001084	原管顶加强段水泥混凝土路段翻挖	1. 材质:根据现场踏勘实际情况，综合考虑。 2. 厚度:约286厚，根据现场踏勘实际情况，综合考虑，结算时不作调整。 3. 其他:外运距离及处置要求综合考虑，结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 场内运输、临时堆置 3. 外运并处置	m2	150					
16	040202001122	路床（槽）整形	1. 部位:水泥混凝土路面翻挖新建段 2. 范围:满足设计及规范要求。	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	150					
17	沪040202017097	180厚C30水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30，满足设计及规范要求。 2. 厚度:180厚 3. 掺合料:满足设计及规范要求。 4. 配合比:满足设计及规范要求。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 模板制作、安装、拆除、清理 4. 养生 5. 切缝	m2	150					
18	040901003003	钢筋网片	1. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 2. 钢筋规格:Φ 12@200	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	1.332					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040203004041	6厚改性乳化沥青稀浆粘层	1.材料品种:PC-3型阳离子乳化沥青 2.喷油量:满足设计及规范要求。 3.厚度:0.6cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	150					
20	040203006311	60厚中粒式沥青混合料 AC-20C	1.石料粒径:满足设计及规范要求。 2.厚度:6cm 3.透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青,满足设计及规范要求。 4.沥青品种:满足设计及规范要求。 5.透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6.沥青混凝土种类:中粒式沥青混合料 AC-20C, 满足设计及规范要求。 7.掺和料:满足设计及规范要求。	1.清理下承面 2.透层油喷涂 3.喷油、布料 4.拌和、运输 5.摊铺、整型 6.压实	m2	150					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040203006312	40厚细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)，满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	150					
22	040901008004	植筋	1. 材料种类:满足设计及规范要求。 2. 材料规格:满足设计及规范要求。 3. 植入深度:满足设计及规范要求。 4. 植筋胶品种:满足设计及规范要求。	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	1500					
		分部小计									
		交叉口衔接									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	041001001095	原水泥混凝土路段翻挖	1. 材质:根据现场踏勘实际情况, 综合考虑。 2. 厚度:约486厚, 根据现场踏勘实际情况, 综合考虑, 结算时不作调整。 3. 其他:外运距离及处置要求综合考虑, 结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 场内运输、临时堆置 3. 外运并处置	m2	480					
24	040202009030	200厚砾砂石垫层	1. 石料规格:满足设计及规范要求。 2. 厚度:200厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	480					
25	沪040202017104	180厚C30水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30, 满足设计及规范要求。 2. 厚度:180厚 3. 掺合料:满足设计及规范要求。 4. 配合比:满足设计及规范要求。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 模板制作、安装、拆除、清理 4. 养生 5. 切缝	m2	480					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	040203004045	6厚改性乳化沥青稀浆粘层	1.材料品种:PC-3型阳离子乳化沥青 2.喷油量:满足设计及规范要求。 3.厚度:0.6cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	480					
27	040203006335	60厚中粒式沥青混合料 AC-20C	1.石料粒径:满足设计及规范要求。 2.厚度:6cm 3.透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青,满足设计及规范要求。 4.沥青品种:满足设计及规范要求。 5.透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6.沥青混凝土种类:中粒式沥青混合料 AC-20C, 满足设计及规范要求。 7.掺和料:满足设计及规范要求。	1.清理下承面 2.透层油喷涂 3.喷油、布料 4.拌和、运输 5.摊铺、整型 6.压实	m2	480					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	040203006336	40厚细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)，满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	480					
		分部小计									
		出入口加罩									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪200901007009	原水泥混凝土或沥青路面出入口或衔接段路面修补、凿毛	1. 修补部位:原水泥混凝土或沥青路面出入口或衔接段全线检修 2. 原路面材质:根据现场实际情况,综合考虑。 3. 修补要求、方法:既有水泥路面凿毛,详见《裂缝修补设计图》,满足设计及规范要求。 4. 其他:满足设计及规范要求。	1. 拆旧、清理 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 3. 修补 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m2	463.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	040203006332	60厚细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青)	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4~12cm, 综合考虑。 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C (SBS改性沥青), 满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	463.6					
		分部小计									
		横向道路沥青砼铣刨加罩									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	041001001090	沥青路面出入口接顺处路面铣刨	1. 材质:根据现场踏勘实际情况，综合考虑。 2. 厚度:约40厚，根据现场踏勘实际情况，综合考虑，结算时不作调整。 3. 其他:外运距离及处置要求综合考虑，结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 场内运输、临时堆置 3. 外运并处置	m2	300.1					
32	040203006337	40厚AC-13C沥青混凝土（SBS改性沥青）	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:AC-13C沥青混凝土（SBS改性沥青），满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	300.1					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其他									
33	040204004068	安砌路条石	1.材料品种、规格:300*200*150,满足设计及规范要求。 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20素混凝土路缘石基座,满足设计及规范要求。	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.路缘石安砌	m	2050.5					
34	040103001018	土路肩培土	1.填方材料品种:满足设计及规范要求。 2.配合比:满足设计及规范要求。 3.密实度要求:满足设计及规范要求。 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求。 5.填方来源、运距:自行考虑,满足设计及规范要求。	1.运输 2.回填 3.压实	m3	697					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	040205006017	白色热熔漆划线	1. 材料品种:满足设计及规范要求。 2. 工艺:热熔 3. 线型:满足设计及规范要求。 4. 其他:满足设计及规范要求。	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	141					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	040501004014	HDPE过路管涵管 DN300	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:满足设计及规范要求。 3. 管道材料名称:HDPE管, 满足设计及规范要求。 4. 垫层、基础材质及厚度:满足设计及规范要求。 5. 回填材料要求:满足设计及规范要求。 6. 连接形式:承插式, 双峰式 (F型) 弹性密封橡胶圈接口, 满足设计及规范要求。 7. 材质要求:满足设计及规范要求。 8. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求。 9. 其他:不因开挖沟槽内出现大量石块、钢筋混凝土结构以及其他介质等情况而调整综合单价。	1. 管道铺设 2. 管件安装 3. 管道砂砾基础、中粗砂坞塘 4. 管道检验、闭水试验 5. 土方挖填, 回填至原道路基层底 6. 余土外运处置 7. 管道开挖时支护拆装 8. 接入原有污水检查井 9. 降排水工程	m	150						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	040101005001	边沟疏通	1. 材质:根据现场踏勘实际情况，综合考虑。 2. 运距:外运距离及处置要求综合考虑，结算时不作调整。	1. 疏通、清理 2. 外运并处置	m	32.5					
38	沪040205026003	临时标牌	1. 材质、规格尺寸:综合考虑，满足设计及规范要求。 2. 杆件类型、材质及规格尺寸:综合考虑，满足设计及规范要求。 3. 基础、垫层: 材料品种、强度等级、厚度:综合考虑，满足设计及规范要求。	1. 基础开挖 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 杆件制作、安装 5. 路名牌制作、安装	块	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\道路工程（永胜五路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		民四桥										
1	040301004003	Φ800钻孔灌注桩	1. 地层情况:详见图纸 2. 桩长度、桩根数:35m 3. 桩径:Φ800 4. 成孔方法:满足设计及规范要求。 5. 混凝土种类、强度等级:C30水下砼 6. 泥浆:外运 7. 其他:满足设计及规范要求。	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 护筒埋设 4. 成孔、固壁 5. 混凝土制作、运输、灌注、养护 6. 泥浆池、泥浆沟 7. 凿、截桩头及垃圾外运 8. 拆除物、泥浆外运 9. 桩基检测	m	280						
2	040901004003	钢筋笼	1. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 2. 钢筋规格:满足设计及规范要求。 3. 声测管要求:3Φ50mm声测管,含各类接头制作、安装。 4. 其他要求:含各类接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 声测管制作、安装	t	21.061						
3	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	36.83						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040103001017	回填方	1. 填方材料品种:填土中不得含有淤泥质土、植物根茎,垃圾杂物等,满足设计及规范要求。 2. 配合比:满足设计及规范要求。 3. 密实度要求:非填浜地区台后用8%灰土回填,对填浜区应按道路路基施工要求进行。填筑时应注意台前、台后均衡、对称进行,压实度≥96%。 4. 填方粒径要求:回填粘性土压实度不小于0.91,满足设计及规范要求。 5. 填方来源、运距:综合考虑。	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.38						
5	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑。 2. 运距:综合考虑。	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	18.45						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
6	040303007003	C30混凝土桥台	1. 部位:桥台（含耳墙、背墙） 2. 垫层:C20 3. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土配料、拌和、运输、浇捣、养护 2. 脚手架、模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	26.16					
7	040901001040	现浇构件钢筋 桥台	1. 部位:桥台（含耳墙、背墙） 2. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计及规范要求。 4. 其他要求:含各类接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	3.855					
8	040303007005	C30混凝土桥墩立柱	1. 部位:桥墩立柱 2. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土配料、拌和、运输、浇捣、养护 2. 脚手架、模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	2.23					
9	040901001046	现浇构件钢筋 桥墩立柱	1. 部位:桥墩立柱 2. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计及规范要求。 4. 其他要求:含各类接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.718					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
10	040303013001	混凝土板梁	1. 部位:混凝土板梁 2. 混凝土强度等级: C40	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 脚手架、模板制作、安 装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	35						
11	040901001047	现浇构件钢筋 混凝土板梁	1. 部位:混凝土板梁 2. 钢筋种类:满足设计 及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计 及规范要求。 4. 其他要求:含各类 接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	9.975						
12	040303013002	混凝土支座垫块	1. 部位:混凝土支座 垫块 2. 混凝土强度等级: C40	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 脚手架、模板制作、安 装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	0.16						
13	040901001048	现浇构件钢筋 支座垫块	1. 部位:支座垫块 2. 钢筋种类:满足设计 及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计 及规范要求。 4. 其他要求:含各类 接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.168						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040901009005	支座垫块预埋铁件	1. 材料种类:满足设计及规范要求。 2. 材料规格:满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.208					
15	040309004008	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:GJZ 300*300*63mm橡胶支座，满足设计及规范要求。 3. 形式:满足设计及规范要求。	1. 支座安装	dm3	45.36					
16	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 断面:满足设计及规范要求。 2. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 脚手架、模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	12.6					
17	040901001049	现浇构件钢筋 防撞护栏	1. 部位:支座垫块 2. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计及规范要求。 4. 其他要求:含各类接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.968					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	040901009006	扶手立柱预埋铁件	1.材料种类:满足设计及规范要求。 2.材料规格:满足设计及规范要求。	1.制作 2.运输 3.安装	t	0.114					
19	040309001001	钢管扶手	1.栏杆材质、规格:扶手采用Φ114*4钢管，横杆Φ48*3钢管，钢管立柱采用80*50*5方钢管，满足设计及规范要求。 2.油漆品种、工艺要求:满足设计及规范要求。	1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆	t	0.492					
20	040309007005	桥梁伸缩装置	1.材料品种:RG-80型钢伸缩缝，满足设计及规范要求。 2.规格、型号:满足设计及规范要求。 3.混凝土种类:满足设计及规范要求。 4.混凝土强度等级:满足设计及规范要求。 5.其他:伸缩缝钢筋综合考虑。	1.制作、安装 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.钢筋制作、运输、安装	m	12.3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040303024011	混凝土其他构件 桥铭牌【C30】	1. 混凝土强度等级:C30 2. 名称、部位:桥铭牌 3. 其他:含文字制作、安装	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 脚手架、模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3. 养护	m3	1.34					
22	040901001050	现浇构件钢筋 桥铭牌	1. 部位:支座垫块 2. 钢筋种类:满足设计及规范要求。 3. 钢筋规格:满足设计及规范要求。 4. 其他要求:含各类接头制作、安装。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.251					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	040203006338	桥面90厚沥青铺装层	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:9cm 3. 透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青,满足设计及规范要求。 4. 沥青品种、沥青混凝土种类:采用90mm沥青铺装层,其中面层40mm采用改性沥青,底层采用普通沥青。沥青层与箱梁混凝土之间设2mm防水层,满足设计及规范要求。 5. 透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 透层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 防水层处理 7. 压实	m2	62.82						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	041001008009	原钢筋混凝土桥梁拆除	1. 结构形式:详见施工现场, 综合考虑。 2. 强度等级:详见施工现场, 综合考虑。 3. 拆除要求:满足设计及规范要求。 4. 其他:外运距离及处置要求综合考虑, 结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 外运并处置	m2	60					
25	041001001091	原沥青混凝土路段翻挖	1. 材质:根据现场踏勘实际情况, 综合考虑。 2. 厚度:约486厚, 根据现场踏勘实际情况, 综合考虑, 结算时不作调整。 3. 其他:外运距离及处置要求综合考虑, 结算时不作调整。	1. 拆除、清理 2. 场内运输、临时堆置 3. 外运并处置	m2	240					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	040202009032	200厚砾砂石垫层	1. 石料规格:满足设计及规范要求。 2. 厚度:200厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	240					
27	沪040202017105	180厚C30水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30, 满足设计及规范要求。 2. 厚度:180厚 3. 掺合料:满足设计及规范要求。 4. 配合比:满足设计及规范要求。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 模板制作、安装、拆除、清理 4. 养生 5. 切缝	m2	252					
28	040203004046	6厚改性乳化沥青稀浆粘层	1. 材料品种:PC-3型阳离子乳化沥青 2. 喷油量:满足设计及规范要求。 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	258					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	040203006339	60厚中粒式沥青混合料 AC-20C	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:6cm 3. 透层油材料品种、喷油量:PC-2型阳离子乳化沥青, 满足设计及规范要求。 4. 沥青品种:满足设计及规范要求。 5. 透层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 6. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混合料 AC-20C, 满足设计及规范要求。 7. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 透层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	258						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程（民四桥）

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	040203006340	40厚细粒式沥青混合料 AC-13C（SBS改性沥青）	1. 石料粒径:满足设计及规范要求。 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:满足设计及规范要求。 4. 粘层材料品种、喷油量:满足设计及规范要求。 5. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料 AC-13C（SBS改性沥青），满足设计及规范要求。 6. 掺和料:满足设计及规范要求。	1. 清理下承面 2. 粘层油喷涂 3. 喷油、布料 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m2	264					
31	040201021027	土工格栅	1. 材料品种、规格:土工格栅，满足设计及规范要求。 2. 搭接方式:满足设计及规范要求。	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	12					
32	040601026005	聚酯玻纤布	1. 材料品种:聚酯玻纤布 2. 材料规格:满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 安装	m2	24					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 横沙乡永胜五路及民四路桥维修养护工程\单项工程\桥梁工程(民四桥)

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税