

规划一路路灯、交安工程

招标工程量清单

0

上海建和工程咨询有限公司

2021-06-11

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段：001

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	041109001002			噪音控制		
1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
2.1	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	041109001005			现场围挡		
2.3	041109001006			各类图板		
2.4	041109001007			企业标志		
2.5	041109001008			场容场貌		
2.6	041109001009			材料堆放		
2.7	041109001010			现场防火		
2.8	041109001011			垃圾清运		
3.1	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	041109001013			现场宿舍设施		
3.3	041109001014			现场食堂生活设施		
3.4	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	041109001016			水泥仓库		
3.6	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段：001

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
3.7	041109001018			其他库房		
3.8	041109001019			配电线路		
3.9	041109001020			配电箱开关箱		
3.10	041109001021			接地保护装置		
3.11	041109001022			供水管线		
3.12	041109001023			排水管线		
3.13	041109001024			沉淀池		
3.14	041109001025			临时道路		
3.15	041109001026			硬地坪		
4.1	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
4.2	041109001028			通道口防护		
4.3	041109001029			预留洞口防护		
4.4	041109001030			电梯井口防护		
4.5	041109001031			楼梯边防护		
4.6	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
4.7	041109001033			高空作业防护		
4.8	041109001034			操作平台交叉作业		
4.9	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段: 001

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041109008	施工便道、便桥		
8	041109008	交通协调费		
9	041109009	材料试验费、路灯检测及其他检测费等		
10	041109010	施工降排水		
11	041108001	地下管线交叉处理		
12	041108002	施工监测、监控		
13	041108003	大型机械设备进出场及安拆		
14	041108004	投标人认为的为完成该项目必须发生的其他档案编制等费用		
合 计				

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 1 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		照明工程									
1	040101002001	挖填电缆沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.0M以内 3. 回填材料种类:土方、细砂 4. 弃土运距:投标人根据实际情况自行考虑	1. 土方开挖、回填、余土弃置 2. 基底钎探 3. 场内外运输	m3	604.86					
2	040803002001	电缆保护过路管SC100mm	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN100 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地暗敷 5. 过路管加固要求:C25混凝土垫层100mm厚、C30混凝土管道保护200mm厚 6. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 保护管敷设 2. 过路管加固 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m	189.52					
3	040803002002	电缆保护管SC80mm	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN80 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地暗敷	1. 保护管敷设 2. 刷防腐漆	m	4.52					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 2 页 共 11 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	040803002003	电缆保护管SC150mm	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN150*4.5 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地暗敷	1. 保护管敷设 2. 刷防腐漆	m	2.18					
5	040803002004	电缆保护管PE75mm	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PE75mm 3. 材质:聚乙烯管 4. 敷设方式:埋地暗敷	1. 保护管、镀锌铁丝拉线 敷设 2. 刷防腐漆	m	2393.7					
6	040803002005	过桥电缆保护管SC100mm	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN100 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地暗敷、过桥明敷 5. 其他:管道过桥部分钢支架投标人自行考虑在综合单价内、竣工不得以任何理由调整综合单价	1. 保护管敷设 2. 钢支架制作、安装 3. 刷防腐漆	m	169.6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 3 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040803001001	电缆敷设YJY-1KV-4*25+E16mm2	1. 名称:电缆线 2. 型号:YJY-1KV 3. 规格:4*25+E16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地、穿管 6. 电压 (kV):380/220V 7. 地形:投标人自行考虑	1. 电缆敷设 2. 运输	m	1462.7						
8	040804002001	塑料护套线穿管配线ZRBVV-750V-3*2.5mm2	1. 名称:护套线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBVV-750V 4. 规格:3*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	535.62						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 4 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040804002002	塑料护套线穿管配线ZRBVV-750V-2*1.5mm2	1. 名称:护套线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBVV-750V 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	535.62					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 5 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	040805003001	10m单叉钢杆路灯（半截光型120W/LED灯）	1. 名称:10m单叉钢杆路灯 2. 型号:光翼照明120W/LED灯（投光灯） 3. 灯杆材质、高度:10m单叉 4. 灯杆编号:按设计要求 5. 灯架形式及臂长:臂长1.5m 6. 光源数量:按设计要求 7. 附件配置:详见设计施工图 8. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础、C25 9. 杆座形式、材质、规格:详见设计施工图 10. 接线端子材质、规格:镀锌扁钢、-40*4 11. 编号要求:按设计要求	1. 基础挖填土、余土弃置 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 杆座制作、安装 6. 灯架制作、安装 7. 灯具附件安装 8. 焊、压接线端子 9. 接线 10. 补刷（喷）油漆 11. 灯杆编号 12. 升降机构接线调试 13. 接地 14. 试灯 15. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	套	34						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 6 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 接地要求:TN-C-S制、详见施工图 13. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 7 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	040805003002	12m钢杆三火泛光路（半截光型150W/LED灯）	1. 名称:12m钢杆三火泛光路 2. 型号:光翼照明150W/LED灯（投光灯） 3. 灯杆材质、高度:钢管、12m 4. 灯杆编号:按设计要求 5. 灯架形式及臂长:三火 6. 光源数量:按设计要求 7. 附件配置:详见设计施工图 8. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础、C25 9. 杆座形式、材质、规格:详见设计施工图 10. 接线端子材质、规格:镀锌扁钢、-40*4 11. 编号要求:按设计要求	1. 基础挖填土、余土弃置 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 杆座制作、安装 6. 灯架制作、安装 7. 灯具附件安装 8. 焊、压接线端子 9. 接线 10. 补刷（喷）油漆 11. 灯杆编号 12. 升降机构接线调试 13. 接地 14. 试灯 15. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	套	4						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程标段：001第 8 页 共 11 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
			12. 接地要求:TN-C-S制、详见施工图 13. 其他:未注明的 参照图纸及技术规 范要求									
12	030404016001	路灯控制箱落地	1. 名称:控制箱 2. 型号、材质:按设计 要求、不锈钢 3. 规格:规格详见设计 施工图 4. 基础形式、材质 、规格:C25钢筋混 凝土、规格详见设计 施工图 5. 接线端子材质、 规格:详见设计施工 图 6. 端子板外部接线 材质、规格:详见设计 施工图 7. 接地要求:TN-C-S 制 8. 安装方式:落地式 9. 其他:未注明的参 照图纸及技术规范 要求	1. 基础挖填土、余土弃置 2. 基础制作、安装 3. 本体安装 4. 基础型钢制作、安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷（喷）油漆 7. 接地、调试 8. 此项目未尽处按施工图 纸内容、但为完成该项目 所必须的，请投标人在综 合单价内考虑	台	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 9 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031101077001	无线监控装置	1. 名称:无线监控装置 2. 规格:详见施工图 3. 型号:详见施工图	1. 安装 2. 测试	套	1					
14	030411006001	多功能路灯接线盒	1. 名称:多功能路灯接线盒 2. 材质:铝质 3. 规格:详见施工图 4. 安装形式:详见施工图	1. 本体安装	个	38					
15	040801031001	单灯监测装置	1. 名称:单灯监测装置 2. 型号:详见施工图 3. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 测试	套	38					
16	030413005001	复合盖手孔井砌筑450*450	1. 名称:复合盖手孔井 2. 规格:450*450 3. 井盖材质:SMC 4. 类型:砖砌 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 运料,挖土,做基础,砌砖,粉刷,回土,装盖圈,出余土.	座	38					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段：001

第 10 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
17	030413005002	复合盖手孔井砌筑910*910	1. 名称:复合盖手孔井 2. 规格:910*910 3. 井盖材质:SMC 4. 类型:砖砌 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 运料,挖土,做基础,砌砖,粉刷,回土,装盖圈,出余土.	座	6						
18	030404016002	落地式总供电配电箱	1. 名称:供电配电盘 2. 型号、材质:按供电局要求、不锈钢 3. 规格:规格按供电局要求 4. 基础形式、材质、规格:C25钢筋混凝土 5. 接线端子材质、规格:按规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按规范要求 7. 接地要求:TN-C-S制 8. 安装方式:落地式 9. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 基础挖填土、余土弃置 2. 基础制作、安装 3. 本体安装 4. 基础型钢制作、安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷 (喷)油漆 7. 接地、调试 8. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	台	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段: 001

第 11 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路照明工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 1 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道路交通安全设施工程									
1	040205003001	柱式标杆Φ89*4500	1. 类型:柱式标杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ89*4500 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土基础 5. 油漆品种:警示标志漆 6. 其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术要求	1. 基坑挖土、回土、余土弃置 2. 基础、垫层铺筑 3. 钢筋制作、安装 4. 预埋件制作、安装 5. 喷漆或镀锌 6. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 7. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	根	7					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 2 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	040205003002	柱式标杆Φ114*4500	1.类型:柱式标杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:Φ114*4500 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土基础 5.油漆品种:警示标志漆 6.其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术要求	1.基坑挖土、回土、余土弃置 2.基础、垫层铺筑 3.钢筋制作、安装 4.预埋件制作、安装 5.喷漆或镀锌 6.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 7.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	根	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 3 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
3	040205003003	单悬杆Φ168*6400	1. 类型:单悬杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: Φ168*6400 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土基础 5. 油漆品种:警示标志漆 6. 其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术要求	1. 基坑挖土、回土、余土弃置 2. 基础、垫层铺筑 3. 钢筋制作、安装 4. 预埋件制作、安装 5. 喷漆或镀锌 6. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 7. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	根	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 4 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040205003004	单弯杆Φ168*6400	1. 类型:单弯杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ168*6400 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土基础 5. 油漆品种:警示标志漆 6. 其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术要求	1. 基坑挖土、回土、余土弃置 2. 基础、垫层铺筑 3. 钢筋制作、安装 4. 预埋件制作、安装 5. 喷漆或镀锌 6. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 7. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	根	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 5 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040205003005	三F杆Φ273*7500	1.类型:三F杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:Φ273*7500 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土基础 5.油漆品种:警示标志漆 6.其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术要求	1.基坑挖土、回土、余土弃置 2.基础、垫层铺筑 3.钢筋制作、安装 4.预埋件制作、安装 5.喷漆或镀锌 6.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 7.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	根	4					
6	040205004001	圆形标志板 Φ800	1.类型:圆形标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金、规格 Φ800 3.板面反光膜等级:高强级	1.制作、安装	块	10					
7	040205004002	八角形标志板 Φ800	1.类型:八角形标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金、规格 Φ800 3.板面反光膜等级:高强级	1.制作、安装	块	7					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 6 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
8	040205004003	距形标志板 800*800	1. 类型:距形标志板 2. 材质、规格尺寸: 铝合金、规格 800* 800 3. 板面反光膜等级: 高强级	1. 制作、安装	块	2					
9	040205004004	距形标志板 2500*1000	1. 类型:距形标志板 2. 材质、规格尺寸: 铝合金、规格2500* 1000*2 3. 板面反光膜等级: 高强级	1. 制作、安装	块	1					
10	040205004005	距形标志板 3200*2400	1. 类型:距形标志板 2. 材质、规格尺寸: 铝合金、规格3200* 2400*3 3. 板面反光膜等级: 高强级	1. 制作、安装	块	2					
11	040205004006	距形标志板 3500*2400	1. 类型:距形标志板 2. 材质、规格尺寸: 铝合金、规格3500* 2400*3 3. 板面反光膜等级: 高强级	1. 制作、安装	块	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 7 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040205004007	距形标志板 4000*2400	1. 类型:距形标志板 2. 材质、规格尺寸:铝合金、规格4000*2400*3 3. 板面反光膜等级:高强级	1. 制作、安装	块	1					
13	040205004008	太阳能黄闪警示灯	1. 类型:太阳能黄闪警示灯 2. 型号、规格:SG300~3~1L 3. 其他:未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌标准图集及技术规范要求	1. 制作、安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 8 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪040205026001	路名牌	1. 路名牌类型: 玻璃钢 2. 路名牌材质、规格尺寸: 玻璃钢（ABS工程塑料）、1200*360*43mm 3. 杆件类型、材质及规格尺寸: 镀锌钢管、Φ76mm 4. 基础、垫层: 材料品种、强度等级、厚度: 400*400*600mm、C25混凝土 5. 其他: 未注明的依据2016沪G903道路交通标志牌与支撑结构标准图集及技术规范要求	1. 基础开挖 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 杆件制作、安装 5. 路名牌制作、安装	座	2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 9 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040205018001	警示柱	1. 类型:警示柱 2. 材料品种:钢制 3. 规格、型号:Φ90×1200 4. 基础类型、规格:C25混凝土基础、350*350*450 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 基坑挖土、回土、余土弃置 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 制作、安装	根	20					
16	040205006001	标线标线	1. 材料品种:道路标线(白色) 2. 工艺:热熔型涂料 3. 线型:实线、15cm宽	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	368.25					
17	040205006002	分界标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:分界虚线4*6m(黄色)	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	83.4					
18	040205006003	减让标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:40cm宽(白色)	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	5.2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 10 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040205006004	导流线	1.材料品种:热熔型涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:15cm宽（白色）	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	4.5					
20	040205007001	导向箭头	1.材料品种:热熔型涂料 2.类型:导向箭头 3.规格尺寸:6000cm	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	21.34					
21	040205008001	横道线	1.材料品种:热熔型涂料 2.形式:40cm宽（白色）	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	89.6					
22	040205008002	公交停靠站标线	1.材料品种:热熔型涂料 2.形式:白色线	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	58.5					
23	040205012001	波形防撞护栏	1.类型:波形护栏 2.规格、型号:Gr-B-4E型 3.材料品种:钢质 4.基础、垫层:材料品种、厚度:按设计要求	1.基础、垫层铺筑 2.运输、安装	m	113					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 11 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		交通安全信号设施									
24	040205014001	人行道信号灯	1.类型:人行道信号灯 2.灯架材质、规格:钢管、102*4*3500 3.基础、垫层:材料品种、厚度:碎石垫层、C25混凝土基础 4.信号灯规格、型号、组数:RX300*300~3~2L (jS) 5.其他:未注明的参照有关交通信号设施要求及行业技术规范	1.基坑挖土、回填、余土弃置 2.基础、垫层铺筑 3.灯架制作、镀锌、喷漆 4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 5.信号灯安装、调试 6.此项目未尽处按施工图纸内容及行业内有关项目、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	套	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 12 页 共 13 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
25	040205001001	人（手）孔井	1. 类型:手孔井 2. 规格尺寸:565*465 3. 材料种类:蒸压灰砂砖 4. 盖板材质、规格:铸铁工井盖座、JXG-56 5. 基础、垫层: 材料品种、厚度:碎石、C25预拌混凝土(非泵送型)	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	2					
26	040205002001	电缆保护管	1. 类型:电缆保护管 2. 材料品种:无缝钢管 3. 规格:Φ76*3	1. 沟槽开挖、回填、余土弃置 2. 管道敷设 3. 材料运输	m	68.7					
27	040205002002	电缆保护管	1. 类型:电缆保护管 2. 材料品种:PVC塑料管 3. 规格:DN75	1. 沟槽开挖、回填、余土弃置 2. 管道敷设 3. 材料运输	m	93.6					
28	040205016001	管内配线	1. 类型:管内穿导线 2. 材质:塑料铜芯 3. 规格、型号:RVV4×48/0.2mm2	1. 配线	m	174.3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段：001

第 13 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	040205016002	管内配线	1. 类型:管内穿电源线 2. 材质:塑料铜芯 3. 规格、型号:BV2×7/0.9mm2	1. 配线	m	174.3					
30	040205016003	管内配线	1. 类型:管内穿接地线 2. 材质:塑料铜芯 3. 规格、型号:BVR25mm2	1. 配线	m	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：规划一路路灯、交安工程\照明、交通安全设施工程\道路交通安全设施工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税