

上海博物馆东馆遮阳帘及高空作业设备采购及安装项目

招标补充文件

一、 凡原招标文件与本文件不同之处，以本补充文件的内容为准。

二、 相关问题

1、在招标文件第二部分 1.5.1 小点中，要求双层电动开合帘电机内置 Lyrease 离合系统，这名称是法国尚飞电机的系统名称，是否投标中只能投法国尚飞电机？

答：按照招标文件第六章 项目采购需求“1.7.2 采用相当于美国路创、法国尚飞、德国盖格档次的电动卷帘专用马达。”

2、在遮阳帘投标分项报价表中所提到的电机产品星号都是 SONESSE 系列的，这也是法国尚飞电机中的一种型号名称，是否也只能投法国尚飞电机？

答：具体详见澄清内容。

3、施工现场无法确定控制室位置，计算电动遮阳帘安装辅材时无法计算，是否提供控制室位置？

答：遮阳卷帘没有控制室，采用无线遥控控制；天棚帘控制箱就近放置弱电室，需自行深化和计算工作量。

三、 采购人对招标文件条款作以下澄清

1、 本项目招标文件 第六章 项目采购需求 “1.5.1★电机内置变压 24V 直流电机，行星齿轮减速，内置 Lyrease 离合系统（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）” 现调整为“1.5.1★电机内置变压 24V 直流电机，行星齿轮减速（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）”

2、 本项目招标文件 第五章 投标文件组成 一、重要性条款汇总表调整为

序号	重要性响应条款内容	详细内容所在投标文件页次 (明细内容以醒目标记)	备注
1	★超高电动卷帘电机：电机额定扭矩 $\geq 15N$ ，额定转速 $\geq 17rpm$ ，额定电压 220V—230V，额定电流 $\geq 0.67A$ 。 (提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章)		
2	★超高电动卷帘电机噪音：电机检测噪音低于 30 分贝。 (提供生产厂家送检的电机相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章)		
3	★卷帘、香格里拉、竹帘电机：		

	<p>电机额定扭矩$\geq 6N$，额定转速$\geq 17rpm$，额定电压 220V—230V（如采用直流供电方式，由投标人自行落实转换方案），额定电流$\geq 0.55A$。</p> <p>（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
4	<p>★卷帘、香格里拉、竹帘电机噪音：电机检测噪音低于 30 分贝。</p> <p>（提供生产厂家送检的电机相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p>		
5	<p>★开合帘电机：电机内置变压 24V 直流电机，行星齿轮减速，隐藏式电源线出线设计，所有电源和控制线路不再外露。</p> <p>（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
6	<p>★FTS 拉链天篷帘电机：电机额定扭矩$\geq 55N$，额定转速$\geq 17rpm$，额定电压 220V—230V，额定电流$\geq 1.5A$。具备快速按钮式限位，调试方便，驱动功率大，具有完善的保护功能，性能稳定，安全可靠，可在整个行程中任意定位。电机单独带一个抱闸线圈，可以进行单独控制，来实现系统运行。</p> <p>（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
7	<p>★电机：需提供电机厂商的项目授权书（提供电机厂商的项目授权书原件并加盖生产厂家公章）</p>		
8	<p>超高电动阳光卷帘面料：★成分 40%玻璃纤维 60%PVC（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
9	<p>电动阳光卷帘面料：★成分 30%玻璃纤维 70%PVC（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
10	<p>电动竹帘面料：★阻燃等级 B1 级（GB/T17951-2006）（提供生产厂家送检的面料相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p>		
11	<p>拉链式电动 FTS 天棚帘面料：★成分双面 58%PVC+42%玻璃纤维（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
12	<p>拉链式电动 FTS 天棚帘面料：★遮阳效果反射率 $RS \geq 60\%$，透射率 $TS \leq 25\%$（提供产品彩页等证明资料并加盖生产厂家公章）</p>		
13	<p>★擦窗机吊船设备提供原厂针对</p>		

	本项目授权书原件		
14	★登高设备提供原厂针对本项目授权书原件		

3、本项目招标文件 第五章 投标文件组成遮阳帘投标分项报价表（一）现调整为

产品	产品名称	数量	单位	单价	合计	品牌、型号	备注
电动阳光卷帘	阳光卷帘面料	2079.75	平方米				
	Φ65 卷管	648	米				
	椭圆加重底梁	648	米				
	Φ65 安装支架	338	套				
	50 静音电机	338	只				
	5P 发射器	30	只				
电动香格里拉帘	香格里拉帘面料	188.53	平方米				
	Φ50 卷管	65	米				
	Φ50 安装支架	37	套				
	40/17 静音电机	37	只				
	5P 发射器	11	只				
双层电动开合帘	开合帘轨道	80	米				
	60-RTS 电机	20	只				
	布帘	159	平方米				
	纱帘	159	平方米				
	5P 发射器	3	只				
超高电动阳光卷帘	阳光卷帘面料	2514.83	平方米				
	50 静音电机	159	只				
	5P 发射器	10	只				
	Φ90 卷管	312	米				
	Φ35 圆形加重底梁	312	米				
	特殊安装支架抱箍	318	套				
	Φ90 安装支架	159	套				
	8mm 导向钢丝	2720	米				
	不锈钢导向钢丝支架	318	套				
	铝合金底杆封头	318	套				
拉链式电动 FTS 天棚帘	FTS 遮光拉链系统	500	平方米				
	FTS 面料	500	平方米				
	FTS 专用马达	40	个				
	FTS 控制盒	20	个				
	接收器	2	个				
	组控器	7	个				
	5P 发射器	2	个				
电动竹帘	竹帘面料	61.25	平方米				
	Φ65 卷管	19.14	米				
	Φ65 安装支架	11	套				
	50 静音电机	11	只				
	5P 发射器	2	只				
安装措施费 (电动窗帘的 管线工程施工 界面的下桩头 至电动窗帘,费 用)	登高费	1	项				室内登高车 30 米两辆
	角码	1	项				现场焊接固 定使用
	灯槽铝板	1	项				
	不锈钢室外电箱	1	项				

闭口包干)	控制线	1	项				WDZAN-RYJY -5*1.5MM ² 控制线
	镀锌线槽	1	项				
	信号反馈系统	1	项				天篷帘需接入室内楼宇监控系统，时刻电脑反馈窗帘运行状态且接入消防信号
	自行考虑其他措施	1	项				
不含税合计 (元)							
税率	13%						
含税合计 (元)							

采购人：上海博物馆
 采购代理机构：上海上咨建设工程咨询有限公司
 2022年9月9日

