

工程量清单

工程名称：芦恒路（浦锦路-浦星公路）新建工程非电信类通信管线搬迁项目（含军缆）

序号	项目名称	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
通信管线搬迁工程						
1	4孔钢管管道	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 含土石方工程、掘路修复、运输、接头、试验、阀门、防腐等所有相关材料工程的费用	沟·公里	1.29		
3	2.0人井	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 含土石方工程、掘路修复、运输等所有相关工程费用	座	15		
4	12芯架空光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	18		
5	24芯架空光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	12		
6	48芯架空光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	9		
7	96芯架空光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	4		
8	12芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	6		
9	24芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	35		
10	48芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	15		
11	96芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	2		
12	144芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	10		
13	216芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	4		
14	288芯管道光缆	1. 测量 2. 敷设 3. 包含所有相关的材料及工程的费用	2千米/根	2		

15	军缆阻断费	1. 接续、测试 2. 包含所有相关的材料及工程的费用	次/根	1		
16	其他					
分部小计						