

工 程 量 清 单

工程名称：漕东公寓安全隐患整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	钢管双排外脚手架 高20m以内	m2	2276
2	搭建扣件式钢管安全防护架 走道防护架 双层	m	152.4
3	搭建角钢卷扬机井字架 6层 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	座	1
4	搭建扣件式钢管一字斜道 12排	座	1
5	高压线保护 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 40	m	140
6	拆除避雷带	m	152
7	避雷带银粉漆 新做 一底二度	m	152
8	铲除卷材防水层 屋面	m2	483.6
9	水泥黄砂 找平层 厚15 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	401.6
10	刷冷底子油	m2	483.6
11	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青 冷粘法	m2	483.6
12	拆除屋面保温层 隔热板	m2	371.4
13	屋面隔热板(板厚3.5cm) 新做 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	371.4
14	封窗洞 新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	3.65
15	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	280.4
16	铲除墙面粉刷 硬底	m2	280.4
17	墙柱面界面处理剂 喷涂	m2	280.4
18	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 打毛 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	280.4
19	玻纤网格布铺贴	m2	280.4
20	滚刷克渗防水涂料 面砖墙面	m2	1748.5
21	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	145.2
22	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	145.2
23	墙柱面砖(密铺) 50×100 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	350.5
24	修粉水泥黄砂粉刷 雨篷出线 有线条 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m	113.8
25	修粉混凝土平顶 水泥砂浆修粉铁涨 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	91.04
26	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底三度	m2	91.04
27	钢管双排外脚手架 高20m以内	m2	2276
28	搭建扣件式钢管安全防护架 走道防护架 双层	m	153.12
29	搭建角钢卷扬机井字架 6层 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	座	1
30	搭建扣件式钢管一字斜道 12排	座	1
31	高压线保护 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 40	m	140
32	拆除避雷带	m	153.4
33	避雷带银粉漆 新做 一底二度	m	153.4
34	铲除卷材防水层 屋面	m2	486.14

增值税

工程量清单

工程名称：漕东公寓安全隐患整治项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

税 前 补 差

工程名称: 漕东公寓安全隐患整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税