

# 上海市长宁区体育场馆管理中心（上海国际体操中心）柴油发电机组 设备采购项目

## 疑问函回复

### 1、 关于纸质档要求不一致

招标文件第 7 页要求提供纸质投标文件一式五份，然而在招标文件 37 页投标函中要求纸质投标文件一式五份。请贵司核实具体需要提供几份？

答复：纸质备用投标文件提供一式五份。


### 2、 关于招标文件中的交货地址不一致

招标文件 22 页中交货地址为武夷路 777 号。招标文件 30 页合同条款中的交货地址为武夷路 773 号。请贵司核实具体交货地址哪个为准？

答复：交付地址为武夷路 777 号

### 3、 关于更正通知内容的

答疑函回复中的内容未在投标客户端中进行修改，是否会造成专家评审有误，内容依旧为未更正的。



答复：发电机组为常载 1600Kw。

- 4、关于断路器开关的品牌的，依据答疑函回复，是否就是规格按图纸3200A，品牌按招标文件西门子要求，因价格有差，烦请确认清楚，再者就是技术要求和参数中，对于断路器的型号，如果按西门子品牌的来，3200A的型号应为3WT2S32 ETU35WT D/3P AC/DC220V。

要求说明

馈线柜指标：（1）尺寸：2200\*800\*1200（0-1分）；（2）框架断路器：3WT1S10 ETU35WT D/4P AC/DC220V（0-1分）；（3）分断能力66KA（0-1分）

要求说明

进线柜指标：（1）尺寸：2200\*800\*1200（0-1分）；（2）塑壳断路器：3VA1M400 R400 TM240 P/4P；（3）分断能力55KA（0-1分）

答复：进线柜断路器指标：

- 1、框架断路器分断能力大于等于“55kA”框架断路器配电子脱扣器；
- 2、具有LSI三段保护及以上，要求脱相器带液晶显示为节约故障巡查时间，保证人身财产安全。要求断路器带“合闸准备就绪”机械指示；
- 3、为提高低压开关柜安装的标准化，要求框架断路器必须与进线柜的尺寸相适配；
- 4、为简化备件，框架断路器全系列附件应通用；
- 5、通讯要求通讯传递抽出式断路器连接、测试、断开位置的信号。

馈线柜指标：

- 1、框架断路器分断能力大于等于55kA 框架断路器配电子脱扣器；
- 2、具有LSI三段保护及以上，要求脱相器带液晶显示为节约故障巡查时间，保证人身财产安全。要求断路器带“合闸准备就绪”机械指示；
- 3、为提高低压开关柜安装的标准化，要求框架断路器必须与馈线柜的尺寸相适配；
- 4、为简化备件，框架断路器全系列附件应通用；
- 5、通讯要求通讯传递抽出式断路器连接、测试、断开位置的信号。