

采 购 需 求

一、项目名称

2025 年区管河道固坡还绿项目

二 、项目建设的地点

本项目实施地点位于上海市奉贤区

三、项目内容:

对区管河道黄土裸露、水土流失等问题采取修坡、种绿等固坡措施，2025 年主要涉及金汇港、航塘港、泰青港、浦南运河、南横泾、南竹港等河道，实施面积约 24355 平方米，详见下表

序号	具体位置	岸别	护岸形式	工程内容	长度(m)	坡面(m)	平面(m)	工程量 (m²)	
								坡面	平面
一、金汇港									7680
1	新林公路桥南	西岸	直立 式	乔木、灌木、草籽等绿化种植	400		6		2400
2	新林公路桥南	东岸	直立 式	乔木、灌木、草籽等绿化种植	380		6		2280
3	大叶公路桥南100 米	西岸	直立 式	乔木、灌木、草籽等绿化种植	1000		3		3000
二、航塘港									870
4	S3 北	西岸	直立 式	灌木、草籽等绿化种植	435		2		870
三、泰青港								650	
5	光泰路南	东岸	直立 式	灌木、草籽等绿化种植	325	2		650	
四、浦南运河									6245
6	浦南运河向阳桥东 125 米	北岸	直立 式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿化种植	50		3		150
7	协新路桥东	北岸	直立 式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿化种植	60		6		360

8	协新路桥东 400 米东	北岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	120		2		240
9	川协路桥东	南岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	200		3		600
10	洪朱路西	南岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	40		3		120
11	浦南运河奉新 港东西	北岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	150		6		900
12	洪东路桥以东 300 米	南岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	250		3		750
13	洪东路桥以西 120 米	南岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	220		2		440
14	洪庙港口以东	北岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	270		3		810
15	三团港口以西 80 米处	北岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	300		4		1200
16	浦星公路至无 名桥	北岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿 化种植	225		3		675
五、南横泾								80	4960
17	东方美谷大道 北侧	东岸	木桩	灌木、草籽等绿 化种植	800		6		4800
18	大叶公路桥南 两侧	东、 西	土坡	1 清障、修整 2 乔木、灌木、草 籽等绿化种植	40	2	4	80	160
六、南竹港								1230	2640
19	百吉路至新塘 路北	东岸	土坡	1 清障、修整 2 乔木、灌木、草 籽等绿化种植	162	2	4	324	648
20	新塘路南至新 寺学校	东岸	土坡	1 清障、修整 2 乔木、灌木、草 籽等绿化种植	240	2	4	480	960
21	环城南路向北 205 米	西岸	直立式	1 清障、修整 2 灌木、麦冬等绿	50		6		300

				化种植					
22	15 号桥北 100 米	东岸	土坡	乔木、灌木、草籽等绿化种植	40	2	2	80	80
23	15 号桥北 90 米	东岸	土坡	乔木、灌木、草籽等绿化种植	20	2	2	40	40
24	东方美谷大道南侧	东岸	土坡	1 清障、修整 2 乔木、灌木、草籽等绿化种植	153	2	4	306	612
合计：					5265			1960	22395

五、项目服务期限

本项目服务期限为 90 日历天（以实际开工日期为准）

六、项目投资

本项目最高投标限价为 270.8750 万元（其中陆域绿化限价 135 元/m²，斜坡绿化限价 25 元/m²）

七、付款方式：

合同签订后支付合同价款的 50%，项目通过验收并完成审价，再支付至审价金额的 100%。