

## 拆除拆运清单及工作内容

| 序号 | 名 称                                | 单位 | 工程量        |
|----|------------------------------------|----|------------|
| 1  | 建筑物人工拆除 砖木结构 按 5%计算                | m2 | 1005.1098  |
| 2  | 砖木结构 镐头机拆除 高度 H≤9m                 | m2 | 19097.0853 |
| 3  | 建筑物人工拆除 砖混结构 按 5%计算                | m2 | 891.3237   |
| 4  | 砖混结构 镐头机拆除 高度 H≤9m                 | m2 | 16935.1512 |
| 5  | 废弃物分拣 砖木结构                         | m2 | 20102.1951 |
| 6  | 废弃物分拣 砖混结构                         | m2 | 17826.4749 |
| 7  | 人工拆除 砖基础 按 5%计算                    | m3 | 160.8176   |
| 8  | 基础结构机械拆除 砖基础拆除                     | m3 | 3055.5344  |
| 9  | 人工拆除 混凝土基础 按 5%计算                  | m3 | 53.478     |
| 10 | 基础结构机械拆除 混凝土基础拆除                   | m3 | 1016.082   |
| 11 | 人工拆除 混凝土地坪 按 5%计算                  | m3 | 116.0617   |
| 12 | 基础结构机械拆除 混凝土地坪、路面拆除                | m3 | 2205.1731  |
| 13 | 基础结构机械拆除 混凝土地坪、路面拆除                | m3 | 1018.11    |
| 14 | 拆除实心砖墙 一砖                          | m2 | 3191.6979  |
| 15 | 土方场内运输 自卸汽车 运距 1km 以内 装运土 运距(km):5 | m3 | 6093.2414  |
| 16 | 土方场内运输 自卸汽车 运距每+1km                | m3 | 6093.24    |
| 17 | 场地机械平整 ±300mm 以内                   | m2 | 35688.9851 |
| 18 | 土方场外运输                             | m3 | 14617.7094 |
| 19 | 旧钢材回收、利用                           | t  | -66.3759   |
| 20 | 旧门窗回收、利用                           | m2 | -1911.604  |
| 21 | 旧木材回收、利用                           | m3 | -151.7142  |