

第四章 技术标准和要求

一、项目概况

- 1、项目名称：金山区朱泾镇设施菜田维修项目
- 2、项目主要内容：保障设施菜田基地运行，为采购人提供菜田大棚维修零部件。工作内容包括货物的生产、加工、运输、拆卸、安装及验收等所有为达到采购人要求的一切工作。
- 3、项目地址：采购人指定地点。
- 4、交货期：30 日历天；
- 5、质保期：3 年。
- 6、应急响应时间：接到通知 4 小时内到达现场，并及时处理突发情况。

二、采购清单汇总表

序号	采购内容	报价（元）
一、朱泾镇设施菜田维修		
1	上海缘岚果蔬种植专业合作社	
2	上海鑫和果蔬种植专业合作社	
3	上海喜马乐生态农业有限公司	
4	上海万泰联农业发展有限公司	
5	上海明缘果蔬专业合作社	
6	上海蔓菜果蔬种植专业合作社	
7	上海爱龙果蔬专业合作社	
二、朱泾镇银龙设施菜田维修		
1	上海银龙蔬菜专业合作社（一场）	
2	上海银龙蔬菜专业合作社（五场）	
3	上海银龙蔬菜专业合作社（七场）	

三、采购清单及参数规格明细表

一) 朱泾镇设施菜田维修

1、上海缘岚果蔬种植专业合作社							
序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	八型棚薄膜 1	PE 薄膜	41 米*11.8 米/12 丝*12 张	5805.6	m²		
2	八型棚薄膜 2	PE 薄膜	43 米*11.8 米/12 丝*1 张	507.4	m²		
3	八型棚薄膜 3	PE 薄膜	50 米*11.8 米/12 丝*1 张	590	m²		
4	六形棚薄膜 1	PE 薄膜	41 米*11.8 米/12 丝*3 张	1451.4	m²		
5	六形棚薄膜 2	PE 薄膜	45 米*11.8 米/12 丝*2 张	1062	m²		
6	卡槽	热镀锌钢板压 制成型	0.7*4000	1178	根		
7	卡槽连接片	热镀锌钢板压 制成型	0.7*120	1178	个		
8	卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	2945	根		
9	压膜线	化纤编织带	10*1.5	13585	米		
10	压膜卡	工程塑料	II-Φ 22	3344	个		
11	凉棚顶部彩钢瓦	热镀锌钢板压 制成型	1000*6500	6.5	m²		
12	凉棚天沟	热镀锌钢板压 制成型	500*1.5	21	米		
13	五金件及辅材	国标	五金件及防水硅胶 等	1	项		
2、上海鑫和果蔬种植专业合作社							
序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	卷膜杆	热镀锌钢管 Q235	Φ 22*6000	500	根		
2	螺丝	国标	M5*30	500	套		
3	压膜线	化纤编织带	10*1.5	21450	米		
4	压膜卡	工程塑料	II-Φ 22	5280	个		
3、上海喜马拉雅生态农业有限公司							

序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	铝箔内遮阳网 65%	铝箔尼龙编织	25.2m*4.3m*12 条	1300.3 2	m²		
		铝箔尼龙编织	33.2m*4.3m*10 条	1427.6	m²		
2	铝合金驱动卡	铝合金 6063-T5	Φ 32+22	608	套		
3	大导向卡	工程塑料	Φ 22	608	个		
4	扎丝	铁丝 包塑料	Φ 0.7	790.4	米		
5	网钩	工程塑料		264	个		
6	卷膜杆	热镀锌钢管 Q235	Φ 22*6000	100	根		
7	卡槽	热镀锌钢板压 制成型	0.7*4000	100	根		
8	卡槽连接片	热镀锌钢板压 制成型	0.7*80	100	个		
9	卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	250	根		
10	螺丝	国标	M5*30	100	套		
11	压膜线	化纤编织带	10*1.5	71500	米		
12	压膜卡	工程塑料	II-Φ 22	17600	个		

4、上海万泰联农业发展有限公司

序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	八型棚薄膜	PE 薄膜	35 米 x11.8 米/12 丝*11 张	4543	m²		
2	卷膜杆	热镀锌钢管 Q235	Φ 22*6000	300	根		
3	卡槽	热镀锌钢板压 制成型	0.7*4000	220	根		
4	卡槽连接片	热镀锌钢板压 制成型	0.7*120	220	个		
5	卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	550	根		
6	螺丝	国标	M5*30	300	套		
7	压膜线	化纤编织带	10*1.5	6006	米		
8	压膜卡	工程塑料	II-Φ 22	52800	个		

9	围栏			500	m		
10	大棚门		1*2 米	100	扇		
5、上海明缘果蔬专业合作社							
序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
一	连栋温室 7 座 11915 平方						
1	2 座更换湿帘墙 纸	防水纸板	高 1.8 米*0.1 米	144	m ²		
2	过滤器	PVC		4	套		
3	水泵	国标	380v1.5kw	4	台		
4	内循环管道	PVC		4	套		
二	连栋内遮阳保温系统						
1	内遮阳保温幕布	铝箔尼龙编织	宽幅 4.3m	13100	m ²		
2	配重	热镀锌钢板	Φ50x5	166	片		
3	幕布勾	工程塑料		140	个		
4	电机		i=500、p=0.55kw	4	台		
5	齿轮齿条	热镀锌钢板		154	套		
6	门型导向轮	热镀锌钢板		800	套		
7	卡簧	浸塑钢丝	2000	2100	根		
8	小定位卡	工程塑料		1500	个		
9	大定位卡	工程塑料		1500	个		
10	包塑扎丝	包塑铁丝	Φ1.2	5000	条		
11	胶条	三元乙丙		4200	m		
12	内用幕线	工程塑料	无色, Φ2.0	45000	m		
13	包塑钢丝绳	热镀锌钢丝	Φ2.8	630	m		
14	0 型紧线器	国标		14	个		

6、上海蔓菜果蔬种植专业合作社							
序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	排水泵	国标	7.5 千瓦	1	台		
2	给水泵	国标	7.5 千瓦	1	台		
3	卡槽	热镀锌钢板压制成型	0.7*4000	2000	根		
4	卡槽连接片	热镀锌钢板压制成型	0.7*80	2000	个		
5	卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	5000	根		
6	管槽固定卡	热镀锌钢板压制成型	Φ 32	2000	付		
7	压膜卡	工程塑料	II-Φ 22	6000	个		
8	排涝泵维修			1	项		
9	新建排水涵管	PVC	Φ 600	30	米		
10	卷膜杆	热镀锌钢管 Q235	Φ 22*6000	200	根		
7、上海爱龙果蔬专业合作社							
序号	采购内容	材质	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	排水泵	国标	11 千瓦	1	台		
2	五金件及辅材	国标	螺丝螺母及防水材料	1	项		
3	卡槽	热镀锌钢板压制成型	0.7*4000	1000	根		
4	压膜线	化纤编织带	10*1.5	50000	米		
5	卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	8000	根		
6	大棚门		1*2m	50	扇		

二) 朱泾镇银龙设施菜田维修

1、上海银龙蔬菜专业合作社（一场）							
序号	类别	采购内容	材质	规格	计量 数量	单价 (元)	合计 (元)

1	温室设施	门头立柱 1	热镀锌矩形管 Q235	40*40*1.5*3800	根	145		
2		门头立柱 2	热镀锌圆管 Q235	Φ 32*1.5*3300	根	145		
3		门头立柱 3	热镀锌圆管 Q235	Φ 32*1.5*2700	根	290		
4		卡槽	热镀锌钢板压制成型	0.7*4000	根	4450		
5		卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	根	11125		
6		卷膜杆	热镀锌圆管 Q235	Φ 22*1.2*6000	根	285		
7		移门	热镀锌矩形管 Q235	20*30*1.5 (1000*2000)	扇	220		
8		门上钢挂板	热镀锌钢板	150*1000*1.5	片	220		
9		门滑轮	工程塑料+轴承		只	440		
10		拱杆	热镀锌矩形管 Q235	Φ 32*1.5*6200	根	255		
11		摇膜器	涡轮蜗杆		套	166		
12		固定卡	热镀锌钢板压制成型	Φ 32	副	6500		
13		压膜卡	工程塑料	Φ 22	只	16500		
14		压顶簧	热镀锌钢丝	Φ 2.0	只	2710		
15		地桩	防锈漆钢筋	Φ 10*350	只	1500		
16		双钩	热镀锌钢丝	Φ 2.0	只	1200		
17		夹箍	热镀锌钢板压制成型	Φ 32*1.5	只	1100		
18		压膜线	化纤编织带	10*1.5	米	15000		
19		配件	国标	螺丝螺母等	套	48		
1	附属设施	Φ 32PVC 管	PVC	Φ 32	米	270		
2		阀门	PVC	Φ 32	只	28		
3		喷管喷枪	工程塑料	防流滴旋转喷头	套	365		
4		连接管	PVC	Φ 32	只	65		
5		高压水泵	国标	7.5 千瓦	台	1		

6		Φ 25PE 管	PE 管	Φ 25	米	1550		
7		配件辅材	国标五金件	螺丝及防水材料	套	16		
2、上海蔬菜专业合作社（五场）								
序号	类别	采购内容	材质	规格	计量	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	温室设施	门头立柱 1	热镀锌矩形管 Q235	40*40*1.5*3800	根	156		
2		门头立柱 2	热镀锌圆管 Q235	Φ 32*1.5*3300	根	156		
3		门头立柱 3	热镀锌圆管 Q235	Φ 32*1.5*2700	根	312		
4		卡槽	热镀锌钢板压制成型	0.7*4000	根	3800		
5		卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	根	9500		
6		卷膜杆	热镀锌圆管 Q235	Φ 22*1.2*6000	根	685		
7		移门	热镀锌矩形管 Q235	20*30*1.5 (1000*2000)	扇	192		
8		门上钢挂板	热镀锌钢板	150*1000*1.5	片	192		
9		门滑轮	工程塑料+轴承		只	384		
10		拱杆	热镀锌矩形管 Q235	Φ 32*1.5*6200	根	178		
11		摇膜器	涡轮蜗杆		套	166		
12		固定卡	热镀锌钢板压制成型	Φ 32	副	7800		
13		压膜卡	工程塑料	Φ 22	只	12500		
14		压顶簧	热镀锌钢丝	Φ 2.0	只	1710		
15		地桩	防锈漆钢筋	Φ 10*350	只	950		
16		双钩	热镀锌钢丝	Φ 2.0	只	450		
17		夹箍	热镀锌钢板压制成型	Φ 32*1.5	只	300		
18		压膜线	化纤编织带	10*1.5	米	18800		
19		配件	国标	螺丝螺母等	套	36		
1	设施附属	Φ 32PVC 管	PVC	Φ 32	米	285		

2		Φ 110 阀门	PVC	Φ 32	只	2		
3		旋转喷头	工程塑料	防流滴旋转喷头	套	1400		
4		连接管	PVC	Φ 32	只	22		
5		高压水泵	国标	7.5 千瓦	台	1		
6		泵房电箱	PE 管	Φ 25	台	1		
7		Φ 32 球阀	PVC	Φ 32	只	45		
8		Φ 25PE 管	PE 管	Φ 25	米	360		
9		配件辅材	国标五金件	螺丝及防水材料	套	22		
2、上海银龙蔬菜专业合作社（七场）								
序号	类别	采购内容	材质	规格	计量	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	温室设施	卡槽	热镀锌钢板压制	0.7*4000	根	2900		
2		卡簧	浸塑钢丝	Φ 2.0	根	7250		
3		门上钢挂板	热镀锌钢板	150*1000*1.5	片	44		
4		C 型钢	热镀锌钢板	30*50*1.5*4000	根	21		
5		移门	热镀锌矩形管 Q235	20*30*1.5 (1000*2000)	扇	54		
6		门滑轮	工程塑料+轴承		只	108		
7		固定卡	热镀锌钢板压制成型	Φ 32	副	1900		
8		连接片	热镀锌钢板压制	t=1.5	片	2900		
9		摇膜杆	热镀锌圆管 Q235	Φ 22*1.2*6000	根	245		
10		压膜线	化纤编织带	10*1.5	米	18000		
11		手动摇膜器	涡轮蜗杆		套	86		
12		压膜卡	工程塑料	Φ 22	只	8000		
13		电动卷膜器	WSM-2442H 型	24v	台	26		
14		地桩	防锈漆钢筋	Φ 10*350	只	106		

15		双钩	热镀锌钢丝	Φ 2.0	只	500		
16		配件	国标	螺丝螺母等	套	18		
1	附属设施	泵房电箱	国标电气	电气控制等	台	1		
2		高压水泵	国标	7.5 千瓦	台	1		
3		Φ 110 阀门	PVC	Φ 110	只	2		
4		Φ 32PVC 管	PVC	Φ 32	米	162		
5		Φ 32 球阀	PVC	Φ 32	只	26		
6		Φ 25PE 管	PE 管	Φ 25	米	460		
7		旋转喷头	工程塑料	防流滴旋转喷头	套	320		
8		配件辅材	国标五金件	螺丝及防水材料	套	28		

注：其他未尽参数及要求，按照现行标准及规定执行。