

武宁中学异地改扩建工程空调工程

招标工程量清单

1

1

2023-05-24

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
空调工程											
1	030701003001	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-A-RF-01	1.名称:变制冷剂流量热泵机组 2.型号:编号SACW-A-RF-01 3.规格:制冷量: 73.5KW 制热量: 82.5KW 功率: 19.29 KW, 含制冷剂 4.安装形式:综合考虑各种形式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030701003042	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-A-RF-02/04/05, SACW-B-RF-06/08, SACW-C-RF-05/06/07/08	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-A-RF-02/04/05, SACW-B-RF-06/08, SACW-C-RF-05/06/07/08 3. 规格:制冷量: 56.5KW 制热量: 63KW 功率: 15.9KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	9					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030701003043	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-A-RF-03	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-A-RF-03 3. 规格:制冷量: 163KW 制热量: 183KW 功率: 47.5KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030701003044	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-01	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-01 3. 规格:制冷量: 73.5KW 制热量: 82.5KW 功率: 19.29 KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030701003045	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-02	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-02 3. 规格:制冷量: 28 KW 制热量: 31.5 KW 功率: 6.9KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030701003046	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-03, SACW-C-RF-09/10,	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-03, SACW-C-RF-09/10 3. 规格:制冷量: 11.9KW 制热量: 12.5KW 功率: 32KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
7	030701003047	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-04/11/12	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-04/11/12 3. 规格:制冷量: 45KW 制热量: 50KW 功率: 12.2KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030701003048	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-05	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-05 3. 规格:制冷量: 140.4KW 制热量: 157KW 功率: 39.57KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030701003049	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-07	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-07 3. 规格:制冷量: 129.5KW 制热量: 145.5KW 功率: 36KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030701003050	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-09	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-09 3. 规格:制冷量: 163KW 制热量: 183KW 功率: 47.5KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030701003051	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-B-RF-10	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-B-RF-10 3. 规格:制冷量: 169.5KW 制热量: 189KW 功率: 47.7KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030701003052	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-01/12	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-01/12 3. 规格:制冷量: 28 KW 制热量: 31.5 KW 功率: 6.9KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030701003053	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-02	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-02 3. 规格:制冷量: 89.5KW 制热量: 100.5KW 功率: 25.3KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030701003054	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-03/04	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-03/04 3. 规格:制冷量: 68 KW 制热量: 76.5 KW 功率: 17.6KW , 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030701003055	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-11	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-11 3. 规格:制冷量: 89.5KW 制热量: 100.5KW 功率: 25.3KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030701003056	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-13	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-13 3. 规格:制冷量: 95 KW 制热量: 106.5 KW 功率: 26.99KW , 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装,满足设计及规范要求,其他配置详见主要设备材料表,含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030701003057	变制冷剂流量空调机组（室外机）SACW-C-RF-14	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:编号SACW-C-RF-14 3. 规格:制冷量: 33.5KW 制热量: 37.5KW 功率: 8.59KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030701003058	直膨式空气处理机组AHU-C-2F-01/02	1. 名称:变制冷剂流量热泵机组 2. 型号:直膨式空气处理机组AHU-C-2F-01/02 3. 规格:制冷量: 111.9KW 制热量: 125.5KW 功率: 11KW, 含制冷剂 4. 安装形式:综合考虑各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:本体及附件安装, 满足设计及规范要求, 其他配置详见主要设备材料表, 含支架(支架刷油)、各类设备基础(含型钢基础)、减震隔振器、各类调试、设备接地、检查接线等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030701003060	冷媒-水热交换器HEX-B-5F-1	1. 名称:冷媒-水热交换器 2. 型号:HEX-B-5F-1 3. 规格:送风量10000m ³ /h, 电机功率11KW. 4. 安装形式:综合各种形式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:热回收率不低于65%	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
20	030701003010	全新风处理机(室内机)PAU-A-B1-01/02	1. 名称:全新风处理机(室内机) 2. 型号:PAU-A-B1-01/02 3. 规格:制冷量: 56KW 制热量: 34.8KW 功率: 2.97kW, 风量5000m ³ /h 4. 安装形式:综合各种形式 5. 其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030701003061	全新风处理机（室内机） PAU-A-B1-03	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-A-B1-03 3.规格:制冷量：56KW 制热量：34.8KW 功率：2.97KW,风量6000m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
22	030701003062	全新风处理机（室内机） PAU-B-2F-01	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-B-2F-01 3.规格:制冷量：28KW 制热量：17.4KW 功率：0.66KW,风量2500m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 106 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
23	030701003063	全新风处理机（室内机） PAU-B-2F-02/PAU-B-3F-02/ PAU-B-4F-02	1. 名称:全新风处理机（室内机） 2. 型号:PAU-B-2F-02/PAU-B-3F-02/PAU-B-4F-02 3. 规格:制冷量: 45KW 制热量: 27.8KW 功率: 1.57KW, 风量4000m3/h 4. 安装形式:综合各种形式 5. 其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030701003064	全新风处理机（室内机） PAU-C-2F-01~04	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-C-2F-01~04 3.规格:制冷量：56KW 制热量：34.8KW 功率：3.73KW,风量6000m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷（喷）油漆	台	4					
25	030701003065	全新风处理机（室内机） PAU-C-3F-01	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-C-3F-01 3.规格:制冷量：28KW 制热量：17.4KW 功率：1.09KW,风量3000m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030701003066	全新风处理机（室内机） PAU-C-5F-01	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-C-5F-01 3.规格:制冷量：28KW 制热量：17.4KW 功率：1.09KW,风量2100m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装（含抗震支架） 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
27	030701003067	全新风处理机（室内机） PAU-B-3F-01\PAU-C-4F-01	1.名称:全新风处理机（室内机） 2.型号:PAU-C-3F-01/PAU-C-4F-01 3.规格:制冷量：56KW 制热量：34.8KW 功率：2.97KW,风量5000m3/h 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:过滤器初效G3等	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装（含抗震支架） 3. 补刷（喷）油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	030701003011	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-2.2	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-2.2 3.规格:制冷量: 2.2KW 制热量: 2.5KW 功率: 40W 4.安装形式:综合各种形式	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
29	030701003068	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-3.6	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-3.6 3.规格:制冷量: 3.6KW 制热量: 4KW 功率: 53W 4.安装形式:综合各种形式	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030701003070	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-5.6	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-5.6 3.规格:制冷量: 5.6KW 制热量: 6.3KW 功率: 74W 4.安装形式:综合各种形式	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	4					
31	030701003071	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-6.3	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-6.3 3.规格:制冷量: 6.3KW 制热量: 7.1KW 功率: 86W 4.安装形式:综合各种形式	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	030701003072	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-7.1	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-7.1 3.规格:制冷量: 7.1KW 制热量: 8KW 功率: 86W 4.安装形式:综合各种形式	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
33	030701003073	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-8	1.名称:变制冷剂流量空调 2.型号:嵌入式四面出风型室内机SACN-8 3.规格:制冷量: 8KW 制热量: 9KW 功率: 111W 4.安装形式:综合各种形式	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	030701003022	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-2.2	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-2.2 3.规格:制冷量: 2.2KW 制热量: 2.5 KW 功率: 72W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
35	030701003075	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-2.8	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-2.8 3.规格:制冷量: 2.8KW 制热量: 3.2 KW 功率: 75W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	030701003077	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-3.6	1. 名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2. 型号:SACN-3.6 3. 规格:制冷量: 3.6KW 制热量: 4KW 功率: 78W 4. 安装形式:综合各种形式 5. 其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
37	030701003079	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-4.5	1. 名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2. 型号:SACN-4.5 3. 规格:制冷量: 4.5KW 制热量: 5KW 功率: 93W 4. 安装形式:综合各种形式 5. 其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030701003081	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-5.6	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-5.6 3.规格:制冷量: 5.6KW 制热量: 6.3 KW 功率: 180W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	7					
39	030701003082	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-6.3	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-6.3 3.规格:制冷量: 6.3KW 制热量: 7.1 KW 功率: 196W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030701003083	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-7.1	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-7.1 3.规格:制冷量: 7.1KW 制热量: 8KW 功率: 196W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	20					
41	030701003084	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-8	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-8 3.规格:制冷量: 8KW 制热量: 9KW 功率: 140W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	22					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	030701003085	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-9	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-9 3.规格:制冷量: 9 KW 制热量: 10KW 功率: 140W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	18					
43	030701003086	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-10	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-10 3.规格:制冷量: 10 KW 制热量: 11.2 KW 功率: 188W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	16					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030701003087	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-11.2	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-11.2 3.规格:制冷量: 11.2KW 制热量: 12.5KW 功率: 188W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	51					
45	030701003088	变制冷剂流量空调风管式室内机SACN-12.5	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-12.5 3.规格:制冷量: 12.5KW 制热量: 14.5KW 功率: 355W 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	030701003093	变制冷剂流量空调嵌入式四面出风型室内机SACN-14	1.名称:变制冷剂流量空调风管式室内机 2.型号:SACN-14 3.规格:制冷量: 14KW 制热量: 28KW 4.安装形式:综合各种形式 5.其他:机组自带冷凝水提升泵	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	4					
47	030404022001	有线控制器	1.名称:有线控制器	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	165					
48	030701003035	风管式内机SAC20P(分体空调)	1.名称:风管式内机SAC20P(分体空调) 2.型号:制冷50KW,制热56KW	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	11					
49	030701003040	风管式内机 SAC-3P	1.名称:分体式柜机SAC-3P 2.型号:制冷7.2KW,制热8.6KW 3.规格:风管式内机	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	27					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030701003095	分体风管式2P	1. 名称:分体风管式2P 2. 型号:制冷量(W)5000 制冷功率(W)1570 制热量(W)5800 制热功率(w)1660 3. 规格:风管式内机	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	5					
51	030701003096	分体风管式5P	1. 名称:分体风管式5P 2. 型号:制冷量(标准工况, W)12500 制热量(标准工况, W)14000 制冷功率5030 制热功率4840 能效标准GB37479 能效比3.4 3. 规格:风管式内机	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 3. 补刷(喷)油漆	台	11					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	030701003097	分体挂壁式空调1P	1.名称:分体式空调1P 2.规格:制冷量(kW)2.6 制冷功率(kW)0.55 制热量(kW)3.6 制热功率(kw)0.77	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1					
53	030701003089	分体挂壁式空调2P	1.名称:分体式空调2P	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	9					
54	030701003094	分体挂壁式空调3P	1.名称:分体式空调3P	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	85					
55	030701003091	分体式柜机 SAC-5P	1.名称:分体式柜机SAC-5P	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030701003098	分体嵌入式3P	1.名称:分体嵌入式3P 2.规格:制冷量(标准工况,W)7200 制热量(标准工况,W)8000 制冷功率2500 制热功率2300	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	2					
57	030701003099	分体嵌入式5P	1.名称:分体嵌入式5P 2.规格:制冷量(标准工况,W)12500 制热量(标准工况,W)14000 制冷功率4700 制热功率4400	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装(含抗震支架) 3.补刷(喷)油漆	台	1					
58	030805005001	分歧管	1.材质:分歧管 2.规格:综合各种规格 3.焊接方法:钎焊连接	1.安装	个	147					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
59	030802005001	铜管 Φ41.3	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ41.3 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	62.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
60	030802005002	铜管 Φ38.1	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ38.1 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	146.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
61	030802005003	铜管 Φ31.8	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ31.8 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	171					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	030802005004	铜管 Φ28.6	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	1130.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
63	030802005005	铜管 Φ25.4	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ25.4 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	030802005006	铜管 Φ22.2	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ22.2 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	322					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
65	030802005007	铜管 Φ19.1	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ19.1 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	399					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030802005008	铜管 Φ15.9	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	1782.6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
67	030802005009	铜管 Φ12.7	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	322.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
68	030802005010	铜管 Φ9.5	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ9.5 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格. 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	1187.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030802005011	铜管 Φ6.4	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 焊接方法:钎焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:施工结束后必须对制冷剂配管进行吹扫,清除管内可能存在的水汽、灰尘和垃圾等脏物,吹扫只能采用氮气,冲洗压力为0.6MPa,经反复冲洗至管内无污物为合格。 5. 脱脂设计要求:铜管安装前必须进行脱脂,并用清洁布擦干净。	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	99					
70	031208002003	铜管保温	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:按设计图纸要求 3. 管道外径:按设计图纸要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	17.9					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	031001006001	冷凝水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1104.7					
72	031001006002	冷凝水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	460					
73	031001006003	冷凝水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	40					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:防霉抗菌型橡塑复合材料保温,保温厚度15MM,具体要求详见图纸。	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	5.93						
75	030411001001	线管 KBG管 DN25	1.名称:KBG管 2.材质:KBG系列钢管 3.规格:DN25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	6680						
76	030411004002	空调信号线 RVVP2*0.75	1.名称:空调信号线2*0.75 2.配线形式:动力线路 3.型号:rvvp 4.规格:2*0.75 5.材质:铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6240						
77	030411004003	空调信号线 RVVP4*1.5	1.名称:空调信号线4*1.5 2.配线形式:动力线路 3.型号:rvvp 4.规格:4*1.5 5.材质:铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3610						
78	03B001	环保冷媒 R410A	1.冷媒材质:R410A	1.	kg	1055						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:按设计图纸要求	1.开孔、洞 2.恢复处理	项	1					
80	031009002001	氮气吹扫	1.名称:氮气吹扫 2.要求:按设计图纸要求	1.系统调试	系统	1					
81	031009002002	抽真空	1.名称:抽真空 2.要求:按设计图纸要求	1.系统调试	系统	1					
82	031208007001	室外空调管道铝皮外敷 0.5mm	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm 3.层数:1 4.对象:空调管道	1.安装	m2	5					
83	030702001001	镀锌铁皮风管 0.5mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm以内 5.板材厚度:0.5mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	192					
84	030702001002	镀锌铁皮风管 0.6mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm以内 5.板材厚度:0.6mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	356					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	030702001003	镀锌铁皮风管 0.75mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	4462					
86	030702001004	镀锌铁皮风管 1.0mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以内 5.板材厚度:1.0mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	642					
87	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm	1.安装 2.软木制品安装	m3	170					
88	030703007001	AH单层格栅风口 1300*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1300*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	43					
89	030703007044	AH单层格栅风口 1300*250	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1300*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	35					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	030703007002	AH单层格栅风口 1500*50	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1500*50	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	96					
91	030703007003	AH单层格栅风口1500*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:AH单层格栅风口1500*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	53					
92	030703007004	AH单层格栅风口1500*200	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1500*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
93	030703007005	AH单层格栅风口1500*250	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1500*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	29					
94	030703007006	AH单层格栅风口 1600*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1600*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	030703007007	AH单层格栅风口1200*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1200*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	2					
96	030703007008	AH单层格栅风口1000*200	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1000*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	38					
97	030703007009	AH单层格栅风口1000*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1000*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
98	030703007010	AH单层格栅风口 800*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格: 800*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	28					
99	030703007011	AH单层格栅风口 500*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	030703007012	AH单层格栅风口400*400	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:400*400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	10					
101	030703007013	AH单层格栅风口400*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:400*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	10					
102	030703007014	AH单层格栅风口400*150	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:400*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
103	030703007015	AH单层格栅风口 350*350	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格: 350*350	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	34					
104	030703007016	风口 300*300	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:300*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	102					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	030703007045	风口 250*250	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:250*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	19					
106	030703007046	风口200*200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:200*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
107	030703007047	风口Φ400	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口Φ400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	34					
108	030703007048	风口Φ300	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口Φ300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	6					
109	030703007049	风口Φ250	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口Φ250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	26					
110	030703007050	风口Φ200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口Φ200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	030703007051	风口6800*200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口6800*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	3					
112	030703007052	风口2700*300	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口2700*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	8					
113	030703007053	风口2000*2000	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口2000*2000	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
114	030703007054	风口1500*1200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1500*1200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
115	030703007055	风口900*700	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口900*700	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
116	030703007056	风口1500*250	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1500*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	52					
117	030703007057	风口1500*200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1500*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	6					
118	030703007058	风口1500*150	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1500*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	22					
119	030703007059	风口1300*300	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1300*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	24					
120	030703007060	风口1300*250	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1300*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	16					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030703007061	风口1300*150	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1300*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	3					
122	030703007062	风口1000*200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1000*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	9					
123	030703007063	风口1000*150	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口1000*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	6					
124	030703007064	风口900*200	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口900*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
125	030703007065	风口800*150	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口800*150	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
126	030703007066	风口400*400	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口400*400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	14					
127	030703007067	风口350*350	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口350*350	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	8					
128	030703007068	风口250*250	1.名称:风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:风口250*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	7					
129	030703001001	防火阀1600*500	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1600*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
130	030703001069	防火阀1250*500	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1250*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	030703001070	防火阀1250*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1250*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
132	030703001071	防火阀1250*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1250*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
133	030703001072	防火阀1000*500	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1000*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6					
134	030703001073	防火阀1000*400	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1000*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
135	030703001004	防火阀 1000*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:1000*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	030703001074	防火阀 800*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀 800*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
137	030703001075	防火阀 800*200	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀 800*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
138	030703001076	防火阀630*630	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:630*630	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
139	030703001077	防火阀630*400	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
140	030703001078	防火阀630*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
141	030703001079	防火阀630*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
142	030703001080	防火阀500*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
143	030703001081	防火阀500*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
144	030703001082	防火阀400*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
145	030703001083	防火阀400*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
146	030703001084	防火阀400*120	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4					
147	030703001085	防火阀250*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀250*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4					
148	030703001086	防火阀800*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀800*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
149	030703001087	防火阀600*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀600*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
150	030703001088	防火阀320*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
151	030703001016	电动多叶调节阀800*320	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:电动多叶调节阀800*320	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	6					
152	030703001017	电动多叶调节阀 800*250	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:800*250	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
153	030703001089	电动多叶调节阀 800*200	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格: 800*200	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
154	030703001090	电动多叶调节阀630*400	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:630*400	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
155	030703001091	电动多叶调节阀630*630	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:630*630	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	030703001092	电动多叶调节阀630*320	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:630*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
157	030703001095	电动多叶调节阀630*250	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:630*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
158	030703001093	电动多叶调节阀500*250	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
159	030703001094	电动多叶调节阀500*160	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
160	030703001096	电动多叶调节阀320*160	1.名称:电动多叶调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 106 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
161	030703001019	止回风阀 1000*400	1. 名称:止回风阀 2. 型号:按设计图纸要求 3. 规格: 1000*400	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
162	030703001097	止回风阀800*320	1. 名称:止回风阀 2. 型号:按设计图纸要求 3. 规格:止回风阀800*320	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3					
163	030703001098	止回风阀630*630	1. 名称:止回风阀 2. 型号:按设计图纸要求 3. 规格:止回风阀630*630	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
164	030703001099	止回风阀630*320	1. 名称:止回风阀 2. 型号:按设计图纸要求 3. 规格:止回风阀630*320	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
165	030703001100	止回风阀500*250	1. 名称:止回风阀 2. 型号:按设计图纸要求 3. 规格:止回风阀500*250	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
166	030703001101	止回风阀500*160	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀500*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
167	030703001102	止回风阀200*160	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀200*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
168	030703001103	止回风阀160*130	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀160*130	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
169	030703001020	调节阀 800*250	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀 800*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6					
170	030703001104	调节阀 800*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀 800*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	38					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
171	030703001105	调节阀500*320	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
172	030703001106	调节阀500*200	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
173	030703001107	调节阀500*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6					
174	030703001108	调节阀500*120	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6					
175	030703001109	调节阀400*250	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀400*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
176	030703001110	调节阀400*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀400*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
177	030703001111	调节阀400*120	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀400*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	15					
178	030703001112	调节阀320*200	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀320*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
179	030703001113	调节阀320*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	7					
180	030703001114	调节阀320*120	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀320*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
181	030703001115	调节阀250*250	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀250*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	24					
182	030703001116	调节阀250*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀250*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
183	030703001117	调节阀250*120	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀250*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	14					
184	030703001118	调节阀200*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀200*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
185	030703001119	调节阀200*120	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀200*120	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
186	030703020001	XZP100消声器1600*500	1.名称:XZP100消声器 2.规格:XZP100消声器1600*500 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
187	030703020024	XZP100消声器1000*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:XZP100消声器1000*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
188	030703020023	XZP100消声器1000*500	1.名称:XZP100消声器 2.规格:XZP100消声器1000*500 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
189	030703020002	XZP100消声器1000*320	1.名称:XZP100消声器 2.规格:XZP100消声器1000*320 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
190	030703020003	XZP100消声器1250*320	1.名称:XZP100消声器 2.规格:XZP100消声器1250*320 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	4					
191	030703020004	ZP100消声器800*320	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器800*320 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	3					
192	030703020005	ZP100消声器 800*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器 800*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
193	030703020006	ZP100消声器 800*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器 800*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
194	030703020007	ZP100消声器 630*320	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器 630*320 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
195	030703020008	ZP100消声器 630*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器 630*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
196	030703020025	ZP100消声器420*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器420*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
197	030703020026	ZP100消声器320*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器320*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
198	030703020027	ZP100消声器1250*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:ZP100消声器1250*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
199	030703021001	消声静压箱 1500*500*300	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1500*500*300 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	2					
200	030703021011	消声静压箱 1500*500*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1500*500*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	2					
201	030703021002	消声静压箱 7000*1500*300	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱7000*1500*300 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	3					
202	030703021003	消声静压箱1700*350*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1700*350*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
203	030703021007	消声静压箱1800*400*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1800*400*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	19					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
204	030703021008	消声静压箱700*350*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱700*350*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
205	030703021014	消声静压箱700*600*800	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱700*600*800 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	3					
206	030703021009	消声静压箱1700*400*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1700*400*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	21					
207	030703021010	消声静压箱1500*400*300	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1500*400*300 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	16					
208	030703021012	消声静压箱2900*800*500	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱2900*800*500 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	11					
209	030703021013	消声静压箱1000*350*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1000*350*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
210	030703021015	消声静压箱1200*300*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1200*300*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	2					
211	030703021016	消声静压箱1200*350*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1200*350*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
212	030703021017	消声静压箱1400*400*350	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1400*400*350 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	2					
213	030703021018	消声静压箱1200*400*250	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1200*400*250 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	4					
214	030411004001	电源线 RVV2*1.5	1.名称:电源线 RVV2*1.5 2.配线形式:动力线路 3.型号:rvv 4.规格:2*1.5 5.材质:铜	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
215	030404017001	电源箱	1.名称:电源箱 2.型号:按设计图纸要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
216	030411001003	电线管 φ25PVC管	1.名称:电线管 2.材质:pvc 3.规格:DN25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	220					
		分部小计									
		排风工程									
217	030108001001	离心式通风机风量1100m3/h,功率0.25KW防腐	1.名称:管道离心风机 2.型号:风量1100m3/h,功率0.25KW 3.材质:防腐风机 4.减振底座形式、数量:弹簧减震 5.灌浆配合比:按规范要求 6.单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
218	030108001002	离心式通风机风量1100m3/h, 功率0.25KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量1100m3/h, 功率0.25KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	26					
219	030108001003	离心式通风机风量1800m3/h, 功率0.75KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量1800m3/h, 功率0.75KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
220	030108001004	离心式通风机风量2800m3/h, 功率0.9KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量2800m3/h, 功率0.9KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
221	030108001006	离心式通风机风量4500m3/h, 功率1.8KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量4500m3/h, 功率1.8KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
222	030108001007	离心式通风机1200m ³ /h, 功率0.75KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量1200m ³ /h, 功率0.75KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
223	030108001008	离心式通风机2000m ³ /h, 功率0.8KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量2000m ³ /h, 功率0.8KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
224	030108001009	离心式通风机5000m3/h, 功率1.8KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:风量5000m3/h, 功率1.8KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
225	030108001010	离心式通风机1100m3/h, 功率0.75KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:1100m3/h, 功率0.75KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
226	030108001011	离心式通风机1650m3/h, 功率0.75KW	1.名称:管道离心风机 2.型号:1650m3/h, 功率0.75KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减震 4.灌浆配合比:按规范要求 5.单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
227	030108001012	离心式通风机1500m3/h, 功率0.75KW	1.名称:管道离心风机 2.型号:1500m3/h, 功率0.75KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减震 4.灌浆配合比:按规范要求 5.单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	7					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
228	030108001014	离心式通风机500m3/h, 功率0.18KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机500m3/h, 功率0.18KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	4					
229	030108001015	离心式通风机800m3/h, 功率0.25KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机800m3/h, 功率0.25KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
230	030108001016	离心式通风机9700m3/h, 功率3KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机9700m3/h, 功率3KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
231	030108001017	离心式通风机1200m3/h, 功率0.25KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机1200m3/h, 功率0.25KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
232	030108001018	离心式通风机3300m ³ /h, 功率0.8KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机3300m ³ /h, 功率0.8KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	1					
233	030108001019	离心式通风机6000m ³ /h, 功率1.8KW	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:离心式通风机6000m ³ /h, 功率1.8KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震 4. 灌浆配合比:按规范要求 5. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
234	030108001020	排气扇风量500m3/h	1.名称:排气扇风量500m3/h 2.灌浆配合比:按规范要求 3.单机试运转要求:按规范要求	1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装	台	8					
235	030108001021	排气扇风量200m3/h	1.名称:排气扇风量200m3/h 2.灌浆配合比:按规范要求 3.单机试运转要求:按规范要求	1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装	台	2					
236	030108001022	排气扇风量1200m3/h	1.名称:排气扇风量1200m3/h 2.灌浆配合比:按规范要求 3.单机试运转要求:按规范要求	1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装	台	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
237	030108001023	活性炭吸附箱	1. 名称:活性炭吸附箱 2. 型号:处理风量5000m3/h,活性炭量75KG 3. 灌浆配合比:按规范要求 4. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	套	2					
238	030108001024	除臭装置	1. 名称:除臭装置 2. 型号:处理风量2200m3/h,除臭率95% 3. 灌浆配合比:按规范要求 4. 单机试运转要求:按规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装(含抗震支架) 8. 设备附件安装	套	3					
239	030702001006	镀锌铁皮风管 0.5mm	1. 名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	257					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
240	030702001007	镀锌铁皮风管 0.6mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm以内 5.板材厚度:0.6mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	511					
241	030702001008	镀锌铁皮风管 0.75mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	1125					
242	030702001009	镀锌铁皮风管 1.0mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以内 5.板材厚度:1.0mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	402					
243	030702001010	镀锌铁皮风管 1.2mm	1.名称:镀锌铁皮风管,含防火封堵 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以外 5.板材厚度:1.2mm	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装(含抗震支架) 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	198					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
244	030703007023	AH单层格栅风口800*800	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:800*800	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	2					
245	030703007069	AH单层格栅风口800*600	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:800*600	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
246	030703007070	AH单层格栅风口800*400	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:800*400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
247	030703007071	AH单层格栅风口600*400	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:600*400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
248	030703007072	AH单层格栅风口600*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:AH单层格栅风口600*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
249	030703007073	AH单层格栅风口500*500	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*500	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	2					
250	030703007074	AH单层格栅风口500*400	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*400	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	7					
251	030703007075	AH单层格栅风口500*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:500*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4					
252	030703007024	AH单层格栅风口400*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:400*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
253	030703007025	AH单层格栅风口 400*200	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:400*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
254	030703007026	AH单层格栅风口300*300	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:300*300	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	5					
255	030703007027	AH单层格栅风口 250*250	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格: 250*250	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11					
256	030703007029	AH单层格栅风口200*200	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:200*200	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	89					
257	030703007030	AH单层格栅风口Φ110	1.名称:AH单层格栅风口 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:AH单层格栅风口Φ110	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	50					
258	030703001035	防火阀1700*500	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1700*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
259	030703001120	防火阀1250*800	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1250*800	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
260	030703001121	防火阀1100*500	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1100*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
261	030703001122	防火阀1100*450	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1100*450	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
262	030703001123	防火阀1000*400	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1000*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
263	030703001124	防火阀800*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀800*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	030703001125	防火阀800*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀800*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
265	030703001126	防火阀630*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
266	030703001127	防火阀630*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
267	030703001128	防火阀630*200	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀630*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
268	030703001129	防火阀500*400	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	9					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
269	030703001130	防火阀500*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
270	030703001131	防火阀500*200	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
271	030703001132	防火阀450*320	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀450*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
272	030703001133	防火阀400*400	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
273	030703001134	防火阀400*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	030703001135	防火阀400*200	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	7					
275	030703001136	防火阀400*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀400*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
276	030703001137	防火阀320*250	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀320*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	15					
277	030703001138	防火阀320*200	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀320*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
278	030703001139	防火阀320*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	13					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
279	030703001140	防火阀250*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀250*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
280	030703001141	防火阀200*160	1.名称:防火阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀200*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5					
281	030703001036	防火阀1600*630	1.名称:防火阀1600*630, 280度 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1600*630	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
282	030703001142	防火阀1250*800	1.名称:防火阀1250*800, 280度 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1250*800	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
283	030703001143	防火阀1000*700	1.名称:防火阀1000*700, 280度 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀1000*700	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
284	030703001144	防火阀500*500	1.名称:防火阀500*500, 280度 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:防火阀500*500	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
285	030703001145	防火阀300*300	1.名称:防火阀300*300, 280度 2.型号:按设计图纸要求	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
286	030703001049	电动阀630*250	1.名称:电动阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:电动阀630*250	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
287	030703001050	电动阀320*160	1.名称:电动阀320*160 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:电动阀320*160	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	10					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
288	030703001053	止回风阀1700*500	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀1700*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
289	030703001146	止回风阀1250*800	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀1250*800	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
290	030703001147	止回风阀1100*450	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀1100*450	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
291	030703001148	止回风阀1000*400	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀1000*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
292	030703001149	止回风阀800*320	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀800*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
293	030703001150	止回风阀630*320	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀630*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
294	030703001151	止回风阀500*400	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀500*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
295	030703001152	止回风阀500*320	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀500*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
296	030703001153	止回风阀500*250	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀500*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
297	030703001154	止回风阀500*200	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀500*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
298	030703001155	止回风阀450*320	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀450*320	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
299	030703001156	止回风阀400*400	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀400*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
300	030703001157	止回风阀400*250	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀400*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	7					
301	030703001158	止回风阀400*200	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀400*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
302	030703001159	止回风阀400*160	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀400*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 101 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
303	030703001160	止回风阀320*250	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀320*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6					
304	030703001161	止回风阀320*200	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:320*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	27					
305	030703001162	止回风阀320*160	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10					
306	030703001163	止回风阀250*160	1.名称:止回风阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:止回风阀250*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	7					
307	030703001164	调节阀1250*500	1.名称:调节阀1250*500 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀1250*500	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
308	030703001165	调节阀500*400	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*400	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1					
309	030703001166	调节阀500*250	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀500*250	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4					
310	030703001167	调节阀400*200	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀400*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3					
311	030703001168	调节阀320*200	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀320*200	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2					
312	030703001169	调节阀320*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀320*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	34					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 103 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
313	030703001170	调节阀200*160	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀200*160	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8					
314	030703001171	调节阀Φ110	1.名称:调节阀 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:调节阀Φ110	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	50					
315	030703020012	XZP100消声器 1000*400	1.名称:XZP100消声器 2.规格:1000*400 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
316	030703020032	XZP100消声器1250*800	1.名称:XZP100消声器 2.规格:1250*800 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
317	030703020013	XZP100消声器1600*800	1.名称:XZP100消声器 2.规格:1600*800 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
318	030703020028	XZP100消声器1600*300	1.名称:XZP100消声器 2.规格:1600*300 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
319	030703020014	XZP100消声器500*320	1.名称:XZP100消声器 2.规格:500*320 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	4					
320	030703020035	XZP100消声器500*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:500*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
321	030703020033	XZP100消声器500*400	1.名称:XZP100消声器 2.规格:500*400 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
322	030703020015	ZP100消声器400*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:400*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	11					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
323	030703020016	ZP100消声器 800*1600	1.名称:XZP100消声器 2.规格:800*1600 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
324	030703020017	ZP100消声器250*160	1.名称:XZP100消声器 2.规格:250*160 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	6					
325	030703020018	ZP100消声器320*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:320*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	34					
326	030703020019	ZP100消声器400*160	1.名称:XZP100消声器 2.规格:400*160 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2					
327	030703020029	ZP100消声器400*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:400*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：武宁中学异地改扩建工程空调工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 106 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
328	030703020030	ZP100消声器320*250	1.名称:XZP100消声器 2.规格:320*250 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	8					
329	030703020031	ZP100消声器500*200	1.名称:XZP100消声器 2.规格:500*200 3.材质:按设计图纸要求	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
330	030703021004	消声静压箱1700*400*300	1.名称:消声静压箱 2.规格:1700*400*300 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	3					
331	030703021019	消声静压箱1700*400*350	1.名称:消声静压箱 2.规格:消声静压箱1700*400*350 3.形式:矩形	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

