

吕巷镇漾平路养护维修项目

招标工程量清单

2023-04-15

工程报建号：

吕巷镇漾平路养护维修项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人招
标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023-04-15

复 核 时 间：

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道路养护工程									
1	040203006001	沥青混凝土	1. 1. 铣刨原有沥青面层6cm厚 2. 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土 3. 6cmAC-20C中粒式沥青混凝土 4. 1cm高弹性应力吸收层 5. 含沥青铣刨石碴弃置、暂按10km考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	14131					
2	040203006002	沥青混凝土	1. 1. 局部翻挖新建路面（翻挖深度暂按20cmC30砼考虑） 2. 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土 3. 6cmAC-20C中粒式沥青混凝土 4. 1cm高弹性应力吸收层 5. 20cmC30钢筋砼 6. 含石碴弃置、暂按10km考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	2707					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
3	040203006003	沥青混凝土	1. 1. 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土 3. 6cmAC-20C中粒式沥青混凝土 4. 0. 6cm稀浆封层 5. (H-10. 6) cmATB-30	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	505						
4	04B001	防裂贴	1. 1. 33cm宽防裂贴	1.	m2	5964						
5	04B002	沥青衬垫	1. 1. AC-20C衬垫	1.	m3	71						
6	040203006004	沥青混凝土	1. 1. 0-5cm细粒式AC-13C沥青混凝土 2. 备注：路口接顺	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	240						
7	040203007001	水泥混凝土	1. 1. 20cmC25水泥混凝土 2. 15cm碎石 3. 备注：路口接顺	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	660						
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1. 30*30*15cmC30水泥砼路缘石 2. C20素水泥砼	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	4820						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040103001001	回填方	1. 1. 土路肩填土 2. 压实度不低于0.9	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	212					
10	040205004001	标志板	1. 1. 停车让行标志牌 2. $\phi 90*3400$ 直杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	43					
11	040205004002	标志板	1. 1. 限重标志牌 2. $\phi 90*3400$ 直杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	8					
12	040205004003	标志板	1. 1. 指路牌 2. $\phi 159*5400$ 单弯杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	8					
13	040205004004	标志板	1. 1. 路名牌 2. $\phi 76*4mm$ 玻璃纤维杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	8					
14	040205004005	标志板	1. 1. 线型诱导标志 2. $\phi 60*2400$ 直杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040205004006	标志板	1. 1. 三角警告标志 2. $\phi 90*3400$ 直杆 3. 含基础等详见图纸	1. 制作、安装	块	2					
16	040205006001	标线	1. 1. 标志标线 2. 采用热熔型白色标线涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	4752					
17	040205006002	标线	1. 1. 标志标线 2. 采用热熔型黄色标线涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	1270					
18	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔型 人行横道线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	850					
19	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔型标志 2. 规格尺寸:按图纸设计	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	24					
20	040205018001	警示柱	1. 1. 红白警示柱 2. $\phi 8$ 钢管壁厚3mm 3. 含C25砼基础	1. 制作、安装	根	178					
21	040205012001	隔离护栏	1. 1. 波形梁护栏	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	338					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		石臼浦桥桥梁养护工程									
22	040308005001	油漆	1. 1. 人行栏杆刷新处理 2. 基面除锈清理 3. 喷涂油漆	1. 除锈 2. 刷油漆	m	26					
23	040303019001	桥面铺装	1. 1. 桥面加铺环氧树脂磨耗层 2. 基层清理	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	91					
		分部小计									
		和平村桥桥梁养护工程									
24	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 10	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	36.671					
25	040303024001	混凝土其他构件【C50】	1. 混凝土强度等级: C50 2. 名称、部位: 桥面铰缝	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	17.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
26	040303019002	桥面铺装	1. 1. 原有10cm钢筋 混凝土铺装拆除 2. 新作10cmC50钢筋 混凝土 3. 含拆除石碴外运 、运距按10km考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	1512					
27	040308005002	油漆	1. 1. 人行栏杆刷新 处理 2. 基面除锈清理 3. 喷涂油漆	1. 除锈 2. 刷油漆	m	432					
28	04B003	修补破损	1. 1. 环氧砂浆修补 破损	1.	m3	0.6					
29	040309004001	橡胶支座	1. 1. 更换同型号支 座	1. 支座安装	个	5					
30	04B004	锥坡修复	1. 锥坡修复	1.	项	1					
31	04B005	伸缩缝橡胶止水带	1. 1. 更换橡胶止水 带	1.	m	28					
		分部小计									
		红光河桥桥梁养护工程									
32	040308005003	油漆	1. 1. 人行栏杆刷新 处理 2. 基面除锈清理 3. 喷涂油漆	1. 除锈 2. 刷油漆	m	60					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	040303019003	桥面铺装	1. 1. 桥面加铺环氧树脂磨耗层 2. 基层清理	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	300					
		分部小计									
		蒋秀泾桥桥涵养护工程									
34	040303019004	桥面铺装	1. 1. 桥面加铺环氧树脂磨耗层 2. 基层清理	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	78					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:铣刨机	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台. 次	1				
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:摊铺机	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台. 次	1				
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材	台. 次	1				
本页小计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
				料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用						
4	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖机	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台·次	1				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称: 吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	300000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称: 吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养护维修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 吕巷镇漾平路养护维修项目\单项工程\吕巷镇漾平路养
护维修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税