

长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事 项目

招标工程量清单

上海市长宁区应急管理局

上海上审工程造价咨询有限公司

2023-05-10

总 说 明

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实项目
- 2、工程地址：长宁区
- 3、工程范围：清单范围内的内容。

二、工程量清单编制依据

- 1、GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》上海地区规范。
- 2、其他现行文件和规定。
- 3、设计图纸。

三、投标报价说明

1、投标报价依据

- (1)、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》上海地区规范及与计价规范相配套的其他现行文件和规定。
- (2)、本工程招标文件（包括工程量清单等相关资料）。
- (3)、主要建筑材料须参照市标准定额管理总站2023年4月发布的市场信息价，该信息价在上海市建筑建材业行政管理服务网站上公布。
- (4)、本工程规费计取按现行文件执行，具体见招标文件。
- (5) 工程量清单中标价的单价或金额构成中管理费和利润参照沪建市管〔2016〕42号文，社会保险费率和住房公积金参照沪建市管〔2019〕24号计算，增值税率9%。

2、投标报价说明。

- (1)、投标人应按招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。
- (2)、投标总价由分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金组成。
- (3)、工程量清单应采用综合单价计价，所报综合单价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、投标人的期望利润，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动、风险等因素。

3、措施项目清单的价款说明

- (1)、措施项目清单在本合同中是一项固定的费用（包括场地清理及垃圾清运、防疫措施等），投标人可根据本项目的特点、现场情况、招

总 说 明

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实项目

第 2 页 共 2 页

标文件提出的各项要求等对招标人发出的措施项目清单增加其项目，自行投报所需计取的费用。一经中标，整体措施费(安全防护、文明施工费用除外)包干使用不作调整。

(2)、本工程安全防护、文明施工措施费最低费率与上限费率应根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》(沪建交〔2006〕445号)明确，包括建设该工程所需要的必要的沿街、通道、大门、相邻建筑等所有防护措施。

(3)、根据实际情况，场地清理及垃圾清运，各投标单位需结合现场情况，及施工工艺的要求，自行考虑，今后不作调整。

(4)、投标单位自行考虑通过消防验收所必须的费用，费用自行考虑，今后不作调整。

4、其他项目清单的价款说明

(1)、招标人在工程量清单中统一提供的暂定金额，各投标人不得擅自修改。

5、关于清单描述方面的说明：本工程量清单的清单描述是基于图纸描述，投标方应考虑其隐含的工作内容(按现有的施工规范及对应标注以及必要的基本施工工艺)进行综合清单报价。

6、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012			临时设施	项	
1.1.13	031302001013	现场宿舍设施				
1.1.14	031302001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	031302001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	031302001016	水泥仓库				
1.1.17	031302001017	木工棚、钢筋棚				

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027			安全施工	项	
1.1.28	031302001028	通道口防护				
1.1.29	031302001029	预留洞口防护				
1.1.30	031302001030	电梯井口防护				
1.1.31	031302001031	楼梯边防护				
1.1.32	031302001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	031302001033	高空作业防护				
1.1.34	031302001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	031302001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

材料及工程设备暂估价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目清单编号	名 称	规格型号	单 位	数 量	拟发包 (采购)方式	发 包 (采购)人	单 价(元)	合 价(元)
1	03B003	充电桩		套	37	非招标	乙方	15000	555000
合 计									555000

注：1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料及工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
 2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
喷淋系统											
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:设计要求	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	1302					
2	030901001001	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:车棚内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	677.04					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030901001002	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:车棚内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	781.2					
4	030901001003	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:车棚内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1302					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901001004	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:车棚内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	2577.96					
6	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50以内	1. 安装	m3	34.91					
7	031002001001	管道一般支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷油:除锈后外涂红丹防锈漆二道,有色调和漆二道	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	4309.7					
8	030901006001	水流指示器 DN50	1. 规格、型号:DN50 2. 连接形式:法兰连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	217					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031003002001	信号蝶阀 DN50	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	217					
10	031003001001	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	1. 安装 2. 调试	个	217					
11	030901008001	末端试水装置DN25	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	组	217					
12	030109001001	水泵	1. 名称:消防水泵 2. 规格:32-200A Q=20m ³ /h; H=40m; N=2.2KW	1. 本体安装 2. 二次灌装 3. 单机试运转 4. 补刷(喷)油漆 5. 设备附件安装	台	30					
13	030404016002	水泵控制柜	1. 名称:水泵控制柜 2. 规格:400*300*150 3. 安装方式:挂墙	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m ²	69.3					
15	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:0.5m 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑	1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 土方回填	m ³	62.4					
16	010501006002	设备基础 2100*1100*500	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	34.5					
17	011702001001	设备基础模板	1. 基础类型:设备基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	96					
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	27.6					
19	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑 2. 废弃料品种:余土	1. 土方装卸、运输至弃置点	m ³	34.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030307005001	不锈钢水箱支架	1.名称:水箱支架 2.材质:不锈钢	1.制作、安装	个	30					
21	031006015001	水箱 2000*1000*1000	1.材质、类型:304 不锈钢 2.型号、规格:2000 *1000*1000	1.制作 2.安装	台	30					
22	030411001004	配管SC25	1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	150					
23	030411004004	2 远程启泵线WDZBN-BYJ-4mm ²	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-4mm ²	1.配线	m	600					
24	031003010001	橡胶软接头DN50	1.材质:橡胶软接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	1.安装	个	60					
25	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.型号:0-16mpa	1.本体安装	台	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031003002002	闸阀 DN50	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	60					
27	031003002003	止回阀 DN50	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	30					
		分部小计									
		灭火器及灭火弹									
28	030901013001	灭火器	1. 形式: 不锈钢灭火器箱 2. 规格、型号: MF/ABC4*2贮压式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 设置	套	434					
29	030901010002	灭火弹	1. 名称: 灭火弹 2. 附件材质、规格: 3个/组, 含玻璃钢箱体	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	434					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		火灾自动报警及物联网									
30	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 规格:JB-QB-JBF-51S01 2. 控制回路、线制:1回路/4.3寸彩屏/带6路专线/8路总线 3. 安装方式:壁挂式(可联网)	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	83					
31	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格、型号:详见设计图纸及技术要求 3. 品牌档次要求:以招标文件为准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	434					
32	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格、型号:详见设计图纸及技术要求 3. 品牌档次要求:以招标文件为准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	434					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030904001004	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.线制:总线	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试	个	434					
34	030904001006	红外火焰探测器（点型）	1.名称:红外火焰探测器（点型） 2.线制:总线	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试	个	434					
35	030904012004	消防设施物联网主机	1.规格、线制:消防设施物联网主机 2.控制回路:500点以内 3.安装方式:壁挂式	1.安装 2.校接线 3.调试	台	217					
36	030904008002	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.类型:明装	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	217					
37	030507008001	摄像机	1.名称:摄像机 2.支持:远程监控、红外夜视 3.分辨率:1080P	1.本体安装 2.单体调试	台	434					
38	030507014001	显示器	1.名称:显示器 2.显示器:分辨率1920*1080dpi 尺寸21.5以下	1.本体安装 2.单体调试	台	83					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	030507014002	交换机	1.名称:交换机 2.交换机:交换机8口POE,端口速率:千兆	1.本体安装 2.单体调试	台	83					
40	030404019001	断电保护装置	1.名称:断电保护装置	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	217					
41	030411001005	配管JDG20	1.名称:电线配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	46655					
42	030904008001	模块	1.名称:模块 2.类型:输入模块 3.输出形式:总线制	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个						
43	030502005001	网线	1.名称:网线 2.规格:非屏蔽双绞线 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	19530					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030411004005	配线 WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	1. 配线	m	22134					
45	030411004006	配线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ²	1. 配线	m	58590					
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	2170					
		分部小计									
		消防应急照明和疏散指示系统									
47	沪030513005001	自带蓄电池疏散指示灯	1. 名称:自带蓄电池疏散指示灯 2. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装、调试	套	434					
48	沪030513005002	自带蓄电池出口指示灯	1. 名称:自带蓄电池出口指示灯 2. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装、调试	套	217					
49	沪030513005003	自带蓄电池应急照明灯	1. 名称:自带蓄电池应急照明灯 2. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装、调试	套	434					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030411001007	配管JDG20	1.名称:电线配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	4340					
51	030411004007	配线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ²	1. 配线	m	11935					
52	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明装	1. 本体安装	个	1085					
		分部小计									
		其他									
53	030905001002	消防系统调试、试运行	1.点数:按车棚实际点数 2.线制:总线制	1.系统调试(水、消防报警、监控等系统)	系统	217					
54	03B003	充电桩	1.特征:自行踏勘	1.	项	37				15000	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土建及充电桩											
1	010101002003	挖一般土方	1.挖土深度:0.8m 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑	1.土方开挖 2.场内运输 3.土方回填	m3	690.21					
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	71.21					
3	010103002003	余方弃置	1.运距:自行考虑 2.废弃料品种:余土	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	61.59					
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.6					
5	011702001004	垫层基础模板	1.基础类型:垫层基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	66.4					
6	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	44.99					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011702001003	独立基础模板	1.基础类型:自行踏勘	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m ²	265.6					
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 现浇基础钢筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.946					
9	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:自行踏勘	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	1.293					
10	010603003002	不锈钢管支撑DN80	1.钢材品种、规格: 不锈钢管柱DN80	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	m	1660					
11	010901003002	阳光板屋面	1.阳光板品种、规格: 聚碳酸酯中空阳光板 2.骨架材料品种、规格: 不锈钢管DN50 (具体见图纸) 3.其他:铝合金板封边	1.骨架制作、运输、安装 、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝	m ²	1429.26					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：长宁区新增住宅小区电动自行车充电场所实事项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040202011001	100厚碎石垫层	1. 石料规格:综合考虑 2. 厚度:100mm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1429.26					
13	沪040202017001	200厚C20素水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:200mm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	1429.26					
14	040203006001	60厚粗沥青混凝土【AC-25, 厚度:6cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:6cm以内	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1429.26					
15	040203006002	30厚黑色细沥青混凝土面层【AC-13, 厚度:3cm以内】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:3cm以内	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1429.26					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

