

# 100公顷设施区域道路提升工程

## 招标工程量清单

上海不为工程咨询有限公司

2022-08-05

工程报建号：

# 100公顷设施区域道路提升工程

## 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 工程造价咨询人招 上海不为工程咨询有限公司  
（单位盖章） 标代理机构：\_\_\_\_\_  
（单位盖章）

法定代表人 \_\_\_\_\_ 法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 或其授权人： 沈丕扬  
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 蒋韬 \_\_\_\_\_ 复 核 人： 王小娟 \_\_\_\_\_  
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2022-08-05 复 核 时 间： 2022-08-08

# 总 说 明

工程名称： 100公顷设施区域道路提升工程

第 3 页 共 23 页

## 一、工程概况：

项目名称：100公顷设施区域道路提升工程

项目实施单位：上海青浦现代农业园区发展有限公司

设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

建设地点：上海市青浦区

设计范围和内容：加铺沥青路面2956.00m<sup>2</sup>，翻挖重建路面3269.00m<sup>2</sup>，零星砼路面维修660.00m<sup>2</sup>，路侧石2478.00m，翻建穿路管1座，桥梁及明沟维修等。具体做法详见设计图纸。

## 二、工程量清单编制依据

1. 本工程招标文件（含附件）。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》及相关规定、上海市建设工程相关文件及规定。

3. 其他有关要求。

## 三、报价依据：

1. 招标单位提供的招标文件、招标设计图纸。

2. 施工现场实际踏勘有关情况。

3. 符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。

4. 关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知（沪建市管（2019）19号文）。

5. 关于调整本市建设工程造价中社会保险费率的通知（沪建市管（2019）24号文）。

6. 分部分项清单计价参照《上海市市政工程预算定额2016》及有关规定，上述定额的相配套附件、相应费用计算规则、上海市建筑主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其它现行文件和规定及其他相关规定计取。

7. 安全防护、文明施工措施费参照上海市建设工程安全防护文明施工措施费用管理暂行规定（沪建交（2006）445号）计取。

## 四、投标报价说明：

1. 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》及各计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》；

（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

（4）建设工程设计文件及相关资料；

# 总 说 明

工程名称： 100公顷设施区域道路提升工程

第 4 页 共 23 页

- (5) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
  - (6) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
  - (7) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
  - (8) 其他的相关资料。
2. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
  3. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及合同约定的风险费用。
  4. 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
  5. 分部分项工程项目按下列要求报价：
    - (1) 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
    - (2) “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。
  6. 措施项目按下列要求报价：
    - (1) 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。
    - (2) 措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价，其合计金额不得低于以分部分项工程费为基数，乘以最低费率的90%；亦不得超过乘以上限费率计算的上限费用。
    - (3) “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
  7. 其他项目清单费应按下列规定报价：
    - (1) 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。
    - (2) 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。
    - (3) 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
  8. 规费

# 总 说 明

工程名称： 100公顷设施区域道路提升工程

第 5 页 共 23 页

(1) 社会保险费：社会保险费以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费，管理人员和生产工人社会保险费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于社会保险费取费和缴交核付办法的通知》（沪建建管〔2017〕899号文）规定，施工现场作业人员社会保险费由施工总包单位按月凭缴纳社保凭证向建设单位申请核付，按实结算。

(2) 住房公积金：以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数。

## 9. 增值税

(1) 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

(2) 税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

10. 企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

11. 投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

12. 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012			临时设施	项	现场办公设施
1.1.13	041109001013	现场宿舍设施				
1.1.14	041109001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	041109001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	041109001016	水泥仓库				
1.1.17	041109001017	木工棚、钢筋棚				

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027			安全施工	项	
1.1.28	041109001028	通道口防护				
1.1.29	041109001029	预留洞口防护				
1.1.30	041109001030	电梯井口防护				
1.1.31	041109001031	楼梯边防护				
1.1.32	041109001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	041109001033	高空作业防护				
1.1.34	041109001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

# 安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税



# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	季节性施工措施费		
4	041109005	行车、行人干扰、交通组织等		
5	041109006	施工区域、毗邻区域内的建、构筑物、管线的调查、监测与保护等措施费		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9		临时用水用电、接水接电费		
10		施工便道筑、拆、养护及使用		
11		临时借地、堆料场地费		
12		施工区域零星拆除、清障、外运、处置费		
13		大型施工机械进出场费		
14		防疫措施费		
15		工程保险费		
16		招标文件、说明及规范、标准要求的检验、试验、检测费		
17		相邻标段施工配合、协调费		
18		绿化恢复		
19		道路（含桥头道路）顺接		
20		雨水口及各类窨井提升，与道路平顺		
21		投标人认为的其他措施费		
合 计				

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；  
 2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；  
 3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 10 页 共 23 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 11 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除沥青道路											
1	041001001001	拆除沥青路面	1. 材质:沥青 2. 厚度:约5cm, 按现场实际为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269					
2	041001003001	拆除碎石基层厚25cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:约25cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269					
3	041001003002	拆除水泥稳定碎石基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:约18cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269					
4	040103002001	废渣弃置	1. 废弃料品种:道路拆除后的废渣等 2. 运距:投标人结合现场实际综合考虑, 满足有关要求。	1. 装料运输至弃置点	m3	1569.12					
		分部小计									
新建沥青道路											
5	040202001002	路床整形	1. 部位:路床 2. 范围:按设计要求	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	3953.44					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 12 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040202015002	宕渣垫层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:最大粒径不得大于15cm 3. 厚度:25cm	1. 基层处理 2. 拌和 3. 运输 4. 铺筑 5. 找平 6. 碾压 7. 养护	m2	3953.44						
7	沪040202017002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:18cm 3. 掺合料:按设计要求 4. 配合比:按设计要求 5. 说明:模板制作、运输、安拆、养护等	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 模板制作、运输、安拆、养护等 3. 拉毛或压痕 4. 养生 5. 切缝	m2	3782.33						
8	040201021002	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅 2. 搭接方式:按设计要求	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	3269						
9	040203004002	PC-3型乳化沥青	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:按设计要求 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	3269						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 13 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
10	040203006003	中粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:5cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 透层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	3269					
11	040203006004	细粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:3cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 粘层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	3269					
		分部小计									
		侧平石									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 14 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040204004003	安砌侧平石	1.材料品种、规格：侧平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：按设计要求	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧平石安砌	m	2478					
		分部小计									
加铺沥青路面											
13	041001004004	路面扎毛	1.材质：现状道路，按现场实际为准 2.结构形式：按现场实际为准 3.厚度：满足设计要求	1.施工准备 2.扎毛 3.清理场地	m <sup>2</sup>	2956					
14	040201021003	玻纤格栅	1.材料品种、规格：玻纤格栅 2.搭接方式：按设计要求	1.基层整平 2.铺设 3.固定	m <sup>2</sup>	2956					
15	040203004003	PC-3型乳化沥青	1.材料品种：PC-3型乳化沥青 2.喷油量：按设计要求 3.厚度：0.6cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m <sup>2</sup>	2956					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 15 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040203006005	中粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:5cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 透层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	2956					
17	040203006006	细粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:3cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 粘层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	2956					
		分部小计									
		穿路管涵									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 16 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
18	04B002	拆除原穿路管涵	1. 说明:按现场实际为准,投标人综合考虑 2. 废弃料品种:原穿路管涵拆除后的废渣等 3. 运距:投标人结合现场实际综合考虑,满足有关要求。	1. 拆除、清理 2. 运输 3. 废渣装料运输至弃置点	座	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 17 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040504006001	新建穿路管涵	1. 垫层、基础材质及厚度:素砼垫层C20厚100, 钢筋砼底板C25厚200 2. 钢筋:按设计要求 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖 4. 砌筑、勾缝、抹面要求:按设计要求 5. 砂浆强度等级及配合比:干混砌筑砂浆DM M5.0 6. 说明2:模板制作、运输、安拆、保养等 7. 管道要求:DN600 UPVC管, 长16米 8. 说明:详见招标文件, 满足设计、规范、标准要求	1. 土方挖填、回填砂、回填碎石 2. 余土外运、弃置等 3. 支护 4. 降、排水 5. 垫层浇筑 6. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 7. 模板制作、运输、安拆、保养等 8. 钢筋制作、运输、安装等 9. 砌筑、勾缝、抹面 10. 管道铺设等 11. 与灌溉明渠(排水沟)顺接	座	1					
		分部小计									
		拆除混凝土道路									
20	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:约18cm, 按现场实际为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	660					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 18 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	041001003003	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:约15cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	660					
22	040103002002	废渣弃置	1. 废弃料品种:道路拆除后的废渣等 2. 运距:投标人结合现场实际综合考虑, 满足有关要求。	1. 装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	217.8					
		分部小计									
		新建混凝土道路									
23	040202011004	碎石垫层	1. 石料规格:最大粒径不得大于15cm 2. 厚度:15cm	1. 基层处理 2. 拌和 3. 运输 4. 铺筑 5. 找平 6. 碾压 7. 养护	m <sup>2</sup>	660					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 19 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 按设计要求 3. 厚度: 18cm 4. 嵌缝材料: 按设计要求 5. 说明: 模板制作、运输、安拆、保养等	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 模板制作、运输、安拆、保养等 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	660						
		分部小计										
		桥梁修复										
25	040204002001	人行道花岗岩面板铺设	1. 块料品种、规格: 花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 按设计要求 3. 图形: 按设计要求	1. 现状人行道清理 2. 基础、垫层铺筑 3. 块料铺设	m2	86						
26	040309010001	2mm厚乳化沥青防水层	1. 部位: 车行道 2. 材料品种、规格: 2mm厚乳化沥青防水层 3. 工艺要求: 按设计要求	1. 现状车行道清理 2. 防水层铺涂	m2	135.5						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 20 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
27	040203006007	6mm环氧树脂高性能防滑磨耗层	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:6mm 3. 磨耗层:环氧树脂高性能防滑磨耗层 4. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	135.5					
		分部小计									
		明沟修复									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 21 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
28	010507003002	明沟维修	1.土壤类别:投标人结合现场实际综合考虑 2.沟截面净空尺寸:高约1米,底净宽0.3米,上口净宽1米 3.垫层材料种类、厚度:50厚碎石垫层,50厚C25素砼 4.混凝土种类:泵送混凝土 5.混凝土强度等级:C25、C30等 6.预制板:C30钢筋砼预制板 7.防护材料种类:按设计要求 8.塞缝:1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽20mm,厚5mm,自顶勾至沟底面以上100mm高程处 9.明沟撑板:对准每个地块田埂,每个标准田块设置一块,C25钢筋砼撑板	1.原破损明沟按要求拆除、清理等 2.挖填、运土石方 3.铺设垫层 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.模板制作、运输、安拆、保养等 6.刷防护材料 7.钢筋制作、运输、安装等 8.预制板制作、运输、安装等 9.水泥砂浆塞缝 10.明沟撑板 11.放水口、放水管	m	75					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 22 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
			80*300@20000 10.放水口、放水管 :每个标准田块设置 一个,材料为UPVC 管,长1.30米,90 度弯头一个 11.备注:详见招标 图纸,满足设计要 求								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 23 页 共 23 页

序号	项目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				