

最高投标限价编制说明

一、 工程概况：

- 1、 工程名称：100 公顷设施区域道路提升工程
- 2、 项目实施单位：上海青浦现代农业园区发展有限公司
- 3、 设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司
- 4、 建设地点：青浦区

二、 编制范围：

加铺沥青路面 2956.00m²，翻挖重建路面 3269.00m²，零星砼路面维修 660.00m²，路侧石 2478.00m，翻建穿路管 1 座，桥梁及明沟维修等。具体做法详见设计图纸。

三、 编制依据：

- 1、 本工程可行性研究报告的批复（青发改投【2022】170 号）和设计概算书；
- 2、 现行《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3、 上海市有关工程量清单招标的规费取费与标准；
- 4、 设计单位提供的招标用图纸。

四、 编制方法：

阅读批复及设计概算书、熟悉图纸、现场勘察、工程量计算、编制最高投标限价文件初稿、充分征求建设单位及设计单位意见、形成清单及最高投标限价、审核定稿、文件签发。

五、 其他说明：

- 1、 企业管理费和利润费率：市政道路工程 30.61%（28.29%~32.93%）。
- 2、 安全文明施工措施费费率：取值在 2.2%~2.6%之间。
- 3、 社会保险费率按沪建市管（2019）24 号文：市政工程取 34.61%。
- 4、 税金按沪建市管【2019】19 号文计取：9%。

100公顷设施区域道路提升工程

最高投标限价

工程报建号：

100公顷设施区域道路提升工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： _____ 3262159 _____

（大写）： _____ 叁佰贰拾陆万贰仟壹佰伍拾玖元整 _____

招 标 人： _____
（单位盖章）

工程造价咨询人
招标代理机构： _____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

最高投标限价汇总表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 3 页 共 52 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	2720434.63	
1.1	单项工程	2720434.63	
1.1.1	道路工程	2720434.63	
2	措施项目费	146096.95	
2.1	总价措施项目费	146096.95	
2.1.1	安全文明施工费	65290.43	
2.1.2	其他措施项目费	80806.52	
2.2	单价措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费	126275.06	
5	增值税	269352.6	
合计=1+2+3+4+5		3262159.24	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 4 页 共 52 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	146096.95
1.1	安全防护、文明施工费	65290.43
1.2	其他措施项目费	80806.52
2	单项措施费（单价措施费）	
合 计		146096.95

总价措施清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 5 页 共 52 页

序号	编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
1	安全文明施工							
	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		2720434.63	2.4	65290.43
	041109001002			噪音控制				
	041109001003			有毒有害气体控制				
	041109001004	文明施工		安全警示标志牌				
	041109001005			现场围挡				
	041109001006			各类图板				
	041109001007			企业标志				
	041109001008			场容场貌				
	041109001009			材料堆放				
	041109001010			现场防火				
	041109001011	垃圾清运						
	041109001012	临时设施		现场办公设施				
	041109001013			现场宿舍设施				
	041109001014			现场食堂生活设施				
	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施				
	041109001016			水泥仓库				
	041109001017			木工棚、钢筋棚				

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 6 页 共 52 页

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
	041109001018	安全施工		其他库房				
	041109001019			配电线路				
	041109001020			配电箱开关箱				
	041109001021			接地保护装置				
	041109001022			供水管线				
	041109001023			排水管线				
	041109001024			沉淀池				
	041109001025			临时道路				
	041109001026			硬地坪				
	041109001027			楼板、屋面、阳台等临时防护				
	041109001028			通道口防护				
	041109001029			预留洞口防护				
	041109001030			电梯井口防护				
	041109001031			楼梯边防护				
	041109001032			垂直方向交叉作业防护				
	041109001033			高空作业防护				
	041109001034			操作平台交叉作业				
	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品						

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 7 页 共 52 页

序号	编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
2	其他措施项目							
	041109002	夜间施工	项			2720434.63	2.97	80806.52
	041109003	二次搬运						
	041109004	季节性施工措施费						
	041109005	行车、行人干扰、交通组织等						
	041109006	施工区域、毗邻区域内的建、构筑物、管线的调查、监测与保护等措施费						
	041109007	已完工程及设备保护						
	041108001	地下管线交叉处理						
	041108002	施工监测、监控						
		临时用水用电、接水接电费						
		施工便道筑、拆、养护及使用						
		临时借地、堆料场地费						
		施工区域零星拆除、清障、外运、处置费						
		大型施工机械进出场费						
		防疫措施费						
		工程保险费						

总价措施清单计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程

标段：C01

第 8 页 共 52 页

序号	编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工 程 内 容 及 包 含 范 围	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
		招标文件、说明及规范、 标准要求的检验、试验、检测费						
		相邻标段施工配合、协调 费						
		绿化恢复						
		道路（含桥头道路）顺接						
		雨水口及各类窨井提升， 与道路平顺						
		投标人认为的其他措施费						
合 计								146096.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
拆除沥青道路											
1	041001001001	拆除沥青路面	1. 材质:沥青 2. 厚度:约5cm, 按现场实际为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269	8.48	27721.12	5.6		
2	041001003001	拆除碎石基层厚25cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:约25cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269	27.02	88328.38	17.96		
3	041001003002	拆除水泥稳定碎石基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:约18cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3269	25.54	83490.26	9.24		
4	040103002001	废渣弃置	1. 废弃料品种:道路拆除后的废渣等 2. 运距:投标人结合现场实际综合考虑, 满足有关要求。	1. 装料运输至弃置点	m3	1569.12	90	141220.8			
		分部小计						340760.56			
新建沥青道路											
5	040202001002	路床整形	1. 部位:路床 2. 范围:按设计要求	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	3953.44	3.1	12255.66	1.91		
		本页小计						353016.22			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040202015002	宕碴垫层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:最大粒径不得大于15cm 3. 厚度:25cm	1. 基层处理 2. 拌和 3. 运输 4. 铺筑 5. 找平 6. 碾压 7. 养护	m2	3953.44	75.96	300303.3	7.91		
7	沪040202017002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:18cm 3. 掺合料:按设计要求 4. 配合比:按设计要求 5. 说明:模板制作、运输、安拆、养护等	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 模板制作、运输、安拆、养护等 3. 拉毛或压痕 4. 养生 5. 切缝	m2	3782.33	138.4	523474.47	14.17		
8	040201021002	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅 2. 搭接方式:按设计要求	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	3269	13.14	42954.66	1.02		
9	040203004002	PC-3型乳化沥青	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:按设计要求 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	3269	9.44	30859.36	1.55		
本页小计									897591.79		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040203006003	中粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:5cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 透层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m ²	3269	78.62	257008.78	2.71		
11	040203006004	细粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:3cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 粘层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m ²	3269	51.77	169236.13	2.22		
		分部小计						1336092.36			
侧平石											
12	040204004003	安砌侧平石	1. 材料品种、规格:侧平石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:按设计	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧平石安砌	m	2478	109.13	270424.14	10.17		
本页小计								696669.05			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			计要求								
		分部小计						270424.14			
加铺沥青路面											
13	041001004004	路面扎毛	1. 材质:现状道路,按现场实际为准 2. 结构形式:按现场实际为准 3. 厚度:满足设计要求	1. 施工准备 2. 扎毛 3. 清理场地	m2	2956	11.67	34496.52	8.54		
14	040201021003	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅 2. 搭接方式:按设计要求	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	2956	13.14	38841.84	1.02		
15	040203004003	PC-3型乳化沥青	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:按设计要求 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	2956	9.44	27904.64	1.55		
16	040203006005	中粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:5cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青	1. 清理下承面 2. 透层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	2956	78.62	232400.72	2.71		
本页小计								333643.72			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			混凝土 5. 掺和料:按设计要求								
17	040203006006	细粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:3cm 3. 沥青品种:按设计要求 4. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 粘层油 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	2956	51.77	153032.12	2.22		
		分部小计						486675.84			
穿路管涵											
18	04B002	拆除原穿路管涵	1. 说明:按现场实际为准, 投标人综合考虑 2. 废弃料品种:原穿路管涵拆除后的废渣等 3. 运距:投标人结合现场实际综合考虑, 满足有关要求。	1. 拆除、清理 2. 运输 3. 废渣装料运输至弃置点	座	1	884.96	884.96			
本页小计								153917.08			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040504006001	新建穿路管涵	1. 垫层、基础材质及厚度:素砼垫层C20厚100, 钢筋砼底板C25厚200 2. 钢筋:按设计要求 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖 4. 砌筑、勾缝、抹面要求:按设计要求 5. 砂浆强度等级及配合比:干混砌筑砂浆DM M5.0 6. 说明2:模板制作、运输、安拆、保养等 7. 管道要求:DN600 UPVC管, 长16米 8. 说明:详见招标文件, 满足设计、规范、标准要求	1. 土方挖填、回填砂、回填碎石 2. 余土外运、弃置等 3. 支护 4. 降、排水 5. 垫层浇筑 6. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 7. 模板制作、运输、安拆、保养等 8. 钢筋制作、运输、安装等 9. 砌筑、勾缝、抹面 10. 管道铺设等 11. 与灌溉明渠(排水沟)顺接	座	1	23692.73	23692.73	2973.92		
		分部小计						24577.69			
拆除混凝土道路											
20	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:约18cm, 按现场实际为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	660	24.95	16467	2.71		
本页小计								40159.73			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	041001003003	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:约15cm, 按现场实际为准 3. 部位:道路基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	660	16.54	10916.4	10.96		
22	040103002002	废渣弃置	1. 废弃料品种:道路拆除后的废渣等 2. 运距:投标人结合现场实际综合考虑, 满足有关要求。	1. 装料运输至弃置点	m3	217.8	90	19602			
		分部小计						46985.4			
新建混凝土道路											
23	040202011004	碎石垫层	1. 石料规格:最大粒径不得大于15cm 2. 厚度:15cm	1. 基层处理 2. 拌和 3. 运输 4. 铺筑 5. 找平 6. 碾压 7. 养护	m2	660	46.55	30723	5.16		
24	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:按设计	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 模板制作、运输、安拆、保养等 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽	m2	660	164.08	108292.8	18.99		
本页小计								169534.2			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			要求 5. 说明:模板制作、运输、安拆、保养等	5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护							
		分部小计						139015.8			
桥梁修复											
25	040204002001	人行道花岗岩面板铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:按设计要求 3. 图形:按设计要求	1. 现状人行道清理 2. 基础、垫层铺筑 3. 块料铺设	m ²	86	229.01	19694.86	22.59		
26	040309010001	2mm厚乳化沥青防水层	1. 部位:车行道 2. 材料品种、规格:2mm厚乳化沥青防水层 3. 工艺要求:按设计要求	1. 现状车行道清理 2. 防水层铺涂	m ²	135.5	55.57	7529.74	10.64		
27	040203006007	6mm环氧树脂高性能防滑磨耗层	1. 石料粒径:按设计要求 2. 厚度:6mm 3. 磨耗层:环氧树脂高性能防滑磨耗层 4. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	135.5	178.38	24170.49	72.3		
本页小计								51395.09			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计						51395.09			
明沟修复											
28	010507003002	明沟维修	1.土壤类别:投标人结合现场实际综合考虑 2.沟截面净空尺寸:高约1米,底净宽0.3米,上口净宽1米 3.垫层材料种类、厚度:50厚碎石垫层,50厚C25素砼 4.混凝土种类:泵送混凝土 5.混凝土强度等级:C25、C30等 6.预制板:C30钢筋砼预制板 7.防护材料种类:按设计要求 8.塞缝:1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽20mm,厚5mm,自顶勾至沟底面以上100mm高程处 9.明沟撑板:对准每	1.原破损明沟按要求拆除、清理等 2.挖填、运土石方 3.铺设垫层 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.模板制作、运输、安拆、保养等 6.刷防护材料 7.钢筋制作、运输、安装等 8.预制板制作、运输、安装等 9.水泥砂浆塞缝 10.明沟撑板 11.放水口、放水管	m	75	326.77	24507.75	98.1		
本页小计								24507.75			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			个地块田埂，每个标准田块设置一块，C25钢筋砼撑板80*300@20000 10.放水口、放水管：每个标准田块设置一个，材料为UPVC管，长1.30米，90度弯头一个 11.备注：详见招标图纸，满足设计要求								
		分部小计						24507.75			
本页小计								24507.75			
合 计								2720434.63			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 21 页 共 52 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除沥青路面				工程数量	3269	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-1-1换	翻挖沥青柏油类 厚10cm 厚度(cm):5	m2	1	9.63	0.25	1.72	2.95	9.63	0.25	1.72	2.95
04-6-1-2	翻挖沥青柏油类 ±1cm	m2	1	-4.03	-0.13	-0.68	-1.23	-4.03	-0.13	-0.68	-1.23
人工单价		小 计						5.6	0.12	1.04	1.72
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.48				
材 料 费 明 细	其他材料费						-	0.13	-		
	材料费小计						-	0.13	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 22 页 共 52 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除碎石基层厚25cm				工程数量	3269	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-1-15换	翻挖碎石 厚15cm 厚度(cm):25	m2	1	10.96	0.38	1.85	3.35	10.96	0.38	1.85	3.35
04-6-1-16	翻挖碎石 ±1cm	m2	1	7	0.25	1.09	2.14	7	0.25	1.09	2.14
人工单价		小 计						17.96	0.63	2.94	5.49
175.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							27.02				
材 料 费 明 细	其他材料费						-	0.63	-		
	材料费小计						-	0.63	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 23 页 共 52 页

项目编码	041001003002	项目名称	拆除水泥稳定碎石基层				工程数量	3269	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-1-13换	翻挖水泥稳定碎石 厚20cm 厚度(cm):18	m2	1	10.19		14.95	3.12	10.19		14.95	3.12
04-6-1-14	翻挖水泥稳定碎石 ±1cm	m2	1	-0.95		-1.48	-0.29	-0.95		-1.48	-0.29
人工单价		小 计						9.24		13.47	2.83
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							25.54				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 24 页 共 52 页

项目编码	040103002001	项目名称	废渣弃置				工程数量	1569.12	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-1-3-1	土方场外运输	m3	1			90			90		
人工单价		小 计						90			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.00			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 25 页 共 52 页

项目编码	040202001002	项目名称	路床整形				工程数量	3953.44	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-2-1	路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土	m2	1	1.91		0.61	0.58	1.91		0.61	0.58
人工单价		小 计				1.91		0.61	0.58		
175.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.10			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 26 页 共 52 页

项目编码	040202015002	项目名称	宕碴垫层					工程数量	3953.44	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):25	100m2	0.01	516.16	3719.55	260.84	158	5.16	37.2	2.61	1.58
04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	0.01	275.28	2467.45	114.58	84.26	2.75	24.67	1.15	0.84
人工单价		小 计						7.91	61.87	3.76	2.42
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.96			
材 料 费 明 细	其他材料费							-	61.88	-	
	材料费小计							-	61.88	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 27 页 共 52 页

项目编码	沪040202017002	项目名称	水泥混凝土基层	工程数量	3782.33	计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-2-27换	水泥混凝土基层 预拌混凝土 (非泵送型) C30粒径5~40	m3	0.18	43.44	650.32	0.34	13.3	7.82	117.06	0.06	2.39
04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	0.12	52.89	19.27	3.92	16.19	6.35	2.31	0.47	1.94
人工单价		小 计				14.17	119.37	0.53	4.34		
175.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						138.40					
材 料 费 明 细	其他材料费				-	119.36	-				
	材料费小计				-	119.36	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 28 页 共 52 页

项目编码	040201021002	项目名称	玻纤格栅				工程数量	3269	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-1-38	土工合成材料 铺设玻璃纤维格栅	m2	1	1.02	11.81		0.31	1.02	11.81		0.31
人工单价		小 计					1.02	11.81		0.31	
175.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.14				
材 料 费 明 细	其他材料费						-	11.81	-		
	材料费小计						-	11.81	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 29 页 共 52 页

项目编码	040203004002	项目名称	PC-3型乳化沥青					工程数量	3269	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-3-3换	稀浆封层 厚0.8cm 厚度(cm):0.6	100m2	0.01	207.2	750.63	229.79	63.42	2.07	7.51	2.3	0.63
04-2-3-4	稀浆封层 ±0.1cm	100m2	0.01	-52.33	-187.64	-50.72	-16.02	-0.52	-1.88	-0.51	-0.16
人工单价		小 计						1.55	5.63	1.79	0.47
174.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.44			
材 料 费 明 细	其他材料费							-	5.63	-	
	材料费小计							-	5.63	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 30 页 共 52 页

项目编码	040203006003	项目名称	中粒式沥青混凝土				工程数量	3269	计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
04-2-3-1	沥青透层	100m2	0.01	83.3	380.26	45.97	25.5	0.83	3.8	0.46	0.26	
04-2-3-10换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20)厚4cm 厚度(cm):5 中粒式沥青混凝土AC~20	100m2	0.01	173.58	5463.1	204.81	53.13	1.74	54.63	2.05	0.53	
04-2-3-11	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20)±1cm 中粒式沥青混凝土AC~20	100m2	0.01	14.58	1365.69	47.6	4.46	0.15	13.66	0.48	0.04	
人工单价		小 计						2.72	72.09	2.99	0.83	
175元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							78.62					
材料 费 明 细	其他材料费						-	72.1	-			
	材料费小计						-	72.1	-			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 31 页 共 52 页

项目编码	040203006004	项目名称	细粒式沥青混凝土				工程数量	3269	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-3-2	沥青粘层	100m2	0.01	58.31	190.33	32.18	17.85	0.58	1.9	0.32	0.18
04-2-3-12	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13)厚3cm 细粒式沥青混凝土AC~13	100m2	0.01	164.12	4510.77	153.23	50.24	1.64	45.11	1.53	0.50
人工单价		小 计						2.22	47.01	1.85	0.68
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.77			
材料 费 明 细	其他材料费						-	47.01	-		
	材料费小计						-	47.01	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 32 页 共 52 页

项目编号	040204004003	项目名称	安砌侧平石				工程数量	2478	计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-4-26	排砌预制侧平石 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	m	1	10.17	95.85		3.11	10.17	95.85		3.11
人工单价		小 计				10.17	95.85				
175.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							109.13				
材 料 费 明 细	其他材料费				-	95.85	-				
	材料费小计				-	95.85	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 33 页 共 52 页

项目编码	041001004004	项目名称	路面扎毛				工程数量	2956	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-3-1	路面扎毛 混凝土	m2	1	8.54	0.06	0.46	2.61	8.54	0.06	0.46	2.61
人工单价		小 计				8.54	0.06	0.46	2.61		
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费 明 细	其他材料费				-	0.06	-				
	材料费小计				-	0.06	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 34 页 共 52 页

项目编码	040201021003	项目名称	玻纤格栅				工程数量	2956	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-1-38	土工合成材料 铺设玻璃纤维格栅	m2	1	1.02	11.81		0.31	1.02	11.81		0.31
人工单价		小 计						1.02	11.81		0.31
175.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.14			
材 料 费 明 细	其他材料费						-	11.81	-		
	材料费小计						-	11.81	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 35 页 共 52 页

项目编码	040203004003	项目名称	PC-3型乳化沥青					工程数量	2956	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-3-3换	稀浆封层 厚0.8cm 厚度(cm):0.6	100m2	0.01	207.2	750.63	229.79	63.42	2.07	7.51	2.3	0.63
04-2-3-4	稀浆封层 ±0.1cm	100m2	0.01	-52.33	-187.64	-50.72	-16.02	-0.52	-1.88	-0.51	-0.16
人工单价		小 计						1.55	5.63	1.79	0.47
174.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.44				
材 料 费 明 细	其他材料费						-	5.63	-		
	材料费小计						-	5.63	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 36 页 共 52 页

项目编码	040203006005	项目名称	中粒式沥青混凝土				工程数量	2956	计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
04-2-3-1	沥青透层	100m2	0.01	83.3	380.26	45.97	25.5	0.83	3.8	0.46	0.26	
04-2-3-10换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20)厚4cm 厚度(cm):5 中粒式沥青混凝土AC~20	100m2	0.01	173.58	5463.1	204.81	53.13	1.74	54.63	2.05	0.53	
04-2-3-11	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20)±1cm 中粒式沥青混凝土AC~20	100m2	0.01	14.58	1365.69	47.6	4.46	0.15	13.66	0.48	0.04	
人工单价		小 计						2.72	72.09	2.99	0.83	
175元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							78.62					
材料 费 明 细	其他材料费						-	72.1	-			
	材料费小计						-	72.1	-			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 37 页 共 52 页

项目编码	040203006006	项目名称	细粒式沥青混凝土				工程数量	2956	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-3-2	沥青粘层	100m2	0.01	58.31	190.33	32.18	17.85	0.58	1.9	0.32	0.18
04-2-3-12	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13)厚3cm 细粒式沥青混凝土AC~13	100m2	0.01	164.12	4510.77	153.23	50.24	1.64	45.11	1.53	0.50
人工单价		小 计						2.22	47.01	1.85	0.68
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.77			
材 料 费 明 细	其他材料费						-	47.01	-		
	材料费小计						-	47.01	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 38 页 共 52 页

项目编码	04B002	项目名称	拆除原穿路管涵				工程数量	1	计量单位	座	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充材料002	拆除原穿路管涵	座	1		884.96				884.96		
人工单价		小 计					884.96				
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							884.96				
材料 费 明 细	其他材料费				-	884.96	-				
	材料费小计				-	884.96	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 39 页 共 52 页

项目编码	040504006001	项目名称	新建穿路管涵	工程数量	1	计量单位	座				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
土01-1-1-8	机械挖土方 埋深1.5m以内	m3	10.56	3.34		3.49	1.02	35.27		36.85	10.77
土01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	5	14.88		2.87	4.55	74.4		14.35	22.75
土01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型)C20 粒径5~40(不含泵送费)	m3	0.34	83.69	611.79	0.63	25.62	28.45	208.01	0.21	8.71
土01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型)C30 粒径5~40(不含泵送费)	m3	0.48	44.1	625.93	0.63	13.5	21.17	300.45	0.3	6.48
土01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.038	735.11	4167.02		225.02	27.93	158.35		8.55
土01-4-1-20	零星砌体 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆DM M5.0	m3	0.936	312.59	435.77		95.68	292.58	407.88		89.56
土01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	1.84	46.62	50.43	2.14	14.27	85.78	92.79	3.94	26.26
土01-17-3-37	输送泵车	m3	0.48		0.58	23.32			0.28	11.19	
土01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	1.08	25.11	33.72	1.44	7.69	27.12	36.42	1.56	8.31
水50-1-2-4	挖沟、渠、槽土方 挖土 土壤类别 I、II类土 不需修坡	m3	45.75	9.28		3.71	2.84	424.56		169.73	129.93
水50-2-1-2	回填土 人填机夯	m3	25.59	35.18		1.41	10.77	900.26		36.08	275.60
水50-2-2-1	回填砂、碎石 回填黄砂	m3	15.17	48.6	340.36	0.73	14.88	737.26	5163.26	11.07	225.73

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 40 页 共 52 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
水50-1-4-7换	汽车运土 运距500m以内(配合装车) 运距(m):5000	m3	36.29	4.71		8.72	1.44	170.93		316.45	52.26
水50-1-4-9	汽车运土 运距每增加500m	m3	36.29			12.89				467.78	
水50-8-3-7	塑料管铺设(承插) 直径600mm以内	100m	0.16	926.31	77256.6	65.77	283.54	148.21	12361.06	10.52	45.37
人工单价		小 计						2973.92	18728.5	1080.03	910.27
175.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23692.73			
材 料 费 明 细	其他材料费							-	18728.61	-	
	材料费小计							-	18728.61	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 41 页 共 52 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除混凝土路面				工程数量	660	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):18	m2	1	2.92		23.63	0.89	2.92		23.63	0.89
04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	1	-0.21		-2.22	-0.06	-0.21		-2.22	-0.06
人工单价		小 计						2.71		21.41	0.83
174.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							24.95				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 42 页 共 52 页

项目编码	041001003003	项目名称	拆除碎石基层				工程数量	660	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-6-1-15	翻挖碎石 厚15cm	m2	1	10.96	0.38	1.85	3.35	10.96	0.38	1.85	3.35
人工单价		小 计				10.96	0.38	1.85	3.35		
175.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.54			
材料 费 明 细	其他材料费				-	0.38	-				
	材料费小计				-	0.38	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 43 页 共 52 页

项目编码	040103002002	项目名称	废渣弃置				工程数量	217.8	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-1-3-1	土方场外运输	m3	1			90			90		
人工单价		小 计						90			
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.00			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 44 页 共 52 页

项目编码	040202011004	项目名称	碎石垫层				工程数量	660	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	0.01	516.16	3719.55	260.84	158	5.16	37.2	2.61	1.58
人工单价		小 计				5.16	37.2	2.61	1.58		
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.55			
材料 费 明 细	其他材料费				-	37.21	-				
	材料费小计				-	37.21	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 45 页 共 52 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土路面	工程数量	660	计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):18 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~16	100m2	0.01	1133.74	15796.64	97.09	347.04	11.34	157.97	0.97	3.47	
04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~16	100m2	0.01	-52.57	-2752.48	-4.1	-16.09	-0.53	-27.52	-0.04	-0.16	
04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	0.12	52.89	19.27	3.92	16.19	6.35	2.31	0.47	1.94	
04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	0.01	182.88	339.39	173.58	55.98	1.83	3.39	1.74	0.56	
人工单价		小 计				18.99	136.15	3.14	5.81			
175.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						164.08						
材 料 费 明 细	其他材料费				-	136.14	-					

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 47 页 共 52 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道花岗岩面板铺设				工程数量	86	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-2-4-16	铺筑石材面层 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆DM M10.0	100m2	0.01	2258.92	19950.84		691.46	22.59	199.51		6.91
人工单价		小 计						22.59	199.51		6.91
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.01			
材料 费 明 细	其他材料费						-	199.51	-		
	材料费小计						-	199.51	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 48 页 共 52 页

项目编码	040309010001	项目名称	2mm厚乳化沥青防水层				工程数量	135.5	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
04-3-8-36	桥面防水层 聚氨脂沥青防水涂料	m2	1	10.64	41.46	0.21	3.26	10.64	41.46	0.21	3.26
人工单价		小 计				10.64	41.46	0.21	3.26		
175元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.57			
材 料 费 明 细	其他材料费				-	41.46	-				
	材料费小计				-	41.46	-				

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 49 页 共 52 页

项目编号	040203006007	项目名称	6mm环氧树脂高性能防滑磨损层				工程数量	135.5	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
±01-10-2-8 换	环氧砂浆 5mm厚 厚度(mm):6	m2	1	62.48	69.36	0.98	19.13	62.48	69.36	0.98	19.13
±01-10-2-9	环氧砂浆 每增减1mm 环氧树脂砂浆	m2	1	9.82	13.6		3.01	9.82	13.6		3.01
人工单价		小 计					72.3	82.96	0.98	22.14	
175.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							178.38				
材 料 费 明 细	其他材料费						-	82.96	-		
	材料费小计						-	82.96	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：100公顷设施区域道路提升工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 50 页 共 52 页

项目编码	010507003002	项目名称	明沟维修	工程数量	75	计量单位	m					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
房20-1-12-13	拆除明沟	m	1	11.03			3.38	11.03			3.38	
土01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m ³	0.02	84.04	232.65	0.81	25.72	1.68	4.54	0.02	0.51	
土01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 现拌现浇混凝土 C25	m ³	0.02	83.69	622.09	0.63	25.62	1.67	12.13	0.01	0.51	
土01-5-1-2换	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5~25	m ³	0.015	57.52	616.13	0.63	17.61	0.86	9.24	0.01	0.26	
土01-5-10-15	现场预制构件 零星构件 预拌混凝土(非泵送型)C30粒径5~40	m ³	0.126	388.94	641.58	0.57	119.05	49.01	80.84	0.07	15.00	
土01-5-附-1	现场制作钢筋 圆钢Φ8内	t	0.007	569.61	4685.88	28.24	174.36	3.99	34.86	0.2	1.22	
土01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m ³	0.026	84.04	232.65	0.81	25.72	2.19	5.93	0.02	0.67	
土01-5-7-8换	预拌混凝土(非泵送) 扶手、压顶 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m ³	0.05	156.82	642.34	1.64	48	7.84	32.12	0.08	2.40	
土01-17-2-100	复合模板 扶手压顶	m ²	0.4	47.78	32.78	1.35	14.63	19.11	13.11	0.54	5.85	
土01-5-附-1	现场制作钢筋 圆钢Φ8内	t	0.001	569.61	4685.88	28.24	174.36	0.57	4.87	0.03	0.17	
人工单价		小 计				97.95	197.64	0.98	29.99			
175.01元/工日		未计价材料费										

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

