分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路江海河桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001001	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
2	沪200606002001	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	55	736.82	40525.1
3	041001004001	铣刨路面	m2	62.4	9.54	595.3
4	040203006001	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	62.4	89.05	5556.72
维修工程小计						49828.46
本页小计						49828.46
合 计						49828.46

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路沿江河桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001002	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
2	沪200606002002	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	42	736.82	30946.44
3	040402017001	桥面裂缝封闭维修	m	20	29.38	587.6
维修工程小计						34685.38
本页小计						34685.38
合 计						34685.38

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场路江海河桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001003	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
2	沪200606002003	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	121	736.82	89155.22
3	040402017002	桥面裂缝封闭维修	m	3	29.38	88.14
维修工程小计						92394.7
本页小计						92394.7
合 计						92394.7

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\城乡路大菜场桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	041001004002	铣刨路面	m2	42	9.54	400.68
2	040203006002	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	42	89.05	3740.1
3	040308001004	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
4	040402017003	人行道裂缝维修	m	20	29.38	587.6
5	041001004003	铣刨桥面铺装层	m2	154	11.26	1734.04
6	040308004001	桥面防水层聚合物改性沥青水性防水涂料2mm厚	m2	154	54.87	8449.98
7	040303019001	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	m2	154	131.36	20229.44
维修工程小计						38293.18
本页小计						38293.18
合 计						38293.18

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001005	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	1	15756.69	15756.69
2	沪200606002004	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	182	736.82	134101.24
3	041001004004	铣刨路面	m2	306	9.54	2919.24
4	040203006003	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	306	89.05	27249.3
5	040402017004	裂缝封闭维修	m	100	29.38	2938
6	040309007001	更换桥梁高弹性沥青伸缩缝	m	52.5	106.19	5574.98
7	040303019002	桥面铺装特种沥青混凝土SEDL-5	m2	631.2	82.49	52067.69
维修工程小计						240607.14
本页小计						240607.14
合 计						240607.14

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路老横泾桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001006	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	1	15756.69	15756.69
2	沪200606002005	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	225	736.82	165784.5
3	040402017005	裂缝封闭维修	m	50	29.38	1469
4	040309007002	更换橡胶止水带	m	60	170.54	10232.4
维修工程小计						193242.59
本页小计						193242.59
合 计						193242.59

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	041001004005	铣刨路面	m2	288	9.54	2747.52
2	040203006004	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	288	89.05	25646.4
3	040308001007	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	1.5	15756.69	23635.04
4	040402017006	裂缝封闭维修	m	50	29.38	1469
5	040309007003	更换橡胶止水带	m	48	170.54	8185.92
6	040309007004	桥梁连续缝改造	m	8	442.28	3538.24
7	041001001001	拆除钢筋混凝土桥面	m2	144	58.36	8403.84
8	040901001001	桥面铺装钢筋	t	2.558	7761.1	19852.89
9	040303019003	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	144	93.71	13494.24
维修工程小计						106973.09
本页小计						106973.09
合 计						106973.09

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	041001004006	铣刨路面	m2	273.6	9.54	2610.14
2	040203006005	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	273.6	89.05	24364.08
3	040308001008	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
4	沪200606002006	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	99	736.82	72945.18
5	沪201102008001	梁底开孔排水修复	个	18	40.28	725.04
6	041001001002	拆除钢筋混凝土桥面	m2	168	60.31	10132.08
7	040402018001	12m桥梁铰缝改造	m	156	559.27	87246.12
8	040901001002	桥面铺装钢筋	t	2.984	7761.1	23159.12
9	040303019004	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	168	74.97	12594.96
10	041001004007	铣刨桥面铺装层	m2	168	11.26	1891.68
11	040308004002	桥面防水层聚合物改性沥青水性防水涂料2mm厚	m2	168	54.87	9218.16
12	040303019005	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	m2	168	131.36	22068.48
13	沪200902005001	修补块料人行道地面	m2	20	253.3	5066
维修工程小计						275172.38
本页小计						275172.38
合 计						275172.38

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001009	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	1	15756.69	15756.69
2	040402017007	裂缝封闭维修	m	50	29.38	1469
3	040309007005	更换桥梁型钢伸缩缝	m	24.9	2066.37	51452.61
4	040204002001	人行道面层拆除重建面砖面层	m2	224.64	183.1	41131.58
5	041001001003	拆除桥面磨耗层	m2	1195.2	4.23	5055.7
6	041001001004	拆除钢筋混凝土桥面	m2	128	60.31	7719.68
7	040402018002	16m桥梁铰缝改造	m	128	564.1	72204.8
8	040901001003	桥面铺装钢筋	t	2.273	7761.1	17640.98
9	040303019006	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	128	74.97	9596.16
10	040308004003	栏杆喷真石漆	m	96	245.14	23533.44
11	040303019007	桥面铺装环氧树脂磨耗层 厚7mm	m2	1195.2	113.4	135535.68
维修工程小计						381096.32
本页小计						381096.32
合 计						381096.32

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001010	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	040402017008	裂缝封闭维修	m	12	29.38	352.56
3	041001001005	拆除钢筋混凝土桥面	m2	624	58.36	36416.64
4	040309004001	更换橡胶支座	个	1	8073.91	8073.91
5	040402018003	16m桥梁铰缝改造	m	128	564.1	72204.8
6	040402018004	20m桥梁铰缝改造	m	80	568.8	45504
7	040309007006	桥梁连续缝改造	m	24	442.28	10614.72
8	040901001004	桥面铺装钢筋	t	11.082	7761.1	86008.51
9	040303019008	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	624	74.97	46781.28
10	040303019009	桥面铺装特种沥青混凝土SEDL-5	m2	624	82.49	51473.76
维修工程小计						365308.53
本页小计						365308.53
合 计						365308.53

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001011	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	沪201102008002	梁底开孔排水修复	个	18	40.28	725.04
3	沪200606002007	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	77	736.82	56735.14
4	041001004008	铣刨桥面铺装层	m2	312	11.26	3513.12
5	041001001006	拆除钢筋混凝土桥面	m2	78	60.31	4704.18
6	040402018005	8m桥梁铰缝改造	m	48	558.55	26810.4
7	040402018006	10m桥梁铰缝改造	m	30	554.82	16644.6
8	040901001005	桥面铺装钢筋	t	1.385	7761.1	10749.12
9	040303019010	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	78	74.97	5847.66
10	040303019011	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	m2	312	131.36	40984.32
11	沪200902005002	修补块料人行道地面	m2	30	253.3	7599
维修工程小计						182190.93
本页小计						182190.93
合 计						182190.93

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\运河路贝港桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001012	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	040402017009	裂缝封闭维修	m	12	29.38	352.56
3	040309004002	更换橡胶支座	个	3	8073.91	24221.73
4	041001001007	拆除钢筋混凝土桥面	m2	112	58.36	6536.32
5	040901001006	桥面铺装钢筋	t	1.989	7761.1	15436.83
6	040303019012	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	112	93.71	10495.52
7	040204002002	人行道面层拆除重建面砖面层	m2	26.88	183.1	4921.73
8	040309010001	梁底防水层	m2	152	46.89	7127.28
维修工程小计						76970.32
本页小计						76970.32
合 计						76970.32

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\正环路中横河西桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001013	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	沪200606002008	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	m2	102	747.89	76284.78
3	041001004009	铣刨路面	m2	168	9.54	1602.72
4	040203006006	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	m2	168	89.05	14960.4
维修工程小计						100726.25
本页小计						100726.25
合 计						100726.25

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001014	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.2	15756.69	3151.34
2	041001001008	拆除钢筋混凝土桥面	m2	187.6	58.36	10948.34
3	040402018007	14m桥梁铰缝改造	m	196	557.2	109211.2
4	040309007007	更换桥梁型钢伸缩缝	m	26.8	2066.37	55378.72
5	040402018008	14m桥梁铰缝改造	m	28	557.2	15601.6
6	040204002003	人行道面层拆除重建面砖面层	m2	51.52	183.1	9433.31
7	040901001007	桥面铺装钢筋	t	3.332	7761.1	25859.99
8	040303019013	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	m2	187.6	74.97	14064.37
9	040303019014	桥面铺装特种沥青混凝土SEDL-5	m2	187.6	82.49	15475.12
维修工程小计						259123.99
本页小计						259123.99
合 计						259123.99

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\陈桥路陈桥路桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001015	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	041001004010	铣刨桥面铺装层	m2	168	11.26	1891.68
3	040303019015	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	m2	168	131.36	22068.48
4	沪200902005003	修补块料人行道地面	m2	50	253.3	12665
维修工程小计						44503.51
本页小计						44503.51
合 计						44503.51

增值税

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环秀路南行港桥维修工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		维修工程				
1	040308001016	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	m3	0.5	15756.69	7878.35
2	040309007008	更换橡胶止水带	m	32	170.54	5457.28
3	沪200902005004	修补块料人行道地面	m2	30	253.3	7599
维修工程小计						20934.63
本页小计						20934.63
合 计						20934.63

增值税