

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	011707001002			噪音控制		
1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
2.1	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	011707001005			现场围挡		
2.3	011707001006			各类图板		
2.4	011707001007			企业标志		
2.5	011707001008			场容场貌		
2.6	011707001009			材料堆放		
2.7	011707001010			现场防火		
2.8	011707001011			垃圾清运		
3.1	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	011707001013			现场宿舍设施		
3.3	011707001014			现场食堂生活设施		
3.4	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	011707001016			水泥仓库		
3.6	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
3.7	011707001018			其他库房		
3.8	011707001019			配电线路		
3.9	011707001020			配电箱开关箱		
3.10	011707001021			接地保护装置		
3.11	011707001022			供水管线		
3.12	011707001023			排水管线		
3.13	011707001024			沉淀池		
3.14	011707001025			临时道路		
3.15	011707001026			硬地坪		
4.1	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
4.2	011707001028			通道口防护		
4.3	011707001029			预留洞口防护		
4.4	011707001030			电梯井口防护		
4.5	011707001031			楼梯边防护		
4.6	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
4.7	011707001033			高空作业防护		
4.8	011707001034			操作平台交叉作业		
4.9	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	100000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产
科病房装修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程 暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		门窗工程									
1	010801002001	成品木质夹板套装门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质夹板套装门(加观察窗)(含门套、五金、油漆), 各种尺寸, 单扇33樘 2. 五金的品种、规格:闭门器、执手锁、铰链、门吸、减震垫等	1. 门及门套安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	m2	70.98					
2	010801001001	成品木质夹板推拉套装门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质夹板推拉套装门(含门套、五金、油漆), 各种尺寸, 11樘 2. 五金的品种、规格:闭门器、执手锁、铰链、门吸、减震垫等	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	20.16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010805001001	电动移门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1221 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:详见图纸 4. 启动装置的品种、规格:详见图纸 5. 电子配件品种、规格:详见图纸	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	樘	2					
4	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:GYM1521 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	3.15					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010801004001	成品甲级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM甲1221双扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用的功能配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	1					
6	010801004002	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙.0821单扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用的功能配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010801004003	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙1021单扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用寿命配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	5					
8	010801004004	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙1221双扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用寿命配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010801004005	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙.1321双扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用寿命配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	1					
10	010801004006	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙.1521双扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用寿命配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010801004007	成品乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 FM乙1821双扇 2. 五金的品种、规格:按设计要求和使用寿命配齐五金配件,包括门锁、闭门器、顺序器等,所有五金配件均需满足防火要求 3. 油漆材料的品种、遍数:调和漆一底二度	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 油漆	樘	2					
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:详见图纸 3. 玻璃品种、厚度:详见图纸	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	4.7					
13	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:消防排烟窗 2. 框、扇材质:详见图纸	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	0.98					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆铺贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	22.43					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
15	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平;素水泥浆结合层一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600X600防滑地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	112.31					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011103004001	塑料卷材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶);50厚C20细石混凝土找平 2.自流平厚度:3-5厚自流平层 3.粘结层厚度、材料种类:吸尘,涂刷专用胶 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC卷材	1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	747.45					
17	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料:铝合金配件 3.粘结层厚度、材料种类:墙角垫条,胶黏固定 4.面层材料种类、规格、颜色:PVC地胶上翻	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	638.65					
18	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:20宽不锈钢收边条	1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	10.8					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
19	011201001001	墙面一般抹灰 P1+P3	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 12厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1604.1					
20	011207001001	墙面装饰板 P2	1. 基层材料种类、规格:阻燃基层板, M10膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	23.05					
21	011207001002	墙面装饰板 P3	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚玻镁板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm索洁板(选样)	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	527.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011204003001	块料墙面 P4	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:4厚强力胶粉泥结合层揉挤压实 3. 找平层材料及做法:素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶), 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 4. 防水材料及做法:2厚聚氨酯防水涂料一道(地面上翻500) 5. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 300*600mm	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 找平层铺设 4. 粘结层铺贴 5. 面层安装 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	428.23					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 11 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011302001001	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	548.54					
24	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆(抗拔1kN),双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:于铝合金扣板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结 3. 面层材料品种、规格:白色 600x600*1.2MM铝合金扣板与配套龙骨固定	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	338.19					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
25	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸: 平顶开灯槽 直线(轻钢龙骨基层)跌 级	1. 安装、固定	m	127.12					
26	011304002001	天棚开孔	1.材料品种、规格: 灯光孔每个面积在0 .04m2以内	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	110					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
27	011406001001	抹灰面油漆 P1	1.基层类型:抹灰面 墙面 2.刮腻子遍数:满刮 腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆 遍数:刷(喷)亚光内 墙乳胶漆一底二面(选样)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1076.3					
28	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天 棚 2.刮腻子要求:满刮 腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷 遍数:刷(喷)白色亚 光无机涂料两遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	548.54					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 13 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其他装饰工程									
29	011501003001	衣柜饰面翻新	1. 台柜规格:2000高*800宽 2. 材料种类、规格:衣柜饰面翻新 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	12.96					
30	011501009003	走道成品人造石台面洗手台面落地柜950mm*550mm	1. 台柜规格:走道成品人造石台面洗手台面落地柜950mm*550mm 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:详见图纸	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	6					
32	011505006001	毛巾杆（架）	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢毛巾架(含配件) 2.支架、配件品种、规格:详见图纸	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	套	15					
33	011505008001	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:卫生纸盒(含配件)	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	15					
34	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃卫生间 2.框材质、断面尺寸:详见图纸	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	6.75					
35	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 2.防护材料种类:防火涂料2遍	1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	62.47					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010810005001	病房围帘导轨	1. 项目名称:病房围帘导轨 2. 窗帘轨材质、规格:详见图纸 3. 轨的数量:单轨	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	146.45					
37	011503005001	专业医用扶手	1. 扶手材料种类、规格:公共走道专业医用扶手 2. 固定配件种类:详见图纸 3. 防护材料种类:详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	48.47					
38	沪201006006001	卫生间成品浅灰色隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品浅灰色隔断 2. 配件品种、规格:配套提供	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	27.82					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030404017001	配电箱 6AL1	1. 名称:配电箱 6AL1 2. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
2	030404017002	配电箱 6AP1	1. 名称:配电箱 6AP1 2. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
3	030409008001	总等电位配电箱	1. 名称:总等电位配电箱 2. 规格:详见图纸	1. 本体安装	台	1					
4	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:详见图纸	1. 本体安装	台	22					
5	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T5型, 18W*1 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
6	030412001001	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:28W/55W 3. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	81					
7	030412004001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:11. 5W 3. 安装形式:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	92					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412004002	病房指示灯	1. 名称:病房指示灯 2. 安装形式:壁式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	19					
9	030404033001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 规格:20W 3. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	17					
10	030404033002	风扇	1. 名称:风扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	18					
11	030404034001	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关	1. 本体安装 2. 接线	个	23					
12	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关	1. 本体安装 2. 接线	个	53					
13	030404035001	二三眼插座	1. 名称:二三眼插座	1. 本体安装 2. 接线	个	147					
14	030404035002	二三眼插座（防水）	1. 名称:二三眼插座（防水）	1. 本体安装 2. 接线	个	53					
15	030411003001	热镀锌桥架 200*100	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:200*100	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	60					
16	030411001001	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20mm 3. 配置形式:暗配	1. 金属软管敷设	m	100					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程 标段：C01 第 3 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 JDG20 3. 配置形式:明暗配综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1700					
18	030411001003	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 JDG25 3. 配置形式:明暗配综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	950					
19	030411001004	配管 JDG40	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 JDG40 3. 配置形式:明暗配综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50					
20	030411001005	配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:沿墙、板、地暗敷	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	100					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030411004001	配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-2.5	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	5400					
22	030411004002	配线 WDZC-BYJ-4	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BYJ-4	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	3000					
23	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-4X70+35	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJY-4X70+35	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100					
24	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5X10	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJY-5X10	1. 电缆敷设	m	50					
25	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以外	1. 开槽 2. 恢复处理	m	500					
26	030413001001	铁构件	1. 材质:型钢综合 2. 防护材料:刷防腐、防锈油漆	1. 制作 2. 安装 3. 补刷（喷）油漆	kg	350					
		分部小计									
		给排水工程									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	031001006001	UPVC排水管 De110	1. 名称:新装硬质聚氯乙烯排水管 (U-PVC) 粘接(管径) 110	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	120					
28	031001006002	UPVC排水管 De75	1. 名称:新装硬质聚氯乙烯排水管 (U-PVC) 粘接(管径) 75	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	60					
29	031001006003	UPVC排水管 De50	1. 名称:新装硬质聚氯乙烯排水管 (U-PVC) 粘接(管径) 50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	70					
30	031001006004	给水管 PP-R De50	1. 材质、规格:新装硬质聚氯乙烯排水管 (U-PVC) 粘接(管径) 50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	270					
31	031001006005	给水管 PP-R De32	1. 材质、规格:新装聚丙烯 (PPR) 给水管热熔(管径) 32	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	69					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
32	031001006006	给水管 PP-R De25	1. 材质、规格:新装聚丙烯 (PPR) 给水管 热熔 (管径) 25	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	130					
33	031001006007	给水管 PP-R De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	280					
34	031004003001	洗脸盆	1. 名称:新装瓷面盆 台式	1. 器具安装 2. 附件安装	组	13					
35	031004006001	坐便器	1. 材质:新装马桶 低水箱 坐式	1. 器具安装 2. 附件安装	组	15					
36	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 (含 水嘴)	1. 器具安装 2. 附件安装	组	7					
37	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:组成淋 浴器 (镀锌钢管) 镀 锌钢管丝接 冷热水	1. 器具安装 2. 附件安装	套	17					
38	031004014001	地漏	1. 名称:地板落水 新装 50	1. 安装	个	24					
39	031004014002	扫除口	1. 名称:扫除口 2. 型号、规格:De110	1. 安装	个	13					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	031003001001	铜截止阀 DN50	1. 类型:新装铜截止阀 螺纹连接(管径) 50	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	10					
41	031003001002	铜截止阀 DN20	1. 类型:新装铜截止阀 螺纹连接(管径) 20	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	40					
42	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 防护材料:刷防腐、防锈油漆	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	kg	150					
43	031208002001	包扎聚乙烯水管保温层 Φ40	1. 绝热材料品种:包扎聚乙烯水管保温层 Φ40	1. 安装 2. 软木制品安装	m	130					
44	031208002002	包扎聚乙烯水管保温层 Φ25	1. 绝热材料品种:包扎聚乙烯水管保温层 Φ25	1. 安装 2. 软木制品安装	m	30					
45	031208002003	包扎聚乙烯水管保温层 Φ20	1. 绝热材料品种:包扎聚乙烯水管保温层 Φ20	1. 安装 2. 软木制品安装	m	60					
46	031208002004	包扎聚乙烯水管保温层 Φ15	1. 绝热材料品种:包扎聚乙烯水管保温层 Φ15	1. 安装 2. 软木制品安装	m	130					
		分部小计									
		通风工程									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	030702003005	矩形镀锌钢板风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	31.6					
48	030702003006	矩形镀锌钢板风管 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	29.3					
49	030702003007	矩形镀锌钢板风管 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	1.2					
50	030702003008	圆形镀锌钢板风管 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:1mm以内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	8.1					
51	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口	1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	3.8					
52	031208008004	风管保温	1. 保温材料:离心玻璃棉, 密度: 48kg/m3; 厚度: 30	1. 制作、安装	m3	1.86					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030703009020	单层格栅风口160*120	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:160*120	1. 风口制作、安装	个	1					
54	030703009021	单层格栅风口400*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:400*200	1. 风口制作、安装	个	8					
55	030703009022	单层格栅风口500*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:500*200	1. 风口制作、安装	个	5					
56	030703009023	单层格栅风口600*250	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:600*250	1. 风口制作、安装	个	6					
57	030703009024	单层格栅风口600*400	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:600*400	1. 风口制作、安装	个	1					
58	030703009025	单层格栅风口650*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:650*200	1. 风口制作、安装	个	1					
59	030703009026	单层格栅风口700*500	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:700*500	1. 风口制作、安装	个	5					
60	030703009027	单层格栅风口750*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:750*200	1. 风口制作、安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030703009028	单层格栅风口800*250	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*250	1. 风口制作、安装	个	2					
62	030703009029	单层格栅风口800*500	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*500	1. 风口制作、安装	个	1					
63	030703009030	单层格栅风口950*150	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:950*150	1. 风口制作、安装	个	1					
64	030703009031	单层格栅风口1000*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000*200	1. 风口制作、安装	个	2					
65	030703009032	单层格栅风口1000*250	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000*250	1. 风口制作、安装	个	1					
66	030703009033	单层格栅风口1050*150	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1050*150	1. 风口制作、安装	个	4					
67	030703009034	单层格栅风口1300*150	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1300*50	1. 风口制作、安装	个	1					
68	030703009035	单层格栅风口1300*200	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1300*200	1. 风口制作、安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030703009036	单层格栅风口1500*150	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1500*150	1. 风口制作、安装	个	1					
70	030703009037	圆形风口D100	1. 名称:圆形风口 2. 规格:D100	1. 风口制作、安装	个	10					
71	030703008002	方形散流器 120*120	1. 名称:方形散流器 120*120	1. 散流器制作、安装	个	5					
72	030703009038	方形散流器 160*160	1. 名称:方形散流器 160*160	1. 散流器制作、安装	个	2					
73	030703001006	风管蝶阀 120*120	1. 名称:风管蝶阀 1 20*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	10					
74	030703001007	风管蝶阀 160*120	1. 名称:风管蝶阀 1 60*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	1					
75	030703001008	风管蝶阀 250*120	1. 名称:风管蝶阀 2 50*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	2					
76	030703001009	风管蝶阀 D100	1. 名称:风管蝶阀 D 100	1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	5					
77	030703001010	风管蝶阀 D150	1. 名称:风管蝶阀 D 150	1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	1					
78	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 防护材料:刷防腐、防锈油漆	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	kg	400					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 上海市第八人民医院产科病房装修项目\第八人民医院产科病房装修\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税