

大华医院发热门诊装修项目

招标工程量清单

徐汇区大华医院

2022-01-04

工程报建号：*****

大华医院发热门诊装修项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：徐汇区大华医院
(单位盖章)

工程造价咨询人招
标代理机构：****
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：*****
(签字或盖章)

编 制 人：****
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：***
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022-01-04

复 核 时 间：2022-02-16

总 说 明

工程名称： 大华医院发热门诊装修项目

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

1. 项目名称： 大华医院发热门诊装修项目。
2. 招标人： 徐汇区大华医院。
3. 工程地址： 老沪闵路 901 号。
4. 建筑内容： ①建筑结构工程；②装修装饰工程；③放射屏蔽工程；④医疗气体工程；⑤强弱电工程、给排水工程、暖通、消防与其他附属工程等。项目涉及装修面积约738平方米。

二、招标范围

详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、上海市建设工程有关文件规定、设计图纸及有关设计说明。

四、编制说明

- 1、本工程采用商品混凝土及商品砂浆。
- 2、“主要材料设备暂定单价清单”中的暂定单价仅作为统一投标报价之用。
- 3、各项目内的主材若在施工过程中由于设计变更或业主要求改变其型号、规格、品牌、材质，而与原投标时的价格不符，则结算时可参照招标文件报价要求进行调整。
- 4、“主要材料设备清单”中所列内容，投标人必须按要求提供单价和数量。
- 5、工程量清单内的数量均为“暂定量”，在结算时须按竣工图纸量度并按有关的合同单价（综合单价）计价，计量规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 6、分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。
- 7、砌筑工程、楼地面、墙柱面抹灰、综合单价须综合考虑水泥/混合/石灰/商品砂浆，一经确定，以后不会因为砂浆种类、厚度改变而调整，此类综合单价亦不因砌体及砂浆的等级、配合比变化而作任何调整。

五、报价依据

各投标人可参照上海市现行的相应2016预算定额或企业定额及有关文件规定并根据拟建工程施工现场实际情况、投标人的施工组织方案和市场价格进行综合单价报价。

六、报价要求

总 说 明

工程名称： 大华医院发热门诊装修项目

第 2 页 共 3 页

- 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用。包括直接费用和其他费用。直接费用：人工费、材料费、机械使用费；其他费用：企业管理费、利润。同时应考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素所涉及的有关费用。
- 2、综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、企业管理费、利润等的任何因素的变化而作调整。除暂定单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人所接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。
- 3、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价等，其准确与否全属投标人的风险。
- 4、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、仓储、移动、提升、放置、安装在图纸所标注的位置、管理、间接费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。
- 5、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，他们不应被视为完整无缺的。
- 6、工程量清单中的“主要材料设备暂定单价”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场主材价。暂定单价是指运送至工地现场的规定计量单位的供应单价，包括材料原价、运输、包装、检验、保险、存仓、保管、装卸、运输损耗等费用。投标人应按规定计量单位计算辅材、施工损耗、人工、机械及管理费用、利润等。但若提供的暂定单价后有“综合单价”字样的，则说明为综合单价的暂定价，其中已包括人工、辅材、机械、管理费、利润。
- 7、本工程整体措施费部分，一旦中标闭口包干。
- 8、暂定材料单价的调整方法如下：
 - (A) 征得发包人批准，若实际的供应单价与暂定单价有所不同，则按

总 说 明

工程名称： 大华医院发热门诊装修项目

第 3 页 共 3 页

直接调整主材价格，相应企业管理、利润、规费及税金也随之调整。

(B) 发包人可选择由投标人供应或由其审核后的指定供应商供应材料给投标人使用。

9、社会保险费：社会保险费以分部分项工程、单价措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费，管理人员和生产工人社会保险费费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。两项合计后列入评标总价参与评标。各类工程社会保险费费率按工程造价管理部门发布的费率计算（沪建市管〔2019〕24号文）。社会保险费结算时最终按现场甲方及现场施工监理确认的项目管理人员及生产人员数量及工作日历天数并结合劳动合同及社保缴费凭证按实结算。

10、住房公积金：以分部分项工程、单价措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。以“沪建市管〔2019〕24号文”为准。

11、增值税：国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	拆除及垃圾外运		
8	011707009	其他（楼板墙体打洞开槽及修复、二次脚手、其他专业施工配合、疫情防护、竣工图编制、材料检测、完工保洁）		
9	011707010	垂直运输费		
10	011707011	大型机械进出场费		
11	011707012	如果投标人没有根据自身情况填报“其他”项措施费，将被自认为已经含在总价中，一旦中标不作调整		
合 计				

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价	649000	
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价	649000	填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

材料及工程设备暂估价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目清单编号	名 称	规格型号	单位	数 量	拟发包 (采购)方式	发包 (采购)人	单 价(元)	合 价(元)
合 计									

注：1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料及工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

总承包服务费计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
1.3	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.3.1	管理人员部分	单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	
1.3.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	
1.4	住房公积金	单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙体工程									
1	沪010406001002	石膏板隔墙（12mm+75+12mm）	1. 龙骨种类:轻钢龙骨150*50*0.8mm隔墙，龙骨间距400mm , 2. 面层材料种类、规格:单层双面12mm纸面石膏板 3. 填充物材料种类:50mm岩棉 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计图纸和规范要求 5. 其他:见设计图纸	1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土	m2	139.12					
2	沪010406001005	石膏板隔墙（12mm+150+12mm）	1. 龙骨种类:轻钢龙骨150*50*0.8mm隔墙，龙骨间距400mm , 2. 面层材料种类、规格:单层双面12mm纸面石膏板 3. 填充物材料种类:50mm岩棉 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计图纸和规范要求 5. 其他:见设计图纸	1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土	m2	907.71					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪010406001006	石膏板隔墙（3*12mm+100+3*12mm）	1. 龙骨种类:轻钢龙骨150*50*0.8mm隔墙，龙骨间距400mm 2. 面层材料种类、规格:双面三层12mm纸面石膏板 3. 填充物材料种类:50mm岩棉，容重60kg/m3 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计图纸和规范要求 5. 其他:见设计图纸	1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土	m2	194.63						
4	沪010406001007	石膏板隔墙（2*12mm+150+2*12mm）	1. 龙骨种类:轻钢龙骨150*50*0.8mm隔墙，龙骨间距400mm 2. 面层材料种类、规格:双面双层12mm纸面石膏板 3. 填充物材料种类:50mm岩棉，容重60kg/m3 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计图纸和规范要求 5. 其他:见设计图纸	1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土	m2	84.08						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
5	010503004001	导墙	1. 混凝土种类:商品 砼（配比、坍落度 等参数详见图纸） 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运输方式:综合考 虑 4. 其他:见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护	m3	8.02					
6	011702008001	导墙模板	1. 其他:导墙模板制 作安装	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	95.4					
7	010501001002	轻骨料混凝土垫层	1. 混凝土种类:轻骨 料混凝土垫层 2. 运输方式:综合考 虑 3. 图集:做法参16J9 14-1/XT19/3 4. 其他:见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护	m3	0.61					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011702001002	垫层基础模板	1.基础类型:垫层基础模板制作安装	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.89					
		分部小计									
		门窗工程									
9	010802003002	乙级钢质防火门	1.门框、扇材质:成品钢质乙级防火门(含油漆) 2.五金配件:防火门锁和闭门器等五金配件应满足设计要求和使用寿命 3.要求:门框的灌浆、防火密封条等所有内容均含在单价中 4.图集:见国标图集12J609,参考型号GFM1021 5.其他:满足规范和设计要求	1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	12.81					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010801002001	木质门带套[单扇]	1. 材料品种、厚度：木质套装门（含油漆） 2. 五金配件：门锁等满足设计要求的五金配件 3. 其他：见设计图纸	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	57.12					
11	010801002002	木质门带套[双扇]	1. 门代号及洞口尺寸：MM1621 2. 材料品种、厚度：木质套装门（含油漆） 3. 五金配件：门锁等满足设计要求的五金配件 4. 其他：见设计图纸	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	10.08					
12	010801002003	木质门带套[子母门]	1. 材料品种、厚度：木质套装门（含油漆） 2. 五金配件：门锁等满足设计要求的五金配件 3. 其他：见设计图纸	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	25.2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	010801001001	木质推拉套装门	1.材料品种、厚度:木饰面门(含门套) 2.五金配件:滑轨等满足设计要求的五金配件 3.要求:门上玻璃小窗费用包含在综合单价里 4.其他:见设计图纸	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	21						
14	010805005001	铝合金玻璃门	1.框材质:铝合金型材,壁厚≥2.0mm,满足图纸和规范要求 2.玻璃品种、厚度:见设计图纸要求 3.五金配件:拉手、门锁等满足设计要求的五金配件 4.要求:传热系数满足图纸和规范要求 5.其他:见设计图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m2	16.32						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010801002004	木质门带套[单扇][外门]	1.材料品种、厚度:木质套装门(含油漆) 2.五金配件:门锁等满足设计要求的五金配件 3.要求:传热系数满足设计图纸要求 4.其他:见设计图纸	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	6.09						
16	010802003004	钢门[外门]	1.门框、扇材质:钢门 2.五金配件:满足设计要求的五金配件 3.图集:见国标图集13J602-3 4.要求:传热系数满足设计图纸要求 5.其他:见设计图纸	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	10.62						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	010807001002	断桥隔热铝合金窗	1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金型材,壁厚≥1.4mm, 满足图纸和规范要求,隔热条高度26mm 2. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15A+5中透光玻璃 3. 五金配件:满足设计要求的五金配件 4. 其他:见设计图纸	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	33.3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	010807006002	取药台窗	1. 窗代号:取药台窗 2. 框、扇材质:玻璃隔断, 人造石饰面, 详见图集07J902-2/1-18 3. 玻璃品种、厚度: 见设计图纸和图集要求 4. 防护材料种类: 见设计图纸要求 5. 要求: 包含不锈钢盆, a=300, b=350, h=150规格型号见图集要求; 包含柜体, 踢脚, 基层板见图集要求 6. 其他: 见设计图纸	1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料	m2	5.67						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
19	010807006003	取血台窗	1.窗代号:取血台窗 2.框、扇材质:玻璃 隔断,拉丝不锈钢 饰面,人造石饰面 , 详见图集07J902- 2/1-21 3.玻璃品种、厚度: 见设计图纸和图集 要求 4.防护材料种类:见 设计图纸要求 5.要求:包含柜体、 踢脚;基层板、踢 脚材料规格见图集 要求 6.其他:见设计图纸	1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料	m2	6.3						
20	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂 浆配合比:专用石材 粘结剂 2.窗台板材质、规 格、颜色:石材窗台 板 3.要求:包括窗台板 的损耗、切割、开 槽、磨边、打胶等 费用 4.其他:见设计图纸	1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	5.54						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		防水工程									
21	沪200704001001	墙面涂膜防水	1. 涂膜品种:1.5mm 聚合物水泥基防水 涂料 2. 增强材料种类:阴、 阳角等细部附加 包含在单价内 3. 其他:见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	199.24					
22	沪200704001002	楼地面聚合物涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2mm聚合物水泥基防 水涂料 2. 增强材料种类:管 道周围等细部附加 包含在单价内 3. 其他:见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	51.92					
23	沪200704001003	楼地面聚氨酯涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm聚氨酯防水涂 料一道 2. 增强材料种类:管 道周围等细部附加 包含在单价内 3. 要求:上翻高度不 小于300mm 4. 其他:见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	49.49					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
24	011102003001	块料楼地面（地面1）	1.素土夯实:素土夯实，夯实系数≥0.94 2.碎石垫层:150厚级配碎石，压实系数≥0.95 3.混凝土垫层:80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性地面砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖 7.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 8.防护层材料种类:见设计图纸要求 9.要求:综合考虑各类损耗、磨边、切割、开槽、倒角、开孔、开洞等费用 10.其他:见设计图纸和材料表要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	651.91						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011102003002	防滑地砖地面（地面2）	1.素土夯实:素土夯实，夯实系数≥0.94 2.碎石垫层:150厚级配碎石，压实系数≥0.95 3.混凝土垫层:80厚C20混凝土垫层 4.水泥砂浆配合比:水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.找平层厚度、配合比:C20细石混凝土找坡并压实抹光（向地漏或明沟找坡1%），最薄处30mm 6.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DM20干硬性地面砂浆结合层，表面撒水泥粉 7.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖 8.嵌缝材料种类:干水泥擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	51.92						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			9. 防护层材料种类:见设计图纸要求 10. 要求:综合考虑各类损耗、磨边、切割、开槽、倒角、开孔、开洞等费用 11. 其他:见设计图纸和材料表要求								
26	011101003001	细石混凝土楼地面（地面3	1. 素土夯实:素土夯实，夯实系数≥0.94 2. 碎石垫层:200厚级配碎石，压实系数≥0.95 3. 找平层厚度、砂浆配合比:≥100厚C20混凝土垫层兼找平层，1%坡向原水泵房，随捣随抹平 4. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20，随打随抹平 5. 其他:见设计图纸	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	41.24					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	011105003001	块料踢脚线(踢脚1)	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层:12厚DP15抹灰砂浆打底 3. 粘贴层厚度、材料种类:5厚专用砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖,稀水泥擦缝 5. 防护材料种类:见设计图纸要求 6. 要求:综合考虑各类损耗、磨边、切割、倒角等费用 7. 其他:见设计图纸	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	297.09						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	011105001001	水泥砂浆踢脚线(踢脚2)	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层处理:界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DP15抹灰砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20抹灰砂浆压实赶光 5. 面层处理:彩色水泥面层 6. 其他:见设计图纸	1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输	m	47.34					
29	011108001002	门槛石	1. 贴结合层厚度、材料种类:大理石专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石 3. 勾缝材料种类:白水泥勾缝 4. 防护材料种类:综合考虑各类损耗、切割、磨边、开槽、倒角等费用 5. 其他:见设计图纸	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15.18					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		墙、柱面装饰工程									
30	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面处理 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DP15水泥砂浆抹灰 3.其他:见设计图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	225.48					
31	011207001001	易擦洗墙裙	1.龙骨材料种类、规格、中距:预埋@20木楔@500 2.面层材料品种、规格、颜色:成品易擦洗墙裙 3.要求:封样后经业主和设计师确认后使用 4.其他:见设计图纸	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	357.75					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	011204003002	块料墙面（内墙1）	1. 基层:见设计图纸 2. 基层处理:6厚DP2 0抹灰砂浆压实抹平（掺5%防水剂） 3. 结合层:专用胶粘结 4. 面层材料品种、规格、颜色:抛光面砖或普通瓷砖 5. 纤维增强硅酸钙板 6. 缝宽、嵌缝材料种类:干粉型墙砖勾缝剂勾缝 7. 说明:贴前充分浸湿，面砖规格大于400*400时，应采取可靠安全措施 8. 要求:综合考虑各类损耗、磨边、切割、开槽、倒角、开孔、开洞等费用 9. 其他:见设计图纸和材料表要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	391.28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011210006002	厕浴隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:塑料贴面胶合板隔断（含门） 2. 五金配件:满足设计要求的五金配件 3. 其他:见设计图纸	1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	3.7					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
34	011302001001	铝合金装饰吊顶（顶棚1）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200mm；Φ10吊钩，双向中距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；副龙骨≤600 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板与配套专用龙骨固定 4. 压条材料种类、规格:见设计图纸要求 5. 要求:具体做法详见设计说明，反支撑部分、吊顶开灯孔、风口、支架等与之配套的施工包含在综合单价内 6. 其他:见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	51.93						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011302001002	轻钢龙骨矿棉板吊顶（顶棚7）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200mm；Φ8吊钩，双向中距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨间距1200，T型轻钢次龙骨间距600，T型轻钢横撑龙骨，间距600 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板面层 4. 压条材料种类、规格:见设计图纸要求 5. 要求:具体做法详见设计说明，反支撑部分、吊顶开灯孔、风口、支架等与之配套的施工包含在综合单价内 6. 其他:见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	616.13						
		分部小计										
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		油漆、涂料、裱糊工程									
36	011407001001	白色乳胶漆墙面（内墙2）	1. 基层类型:石膏板基层 2. 板缝处理:板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 3. 刮腻子要求:刮腻子二道，分遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三度罩面 5. 其他:见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1734.02					
37	011407001002	无机防霉涂料墙面（内墙4）	1. 基层类型:石膏板基层 2. 板缝处理:板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 3. 刮腻子要求:2mm耐水腻子分遍刮平，2mm罩面 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机防霉内墙涂料（一底两度） 5. 其他:见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	199.15					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011407002001	无机防霉涂料顶棚（顶棚3）	1. 基层类型: 钢筋混凝土楼板底清理干净后刷界面剂 2. 喷刷涂料部位: 素水泥浆一道甩毛, 内掺建筑胶 3. 腻子种类: 3厚防水腻子分遍抹平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色防霉涂料两度 5. 其他: 见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	61.86					
		分部小计									
		其他装饰工程									
39	011503006002	木防撞扶手	1. 扶手材料种类、规格: 木防撞扶手 2. 固定配件种类: 见设计图纸要求 3. 做法: 做法详见07J902-2/（5-6）/3 4. 油漆: 本色清漆二度 5. 其他: 见设计图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	48.08					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011502002001	防撞护角	1.做法:做法详见07J902-2/（5-10）/4 2.其他:见设计图纸	1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	37.5					
41	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:石材台面,厚度、颜色等见设计图纸要求 2.支架、配件品种、规格:L30*3、L40*5、L50*5等角钢 3.图集:做法参16J914-1/XT11 4.要求:包括石材的切割、磨边等工艺 5.其他:见设计图纸	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	9.24					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
42	011501020001	护士站台	1. 台柜规格:规格见设计图纸 2. 材料种类、规格:12mm人造石饰面, 3厚铝塑板, 100mm踢脚线等 3. 五金种类、规格:满足设计和图纸要求的五金配件 4. 防护材料种类:见设计图纸和图集要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸和图集要求 6. 图集:详见图集07J902-2/2-10 7. 要求:详厂家深化设计 8. 其他:见设计图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	011501020002	护士站台	1. 台柜规格:L=2500mm, W=750mm, H=1100mm 2. 材料种类、规格:人造石饰面, 成品键盘架, 100mm踢脚线等 3. 五金种类、规格:满足设计和图纸要求的五金配件 4. 防护材料种类:见设计图纸和图集要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸和图集要求 6. 图集:详见图集07J902-2/2-5 7. 要求:详厂家深化设计 8. 其他:见设计图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
44	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm成品银镜 2. 框材质、断面尺寸:1. 2mm不锈钢边框 3. 基层材料种类:见设计图纸 4. 防护材料种类:见设计图纸 5. 其他:见设计图纸和材料表要求	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	13.86					
45	011505006001	残卫扶手	1. 材料品种、规格、颜色:见设计图纸要求 2. 支架、配件品种、规格:见设计图纸要求	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:6.6m 2. 搭设方式:满堂搭设 3. 脚手架材质:钢管 4. 其他:见设计图纸	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	824.11				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

计日工表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	综合单价	合 价
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	机械				
3.1					
机械小计					
合 计					

注：此表由投标人根据以往工程施工案例及工程实际情况填报，综合单价应考虑企业管理费、利润和规费因素，有特殊要求请在备注栏内说明。

增值税

总承包服务费计价表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\建筑装饰工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		电气设备安装工程									
1	030404017001	配电箱-JXB、JXP	1. 名称:配电箱-JXB、JXP	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	2					
2	030404017002	配电箱-01AP1~01AP3	1. 名称:配电箱-01AP1~01AP3	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	3					
3	030404017003	插座箱-01CZ1	1. 名称:插座箱-01CZ1	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
4	030404017004	消防风机配电箱—01APE	1. 名称:消防风机配电箱—01APE	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
5	030404017005	照明配电箱—01AL1	1. 名称:照明配电箱—01AL1	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
6	030404017006	配电箱—01ZAL1	1. 名称:配电箱—01ZAL1	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030404017007	配电箱—01ALE1A	1. 名称:配电箱—01ALE1A	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	3					
9	03B001	局部等电位配电箱	1. 名称:局部等电位配电箱 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸 4. 包含内容:智能控制、能耗检测等相关配置	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	18					
10	030412004001	安全出口灯疏散指示灯	1. 名称:安全出口灯疏散指示灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
11	030412004002	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
12	030412004003	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
13	030412004004	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	15					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412004005	格栅灯600*600	1. 名称:格栅灯600*600 2. 安装形式:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	96					
15	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
16	030412005002	单管荧光灯（防水）	1. 名称:单管荧光灯（防水）	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
17	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	22					
18	030412001002	应急壁灯	1. 名称:应急壁灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
19	030412001003	夜灯	1. 名称:夜灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	15					
20	030412001004	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	51					
21	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	10					
22	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关	1. 本体安装 2. 接线	个	30					
23	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
24	030404034004	单联单控开关（防水）	1. 名称:单联单控开关（防水） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
25	030404034005	单联单控暗开关（紫外线灯）	1. 名称:单联单控暗开关（紫外线灯） 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	23					
26	030404034006	双联单控开关（紫外线灯）	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
27	030404034007	三联单控开关（紫外线灯）	1. 名称:三联单控开关（紫外线灯） 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
28	030404035001	单相二三级组合插座	1. 名称:单相二三级组合插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	151					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030404035002	安全型三孔密闭插座	1. 名称:安全型三孔密闭插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
30	030404035003	三眼插座（防水）	1. 名称:三眼插座（防水）	1. 本体安装 2. 接线	个	17					
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	1. 本体安装	个	478					
32	030411001001	金属软管	1. 名称:电气配管 2. 规格:管径20mm 3. 配置形式:明暗配综合考虑	1. 金属软管敷设	m	231					
33	030411003001	热镀锌桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:200*100	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	90					
34	030411003002	热镀锌桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:300*100	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	17					
35	030411001002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:明暗配综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 开沟槽 4. 钢索架设（拉紧装置安装） 5. 砖墙开沟槽	m	81					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 36 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	030411001003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 开沟槽 4. 钢索架设（拉紧装置安装） 5. 砖墙开沟槽	m	105						
37	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	171						
38	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	250						
39	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	800						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
40	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4X70+E35	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作、安装	m	67					
41	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4X35+E16	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作、安装	m	100					
42	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4X25+E16	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作、安装	m	109					
43	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NG-A-4X25+E16	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作、安装	m	41					
44	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4*10+E10	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	75					
45	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-5*10	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	32					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
46	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-5*6	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	200					
47	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-3x16+E16	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	50					
48	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	575					
49	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3000					
50	030409002001	接地母线	1. 材质:-40*4热镀锌扁钢	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	20					
51	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
52	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件	1. 制作 2. 安装	kg	350					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新风系统（含通风）									
53	030404033004	天花板排气扇 CP-100	1. 名称:天花板排气扇(带止逆阀) 2. 型号:CP-100 3. 规格:100m3/hX100Pa	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2					
54	030404033005	天花板排气扇 CP-250	1. 名称:天花板排气扇(带止逆阀) 2. 型号:CP-250 3. 规格:250m3/hX100Pa	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2					
55	031001006015	冷凝水管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 材质、规格:塑料管 DN40 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	9					
56	031001006016	冷凝水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 材质、规格:塑料管 DN32 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
57	031001006017	冷凝水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	26					
58	031001006018	冷凝水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 材质、规格:塑料管 DN20 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	50					
59	030702003007	矩形镀锌钢板风管 δ 1.2	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	2.4					
60	030702003008	矩形镀锌钢板风管 δ 1	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	34.3					
61	030702003009	矩形镀锌钢板风管 δ 0.75	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	96.9					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	030702003010	矩形镀锌钢板风管 δ 0.6	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm以内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	306.8					
63	030702003011	矩形镀锌钢板风管 δ 0.5	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	330.2					
64	030702003012	圆形镀锌钢板风管 δ 0.75	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:0.75mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	19.8					
65	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口	1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	2.8					
66	031208008004	冷凝水管保温	1. 保温材料:难燃B1级橡塑保温管材,厚度15mm	1. 制作、安装	m3	0.2					
67	031208008005	风管保温	1. 保温材料:离心玻璃棉,密度:48kg/m; 厚度:30mm	1. 制作、安装	m3	19.3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	030703008019	单层格栅风口 200*200	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:200*200 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	9					
69	030703008020	单层格栅风口 320*320	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:320*320 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	2					
70	030703008021	单层格栅风口 200*320	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:200*320 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	2					
71	030703008022	单层格栅风口 200*250	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:200*250 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	8					
72	030703008023	单层格栅风口 250*400	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:250*400 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	1					
73	030703008024	单层格栅风口 400*250	1. 名称:单层格栅风口 (叶片垂直) 2. 规格:400*250 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	030703008025	单层格栅风口 800*400	1. 名称:单层格栅风口（叶片垂直） 2. 规格:800*400 3. 类型:AV/D	1. 风口制作、安装	个	1					
75	030703008026	散流器 200*200	1. 名称:散流器 2. 规格:200*200 3. 类型:C4/D	1. 散流器制作、安装	个	5					
76	030703008027	散流器 240*240	1. 名称:散流器 2. 规格:240*240 3. 类型:C4/D	1. 散流器制作、安装	个	3					
77	030703008028	散流器 160*160	1. 名称:散流器 2. 规格:160*160 3. 类型:C4/D	1. 散流器制作、安装	个	4					
78	030703008029	散流器 180*180	1. 名称:散流器 2. 规格:160*160 3. 类型:C4/D	1. 散流器制作、安装	个	6					
79	030703008030	防雨百叶风口 400*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:W	1. 风口制作、安装	个	2					
80	030703008031	防雨百叶风口 1600*600	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*600 3. 类型:W	1. 风口制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	030703008032	防雨百叶风口 1600*500	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1600*500 3.类型:W	1. 风口制作、安装	个	1					
82	030703008033	防雨百叶风口 900*900	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:900*900 3.类型:W	1. 风口制作、安装	个	1					
83	030703008034	防雨百叶风口 1250*500	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250*500 3.类型:W	1. 风口制作、安装	个	1					
84	030703008035	高效过滤风口(带调节阀)200*200	1.名称:高效过滤风口(带调节阀) 2.规格:200*200	1. 风口制作、安装	个	2					
85	030703008036	高效过滤风口(带调节阀)250*250	1.名称:单层格栅风口(叶片垂直) 2.规格:250*250	1. 风口制作、安装	个	1					
86	030703002023	风管止回阀 200*200	1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200	1. 阀体安装	个	9					
87	030703002024	风管止回阀 250*200	1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200	1. 阀体安装	个	19					
88	030703002025	风管止回阀 400*200	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200	1. 阀体安装	个	1					
89	030703002026	风管止回阀 200*160	1.名称:风管止回阀 2.规格:200*160	1. 阀体安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	030703002027	风管止回阀 250*160	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:250*160	1. 阀体安装	个	2					
91	030703002028	风管止回阀 630*250	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*400	1. 阀体安装	个	1					
92	030703002029	风管止回阀 630*400	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*400	1. 阀体安装	个	1					
93	030703002030	电动调节蝶阀 200*200	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:200*200	1. 阀体安装	个	11					
94	030703002031	电动调节蝶阀 250*200	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:250*200	1. 阀体安装	个	19					
95	030703002032	电动调节蝶阀 320*200	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:320*200	1. 阀体安装	个	4					
96	030703002033	电动调节蝶阀 200*160	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:200*160	1. 阀体安装	个	12					
97	030703002034	电动调节蝶阀 400*250	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:400*250	1. 阀体安装	个	1					
98	030703002035	电动调节蝶阀 250*160	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:250*160	1. 阀体安装	个	7					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	030703002036	电动调节蝶阀 400*200	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:400*200	1. 阀体安装	个	2					
100	030703002037	电动调节蝶阀 500*320	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:630*250	1. 阀体安装	个	3					
101	030703002038	电动调节蝶阀 500*400	1. 名称:电动调节蝶阀 2. 规格:500*400	1. 阀体安装	个	1					
102	030703002039	蝶阀 320*320	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320*320	1. 阀体安装	个	2					
103	030703002040	蝶阀 500*320	1. 名称:蝶阀 2. 规格:500*320	1. 阀体安装	个	1					
104	030703002041	排烟阀 800*300	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*300 3. 类型:BEC	1. 阀体安装	个	2					
105	030703002042	防火阀 (70℃自动关闭) 630*250	1. 名称:防火阀 (70℃自动关闭) 2. 规格:630*250 3. 类型:FD	1. 阀体安装	个	2					
106	030703002043	防火阀 (280℃自动关闭) 800*300	1. 名称:防火阀 (280℃自动关闭) 2. 规格:800*300 3. 类型:FDH	1. 阀体安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 36 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	030703002044	防火阀（280℃自动关闭） Φ800	1.名称:防火阀（280℃自动关闭） 2.规格:Φ800 3.类型:FDH	1. 阀体安装	个	2					
108	030703021005	静压箱 800*500*400	1.名称:静压箱 2.规格:800*500*400	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
109	030703021006	静压箱 2000*600*400	1.名称:静压箱 2.规格:2000*600*400	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
110	030703021007	静压箱 1000*1000*400	1.名称:静压箱 2.规格:1000*1000*400	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
111	030703021008	静压箱 1800*700*400	1.名称:静压箱 2.规格:2300*1400*800	1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装	个	1					
112	030703020003	消声器 630*250	1.名称:消声器 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:型材制作安装	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
113	030703020004	消声器 630*400	1.名称:消声器 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:型材制作安装	1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 36 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
114	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 油漆要求:红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	1. 制作 2. 安装	kg	250					
115	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1					
		分部小计									
		火灾自动报警系统工程									
116	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	131					
117	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	279					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 19 页 共 36 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
118	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	653					
119	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ- 2. 5mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支持体（夹板、绝缘子 、槽板等）安装	m	2285					
120	030408001009	电力电缆	1. 型号、规格： WDZCN—RVSP-2*1. 5	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作、安装	m	100					
121	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVS- 2*1. 5mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支持体（夹板、绝缘子 、槽板等）安装	m	118					
122	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZAB- YJY-2*4	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	15					
123	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZAN- YJY-2*2. 5	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	030408002001	控制电缆	1. 型号:ZAN-KYJY-2*1.5	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	100					
125	030408002002	控制电缆	1. 型号:ZA-KYJY-4*1.5	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	73					
126	030408002003	控制电缆	1. 型号:WDZAN-KYJY-16*1.5	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	50					
127	沪030509003001	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块	1. 本体安装、调试	块	28					
128	沪030509003002	A类应急照明箱联动模块	1. 名称:A类应急照明箱联动模块	1. 本体安装、调试	块	2					
129	沪030509003003	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块	1. 本体安装、调试	块	1					
130	沪030509003004	排烟风机联动模块	1. 名称:排烟风机联动模块	1. 本体安装、调试	块	1					
131	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	57					
132	030411005001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱	1. 本体安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
133	030904008001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	5					
134	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔 手动报警按钮	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8					
135	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8					
136	030904007001	区域显示器	1. 名称:区域显示器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
137	030904003002	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵 按钮	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7					
138	030904007002	消防应急广播	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:吸顶式	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7					
139	030502003001	消防专用电话	1. 名称:消防专用电话	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
140	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	1. 系统调试	系统	1					
141	030413001002	铁构件	1. 名称:铁构件	1. 制作 2. 安装 3. 刷油漆	kg	200					
		分部小计									
		消防、喷淋工程									
142	030901010002	室内消火栓箱	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:室内消火栓 公称直径65mm以内 单栓	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	8					
143	030901002003	消火栓镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:有色面漆	1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识	m	75					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
144	030901002004	消火栓镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:有色面漆	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	84						
145	030804001003	沟槽管件DN65	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	1. 安装 2. 三通补强圈制作、安装	个	30						
146	030804001004	沟槽管件DN100	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	1. 安装 2. 三通补强圈制作、安装	个	15						
147	030901001009	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 规格:DN150	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	30						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 36 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
148	030901001010	水喷淋钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 规格:DN100	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	80					
149	030901001011	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 规格:DN80	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	6					
150	030901001012	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 规格:DN65	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20					
151	030901001013	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 规格:DN50	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
152	030901001014	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 规格:DN40	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	80					
153	030901001015	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 规格:DN32	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	40					
154	030901001016	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 规格:DN25	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	237					
155	030901003002	消防喷头	1. 名称:消防喷头 2. 材质、型号、规格:K=80, 68℃ 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:详见图纸	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	122					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 36 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	030901004002	湿式报警阀 DN150	1. 名称:湿式报警阀 DN150	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1					
157	031003003005	信号蝶阀 DN150	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式:焊接法兰 5. 焊接方法:详见设计 6. 其他:含配套法兰	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 配套法兰安装	个	1					
158	031003003006	水流指示器DN150	1. 类型:水流指示器 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式:焊接法兰 5. 焊接方法:详见设计	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
159	031003003007	阀门 DN100	1. 类型:明杆闸阀或带锁定装置的双向型蝶阀 2. 材质:软密封形式(即弹性座封闸阀) 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	1. 安装 2. 调试 3. 保温	个	3					
160	031003003008	阀门 DN65	1. 类型:明杆闸阀或带锁定装置蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰或沟槽连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
161	031003001007	末端试水阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
162	030901008002	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1					
163	031003001008	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀DN15 2. 连接形式:丝接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
164	030601002002	压力表	1. 名称:压力表	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	组	1					
165	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	49.8					
166	沪030408012002	防火堵料	1. 名称:防火封堵 2. 材质:有机、无机、防火包、防火隔板等 3. 方式:综合考虑 4. 部位:所有需防火封堵处	1. 封堵 2. 洞口修补	m3	0.02					
167	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	250					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 36 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
168	031002003006	钢套管 DN40	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:内穿管径DN40 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 5. 套管长度:详见图纸要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 配合土建预留孔洞, 未预留包含开洞	个	11					
169	031002003007	钢套管 DN50	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:内穿管径DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 5. 套管长度:详见图纸要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 配合土建预留孔洞, 未预留包含开洞	个	1					
170	031002003008	钢套管 DN65	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:内穿管径DN65 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 5. 套管长度:详见图纸要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 配合土建预留孔洞, 未预留包含开洞	个	7					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
171	031002003009	钢套管 DN100	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:内穿管径DN100 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 5. 套管长度:详见图纸要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 配合土建预留孔洞, 未预留包含开洞	个	13					
172	031002003010	钢套管 DN150	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:内穿管径DN150 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 5. 套管长度:详见图纸要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 配合土建预留孔洞, 未预留包含开洞	个	3					
		分部小计									
		给排水工程									
173	031001006019	排水管PVC-U De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	356					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
174	031001006020	排水管PVC-U De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10					
175	031001006021	排水管PVC-U De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	75					
176	031001006022	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	30					
177	031001006023	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	80					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
178	031001006024	给水管PP-R De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 (De50) 管系列S4 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	39						
179	031001006025	给水管PP-R De40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 (De40) , 管系列S4 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	53						
180	031001006026	给水管PP-R De32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 (De32) , 管系列S4 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18						
181	031001006027	给水管PP-R De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 (De25) , 管系列S4 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
182	031001006028	给水管PP-R De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 (De20)，管系列S4 4. 连接形式:热熔	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	593					
183	031208008006	热水管保温	1. 保温材料:难燃B1级橡塑保温管材，厚度15mm	1. 制作、安装	m3	0.4					
184	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	1. 器具安装 2. 附件安装	组	21					
185	031004006003	坐便器	1. 材质:坐便器	1. 器具安装 2. 附件安装	组	13					
186	031004006004	蹲便器	1. 材质:蹲便器（带自闭式冲洗阀）	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
187	031004004003	拖布盆	1. 名称:拖布盆（带龙头）	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
188	031004004004	洗手盆	1. 名称:洗涤盆（含水嘴）	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
189	031004010003	淋浴器	1. 组装形式:组成淋浴器(镀锌钢管)镀锌钢管丝接 冷热水	1. 器具安装 2. 附件安装	套	11					
190	031004010004	盥洗室龙头	1. 材质、规格:盥洗室龙头	1. 器具安装 2. 附件安装	套	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
191	031004014004	地漏De50	1. 名称:卫生间不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50	1. 安装	个	21					
192	031004014005	地漏De110	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De110	1. 安装	个	8					
193	031004014006	清扫口De110	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110	1. 安装	个	17					
194	031003013002	水表DN65	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65, 1.0MPa 3. 连接形式:立式水表	1. 组装	个	1					
195	031003001009	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
196	031003001010	闸阀DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 36 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
197	031003001011	球阀DN40	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: DN40, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
198	031003001012	球阀DN32	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: DN32, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	25					
199	031002001010	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 防腐刷油:按规范除锈刷油	1. 制作 2. 安装	kg	200					
		分部小计									
		弱电桥架、配管									
200	030411003003	热镀锌桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:200*100	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	90					
201	030411003004	热镀锌桥架	1. 名称:热镀锌桥架 2. 规格:300*100	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	17					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 36 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
202	030411001011	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明暗配 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 开沟槽 4. 钢索架设（拉紧装置安 装） 5. 砖墙开沟槽	m	105					
203	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:沿墙、 板、地暗敷	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	89					
204	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:沿墙、 板、地暗敷	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	500					
205	030413001003	铁构件	1. 名称:铁构件	1. 制作 2. 安装	kg	250					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

总承包服务费计价表

工程名称: 大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：大华医院发热门诊装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税