

九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁 工程

招标工程量清单

上海市松江区人民政府九里亭街道办事处

上海康诚建设工程咨询有限公司

2021-09-19

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程

标段：001

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	031302001002			噪音控制		
1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
2.1	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	031302001005			现场围挡		
2.3	031302001006			各类图板		
2.4	031302001007			企业标志		
2.5	031302001008			场容场貌		
2.6	031302001009			材料堆放		
2.7	031302001010			现场防火		
2.8	031302001011			垃圾清运		
3.1	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	031302001013			现场宿舍设施		
3.3	031302001014			现场食堂生活设施		
3.4	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	031302001016			水泥仓库		
3.6	031302001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程

标段：001

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
3.7	031302001018			其他库房		
3.8	031302001019			配电线路		
3.9	031302001020			配电箱开关箱		
3.10	031302001021			接地保护装置		
3.11	031302001022			供水管线		
3.12	031302001023			排水管线		
3.13	031302001024			沉淀池		
3.14	031302001025			临时道路		
3.15	031302001026			硬地坪		
4.1	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
4.2	031302001028			通道口防护		
4.3	031302001029			预留洞口防护		
4.4	031302001030			电梯井口防护		
4.5	031302001031			楼梯边防护		
4.6	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
4.7	031302001033			高空作业防护		
4.8	031302001034			操作平台交叉作业		
4.9	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：九里亭街道SJ00101单元16A地块通信管线搬迁工程

标段： 001

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程 标段：001

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002	夜间施工增加		
2	031302003	非夜间施工增加		
3	031302004	二次搬运		
4	031302005	冬雨季施工增加		
5	031302006	已完工程及设备保护		
6	041108001	地下管线交叉处理		
7	041108002	施工监测、监控		
8	031301005	大型设备专用机具		
9		施工排水降水（含管道湿土排水、管道安装工程排水、井点降水、基坑抽水等）		
10		沟槽围护（钢板桩的打拔、支撑的安拆、打桩机的组装安拆、及钢板桩租赁费）		
11		所有机械设备进出场及安拆（含多次进出场）		
12		交通便道和施工便道便桥（含临时过道板）的筑、拆、日常维护		
13		施工护栏		
14		与施工现场非本工程其他各企业交叉作业关系及处理有关问题发生的费用		
15		与其他公用管线及附近建（构）筑物的协调工作，并且考虑相应的加固及保护措施		
16		与原有高低压电力线路需注意相应的安全距离，并且考虑相应的保护措施费用		
17		按设计及规范要求所必须的全部检验和检测费用		
18		竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）		
19		施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
20		防疫措施费		
21		为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用		
22		大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费		

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程 标段：001

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 1 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电信管道									
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:翻挖人行道板砖面层 2. 厚度:根据现场实际情况,由投标人在综合单价中考虑 3. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	10					
2	041001003001	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20CM 3. 部位:人行道 4. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	10					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 2 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	041001003002	拆除碎石基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:30CM 3. 部位:人行道 4. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	10					
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:混凝土侧平石 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 3 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:根据现场实际情况 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	10					
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:人行道板砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30cm碎石垫层+20cm厚C30混凝土基层 3. 图形:根据现场实际情况 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	10					
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石【预制成品侧平石】	1. 材料品种、规格:预制成品侧平石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸及现场原样	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 4 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运输及土方处置:由投标人在综合单价中考虑 4. 说明:优先考虑土方场内平衡后余土外运及处置	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 平整、夯实 4. 运输及处置 5. 回填 6. 压实	m3	13.3					
9	040103001001	回填方【土方类别综合取定】	1. 填方材料品种:土方类别综合取定 2. 配合比:其他 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:原起挖土方回填 6. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸及现场原样	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.06					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程 标段：001 第 5 页 共 18 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
10	030408003007	铺设镀锌钢管3孔 φ 108	1. 名称:通信管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:2孔 φ 102 4. 管道基础:一平型 (460宽)C20, 综合 单价考虑 5. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的, 请 投标人在综合单价 内考虑	1. 保护管敷设	m	2					
11	040803004004	管道包封	1. 名称:管道混凝土 包封 2. 混凝土强度等级: C20 3. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的, 请 投标人在综合单价 内考虑	1. 灌注 2. 养护	m3	0.11					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 6 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
12	沪040502024002	引上管	1. 引上钢管规格:镀锌钢管 Φ89 2. 长度:每根长度3米 3. 出土立管:钢管 4. 弯管:钢管 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 管道支架的制作安装 2. 引上管安装 3. 接地	根	3					
13	030410003002	普通拉线安装	1. 名称:普通拉线安装 2. 型号:根据现场实际情况而定 3. 规格:根据现场实际情况而定 4. 地形:根据现场实际情况而定 5. 跨越类型:根据现场实际情况而定 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	处	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 7 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	031103004005	管 微机控制地下定向钻孔敷	1.名称:微控定向钻孔敷设管道 2.规格:Φ110-PE 3.孔数:3孔 4.备注:此项目未尽内容,但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.地下管线复核 2.测量放线 3.设备安装、拆除 4.管道接口 5.地面布管、拉管、敷管 6.定位、成孔、钻孔 7.纠偏、监测 8.泥浆制作、注浆 9.泥浆抽集 10.泥浆池的开挖、砌筑 11.工作坑、接收坑的开挖及支护 12.余土外运、泥浆外运	m	210						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 8 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	040504001006	砖砌人孔井	1. 尺寸:现场吊装上覆 中号直通型 2. 说明:具体做法按规范、设计及技术规范标准的要求施工 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖、回填、场内 外运输 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、 养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 模板运输、维修、制作、 安装、拆除、整理、堆 放、清理、刷隔离剂 10. 完成设计所要求的一 切工作内容	座	2					
		分部小计									
		电信光缆									
16	031103006001	人工敷设4孔塑料子管	1. 规格:PVC-U-dn32 2. 子管数:4孔 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 敷 设	m	630					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 9 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	031103008012	敷设6芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:6;规格型号:GYTS-6 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
18	031103008025	拆除6芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除6芯管道光缆 2. 说明:对原有进行拆除, 保证原有材料设备的完好, 将其运至甲方指定地点。并将现场清理干净。 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 10 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	031103008013	敷设12芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:12;规格型号:GYTS-12 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
20	031103008014	拆除12芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除12芯管道光缆 2. 说明:对原有进行拆除, 保证原有材料设备的完好, 将其运至甲方指定地点。并将现场清理干净。 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 11 页 共 18 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
21	031103008015	敷设24芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:24;规格型号:GYTS-24 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
22	031103008016	拆除24芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除24芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 12 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
23	031103008017	敷设48芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:48;规格型号:GYTS-48 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
24	031103008018	拆除48芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除48芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
25	031103008019	敷设96芯管道光缆	1. 规格、型号:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:96;规格型号:GYTS-96 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 13 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
26	031103008020	拆除96芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除96芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
27	030505006001	6芯光缆接头	1. 规格:6芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	2					
28	030505006002	12芯光缆接头	1. 规格:12芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	2					
29	030505006003	24芯光缆接头	1. 规格:24芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 14 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030505006004	48芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
31	030505006005	96芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
32	031103011001	光缆敷设 光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 接续、测试	芯	354					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 15 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
33	031103012001	12芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 12芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
34	031103012002	36芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 36芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 九里亭街道S.JP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 16 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	031103012003	48芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 48芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
36	031103012004	96芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 96芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程 标段：001 第 17 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
37	031101053001	光电调测中间站配合	1. 测试类别:光电调测中间站配合 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 中间站配合	站	8					
38	031101052001	复用设备系统调测	1. 测试类别:复用设备系统调测 2. 测试内容:复用设备系统调测 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 系统调测	系统	177					
39	031101057001	系统保护倒换测试	1. 测试类别:系统保护倒换测试 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 光端对测	系统	16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\电信管线迁移工程

标段：001

第 18 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	031103024001	中间站跳纤	1. 种类:中间站跳纤 2. 规格:满足设计要求及规范要求 3. 容量:满足设计要求及规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块 (保安排、端子板、试验排、接头排) 安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线	条	708					
41	031103003001	拆除电杆	1. 类型:拆除水泥电杆 2. 规格:90kN.m以下×12m以下 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除	根	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 1 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		联通管道									
1	041001002002	拆除人行道	1. 材质:翻挖人行道板砖面层 2. 厚度:根据现场实际情况,由投标人在综合单价中考虑 3. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
2	041001003003	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20CM 3. 部位:人行道 4. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 2 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	041001003004	拆除碎石基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:30CM 3. 部位:人行道 4. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:混凝土侧平石 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	12.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 3 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:根据现场实际情况 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	25					
6	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:人行道板砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30cm碎石垫层+20cm厚C30混凝土基层 3. 图形:根据现场实际情况 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	25					
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石【预制成品侧平石】	1. 材料品种、规格:预制成品侧平石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸及现场原样	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	12.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 4 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图纸 3.运输及土方处置:由投标人在综合单价中考虑 4.说明:优先考虑土方场内平衡后余土外运及处置	1.土方开挖 2.基底钎探 3.平整、夯实 4.运输及处置 5.回填 6.压实	m3	13.3						
9	040103001002	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范要求 5.填方来源、运距:原起挖土方回填 6.基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸及现场原样	1.运输 2.回填 3.压实	m3	10.06						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 5 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030408003008	铺设镀锌钢管3孔 φ 108	1. 名称:通信管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:2孔 φ 102 4. 管道基础:一平型(460宽)C20, 综合单价考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 保护管敷设	m	4					
11	040803004005	管道包封	1. 名称:管道混凝土包封 2. 混凝土强度等级: C20 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 灌注 2. 养护	m3	0.22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 6 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪040502024003	引上管	1. 引上钢管规格:镀锌钢管 Φ89 2. 长度:每根长度3米 3. 出土立管:钢管 4. 弯管:钢管 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 管道支架的制作安装 2. 引上管安装 3. 接地	根	6					
13	030410003003	普通拉线安装	1. 名称:普通拉线安装 2. 型号:根据现场实际情况而定 3. 规格:根据现场实际情况而定 4. 地形:根据现场实际情况而定 5. 跨越类型:根据现场实际情况而定 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	处	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 7 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
14	031103004006	管 微机控制地下定向钻孔敷	1.名称:微控定向钻孔敷设管道 2.规格:Φ110-PE 3.孔数:3孔 4.备注:此项目未尽内容,但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.地下管线复核 2.测量放线 3.设备安装、拆除 4.管道接口 5.地面布管、拉管、敷管 6.定位、成孔、钻孔 7.纠偏、监测 8.泥浆制作、注浆 9.泥浆抽集 10.泥浆池的开挖、砌筑 11.工作坑、接收坑的开挖及支护 12.余土外运、泥浆外运	m	500						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 8 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	040504001007	砖砌人孔井	1. 尺寸:现场吊装上覆 中号直通型 2. 说明:具体做法按规范、设计及技术规范标准的要求施工 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖、回填、场内 外运输 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂 10. 完成设计所要求的一切工作内容	座	5					
		分部小计									
		联通光缆									
16	031103006002	人工敷设4孔塑料子管	1. 规格:PVC-U-dn32 2. 子管数:4孔 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 敷设	m	1500					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 9 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	031103008028	敷设12芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:12;规格型号:GYTS-12 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
18	031103008029	拆除12芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除12芯架空光缆 2. 说明:对原有进行拆除, 保证原有材料设备的完好, 将其运至甲方指定地点。并将现场清理干净。 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 10 页 共 18 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
19	031103008030	敷设24芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:24;规格型号:GYTS-24 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
20	031103008031	拆除24芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除24芯架空光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 11 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
21	031103008032	敷设48芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:48;规格型号:GYTS-48 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
22	031103008033	拆除48芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除48芯架空光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	4000					
23	031103008034	敷设96芯管道光缆	1. 规格、型号:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:96;规格型号:GYTS-96 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	6000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 12 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
24	031103008035	拆除96芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除96芯架空光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	6000					
25	031103008036	敷设144芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:144;规格型号:GYTS-144 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
26	031103008037	拆除144芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除96芯架空光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 13 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
27	030505006007	12芯光缆接头	1. 规格:12芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
28	030505006008	24芯光缆接头	1. 规格:24芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
29	030505006009	48芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	4					
30	030505006010	96芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 14 页 共 18 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030505006011	144芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	6					
32	031103011004	光缆敷设 光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 接续、测试	芯	600					
33	031103012006	12芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 12芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 15 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
34	031103012007	36芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 36芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
35	031103012008	48芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 48芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 16 页 共 18 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
36	031103012009	96芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 96芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	3					
37	031103012010	144芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 96芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程 标段：001 第 17 页 共 18 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
38	031101053003	光电调测中间站配合	1. 测试类别:光电调测中间站配合 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 中间站配合	站	10					
39	031101052002	复用设备系统调测	1. 测试类别:复用设备系统调测 2. 测试内容:复用设备系统调测 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 系统调测	系统	300					
40	031101057002	系统保护倒换测试	1. 测试类别:系统保护倒换测试 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 光端对测	系统	20					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\联通管线迁移工程

标段：001

第 18 页 共 18 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
41	031103024003	中间站跳纤	1. 种类:中间站跳纤 2. 规格:满足设计要求及规范要求 3. 容量:满足设计要求及规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块 (保安排、端子板、试验排、接头排) 安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线	条	1200					
42	031103003002	拆除电杆	1. 类型:拆除水泥电杆 2. 规格:90kN.m以下×12m以下 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除	根	12					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段: 001

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人 工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通 用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 1 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		移动管道									
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:路面 2. 厚度:150mm以下	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	4.75					
2	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运输及土方处置:由投标人在综合单价中考虑 4. 说明:优先考虑土方场内平衡后余土外运及处置	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 平整、夯实 4. 运输及处置 5. 回填 6. 压实	m3	7.6					
3	040103001003	回填方【土方类别综合取定】	1. 填方材料品种:土方类别综合取定 2. 配合比:其他 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:原起挖土方回填 6. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸及现场原样	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.98					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 2 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
4	031103004007	微机控制地下定向钻孔敷管	1. 名称:微控定向钻孔敷设管道 2. 规格:Φ110-PE 3. 孔数:3孔 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 地下管线复核 2. 测量放线 3. 设备安装、拆除 4. 管道接口 5. 地面布管、拉管、敷管 6. 定位、成孔、钻孔 7. 纠偏、监测 8. 泥浆制作、注浆 9. 泥浆抽集 10. 泥浆池的开挖、砌筑 11. 工作坑、接收坑的开挖及支护 12. 余土外运、泥浆外运	m	120						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 3 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
5	040504001008	砖砌人孔井	1. 尺寸:现场吊装上覆 中号直通型 2. 说明:具体做法按规范、设计及技术规范标准的要求施工 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖、回填、场内 外运输 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂 10. 完成设计所要求的一切工作内容	座	1					
		分部小计									
		移动光缆									
6	031103006003	人工敷设4孔塑料子管	1. 规格:PVC-U-dn32 2. 子管数:4孔 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 敷设	m	360					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 4 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
7	031103008040	敷设24芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:24;规格型号:GYTS-24 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
8	031103008048	拆除24芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除24芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 5 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
9	031103008042	敷设48芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:48;规格型号:GYTS-48 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
10	031103008049	拆除48芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除48芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
11	031103008044	敷设96芯管道光缆	1. 规格、型号:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:96;规格型号:GYTS-96 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	6000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 6 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
12	031103008050	拆除96芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除96芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	6000					
13	031103008046	敷设144芯管道光缆	1. 规格、型号:品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;芯数:144;规格型号:GYTS-144 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测量 2. 敷设	m	2000					
14	031103008047	拆除144芯架空光缆	1. 规格、型号:拆除96芯架空光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段: 001

第 7 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	031103008051	拆除144芯管道光缆	1. 规格、型号:拆除144芯管道光缆 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除、运输、清理	m	2000					
16	030505006013	24芯光缆接头	1. 规格:24芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	2					
17	030505006014	48芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	2					
18	030505006015	96芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 8 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030505006016	144芯光缆接头	1. 规格:48芯光缆接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 电缆接头	个	2					
20	031103011005	光缆敷设 光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 接续、测试	芯	504					
21	031103012012	36芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 36芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 9 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
22	031103012013	48芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 48芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	1					
23	031103012014	96芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 96芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 10 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031103012015	144芯以下光缆中继段测试	1. 名称:中继段测试 96芯以下 2. 测试类别:满足规范要求 3. 测试内容:满足规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 测试	中继段	1					
25	031101053004	光电调测中间站配合	1. 测试类别:光电调测中间站配合 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 中间站配合	站	6					
26	031101052003	复用设备系统调测	1. 测试类别:复用设备系统调测 2. 测试内容:复用设备系统调测 3. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 系统调测	系统	252					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：九里亭街道SJP00101单元16A地块通信管线搬迁工程\单项工程\移动管线迁移工程

标段：001

第 11 页 共 11 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
27	031101057003	系统保护倒换测试	1. 测试类别:系统保护倒换测试 2. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 光端对测	系统	12					
28	031103024004	中间站跳纤	1. 种类:中间站跳纤 2. 规格:满足设计要求及规范要求 3. 容量:满足设计要求及规范要求 4. 备注:此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线	条	1008					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税