

上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

招标工程量清单

上海市松江区机关事务管理局

上海佰程建设项目管理有限公司

2021-11-07

上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区机关事务管理局 工程造价咨询人招 上海佰程建设项目管理有
理局 标代理机构：限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021-11-07 复 核 时 间： 2021-11-10

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	011707001002			噪音控制		
1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
2.1	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	011707001005			现场围挡		
2.3	011707001006			各类图板		
2.4	011707001007			企业标志		
2.5	011707001008			场容场貌		
2.6	011707001009			材料堆放		
2.7	011707001010			现场防火		
2.8	011707001011			垃圾清运		
3.1	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	011707001013			现场宿舍设施		
3.3	011707001014			现场食堂生活设施		
3.4	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	011707001016			水泥仓库		
3.6	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
3.7	011707001018			其他库房		
3.8	011707001019			配电线路		
3.9	011707001020			配电箱开关箱		
3.10	011707001021			接地保护装置		
3.11	011707001022			供水管线		
3.12	011707001023			排水管线		
3.13	011707001024			沉淀池		
3.14	011707001025			临时道路		
3.15	011707001026			硬地坪		
4.1	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
4.2	011707001028			通道口防护		
4.3	011707001029			预留洞口防护		
4.4	011707001030			电梯井口防护		
4.5	011707001031			楼梯边防护		
4.6	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
4.7	011707001033			高空作业防护		
4.8	011707001034			操作平台交叉作业		
4.9	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1		拆除工程		
2		垃圾清运及处置		
3		原大厅内石材清洗		
4		成品保护		
5		大型机械进出场费		
6		工程保险费		
7		空气、材料检测费		
8		墙面打洞、开槽、封堵		
9		垂直运输费		
10		投标人认为需要的其他措施费用		
11		防疫措施费		
12	011707002	夜间施工		
13	011707003	非夜间施工照明		
14	011707004	二次搬运		
15	011707005	冬雨季施工		
16	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
17	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙体工程									
1	011210006001	100mm厚新建轻钢龙骨隔墙(防火纸面石膏板)	1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨(填充50mm厚,100kg/m³ 岩棉),总厚度100mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm防火纸面石膏板,耐火极限不低于1.0h 3.嵌缝、塞口材料品种:满足规范要求 4.其他:详见平面尺寸图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	16.64					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011210006002	120mm厚新建轻钢龙骨隔墙(防火纸面石膏板)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨(填充50mm厚, 100kg/m³ 岩棉), 总厚度120mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm防火纸面石膏板, 耐火极限不低于1. 0h 3. 嵌缝、塞口材料品种:满足规范要求 4. 其他:详见平面尺寸图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	419.76						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
3	010402001001	加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,耐火极限不低于3.0h 2. 砂浆强度等级:其他 3. 墙体类型:内墙 4. 其他:详见平面尺寸图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	22.38					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:2.0厚白色铝框 2. 玻璃品种、规格、颜色:6+0.67+6厚钢化玻璃背贴膜(耐火等级≥1h)，玻璃贴膜由下之上渐变消隐 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸 4. 其他:详见平面尺寸图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	82.17					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010801004001	FM甲-1	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面,白色铝制门套,甲级防火子母门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	5.04						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	010801004002	FM乙-1	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面,白色铝制门套,乙级防火子母门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	5.04						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	010801004003	FM乙-2	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面,白色混水漆木门套,乙级防火门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	5.04						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	010801004004	FM乙-3	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2100mm 2. 材质:木基层防火处理面贴8厚钢化粉红色超白烤漆玻璃(按压锁), 乙级防火门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明, 含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	10.08						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	010801004005	FM乙-4	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面, 白色混水漆木门套, 乙级防火门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明, 含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	8.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	010801004006	FM乙-5	1. 门代号及洞口尺寸:600mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面,白色混水漆木门套,乙级防火门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	8.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	010801004007	FM乙-6	1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm 2. 材质:橡木基层面刷白色混水漆饰面,乙级防火门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	8.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
12	010802001001	M-1	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2800mm 2. 门框、扇材质:12厚钢化清玻璃天地弹簧双开玻璃门贴条状防撞膜 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃地弹簧门(耐火等级≥1h) 4. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	7.56						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 13 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010802001002	M-2	1. 门代号及洞口尺寸:1800mm*2800mm 2. 门框、扇材质:12厚钢化清玻璃天地弹簧双开玻璃门贴条状防撞膜 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃地弹簧门(耐火等级≥1h) 4. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	10.08					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010801002001	M-3	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面刷白色混水漆双开门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010801002002	M-4	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面刷白色混水漆双开暗门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
16	010802001003	M-5	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2800mm 2. 门框、扇材质:12厚钢化玻璃天地弹簧单开玻璃门背贴膜 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃地弹簧门(耐火等级≥1h) 4. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	010801002003	M-6	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面刷白色混水漆单开门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010801002004	M-7	1. 门代号及洞口尺寸:1040mm*2340mm 2. 材质、品种:木方条白色混水漆单开暗门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	010801002005	M-8	1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm 2. 材质、品种:白色混水漆单开门(卫生间) 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	010802001004	M-9	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 门框、扇材质:成品玻璃隔断单开门 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化清玻璃 4. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	010801002006	M-10	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面刷白色混水漆双开门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	010801002007	M-11	1. 门代号及洞口尺寸:1100mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面刷白色混水漆单开门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	010801002008	M-12	1. 门代号及洞口尺寸:700mm*2100mm 2. 材质、品种:橡木 基层面白色不锈钢 烤漆踢脚单开门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明,含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	010801002009	M-13	1. 门代号及洞口尺寸:700mm*2800mm 2. 材质、品种:轨道折叠门 3. 其他:详见平面索引图、门表图及设计说明, 含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m	5.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
25	010808001001	木门套	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见立面图 2. 门窗套展开宽度: 以图纸尺寸为准 3. 面层材料品种、规格: 木门套, 白色混水漆 4. 其他: 详见平面索引图、门表图及设计说明, 含五金配件、门锁、拉手及门表详图全部工作内容 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m	21.1					
		分部小计									
		地面工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	011103002001	D1-D3PVC地胶地面	1.找平层厚度、材质:2.界面剂2厚 3.30厚预拌水泥砂浆找平层 4.水泥自流平(10厚) 2.粘结层厚度、材料种类:PVC地板专用胶垫 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC地垫,颜色详见地面地坪图 4.压线条种类:配套压条 5.其他:详见平面地坪图及设计说明 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	935.66						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	011102003001	D4 10厚600x600仿大理石灰色防滑玻化砖楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600仿大理石灰色防滑玻化砖 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	17.16						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	011106002001	D4 10厚600x600仿大理石灰色防滑玻化砖楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600仿大理石灰色防滑玻化砖 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输	m2	75.03						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	011102003002	D5 10厚800X800深灰色仿大理石防滑玻化砖(卫生间)	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚800X800深灰色仿大理石防滑玻化砖(卫生间) 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	73.14						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	011102003003	D6 800x800x10mm浅灰色仿大理石防滑玻化砖(前台接待区)	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:800x800x10mm浅灰色仿大理石防滑玻化砖(前台接待区) 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	81.32						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	011102003004	D7 Φ30mm白色圆形陶瓷马赛克(儿童卫生间)	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:Φ30mm白色圆形陶瓷马赛克(儿童卫生间) 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	19.51						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
32	011104002001	D8 15厚实木复合木地板地面	1. 垫层厚度、品种:30mm预拌水泥砂浆WP20或DP20找平层 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50x50木龙骨主架(中距300,刷防腐及防火剂),专业防潮垫层 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚实木复合木地板 4. 其他:详见平面地坪图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	66.55						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	011104002002	D8 15厚实木复合木地板地面（抬高300mm）	1. 垫层厚度、品种：30mm预拌水泥砂浆 WP20或DP20找平层 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*4方钢架空，间距不大于400 3. 基层材质、厚度：3.5厚钢板铺平 4. 12厚木基层阻燃板 5. 木地板防潮垫 4. 面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合木地板 5. 其他：详见平面图及设计说明 6. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	32.81						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011104001001	D9-D10 9厚阻燃工艺地毯(阅读区)	1.找平层厚度、材质:2.界面剂2厚 3.30厚预拌水泥砂浆找平层 4.水泥自流平(10厚) 2.粘结层厚度、材料种类:地毯专用胶垫 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚阻燃工艺地毯(阅读区),颜色详见地面地坪图 4.压线条种类:配套压条 5.其他:详见平面地坪图及设计说明 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输	m2	56.85						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011102003005	D14 10厚200*230*115六边形花砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:2.界面剂2厚 3.20厚预拌水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:砖背水泥砂浆粘贴剂(20厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*230*115六边形花砖 4.其他:详见平面地坪图及设计说明 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	55.99						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	011104002003	舞台台阶，橡木饰面	1. 垫层厚度、品种：30mm预拌水泥砂浆 WP20或DP20找平层 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50x50木龙骨主架(中距300, 刷防腐及防火剂)，抬高150mm，专业防潮垫层 3. 面层材料品种、规格、颜色：舞台台阶，橡木饰面 4. 其他：详见平面地坪图及设计说明 5. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	1.57						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	011102001001	D15 20mm黑白根大理石地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)30mm厚预拌水泥砂浆WP20或DP20找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm黑白根大理石 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝(或专用填缝剂) 5.其他:详见平面地坪图及设计说明 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	1.56						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	011102001002	20mm雅士白大理石地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)30mm厚预拌水泥砂浆WP20或DP20找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm雅士白大理石 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝(或专用填缝剂) 5.其他:详见平面地坪图及设计说明 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	5.78						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
39	011101001001	D16 素水泥找平地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚预拌水泥砂浆 2. 其他:详见平面地坪图及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	14.35						
40	011105006001	1. 5厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:同墙体 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚黑钛拉丝不锈钢 4. 其他:详见平面地坪图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	14.68						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
41	011105006002	2.0厚白色铝板踢脚线	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:同墙体 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚黑钛拉丝不锈钢 4. 其他:详见平面地坪图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	544.25						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011104002004	地台 150mmh	1. 垫层厚度、品种：30mm预拌水泥砂浆 WP20或DP20找平层 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*4方钢架空，间距不大于400 3. 基层材质、厚度：3.5厚钢板铺平 4. 12厚木基层阻燃板 4. 其他：详见平面地坪图及设计说明 5. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	8.67					
		分部小计									
		天棚装饰工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 42 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	011406001001	P0-P1原顶无机涂料	1. 基层类型:顶面 2. 腻子种类:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 腻子三度, 每度1.5厚 3. 刮腻子遍数:3 4. 油漆品种、刷漆遍数:3. 底漆 4. 无机涂料三度 5. 其他:详见吊顶平面图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	802.41					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	011302001001	P2-P3 轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板顶面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:3. 50系列主龙骨 4. 20系列副龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板, 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	640.53						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	011406001002	P2-P3无机涂料	1. 基层类型:顶面 2. 腻子种类:6. 局部腻子 2. 腻子三度,每度1.5厚 3. 刮腻子遍数:3 4. 油漆品种、刷漆遍数:3. 底漆 4. 无机涂料三度 5. 其他:详见吊顶平面图及设计说明,工程量以平面投影面积计算,其余工作量,由投标人综合考虑进综合单价中 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	623.73						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
46	011302001002	P4 轻钢龙骨双层9.5mm防水纸面石膏板顶面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:3. 50系列主龙骨 4. 20系列副龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚防水纸面石膏板, 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	75.89						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程 标段：C01 第 46 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	011406001003	P4防水无机涂料	1. 基层类型:顶面 2. 腻子种类:6. 局部腻子 2. 腻子三度,每度1.5厚 3. 刮腻子遍数:3 4. 油漆品种、刷漆遍数:3. 底漆 4. 防水无机涂料三度 5. 其他:详见吊顶平面图及设计说明,工程量以平面投影面积计算,其余工作量,由投标人综合考虑进综合单价中 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	75.89						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011302001003	P5 3M镜面贴膜	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:3. 50系列主龙骨 4. 20系列副龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板, 3M镜面贴膜 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20.15						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	011302001004	P6 白色烤漆金属网	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:. 配套吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3. 面层材料品种、规格:白色烤漆金属网 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 二层会议室天花详图 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	28.96						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
50	011302001005	P7 2mm厚白色烤漆铝板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌8 钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 3. 与铝板配套的专用下层副龙骨联结 , 间距≤600 3. 面层材料品种、规格:成品2mm厚白色烤漆铝板与配套专用龙骨固定 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	1.77						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	011302001006	P8 2mm厚白色烤漆冲孔直径Φ40mm铝板背衬3厚白色透光亚克力 内藏LED灯盘	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 3. 与铝板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 面层材料品种、规格:2mm厚白色烤漆冲孔直径Φ40mm铝板背衬3厚白色透光亚克力 内藏LED灯盘 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	31.77						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
			5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程标段：C01第 53 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
52	011302001007	P9 1mm厚300宽白色条形铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌8 钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 3. 与铝板配套的专用下层副龙骨联结 , 间距≤600 3. 面层材料品种、规格:1mm厚300宽白色条形铝扣板 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20.85						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	011302001009	软膜天花	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1. 建筑楼板. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 镀锌8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 , 2. 基层材料种类、规格、中距:12厚木制阻燃板 3. 面层材料品种、规格:4. 单层9. 5厚纸面石膏板 5. 成品LED发光模块 6. 专用卡件+透光膜 4. 其他:详见吊顶平面图及设计说明, 工程量以平面投影面积计算, 其余工作量, 由投标人综合考虑进综合单价中 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	45.3					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙面装饰工程									
54	011201001002	新建墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 4. 其他:详见平面尺寸图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	349.1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	011406001004	W1W2乳胶漆墙面	1. 基层类型:墙体 2. 腻子种类:腻子两度, 每度1.5厚 3. 刮腻子遍数:2遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 底漆一遍, 面漆两遍 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	532.25						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	011406001005	W3W4无机涂料墙面	1. 基层类型:墙体 2. 腻子种类:界面剂2厚, 腻子两度, 每度1.5厚 3. 刮腻子遍数:2遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料, 底漆一遍, 面漆两遍 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	734.43						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	011406001006	W5W6混水漆墙面	1. 基层类型:墙体 2. 基层处理:12厚木质阻燃板 3. 腻子种类:腻子两度, 每度1.5厚 4. 刮腻子遍数:2遍腻子 5. 油漆品种、刷漆遍数:混水漆, 底漆一遍, 面漆两遍 6. 其他:详见平面索引图及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	420.3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	011207001001	W7 8厚钢化白色烤漆玻璃(超白处理)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:砖墙龙骨卡件+覆面龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃专用胶 8厚钢化白色烤漆玻璃(超白处理) 4. 压条材料种类、规格:配套压条 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	57.86						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	011207001002	W8 8厚钢化粉红色烤漆玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、中距:砖墙龙骨卡件+覆面龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃专用胶 8厚钢化粉红色烤漆玻璃 4. 压条材料种类、规格:配套压条 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	56.34						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 61 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	011207001003	W9 8mm厚钢化银镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距:砖墙龙骨卡件+覆面龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃专用胶 8mm厚钢化银镜 4. 压条材料种类、规格:配套压条 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	26.53						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 62 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	011207001004	W14Φ30mm白色圆形陶瓷马赛克	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方刚40*40*4 2. 基层材料种类、规格:2. 水泥板10厚 3. 直径6圆筋+镀锌钢丝网 3. 面层材料品种、规格、颜色:4. 30厚预拌水泥砂浆找平层 5. 石材专用背胶 7. 瓷砖饰面 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	29.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 63 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
62	011204003001	W15 10厚800x800仿大理石 白色玻化砖	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:2. 界面 剂2厚 3. 30厚预拌水泥砂 浆找平层 4. 瓷砖专用粘结剂 5. 石材专用背胶 3. 面层材料品种、 规格、颜色:10厚80 0x800仿大理石白色 玻化砖 4. 其他:详见平面索 引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的,请 投标人在综合单价 内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	181.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 64 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
63	011204003002	W16 10厚200*230*115六边形花砖	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:2. 界面剂2厚 3. 30厚预拌水泥砂浆找平层 4. 瓷砖专用粘结剂 5. 石材专用背胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚200*230*115六边形花砖 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	97.72						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 65 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	011207001005	W17 w18 阻燃布艺软包(耐火等级B1)	1. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板,木挂条阻燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制阻燃布艺软包(耐火等级B1),颜色详见图纸 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	143.22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 66 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011207001006	W19 成品仿真绿植	1. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板,木挂条阻燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品仿真绿植 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	34.42						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 67 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	011207001007	w20 米色难燃壁布	1. 砖墙基层处理:2. 界面剂2厚 3. 专用粉刷腻子2度 2. 基层材料种类、规格:腻子批嵌+基膜 3. 面层材料品种、规格、颜色:米色难燃壁布 4. 压条材料种类、规格:配套压条 5. 其他:详见平面索引图及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	34.42						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 68 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	011207001008	W23白色橡木阻燃吸音板	1. 砖墙基层处理: 龙骨卡件+覆面龙骨+吸音棉 12厚石膏板 2. 基层材料种类、规格: 12厚木质阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色橡木阻燃吸音板 4. 压条材料种类、规格: 配套压条 5. 其他: 详见平面索引图及设计说明 6. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	63.26						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 69 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	011207001009	W24 阻燃粉色皮革软包(耐火等级B1)	1. 基层材料种类、规格:12厚木质阻燃板,木挂条阻燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制阻燃布艺软包(耐火等级B1),颜色详见图纸 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	28.94						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 70 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	011210003003	W11 白色铝型材玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:白色铝型材玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:6+0.67+6厚钢化热弯玻璃(耐火等级≥1h) 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图纸 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	44.46					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 71 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
70	011207001010	2.0厚白色铝板包饰	1. 基层材料种类、规格:配套基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚白色铝板包饰 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.94						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 72 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
71	011207001011	W21 50方管框架金属网白色氟碳漆	1. 框架材料种类、规格:50方管框架,表面喷白色氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属网,表面喷白色氟碳漆 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	62.01						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 73 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	011207001012	5厚粉红色钢化热弯幻彩玻璃(耐火等级≥1h)	1. 框架材料种类、规格:灯带框架2厚铝板 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚粉红色钢化热弯幻彩玻璃(耐火等级≥1h) 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.04					
73	011207001013	25*20木条格栅	1. 面层材料品种、规格、颜色:25*20木条格栅 2. 其他:详见平面索引图及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	48.97					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 74 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
74	011204003003	20厚雅士白大理石 窗台包饰	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:2. 界面剂2厚 3. 30厚预拌水泥砂浆找平层 4. 瓷砖专用粘结剂 5. 石材专用背胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚800x800仿大理石白色玻化砖 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	8.41						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 75 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	011207001014	6+0.67+6厚钢化玻璃	1. 基层材料种类、规格:配套基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:6+0.67+6厚钢化玻璃 3. 其他:详见平面索引图及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	48.97						
76	011502001001	20MM宽1.5厚黑钛哑光不锈钢收边	1. 基层类型:详见图纸 2. 线条材料品种、规格、颜色:20MM宽1.5厚黑钛哑光不锈钢收边 3. 其他:详见平面索引图及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	11.37						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 76 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	011207001015	卫生间小便斗背景	1. 基层材料种类、规格:造型龙骨，配套基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:2厚白色烤漆铝板 3. 压条材料种类、规格:配套压条 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 77 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	011406001007	女性社团沙龙造型墙面	1. 基层类型:墙体 2. 基层处理:造型龙骨, 橡木基层白色混水漆, 暗藏LED灯带 3. 腻子种类:腻子两度, 每度1.5厚 4. 刮腻子遍数:2遍腻子 5. 油漆品种、刷漆遍数:混水漆, 底漆一遍, 面漆两遍 6. 其他:详见平面索引图及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	23.62					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 78 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	011508004001	灰色镜面不锈钢LOGO字	1. 镌字材料品种、颜色:灰色镜面不锈钢LOGO字 2. 字体规格:详见2E-02 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	8					
80	011505011001	镜柜	1. 箱体材质、规格:成品镜柜,内安装感应给皂器、擦手纸盒 2. 玻璃品种、规格:8mm厚钢化银镜 3. 其他:详见图纸及设计说明、CD-07 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	7.53					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 79 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
81	011505001001	洗漱台柜	1. 材料品种、规格、颜色:木基层面刷白色混水漆柜体, 内置废纸篓, 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格:国产优质配件 3. 其他:详见图纸及设计说明、CD-07, 工程量以水平投影面积为准 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	3.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 80 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	011501008001	二层公共区域走道柜子	1. 台柜规格:9430*2800*650mm 2. 材料种类、规格:详见2E-04/3, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 81 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	011501008002	互动区柜子	1. 台柜规格:2190*2800*400mm 2. 材料种类、规格:详见2E-06/3, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 82 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	011501008003	手工教室柜子	1. 台柜规格:6100*2800*360mm 2. 材料种类、规格:详见2E-06/36, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 83 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	011501008004	阅读区造型柜1	1. 台柜规格:10730*2800*761mm 2. 材料种类、规格:详见2E-07/5、6,含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 84 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	011501008005	阅读区造型柜2	1. 台柜规格:5750*2800*450mm 2. 材料种类、规格:详见2E-07/4, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
87	011503001001	压腿杆	1. 扶手材料种类、规格:压腿杆, 成品不锈钢圆管 2. 其他:详见3E-02及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 85 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	011501008006	厨艺培训底柜	1. 台柜规格: 详见3E-03 2. 材料种类、规格: 橱柜, 深色木饰面板、台面挡水条, 米灰色人造石台面, 米灰色人造石 3. 五金种类、规格: 国产优质五金配件 4. 其他: 详见平面索引图及设计说明 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	14.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 86 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	011501008007	厨艺培训顶柜	1. 台柜规格: 详见3E-03 2. 材料种类、规格: 吊柜, 米灰色烤漆板暗藏LED铝槽线条灯 3. 五金种类、规格: 国产优质五金配件 4. 其他: 详见平面索引图及设计说明 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	11.84						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 87 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	011501008009	三层公共区域走道柜子1	1. 台柜规格:9430*2800*650mm 2. 材料种类、规格:详见2E-04/3, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 88 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
91	011501008010	三层公共区域走道柜子2	1. 台柜规格:4190*2800*330mm 2. 材料种类、规格:详见3E-03/5, 含所示范围内全部内容 3. 五金种类、规格:国产优质五金配件 4. 其他:详见平面索引图及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
92	011503001002	本色亮面不锈钢栏杆 1055h	1. 扶手材料种类、规格:本色亮面不锈钢栏杆 1055h 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程标段：C01第 89 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	011210005001	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品白色烤漆隔断板 2. 配件品种、规格:优质国产五金配件 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	52.5					
94	011503001003	加装不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格:加装不锈钢扶手,含成人及儿童双层扶手 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	66.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 90 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
95	沪200304001001	混凝土抬高	1. 垫层材料种类:C25非泵送混凝土 2. 模板:包含所需模板 3. 厚度:150mm 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.76					
96	011501020001	前台接待台	1. 台柜规格:详见前台接待台详图 2. 材料种类、规格:详见前台接待台详图 3. 五金种类、规格:国产优质五金 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 91 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
97	011501020002	二层互动区柱体造型	1. 规格:详见二层互动区柱体造型详图 2. 材料种类、规格:详见二层互动区柱体造型详图 3. 五金种类、规格:国产优质五金 4. 其他:详见图纸及设计说明,含二层互动区柱体造型详图含所示范围内全部内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程 标段：C01 第 92 页 共 95 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	011501020003	公区大厅吧台	1. 规格:详见公区大厅吧台详图 2. 材料种类、规格:详见公区大厅吧台详图 3. 五金种类、规格:国产优质五金 4. 其他:详见图纸及设计说明,含公区大厅吧台详图含所示范围内全部内容 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
99	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板吊顶白色无机涂料 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	152.93					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 93 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
100	011503001004	残疾人扶手	1. 扶手材料种类、规格:残疾人扶手 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	套	3					
101	010810001001	双层垂直帘 纱帘+布帘	1. 窗帘材质:双层垂直帘 纱帘+布帘 2. 窗帘高度、宽度:详见图纸 3. 窗帘层数:2 4. 带幔要求:满足设计要求 5. 其他:详见图纸及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、运输 2. 安装	m2	558.56					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 94 页 共 95 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
102	010810001002	双层卷帘	1. 窗帘材质:双层卷帘 2. 窗帘高度、宽度:详见图纸 3. 窗帘层数:2 4. 带幔要求:满足设计要求 5. 其他:详见图纸及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、运输 2. 安装	m2	50.45						
103	010810001003	布帘	1. 帘材质:布帘 2. 帘高度、宽度:详见图纸 3. 帘层数:1 4. 带幔要求:满足设计要求 5. 其他:详见图纸及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、运输 2. 安装	m2	24						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 95 页 共 95 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称:上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施 人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人 工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030411001001	配管,JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20.6					
2	030411001002	配管,JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	126					
3	030411001003	配管,JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	2487.6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411003001	电缆桥架200*100	1. 名称:电缆桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:含桥架吊支架制作安装 5. 接地方式:金属桥架所有连接点必须紧密可靠,全长应不少于两处与接地干线连接。	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	89.5					
5	030408001001	10 电力电缆WDZB-YJY-4*10+E	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*10+E10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设 5. 电压等级 (kV):1KV以下	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	70.8					
6	030411004001	配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内或桥架内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	11230.2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
7	030411004002	配线WDZCN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	329.5					
8	030411004003	配线WDZC-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内或桥架内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-4 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1109					
9	030411004004	配线WDZCN-RYJSP-2X1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZCN-RYJSP-2X1.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	168.8					
10	030412004001	嵌装LED筒灯E1	1. 名称:嵌装LED筒灯E1 2. 型号:8W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	89					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030412004002	嵌装LED筒灯E2	1. 名称:嵌装LED筒灯E2 2. 型号:8W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	62					
12	030412004003	明装LED筒灯E3	1. 名称:明装LED筒灯E3 2. 型号:15W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:明装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	118					
13	030412004004	明装轨道LED射灯E4	1. 名称:明装轨道LED射灯E4 2. 型号:10W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:明装轨道式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	26					
14	030412004005	双头嵌装斗胆LED射灯E5	1. 名称:双头嵌装斗胆LED射灯E5 2. 型号:2*7W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030412004006	嵌装LED防水筒灯	1. 名称:嵌装LED防水筒灯 2. 型号:6W, 防护等级IP54 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
16	030412004007	嵌装LED防水射灯	1. 名称:嵌装LED防水射灯 2. 型号:6W, 防护等级IP54 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	15					
17	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:40W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13					
18	030412005001	嵌装LED灯盘 1200*300	1. 名称:嵌装LED灯盘 2. 型号:55W, 防护等级IP30 3. 规格:1200*300 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	30					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
19	030412005002	嵌装十头LED灯条	1. 名称:嵌装十头LED灯条 2. 型号:24W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	22					
20	030412005003	明装LED吊线灯100*1200	1. 名称:明装LED吊线灯100*1200 2. 型号:24W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊管式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	19					
21	030412004008	地埋灯	1. 名称:地埋灯 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装形式:埋地安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
22	030412004009	艺术吊线灯1	1. 名称:艺术吊线灯1 2. 型号:60W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊链式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030412004010	艺术吊线灯2	1. 名称:艺术吊线灯2 2. 型号:60W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊链式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
24	030412004011	艺术吊线灯3	1. 名称:艺术吊线灯3 2. 型号:60W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊链式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
25	030412004012	艺术吊线灯4	1. 名称:艺术吊线灯4 2. 型号:60W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊链式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
26	030412004013	艺术吊线灯5	1. 名称:艺术吊线灯5 2. 型号:60W, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:吊链式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412004014	暗藏LED灯带	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:8W/m, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:暗藏式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	100.5					
28	030412004015	硅胶线性灯带	1. 名称:硅胶线性灯带 2. 型号:8W/m, 防护等级IP30 3. 规格:色温4000K 4. 安装形式:暗藏式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	28.6					
29	030412001002	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:24V, 1W 3. 规格:中型 4. 类型:距门框上沿0.1m安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
30	030412001003	方向标志灯(方向不可调)	1. 名称:方向标志灯(方向不可调) 2. 型号:24V, 1W 3. 规格:详见设计图纸 4. 类型:距地0.5m柱面安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
31	030412001004	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:24V, 1W 3. 类型:吸顶或距地 2. 4m吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
32	030412001005	应急疏散照明筒灯	1. 名称:应急疏散照明筒灯 2. 型号:24V, 5W 3. 类型:吸顶/嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	22					
33	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	15					
34	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	20					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
36	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
37	030404035001	单相二三极安全型插座	1. 名称:单相二三极安全型插座 2. 规格:安全型, 220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装(除特殊标注外)	1. 本体安装 2. 接线	个	145					
38	030404035002	防水型单相二三极安全型插座	1. 名称:防水型单相二三极安全型插座 2. 规格:安全型, 220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装(除特殊标注外)	1. 本体安装 2. 接线	个	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
39	030404035003	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V, 10A IP54 3. 安装方式:埋地安 装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
40	030411006001	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	481					
41	030411006002	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座 盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	284					
		分部小计									
		弱电									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	030411003002	弱电综合线槽(75+25)*100	1. 名称:弱电综合线槽 2. 型号、规格:(75+25)*100 3. 材质:钢制 4. 类型:含桥架吊支架制作安装 5. 接地方式:金属桥架所有连接点必须紧密可靠,全长应不少于两处与接地干线连接。	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	78					
43	030411001004	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	256.5					
44	030411001005	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	88.5					
		分部小计									
		消防火灾报警									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见设计图纸 3. 线制:总线制 4. 安装方式:吸顶安装	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	63					
46	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.3米壁装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
47	030904006001	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:带电话插孔 3. 安装方式:距地1.3米壁装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
48	030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称:消防广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	16					
49	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:带输入模块	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
50	030904008001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:详见设计图 纸 3. 类型:控制模块 4. 输出形式:总线制	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
51	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见设计图 纸 3. 类型:单输入模块 4. 输出形式:总线制	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
52	030411001006	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	480					
53	030411001007	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	105					
54	030502005004	配线ZCN-RVS-2*1.5	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或 桥架内穿线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	650					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
55	030411004005	配线ZCN-BV2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内或 桥架内穿线 3. 型号、规格:ZCN- BV2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支持体（夹板、绝缘子 、槽板等）安装	m	220						
56	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	97						
		分部小计										
		给排水工程										
57	031001006001	PP-R给水管De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管De50 4. 连接形式:热熔连 接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水冲洗 、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	24.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 16 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	031001006002	PP-R给水管De40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.8						
59	031001006003	PP-R给水管De32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	14.9						
60	031001006004	PP-R给水管De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	69.1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	031001006005	PP-R给水管De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	96.5						
62	031001006006	PP-R热水管De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R热水管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	23.6						
63	031003001001	全铜截止阀DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
64	031003013001	螺纹水表DN40	1. 安装部位(室内外):室内水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 组装	组	2					
65	031001006007	PVC-U静音排水管De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PVC-U静音排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	67.6					
66	031001006008	PVC-U静音排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PVC-U静音排水管De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	57					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	031001006009	PVC-U静音排水管De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PVC-U静音排水管De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	69.3					
68	031004014001	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	1. 安装	个	10					
69	031004014002	地面扫除口DN75	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75	1. 安装	个	3					
70	031004014003	地面扫除口DN100	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	1. 安装	个	2					
71	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:包括水龙头及上下水配件等 5. 备注:采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水嘴,公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 20 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
72	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 规格、类型:详见 设计图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量: 含水嘴、角阀,下 水等全套附件 5. 备注:用于吧台及 无明火厨房	1. 器具安装 2. 附件安装	组	8					
73	031004004002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 规格、类型:成品 拖布池 3. 组装形式:成套成 品 4. 附件名称、数量: 含水嘴、角阀,下 水等全套附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
74	031004006001	座便器	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:自闭 式冲洗阀冲洗 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量: 含角阀,下水等全 套附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	9					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	031004006002	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:连体水箱 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀, 下水等全套附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
76	031004007001	挂式小便器	1. 材质:挂式小便器 2. 规格、类型:感应式冲洗阀 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀, 下水等全套附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
77	031006012001	小厨宝3000W	1. 能源种类:小厨宝 2. 型号、容积:3000W 3. 安装方式:台盆下挂装	1. 安装 2. 附件安装	台	8					
		分部小计									
		消火栓系统									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	030901002001	消火栓热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	24						
79	030901002002	消火栓热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	6						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:综合型钢 3. 刷油:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	1. 制作 2. 安装	kg	30					
81	030901013001	灭火器箱 (MF/ABC5*2)	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:含干粉灭火器(MFZ/ABC5 Kg)2具	1. 设置	组	8					
		分部小计									
		喷淋系统									
82	030901001001	水喷淋热镀锌钢管DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	42					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	030901001002	水喷淋热镀锌钢管DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	18						
84	030901001003	水喷淋热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	30						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	030901001004	水喷淋热镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	36						
86	030901001005	水喷淋热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	36						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	030901001006	水喷淋热镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	51.2						
88	030901001007	水喷淋热镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	30.8						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	030901001008	水喷淋热镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	175.4						
90	030901001009	水喷淋热镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管D25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 管道标识设计要求:消防管刷调和漆二道。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	427.3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位:消防喷淋头 2. 材质、型号、规格:68℃玻璃球喷头(K=80) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:消防喷头装饰盘	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	240					
92	031003003001	信号阀DN150		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
93	030901006001	水流指示器DN150		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
94	031003003002	闸阀DN80		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
95	030901008001	末端试水阀DN25		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
96	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:综合型钢 3. 刷油:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	1. 制作 2. 安装	kg	500					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称		项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
								综合单价	合 价	其 中		
										人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计										
		通风空调工程										
97	030701004001	卧式暗装风机盘管FP-34	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-34 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆	台	2						
98	030701004002	卧式暗装风机盘管FP-51	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-51 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 30 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
99	030701004003	卧式暗装风机盘管FP-85	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷 (喷)油漆	台	6						
100	030701004004	卧式暗装风机盘管FP-102	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-102 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷 (喷)油漆	台	2						
101	030701004005	卧式暗装风机盘管FP-136	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-136 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷 (喷)油漆	台	13						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	030701004006	卧式暗装风机盘管FP-238	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-238 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆	台	9					
103	030404022001	风机盘管温控开关	1. 名称:风机盘管温控开关 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.3米暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	33					
104	030701003001	新风机组PAU-2F-1/PAU-3F-1	1. 名称:新风机组PAU-2F-1/PAU-3F-1 2. 型号:BFP4 3. 规格:总风量4000m3/h 4. 安装形式:吊顶式 5. 备注:电机变频,自带蜂巢型静电除尘灭菌空气净化过滤装置 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
105	030108001001	管道式风机EF-2F-1/EF-3F-1	1. 名称:管道式风机EF-2F-1/EF-3F-1 2. 型号:静音型风机 3. 规格:风量1800m3/h 4. 质量:详见设计图纸 5. 材质:详见设计图纸 6. 减振底座形式、数量:减振吊支架	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装	台	2						
106	030404033001	吊顶式排风扇BLD-150	1. 名称:吊顶式排风扇 2. 型号:BLD-150 风量150m3/h 3. 规格:自带止回阀 4. 安装方式:吊顶式安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
107	030702001001	镀锌钢板新风管道 厚0.5mm	1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 保温:保温材料采用不燃型夹筋铝箔防潮防腐复面的离心玻璃棉板材,保温厚度不得小于30mm。 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	93.67						
108	030702001002	镀锌钢板新风管道 厚0.6mm	1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 保温:保温材料采用不燃型夹筋铝箔防潮防腐复面的离心玻璃棉板材,保温厚度不得小于30mm。 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	48.63						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
109	030702001003	镀锌钢板新风管道 厚0.75mm	1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 保温:保温材料采用不燃型夹筋铝箔防潮防腐复面的离心玻璃棉板材,保温厚度不得小于30mm。 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	241.48						
110	030702001004	镀锌钢板新风管道 厚1.0mm	1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 保温:保温材料采用不燃型夹筋铝箔防潮防腐复面的离心玻璃棉板材,保温厚度不得小于30mm。 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	158.04						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	030702001005	镀锌钢板排风管道 厚0.5mm	1. 名称:排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 保温:保温材料采用不燃型夹筋铝箔防潮防腐复面的离心玻璃棉板材,保温厚度不得小于30mm。 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	33.04					
112	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布	1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	34.57					
113	030703001001	电动多叶调节风阀800*250	1. 名称:电动多叶调节风阀 2. 型号、规格:800*250 3. 类型:详见设计图纸 4. 支架形式、材质:成品支架安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
114	030703001002	电动双位调节风阀800*250	1. 名称:电动双位调节风阀 2. 型号、规格:800*250 3. 类型:详见设计图纸 4. 支架形式、材质:成品支架安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
115	030703020001	消声器800*250*1000	1. 名称:消声器 2. 规格:800*250*1000 3. 材质:详见设计图纸 4. 形式:详见设计图纸 5. 支架形式、材质:成品支架安装	1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	2					
116	030703001003	70℃防火阀FD320*250	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:FD320*250 3. 类型:详见设计图纸 4. 支架形式、材质:成品支架安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
117	030703001004	止回风阀320*250	1. 名称:止回风阀 2. 型号、规格:320*250 3. 类型:详见设计图纸 4. 支架形式、材质:成品支架安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
118	030703001005	风管调节蝶阀400*160	1. 名称:风管调节蝶阀 2. 型号、规格:400*160	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
119	030703001006	风管调节蝶阀400*120	1. 名称:风管调节蝶阀 2. 型号、规格:400*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
120	030703001007	风管调节蝶阀320*120	1. 名称:风管调节蝶阀 2. 型号、规格:320*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	10					
121	030703001008	风管调节蝶阀250*160	1. 名称:风管调节蝶阀 2. 型号、规格:250*160	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4					
122	030703001009	风管调节蝶阀250*120	1. 名称:风管调节蝶阀 2. 型号、规格:250*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
123	030703001010	风管调节蝶阀200*160	1.名称:风管调节蝶阀 2.型号、规格:200*160	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
124	030703001011	风管调节蝶阀200*120	1.名称:风管调节蝶阀 2.型号、规格:200*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4					
125	030703001012	风管调节蝶阀160*120	1.名称:风管调节蝶阀 2.型号、规格:160*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4					
126	030703001013	风管调节蝶阀120*120	1.名称:风管调节蝶阀 2.型号、规格:120*120	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
127	031001001001	空调水镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采用难燃 B1级橡塑保温,保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	52.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 42 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
128	031001001002	空调水镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采 用难燃 B1级橡塑保 温,保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	56.2						
129	031001001003	空调水镀锌钢管DN70	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级: DN70/DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采 用难燃 B1级橡塑保 温,保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	39.3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 40 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
130	031001001004	空调水镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采用难燃 B1级橡塑保温, 保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	42.6						
131	031001001005	空调水镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采用难燃 B1级橡塑保温, 保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	72.7						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 41 页 共 42 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
132	031001001006	空调水镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采用难燃 B1级橡塑保温, 保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	304.3					
133	031001001007	空调水镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 保温:空调水管采用难燃 B1级橡塑保温, 保温厚度15mm。	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	119.4					
134	031003001002	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:详见设计图纸	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 42 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
135	031003001003	蝶阀DN100	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:详见设计图纸	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
136	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:综合型钢 3. 刷油:管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道。	1. 制作 2. 安装	kg	300					
137	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 上海松江区妇女儿童发展中心办公用房装修工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税