

松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程

招标工程量清单

安全防护、文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程\单项工程\土方工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程									
1	500104001001	船舶疏浚	1. 土质类别:详见图纸、勘察报告及设计说明 2. 疏浚工艺:挖泥船疏浚,场内运输、运距、消纳处置等计入综合单价,投标单位自行考虑 3. 排泥方式(水下、陆地):陆地 4. 其他:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑,设计要求增加超挖范围工程量已包含于综合单价中,不另计算	1. 水下地形测量、设立标志 2. 船舶进出场,开工展布、收工集合 3. 排泥管安拆或驳船进档就位 4. 疏浚并运至业主指定弃泥场 5. 排泥场围堰的修筑及养护 6. 移船、移锚及辅助工作	m3	103423					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税