

人民河航道养护疏浚工程

招标工程量清单

安全防护、文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

其他措施项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	工作内容、说明及包含范围
1	疫情期间防护措施费	
2	垃圾清运费	
3	围堰	
4	交通配合、协调费	
5	施工临时降排水措施费	
6	临时防汛措施费	
7	施工便道费	
8	堆料场地费及排泥场相关费用	
9	施工区域零星拆除、清障费	
10	大型施工机械进出场费	
11	全线穿沿河管线、构筑物、绿化及河道设施的安全防护措施费	
12	增加施工警示桩	
13	为确保航道疏浚施工期现有挡墙护岸、沿线桥梁和临岸建筑物的安全，必须做好工程建设影响范围内的护岸、桥梁的施工监测工作	
14	底泥消纳处置方案	
15	桥梁基础保护的施工组织方案	
16	其他	

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\土方工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		A. 4 疏浚及吹填工程									
1	500104001001	船舶疏浚	1. 土质类别:详见图纸、勘察报告及设计说明 2. 工况:抓斗挖泥船疏浚,场内外运输、运距、消纳处置等计入综合单价,投标单位自行考虑。 3. 排泥方式(水下、陆地):陆地 4. 其他:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑,按设计要求增加超挖范围工程量已包含于综合单价中,不另计算。	1. 水下地形测量、设立标志 2. 船舶进出场,开工展布、收工集合 3. 排泥管安拆或驳船进档就位 4. 疏浚并运至业主指定弃泥场 5. 排泥场围堰的修筑及养护 6. 移船、移锚及辅助工作	m3	32500					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\土方工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	SLA000001	建筑垃圾清运	1. 土壤类别: 建筑垃圾 2. 清运方式: 投标人现场踏勘, 综合考虑 3. 其他: 场内外运输、运距、消纳处置等计入综合单价, 投标单位自行考虑, 本子项工程量为上封顶量。即实际完成工程量超出本工程量时, 按本工程量执行, 包干闭口, 不予调增, 实际完成工程量低于本工程量时, 按实际完成工程量计取, 投标人应充分预估报价风险	1. 垃圾清理 2. 场内外运输 3. 垃圾处置	m3	4248					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\航道亮化工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
航道亮化工程											
1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:根据设计图纸及施工现场实际情况综合考虑 3. 其他:包含场内外运输、运距、消纳处置等计入综合单价, 投标单位自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	10.01					
2	沪500109012001	混凝土基础	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:满足图纸及规范要求	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 钢筋制作、运输、安装等 5. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	10.01					
3	沪500111003001	预埋件	1. 材质:Q235钢 2. 单件重量:投标人自行考虑	1. 制作 2. 埋设安装	t	0.307					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\航道亮化工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程 设备暂估价
4	040205003001	钢管立柱 φ114*4*3500	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:Q235钢 3. 规格尺寸: φ114*4*3500 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:钢筋混凝土 5. 油漆品种:喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 详见图纸及设计说明 6. 其他:未描述清楚的详见设计图纸, 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 喷漆或镀锌 3. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	28					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\航道亮化工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
5	040205004001	标志板（太阳能）2500*1000	1. 类型:标志板（含辅材） 2. 材质、规格尺寸:2500*1000*3, LF2-M铝 3. 板面反光膜等级:IV类 4. 其他:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、安装	块	14						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\航道亮化工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
6	040205003002	钢管立柱 φ89*5.5*3500	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:Q235钢 3. 规格尺寸: φ89*5.5*3500 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:钢筋混凝土 5. 油漆品种:喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 详见图纸及设计说明 6. 其他:未描述清楚的详见设计图纸, 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 喷漆或镀锌 3. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：人民河航道养护疏浚工程\单项工程\航道亮化工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
7	040205004002	标志板（太阳能）450*1500	1. 类型:标志板（含辅材） 2. 材质、规格尺寸:450*1500*3, LF2-M 铝 3. 板面反光膜等级: IV类 4. 其他:未描述清楚的详见设计图纸, 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作、安装	块	4					
8	031006005001	太阳能道钉	1. 型号、规格:太阳能道钉 2. 安装方式:施工作业方式根据现场实际情况综合考虑, 包含水上施工, 租船费用等 3. 附件名称、规格、数量:详见图纸及设计说明	1. 制作 2. 运输、安装	套	2360					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税