

工 程 量 清 单

工程名称：沪松公路、沪亭北路交通枢纽地块信息及联通搬迁工程（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	空压机翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):25	m2	10
2	空压机翻挖混凝土 ±1cm	m2	10
3	机械挖土方	m3	12
4	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	8
5	土方场外运输	m3	4
6	前导工作 地下管线复核 各类管道	m2	360
7	前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 中型	台	1
8	穿越管道地面布设 聚乙烯(PE)管布设(热熔接口) 公称外径630mm以内	m	180
9	充填式注浆 Φ600	m	180
10	泥浆抽集 DN600/dn630以内	m3	56.08197
11	泥浆场外运输	m3	56.1
12	拖头安拆 聚乙烯(PE)拖头 公称外径630mm以内	个	1
13	无线导向钻导向孔 一类土质	m	180
14	扩孔一类土质 公称外径/公称直径(mm以内) dn630/DN600	m	180
15	管线回拖 硅芯管 Φ40/33*16根	m	180
16	管道光缆敷设 36芯以下 24芯 松套层绞式室外光缆	1000m	2
17	管道光缆拆除 36芯以下 24芯	1000m	2
18	管道光缆敷设 108芯以下 96芯 松套层绞式室外光缆	1000m	2
19	管道光缆拆除 108芯以下 96芯	1000m	2
20	管道光缆敷设 108芯以下 室外144芯单模铠装光缆	1000m	10
21	管道光缆拆除 108芯以下 144芯	1000m	10
22	光缆敷设 光缆接头 36芯以下 24芯（含接头盒及支架）	个	2
23	光缆敷设 光缆接头 108芯以下 96芯（含接头盒及支架）	个	2
24	光缆敷设 光缆接头 108芯以下 144芯（含接头盒及支架）	个	10
25	光缆敷设 光缆成端接头	芯	840
26	通信电缆电线敷设 市话光缆中继段测试 36芯以下	中继段	3
27	通信电缆电线敷设 市话光缆中继段测试 108芯以下 96芯	中继段	3
28	通信电缆电线敷设 市话光缆中继段测试 108芯以下 144芯	中继段	15
29	通信设备调试 光电调测中间站配合	站	14
30	通信设备调试 复用设备系统调测	系统/端	420
31	通信设备调试 数字线路段光端对测 端站	系统/中 继段	7
32	通信设备调试 网管系统运行试验SDH 子网管理系统	站	14
33	光通信设备安装 放、绑软光纤 尾纤	条	1680

增值税

工程量清单

工程名称：沪松公路、沪亭北路公交枢纽地块信息及联通搬迁工程（审核）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税