

九亭镇人民政府大楼外立面石材幕墙维保项目

工程量招标清单

序号	名 称	单位	含税单价（元）	工程量	合价（元）
一	实体项目				
1	冲洗外墙面 石材墙面 毛面	m2		4600.000	
2	原外墙面花岗岩石材 切除、清理胶缝	m		21138.000	
3	原外墙面花岗岩石材 新嵌硅胶缝(中性硅酮耐候密封胶)	m		21138.000	
4	拆除干挂花岗石檐口 外墙装饰条（饰面层）	m		1000.000	
5	安装干挂花岗石檐口 外墙装饰条（饰面层）	m		1000.000	
6	修铺干挂花岗石墙柱面 外墙门窗边线	m		200.000	
7	修铺干挂花岗石墙柱面 屋檐线条	m		80.000	
8	修铺干挂花岗石墙柱面 腰线线条	m		160.000	
9	修铺干挂花岗石墙柱面 大门门头线条	m		15.000	
10	修铺干挂花岗石墙柱面 西边门线条	m		10.000	
11	拆除墙面石材面层 花岗石、大理石	m2		790.000	
12	新铺干挂花岗石墙柱面 外墙(勾缝) 0.5m2以内	m2		790.000	
13	墙饰面 镀锌型钢龙骨 外墙面	t		32.500	
14	钢管双排外脚手架 高45m以	m2		7800.000	
15	钢管水平防护架 基本使用期6个月（出入口公共通道）	m2		675.000	
16	汽车通道防坠棚（双层防坠棚）	m2		1200.000	
17	新装及调换钢连接件 型钢	套		1200.000	
18	锈蚀部分的钢龙骨、钢连接配件调和漆 修出白 一底二度	m2		500.000	
19	修理钢扶梯 调换花纹钢板平台	m2		30.000	
20	修理钢扶梯 钢踏步 调换	步		8.000	
21	新做钢爬梯 爬梯 有扶手	m		18.000	
22	钢扶梯调和漆 全出白 一底二度	m2		90.000	
23	金属面防锈漆 钢扶梯	m2		90.000	
24	金属面氟碳漆 钢扶梯	m2		90.000	
25	铲除墙面粉刷 硬底	m2		200.000	
26	新粉水泥黄沙粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2		200.000	
27	旧外墙面乳胶漆 毛墙面 一底二度	m2		200.000	
28	铲除卷材防水层 屋面	m2		300.000	
29	新做卷材屋面 APP改性沥青 冷粘法	m2		300.000	
30	刷冷底子油	m2		300.000	
31	铺贴花岗石 修铺 台阶 干混地面砂浆 DS m20.0	m2		48.000	
32	墙面变形缝 不锈钢板盖面	m		30.000	
33	聚氯乙烯圆形落水管D110 拆换	m		30.000	
34	聚氯乙烯水斗 拆换(直径) 10cm	只		3.000	

九亭镇人民政府大楼外立面石材幕墙维保项目

工程量招标清单

序号	名 称	单位	含税单价（元）	工程量	合价（元）
	小计	元			
二	施工措施费				
1	安全防护、文明施工措施费	项		1.00	
2	夜间施工	项		1.00	
3	非夜间施工照明	项		1.00	
4	二次搬运	项		1.00	
5	冬雨季施工	项		1.00	
6	地上、地下设置、建筑物的临时保护设施(施工场地内)	项		1.00	
7	已完工程及设备保护	项		1.00	
8	施工干扰费	项		1.00	
9	工程监测费	项		1.00	
10	垂直运输费	项		1.00	
11	工程量清单所列项以外的需拆除、铲除、开门窗洞、修复、垃圾外运、基层清理等费用，等等。由投标人自行踏勘现场后自报费用。	项		1.00	
12	特殊要求的保险费	项		1.00	
13	幕墙物理性能检测试验费（包括本项目达到验收标准及移交要求的一切费用）	项		1.00	
14	材料二次检测费	项		1.00	
15	成品保护、现有设备及管线保护、室内设施防护	项		1.00	
16	防雷接地	项		1.00	
17	竣工档案编制费	项		1.00	
18	人脸识别考情系统	项		1.00	
19	疫情防护	项		1.00	
20	其他投标人认为所需的措施费	项		1.00	
	小计	元			
三	暂估价				
1	其他额外修复	项	150000	1.00	
	小计	元			
四	合计	元			