

泖港镇2023年排涝设施养护项目

招标工程量清单

上海市松江区泖港人民政府

2022-11-03

工程报建号：

泖港镇2023年排涝设施养护项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区泖港人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人招
标代理机构：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：徐伟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(水利造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(水利造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022-11-03

复 核 时 间：

安全防护、文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称： 柳港镇2023年排涝设施养
护项目

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

其他措施项目清单与计价表

工程名称： 柳港镇2023年排涝设施养护项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称： 柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段： C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		排涝设施养护									
1	500202005001	拆除并更换新水闸门	1. 位置:西林荡东、北雉鸡汇港 2. 外形尺寸:4200mm*4300mm 3. 重量:约2.25t 4. 说明:拆除破损闸门: (面板4200*4000更换为-4200mm*4300mm) 5. 喷涂:闸门表面先喷锌处理,喷涂厚度为8mm,然后涂氯化橡胶面漆。	1. 拼装闸门焊缝探伤检查及除锈、喷涂等处理 2. 闸门本体及支撑装置安装 3. 止水装置安装 4. 闸门附件安装 5. 调试 6. 闸门本体及支撑装置安装 7. 埋件及附件安装 8. 调试	扇	2					
2	500202006001	更换排涝泵进水口拦污栅	1. 外形尺寸:拦污栅规格: 1.5m*2.5m, 外圈用12cm宽槽钢, 里面是直径16mm钢筋 2. 位置:柳港建设河4、利华河4、备战河南2、柳港团结河4。共计14道	1. 栅体、吊杆及附件安装 2. 栅槽校正及安装	道	14					
3	SLA000001	水闸门油漆 (4.2m*4.5m)	1. 说明:水闸门油漆 (4.2m*4.5m)	1.	扇	60					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	SLA000002	排涝泵进水口小闸门油漆 (每扇按4m²计算)	1. 位置:小泖港4、中心河东6、新丰河4、永丰河4、向阳河北4、区塘4、胡光4、黄杨4、黄杨市河4、东三号河4、东二号河4、东一号河4、若谷沼4、南过泾港2、老五库2、西旺村港2、西旺村西港2、盛家沼4、三沼4、南沙浜2、北沙浜2、长浜2、北雉鸡汇2、南雉鸡汇2、曙光市河2、北沼2、鳊鲤湾西4 2. 说明:排涝泵进水口小闸门油漆(每扇按4m²计算)	1.	扇	88					
5	SLA000003	启闭机油漆(每台平均按2.5m²计算)	1. 备注:60台启闭机油漆 2. 说明:除锈, 环氧富锌漆一遍, 环氧云铁中间漆一遍, 氯化橡胶漆一遍 3. 设备大小:每台平均按2.5m²计算	1.	台	60					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	SLA000004	电动机油漆（每台平均按5m²计算）	1. 备注:90台电动机油漆 2. 说明:除锈，环氧富锌漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，氯化橡胶漆一遍 3. 设备大小:每台平均按5m²计算	1.	台	90					
7	SLA000005	水泵油漆（每台平均按5m²计算）	1. 备注:90台水泵油漆 2. 说明:除锈，环氧富锌漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，氯化橡胶漆一遍 3. 设备大小:每台平均按5m²计算	1.	台	90					
8	沪500114003001	水闸围墙翻建	1. 型式及尺寸:砖砌围墙，厚240mm，高2.0m 2. 位置:区塘河50米、向阳河北50米 3. 说明:含两面粉刷	1. 清理基底，筑、拆围堰、使用、养护 2. 围堰内抽水 3. 土方来源及弃土外运处置	m	100					
9	SLA000006	更换进水口启闭机	1. 更换位置:南五丰河2、北六勤河4、北十二勤河2、北十八勤河2、北六勤河东2	1.	台	12					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪201203003001	更换防盗门	1. 备注:泖港团结河2、向阳河北2、北五丰河2、南雉鸡汇港2、北雉鸡汇港2 2. 防盗门尺寸:1m*2m	1. 门安装 2. 嵌门槛缝 3. 五金安装	扇	10					
11	SLA000007	管理房室内涂料	1. 说明:乳胶漆, 原粉起底 一底二度 2. 备注:15座	1.	m²	5000					
12	SLA000009	泵闸绿化补种	1. 备注:北十八勤河80m²、南沙浜60m²、北沼港西50m²、永丰河20m²、新丰河25m²	1.	m2	235					
13	SLA000011	闸门加固	1. 位置:北十八勤河、北六勤河、横中心河西、南六勤河、北十二勤河、田黄市河、东公路河东、小泖港、 2. 说明:闸门用钢板加固, 连接处角钢焊接, 含人工、材料、机械等所有费用。具体以现场实际情况及业主需求为准。	1.	座	8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	SLA000016	泵闸水工设施维修	1. 说明:建筑物周边土体,防护体出现沉降和裂缝混凝土浇筑修复(散水坡、水闸护岸斜坡段等) 2. 位置:备战河、柳港团结河、利华河、南六勤河、新丰河、永丰河、向阳河北、北五丰河、北十八勤河、北十二勤河、北六勤河、中心河东、胡家浜、区塘河、南五丰河、向阳河南、新龚、南十二勤河	1.	m2	288					
15	030412005001	防汛灯安装	1. 名称:防汛灯安装 2. 安装形式:墙壁式 3. 说明:应急照明	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	140					
16	011503001001	新装检修梯弧形护栏	1. 说明:新装检修梯弧形护栏 2. 备注:高度4.5m/座,65座 3. 栏杆材料种类、规格:镀锌扁铁	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	292.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	500202006002	上下游水位尺安装	1. 外形尺寸:不锈钢水位尺厚5mm、高1.5m	1. 购置、安装	把	2					
		分部小计									
		监控设备日常维护									
18	SLA000014	松江一江三支泵闸自动化设备运维	1. 备注:松江一江三支泵闸自动化设备运维（工5座泵闸，具体以业主清单为准。	1.	座	15					
19	SLA000015	泵闸监控系统维保（维保期间设备损坏需更换的零配件及维修所需各种费用）（维保期限12个月），设备清单详见泵闸监控维保清单	1. 说明:监控系统维保	1. 维保	座	15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：柳港镇2023年排涝设施养护项目\单项工程\泵（闸）站工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+生产工人部分		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费+单价措施人工费+专业工程暂估价人工费	4.56	
1.1.2	生产工人部分	分部分项人工费+单价措施人工费+专业工程暂估价人工费	33.08	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施人工费+专业工程暂估价人工费	1.84	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税