

预算书

项目名称：崇明区市、区管河道维修养护（包件1）

序号	项目名称	单位	设施量	综合单价	调整系数	合价（元）	备注
	总计	km	259.7366	120450.35		31285364.45	
（一）	暂列金额					1770869.69	
（二）	巡查					4290616.60	
1	常规巡查					4290616.60	
(1)	陆上 市管河道	km	187.1740	5477.41	1.0	1025228.74	每日一次
(2)	水上 市管河道（河口宽>30m）	km	185.1150	3232.46	1.0	598376.83	每日一次
(3)	水上 市管河道（河口宽≤30m）	km		3232.46	1.2		每日一次
(4)	陆上 区管河道	km	335.5025	5333.60	1.0	1789436.13	每日一次
(5)	水上 区管河道（河口宽>30m）	km	234.0760	2982.46	1.0	698122.31	每日一次
(6)	水上 区管河道（河口宽≤30m）	km	50.1411	2982.46	1.2	179452.59	每日一次
（三）	保洁					14473805.16	
1	水域保洁 市管河道（河道面宽≤20m）	万m ²		8923.52	1.5		每天一次
2	水域保洁 市管河道（河道面宽20-30m）	万m ²		8923.52	1.2		每天一次
3	水域保洁 市管河道（河道面宽30-40m）	万m ²		8923.52	1.1		每天一次
4	水域保洁 市管河道（河道面宽40-50m）	万m ²		8923.52	1.0		每天一次
5	水域保洁 市管河道（河道面宽50-60m）	万m ²	110.8008	8923.52	1.1	1087606.47	每天一次
6	水域保洁 市管河道（河道面宽>60m）	万m ²	259.4292	8923.52	1.2	2778025.99	每天一次
7	水域保洁 区管河道（河道面宽≤20m）	万m ²	4.5826	8284.04	1.5	56943.66	每天一次
8	水域保洁 区管河道（河道面宽20-30m）	万m ²	106.2228	8284.04	1.2	1055944.71	每天一次
9	水域保洁 区管河道（河道面宽30-40m）	万m ²	166.9310	8284.04	1.1	1521149.39	每天一次
10	水域保洁 区管河道（河道面宽40-50m）	万m ²	117.4996	8284.04	1.0	973371.39	每天一次
11	水域保洁 区管河道（河道面宽50-60m）	万m ²	122.5908	8284.04	1.1	1117101.80	每天一次
12	水域保洁 区管河道（河道面宽>60m）	万m ²	35.2492	8284.04	1.2	350406.94	每天一次
13	陆域保洁 远郊	万m ²	267.4296	20690.51	1.0	5533254.81	每天一次
（四）	护岸结构维修养护	km	522.6765			2136576.30	
1	混凝土挡墙（五年内）	km	43.7716	806.53	1.0	35303.11	
2	混凝土挡墙（五年外）	km	78.4575	1593.21	1.0	124999.27	
3	混凝土挡墙+护坡（五年内）	km		972.41	1.0		
4	混凝土挡墙+护坡（五年外）	km		1913.05	1.0		
5	混凝土护坡（五年内）	km	0.1423	814.16	1.0	115.85	
6	混凝土护坡（五年外）	km	0.1456	1595.21	1.0	232.26	
7	干砌块石护坡（五年内）	km		5154.95	1.0		
8	干砌块石护坡（五年外）	km	0.4055	9012.84	1.0	3654.71	
9	浆砌块石挡墙（五年内）	km	80.0330	6913.74	1.0	553327.35	
10	浆砌块石挡墙（五年外）	km		18858.91	1.0	235734.49	

预算书

项目名称：崇明区市、区管河道维修养护（包件1）

序号	项目名称	单位	设施量	综合单价	调整系数	合价（元）	备注
11	浆砌块石挡墙+护坡（五年内）	km		10255.15	1.0		
12	浆砌块石挡墙+护坡（五年外）	km	0.5431	23759.18	1.0	12903.61	
13	浆砌块石护坡（五年内）	km	2.4292	8642.26	1.0	20993.78	
14	浆砌块石护坡（五年外）	km	1.3056	17251.39	1.0	22523.41	
15	灌砌块石护坡（五年内）	km		3643.56	1.0		
16	灌砌块石护坡（五年外）	km	0.7319	9703.03	1.0	7101.65	
17	螺母块护坡（五年内）	km	18.4224	4769.59	1.0	87867.29	
18	螺母块护坡（五年外）	km	14.5008	8338.45	1.0	120914.20	
19	木桩护岸（五年内）	km	3.9567	23385.78	1.0	92530.52	
20	木桩护岸（五年外）	km	0.3872	46771.55	1.0	18109.94	
21	土堤（非通航河道）	km	155.3104	723.18	1.0	112317.38	
22	土堤（市管通航河道）	km	77.6690	4029.99	1.0	313005.29	
23	土堤（区管通航河道）	km	20.9138	1209.00	1.0	25284.78	
24	仿木桩护岸（五年内）	km	0.8173	19413.79	1.0	15866.89	
25	仿木桩护岸（五年外）	km	6.6373	38827.57	1.0	257710.23	
26	绿化混凝土护坡（五年内）	km	0.0984	1687.51	1.0	166.05	
27	绿化混凝土护坡（五年外）	km		1118.23	1.0		
28	竹板竹桩护岸（五年内）	km		7015.73	1.0		
29	竹板竹桩护岸（五年外）	km		14031.47	1.0		
30	连锁块护坡结构（五年内）	km	3.2237	8642.26	1.0	27860.05	
31	连锁块护坡结构（五年外）	km		17251.39	1.0		
32	石笼护岸结构（五年内）	km		6913.74	1.0		
33	石笼护岸结构（五年外）	km	0.2743	18858.91	1.0	5173.00	
34	生态膜袋护岸结构（五年内）	km		814.16	1.0		
35	生态膜袋护岸结构（五年外）	km		1595.21	1.0		
36	亲水平台（五年内）	m²	2794.2000	5.03	1.0	14054.83	
37	亲水平台（五年外）	m²	3435.8000	8.39	1.0	28826.36	
（五）	绿化养护					8030092.20	乔木修剪不少于一年一次； 灌木修剪不少于半年一次； 草坪类绿化除草及修剪不少于一年四次； 挺水植物及时收割。
1	陆域绿化（二类区域）	万m²	90.9280	48000.00	1.00	4364544.00	
2	陆域绿化（二类区域 新建段绿化）	万m²	24.5065	54000.00	1.00	1323351.00	
3	斜坡绿化（二类区域）	万m²	36.4022	34000.00	1.00	1237674.80	
4	斜坡绿化（二类区域 新建段绿化）	万m²	17.1474	40000.00	1.00	685896.00	
5	挺水植物（二类区域）	万m²	3.6619	24000.00	1.00	87885.60	
6	挺水植物（二类区域 新建段绿化）	万m²	12.7208	26000.00	1.00	330740.80	
（六）	防汛通道维修养护	第 2 页，共 3 页				343864.81	

预算书

项目名称：崇明区市、区管河道维修养护（包件1）

序号	项目名称	单位	设施量	综合单价	调整系数	合价（元）	备注
1	混凝土防汛通道	万m ²	12.0152	28619.15	1.0	343864.81	
(七)	栏杆维修养护					239539.71	
1	钢栏杆（五年以内）	km	11.8383	19330.00	1.0	228834.34	
2	钢栏杆（五年以外）	km	0.4123	25965.00	1.0	10705.37	

注：1、根据《上海市河道维修养护定额》工程量计算规则：水上巡查河道宽度>30m按河道长度两倍计算，河道宽度≤30m按河道长度计算。故崇明区市、区管河道维修养护（东部区域）实际河道长度259.74km，水上巡查上长度469.33km。

2、根据《上海市河道维修养护定额》工程量计算规则：河道水域宽度≤40m，水域保洁面积按实际水域面积计算；水域宽度>40m，水域保洁面积按40m宽度计算。故崇明区市、区管河道维修养护（东部部区域）实际水域面积1316.87万m2，定额水域面积923.31万m2。

3、不包含码头的维修养护设施内容。

4、新建绿化段中，新建段指堡镇港外移段、六滙港外移段、八滙港外移段、四滙港、小滙港、奚家港前哨闸河至北横引河段、团旺河。