

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土石方工程									
1	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:投标人自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	100					
2	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm	1.拆除、清理 2.运输	m2	100					
3	010103001001	回填黄砂	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填黄砂,品种综合考虑 3.填方粒径要求:满足图纸及射击规范 4.填方来源、运距:投标人自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	40					
4	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:碎石垫层 2.压实系数:综合考虑 3.掺加剂品种:综合考虑	1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输	m3	0.03					
5	010501001001	混凝土垫层		1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	50					
7	040203006001	沥青混凝土面层（AC-25）【AC-25】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:9cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:综合考虑 5. 掺和料:综合考虑 6. 其他:路面切缝考虑在综合单价内	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	100					
8	040203006002	沥青混凝土面层【AC-13】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:综合考虑 5. 掺和料:综合考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	100					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼垫层 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16 3. 尺寸:1500*1200*1100 4. 盖板材质、规格:混凝土盖板 5. 井盖、井圈材质及规格:综合考虑 6. 踏步材质、规格:综合考虑 7. 防渗、防水要求:满足图纸及设计规范 8. 其他:混凝土模板考虑在综合单价内	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	2						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		变 电 站									
1	030402017001	高压开关柜1G	1. 名称:高压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高、低压开关柜一次系统图》 4. 母线配置方式:含柜内铜母线 5. 种类:按设计要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 报价要求:箱体、元器件、避雷器、综合保护器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030402017002	高压开关柜2G	1. 名称:高压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高，低压开关柜一次系统图》 4. 母线配置方式:含柜内铜母线 5. 种类:按设计要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 报价要求:箱体、元器件、避雷器、综合保护器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030401002001	变压器(含变压器柜)	1.名称:变压器(含变压器柜) 2.型号:1800*1500*2300(带底框) 3.容量(kV·A):SCB10-500KVA,详见《高、低压开关柜一次系统图》 4.电压(kV):10KV 5.油过滤要求:按设计要求 6.干燥要求:按设计要求 7.基础型钢形式、规格:10#槽钢 8.网门、保护门材质、规格:按设计要求 9.温控箱型号、规格:按设计要求	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.温控箱安装 4.接地 5.网门、保护门制作、安装 6.补刷(喷)油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030404004001	低压开关柜1D	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高，低压开关柜一次系统图》 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:含柜内铜母线 9. 屏边规格:按设计要求 10. 报价要求:箱体、元器件、电表、避雷器、电气火灾探测器、消防电源监控器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030404004002	低压开关柜2D	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高，低压开关柜一次系统图》 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:含柜内铜母线 9. 屏边规格:按设计要求 10. 报价要求:箱体、元器件、电表、避雷器、电气火灾探测器、消防电源监控器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030404004003	低压开关柜3D	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高，低压开关柜一次系统图》 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:含柜内铜母线 9. 屏边规格:按设计要求 10. 报价要求:箱体、元器件、电表、避雷器、电气火灾探测器、消防电源监控器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030404004004	低压开关柜4D	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见《高，低压开关柜一次系统图》 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:含柜内铜母线 9. 屏边规格:按设计要求 10. 报价要求:箱体、元器件、电表、避雷器、电气火灾探测器、消防电源监控器、铜排、附件、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程标段：C01第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030404019001	发电机快速接头	1. 名称:发电机快速接头 2. 型号:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 接线端子材质、规格:按设计要求 5. 额定电流 (A):按设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1						
9	030404004005	计量柜	1. 名称:计量柜 2. 型号:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:按设计要求 9. 屏边规格:按设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030404001001	模拟屏	1. 名称:模拟屏 2. 型号:按设计要求 3. 规格:长2.5米,宽1.5米; 静态 4. 种类:按设计要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8. 小母线材质、规格:按设计要求 9. 屏边规格:按设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷 (喷) 油漆 9. 接地	台	1					
11	030408001001	电缆YJV22-10-3*95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆YJV22-10-3*95 4. 材质:按设计要求 5. 敷设方式、部位:桥架或配管内综合考虑 6. 电压等级 (kV) :8.7/10 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030408001002	电缆ZB-YJV-8.7/10-3x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆ZB-YJV-8.7/10-3x70 4. 材质:按设计要求 5. 敷设方式、部位:桥架或配管内综合考虑 6. 电压等级(kV):8.7/10 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	6					
13	030408006001	户内电力电缆头10-3*95	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:按设计要求 3. 规格:户内电力电缆头10-3*95 4. 材质、类型:按设计要求 5. 安装部位:户内 6. 电压等级（kV）:10	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030408006002	户内电力电缆头8.7/10-3x70	1.名称:电力电缆头 2.型号:按设计要求 3.规格:户内电力电缆头8.7/10-3x70 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):8.7/10	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2					
15	03B001	变配电室整套绝缘工具和操作用具	1.名称:变配电室整套绝缘工具和操作用具 2.规格:包括测电笔、接地线、放电棒、绝缘毯、禁告牌、红白带、绝缘电工鞋、绝缘手套、一次接线图板、二次跳线等)、验电小车、检修小车、接地小车等,满足验收要求	1. 安装	套	1					
16	030904012001	电气火灾监控设备	1.规格、线制:电气火灾监控设备 2.控制回路:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪030512004001	4G数据采集箱	1. 名称:4G数据采集箱 2. 规格:上传至电管家平台	1. 本体安装、调试	台	1					
18	031101069001	能耗监测系统主机	1. 名称:能耗监测系统主机 2. 规格:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 报价要求:配套设备、软件、线缆等考虑在综合单价中	1. 安装 2. 调测	套	1					
19	031101028001	打印机	1. 名称、类别:打印机 2. 规格:按设计要求 3. 型号:按设计要求	1. 安装 2. 调测	台	1					
20	031101007001	UPS不间断电源	1. 规格:UPS不间断电源 2. 型号:按设计要求 3. 容量:按设计要求	1. 安装 2. 测试	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030411004001	配线RVVSP-2*1.0	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:配线RVVSP-2*1.0 5. 材质:按设计要求 6. 配线部位:桥架内或管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	150						
22	030411004002	配线RVV-2*1.0	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:配线RVV-2*1.0 5. 材质:按设计要求 6. 配线部位:桥架内或管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程标段：C01第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030411004003	配线BVR-1.0	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:配线BVR-1.0 5. 材质:按设计要求 6. 配线部位:桥架内或管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	200					
24	030414001001	变压器调试	1. 名称:变压器调试 2. 型号:按设计要求 3. 容量(kV. A):400 KVA	1. 系统调试	项	1					
25	030414002001	高压开关柜调试	1. 名称:高压开关柜调试 2. 型号:按设计要求 3. 电压等级(kV):10 KV 4. 类型:按设计要求	1. 系统调试	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030414002002	低压开关柜调试	1. 名称:低压开关柜调试 2. 型号:按设计要求 3. 电压等级 (kV):按设计要求 4. 类型:按设计要求	1. 系统调试	项	1					
27	030414015001	电缆试验 (10KV)	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级 (kV):10KV	1. 试验	项	1					
		分部小计									
		强电									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	030404017001	配电箱XF-BDS	1.名称:配电箱 2.型号:按设计要求 3.规格:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:按设计要求 8.报价要求:箱体、元器件、电表、浪涌保护器、照明模块、电气火灾探测器、消防电源监控器、铜排、附件、支架、槽钢等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	030404017002	应急照明集中电源ALE(J)	1. 名称:应急照明集中电源ALE(J) 2. 型号:按设计要求 3. 规格:详见配电箱系统图 4. 基础形式、材质、规格:按设计要求 5. 接线端子材质、规格:按设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7. 安装方式:按设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
30	030411001001	配管JDG32(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式热镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、套管、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	030411001002	配管JDG20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式热镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、套管、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	27.6						
32	030411001003	配管SC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、套管、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	031002003001	入户预埋钢管SC150	1. 名称、类型:入户预埋钢管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:SC150 4. 填料材质:按设计要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	12					
34	030411001004	金属软管DN20	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配或吊顶内敷设 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	13					
35	030411006001	接线盒、灯头盒	1. 名称:接线盒、灯头盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:明装、暗装综合考虑	1. 本体安装	个	13					
36	030411006002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:明装、暗装综合考虑	1. 本体安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030408001003	电缆WDZB-YJY-5*6	1. 名称:电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆WDZB-YJY-5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架或配管内综合考虑 6. 电压等级 (kV):按设计要求 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设	m	30						
38	030408001004	电缆WDZBN-YJY-5x4	1. 名称:电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆WDZBN-YJY-5x4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架或配管内综合考虑 6. 电压等级 (kV):按设计要求 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	030411004004	配线WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:配线WDZBN-BYJ-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	82.8						
40	030411004005	配线NH-RVS-2x2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:配线NH-RVS-2x2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
42	030412005002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
43	030412001001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:含光源及附件 3. 规格:按设计要求 4. 类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
44	030412001002	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:含光源及附件 3. 规格:按设计要求 4. 类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030404034001	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
		分部小计									
		接地系统									
46	030409002001	接地线（热镀锌扁钢40x4明敷）	1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40x4 4. 安装部位:按设计要求 5. 安装形式:按设计要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	22					
47	030409002002	接地线（热镀锌扁钢40x4暗敷）	1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40x4 4. 安装部位:按设计要求 5. 安装形式:按设计要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	030409002003	接地线（TZ-1-16mm2铜编织线）	1. 名称:接地线 2. 材质:TZ-1-16mm2铜编织线 3. 规格:按设计要求 4. 安装部位:暗敷 5. 安装形式:按设计要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	2.4						
49	030411001005	配管PC100	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC100 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、套管、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030408001005	电缆YJV-1x95	1. 名称:电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆YJV-1x95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架或配管内综合考虑 6. 电压等级(kV):按设计要求 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设	m	3					
51	030409008001	临时接地端子	1. 名称:临时接地端子 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求	1. 本体安装	个	3					
52	030409008002	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求	1. 本体安装	台	1					
53	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:按设计要求	1. 接地电阻测试	系统	1					
		分部小计									
		暖通									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	030701003001	5P柜式空调	1. 名称:空调 2. 型号:按设计要求 3. 规格:5P柜式空调 4. 安装形式:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求 7. 报价要求:冷媒管、冷凝管、室内外机连接线缆、管道支架、设备支架、管道保温、制冷剂、减震装置等考虑在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
		分部小计									
		室外									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	030408003001	电缆保护管MPP φ 150	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:MPP φ 150 4. 敷设方式:埋地 5. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内	1. 保护管敷设 2. 土方挖、填 3. 基础、垫层	m	235.2						
56	030408001006	电缆YJY-4*240+120	1. 名称:电缆 2. 型号:按设计要求 3. 规格:电缆YJY-4*120+1*70 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设 6. 电压等级 (kV):按设计要求 7. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设	m	197.6						
57	030408006003	户内电力电缆头240mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:按设计要求 3. 规格:240mm2以下 4. 材质、类型:按设计要求 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	040504002002	电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 盖板材质、规格:按设计要求 4. 井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5. 踏步材质、规格:按设计要求 6. 防渗、防水要求:按设计要求 7. 报价要求:土方挖填及余土外运、井周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、预埋件、窨井盖座等包含在综合单价内	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	4						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7		材料检测、检验费		
8		室内空气污染测试		
9		原建筑物结构、装饰工程保护		
10		室外场地、道路、绿化、线缆、管道、窨井保护及修复费用		
11		扬尘、噪声等实时在线监测系统		
12		充分配合学校教学管理需要及必要时段配合临时停工费		
13		墙、地面开槽、打洞，施工完成后封堵、修补		
14		除分部分项工程列项外所有项目拆除（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
15		建筑垃圾清运（投标人需考虑处置费。本项目垃圾清运工作是涵盖了本装饰专业全过程，包括了设计变更、技术核定以及保修期内的维保范围，该项目报价一经接纳入包干使用，结算时不再调整。）		
16		大型机械设备进出场及安拆		
17		垂直运输费		
18		有害气体检测		
19		超高施工增加		
20		施工排水、降水		
21		深化设计费		
22		归档资料的编制费		
23		外墙脚手架、替代外墙脚手架措施		
24		满堂脚手架、替代满堂脚手架措施及其它脚手架措施		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
25		吊顶距混凝土楼板超1.5米的反撑费用及转换层钢架		
26		高温施工费		
27		防火堵洞		
28		不同材料处打胶（密封胶、硅胶等）处理		
29		已完工程保洁费（含二次保洁）		
30		综合考虑疫情防控专项费用		
31		根据【沪建质安(2023)93】增加费用		
32		投标人投标时应根据自身编制的施工组织设计或施工方案确定措施项目，对招标人提供的措施项目进行补充或调整		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称:嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程
建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 嘉定新城实验幼儿园用电扩容及电力改造工程\单项工程
安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税