

2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设 项目

招标工程量清单

2025-08-02

总 说 明

工程名称： 2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

第 1 页 共 3 页

1、工程概况： 2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

2、工程量清单编制依据及范围：

2.1编制依据：工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的方式编制工程量清单，即：工程量清单计价方式；上海市建设工程有关文件的规定；华汇工程设计集团股份有限公司提供的相关施工图。

2.2编制范围(即招标范围)：园林绿化工程。详见招标文件投标须知中“工程承包范围”

各专业界限划分：

3、报价说明： 所有报价均要满足施工图纸和技术文件的要求。

4、报价依据及说明：

4.1参照上海市现行的相应预算定额或企业定额及有关文件规定，并根据拟建工程施工现场的实际情况，施工组织方案，市场价格，进行综合单价报价。

4.2工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，即：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。具体费用组成，依据上海市城乡建设和管理委员会“、上海市建筑建材业市场管理总站（沪建管[2009]79号）“关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关事项的通知”。

4.3“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

4.4投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

4.5工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价，工程量清单报价采用综合单价法，单价闭口包干，数量按实结算。综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

4.6招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括相关章节中“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。除此之外，投标人填报临时设施项目时，应考虑临时设施的拆除、外运、清场等费用；重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清

总 说 明

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

第 2 页 共 3 页

单，中标后，措施项目费用包干使用

4.7“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

5、报价要求：

5.1工程量清单报价封面；报价说明；建设工程投标报价汇总表；分部分项工程量清单报价表；分部分项工程量清单报价汇总表；措施项目清单报价汇总表（一）安全防护、文明施工措施清单与费用明细；措施项目清单与计价表（二）；其他项目清单与计价汇总表；暂列金额明细表；材料暂估单价表；专业工程暂估价表；计日工表；总承包服务费计价表；规费、税金项目清单与计价表；工程量清单综合单价计价表；主要材料（设备）数量与计价表。

5.2对于临时设施费，大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。

5.3整体措施费项目中“环境保护”，“文明工地”，“安全施工”不得以零报价或象征性报价，“其他项目”根据现场实际由投标人自行报价。

5.4除清单编制另有说明外，投标人投标报价要严格按《13规范》中的相关规定去理解和报价。投标人报价并应充分考虑下述事宜：①要包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；②要包括完成《计价规范》规定的每个分项工程所含全部工程内容的费用；③要包括完成《计价规范》规定的每项工程内容所需的全部费用（规费、税金除外）；④《计价规范》的项目特征及工作内容未做要求，但本工程量清单项目特征重点描述的内容；⑤要包括工程量清单项目中没有体现的，施工中必须发生的工程内容所需的费用；⑥要包括风险。也就是说，只要施工图纸上标示的（招标范围以外的除外）工程量清单项目，投标人必须报价，报价必须完整，必须包括全部工程内容，中标后不得再对投标报价随意调整。另外，根据本工程的实际情况，个别清单项的项目特征或工作内容描述，包含（增加）了《13规范》规定之外的工作内容，我们在此特别提请投标人，报价时要充分考虑其清单实际应包含的工作，报价要全面、完整，中标后均不得以任何理由对其报价进行调整。

5.5投标人要认真阅读和领会招标文件和工程量清单，详细核对工程量清单各项目与施工图纸内容。如果投标人认为本工程量清单的内容有描述模糊和项目遗漏，或与施工图纸及招标文件的内容所述有矛盾之处，应立即以书面方式通知招标人，以便招标人能及时予以补充、修改或澄清。如果投标人没有问题反馈，招标人认为本工程量清单没有模糊、遗漏和矛盾。如果投标人中标后在提出上述问题，要求调整（增加）综合

总 说 明

工程名称： 2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

第 3 页 共 3 页

单价者，一律不予调整。

工程量清单分部分项工程子项的工程数量，请投标人在招标答疑前指定时期内进行复核，对于工程量有差异的项目，应及时以书面形式反馈给招标人，招标人将对清单进行复核、修正和补充，修正内容作为工程量清单的组成部分。

对于工程量清单修改后，中标人仍然认为有差异的项目，中标人可在接到中标通知书起三十日内，把有疑义的项目以书面形式反馈给招标人，招标人将会同有关单位一起对有疑问的项目与中标人进行核实确定。逾期不提者，视为中标人已对工程量清单认同，日后不再因中标人的疑义而调整。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012			临时设施	项	现场办公设施
1.1.13	050405001013	现场宿舍设施				
1.1.14	050405001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	050405001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	050405001016	水泥仓库				
1.1.17	050405001017	木工棚、钢筋棚				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027			安全施工	项	
1.1.28	050405001028	通道口防护				
1.1.29	050405001029	预留洞口防护				
1.1.30	050405001030	电梯井口防护				
1.1.31	050405001031	楼梯边防护				
1.1.32	050405001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	050405001033	高空作业防护				
1.1.34	050405001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	050405001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
树木疏伐											
1	050101001016	砍伐乔木 水杉	1. 砍伐树种:水杉 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:11.1-12cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	201					
2	050101001017	砍伐乔木 苦楝	1. 砍伐树种:苦楝 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:15.1-16cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050101001018	砍伐乔木 栎树	1. 砍伐树种:栎树 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:11. 1-12cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	3					
4	050101001019	砍伐乔木 无患子	1. 砍伐树种:无患子 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:9. 1-10cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	31					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050101001020	砍伐乔木 纳塔栎	1. 砍伐树种:纳塔栎 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:12. 1-13cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	19					
6	050101001021	砍伐乔木 女贞	1. 砍伐树种:女贞 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:11. 1-12cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050101001022	砍伐乔木 鹅掌楸	1. 砍伐树种:鹅掌楸 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:4.1-6cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	26					
8	050101001023	砍伐乔木 桂花	1. 砍伐树种:桂花 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:11.1-12cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050101001024	砍伐乔木 紫薇	1. 砍伐树种:紫薇 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:11.1-12cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	3					
10	050101001025	砍伐乔木 紫荆	1. 砍伐树种:紫荆 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050101001026	砍伐乔木 棕榈	1. 砍伐树种:棕榈 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:20.1-21cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	35					
12	050101001027	砍伐乔木 杨梅	1. 砍伐树种:杨梅 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:14.1-15cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050101001028	砍伐乔木 构骨	1. 砍伐树种:构骨 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:4. 1-5 cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	12					
14	050101001029	砍伐乔木 红豆杉	1. 砍伐树种:红豆杉 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根, 树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:18. 1cm 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050101001030	砍伐乔木 香樟	1. 砍伐树种:香樟 2. 疏伐要求:疏伐林木无需挖树根,树桩高度控制在10cm以内 3. 树干胸径:12.1-14cm 4. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砍伐 2. 场地清理	株	451					
		分部小计									
		扶正									
16	050102001008	扶正乔木 栎树	1. 种类:栎树 2. 胸径或干径:14.1-15cm 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	050102001009	扶正乔木 鹅掌楸	1. 种类:鹅掌楸 2. 胸径或干径:5. 1-6cm 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	11					
18	050102001010	扶正乔木 白玉兰	1. 种类:白玉兰 2. 胸径或干径:14. 1-15cm 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050102001011	扶正乔木 广玉兰	1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:18.1-19cm 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	4					
20	050102001012	扶正乔木 香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:26.1-27.0 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	050102001013	扶正乔木 柳杉	1. 种类:柳杉 2. 胸径或干径:13.1-14cm 3. 起挖方式:扶正 4. 养护期:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 扶正 2. 养护	株	3					
		分部小计									
		修枝									
22	沪050502001002	胸径5cm以内乔木修枝	1. 植物种类:胸径5cm以内乔木 2. 胸径:胸径5cm以内 3. 内容:乔木修枝 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 除虫保洁	株	454					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪050502001003	胸径10cm以内乔木修枝	1. 植物种类:胸径10cm以内乔木 2. 胸径:胸径10cm以内 3. 内容:乔木修枝 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 除虫保洁	株	367					
24	沪050502001006	胸径15cm以内乔木修枝	1. 植物种类:胸径15cm以内乔木 2. 胸径:胸径15cm以内 3. 内容:乔木修枝 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 除虫保洁	株	620					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	沪050502001007	胸径20cm以内乔木修枝	1. 植物种类:胸径20cm以内乔木 2. 胸径:胸径20cm以内 3. 内容:乔木修枝 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 除虫保洁	株	528					
26	沪050502001004	胸径30cm以内乔木修枝	1. 植物种类:胸径30cm以内乔木 2. 胸径:胸径30cm以内 3. 内容:乔木修枝 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 除虫保洁	株	340					
		分部小计									
		乔木补植									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050102001001	栽植乔木 实生银杏	1. 种类:实生银杏 2. 胸径或干径:12.1-13cm 3. 株高、冠径:H: 50-650cm P: 200-250cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	159					
28	050102001002	栽植乔木 水杉	1. 种类:水杉 2. 胸径或干径:12.1-13cm 3. 株高、冠径:H:550-650cm P:200-250cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	128					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	050102001003	栽植乔木 榉树	1. 种类:榉树 2. 胸径或干径:10.1-11cm 3. 株高、冠径:H:450-550cm P:250-300cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
30	050102001004	栽植乔木 朴树	1. 种类:朴树 2. 胸径或干径:12.1-13cm 3. 株高、冠径:H:400-500cm P:250-300cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	70					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	050102001005	栽植乔木 染井吉野樱	1. 种类:染井吉野樱 2. 胸径或干径:12.1-13cm 3. 株高、冠径:H:351-380cm p:221-240cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	101					
32	050102001006	栽植乔木 枫香	1. 种类:枫香 2. 胸径或干径:12.1-13cm 3. 株高、冠径:H:350-450cm P:200-250cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	157					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		新增灌木									
33	050102002001	栽植灌木 绚丽海棠	1. 种类:绚丽海棠 2. 根盘直径:d6. 1-7 cm 3. 冠丛高:200-250 cm 4. 蓬径:180-200cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
34	050102002002	栽植灌木 木芙蓉	1. 种类:木芙蓉 2. 根盘直径:d6. 1-7cm 3. 冠丛高:200-250cm 4. 蓬径:180-200cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15					
35	050102002003	栽植灌木 木本绣球	1. 种类:木本绣球 2. 根盘直径:d6. 1-7cm 3. 冠丛高:220-250cm 4. 蓬径:200-220cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	050102002004	栽植灌木 红枫	1. 种类:红枫 2. 根盘直径:d6. 1-7 cm 3. 冠丛高:180-200 cm 4. 蓬径:150-200cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
37	050102002005	栽植灌木 丛生紫薇	1. 种类:丛生紫薇 2. 根盘直径:d6. 1-7 cm 3. 冠丛高:250-280 cm 4. 蓬径:250-280cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
38	050102002006	栽植灌木 红梅A	1. 种类:红梅A 2. 根盘直径:d6. 1-7cm 3. 冠丛高:200-220cm 4. 蓬径:180-200cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13					
39	050102002007	栽植灌木 红梅B	1. 种类:红梅B 2. 根盘直径:d8. 1-9cm 3. 冠丛高:220-250cm 4. 蓬径:230-250cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	050102002008	栽植灌木 穗花牡荆	1. 种类:穗花牡荆 2. 冠丛高:160-180cm 3. 蓬径:160-180cm 4. 起挖方式:带土球栽植 5. 养护期:一年 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	30						
41	050102002010	栽植灌木 金桂	1. 种类:金桂 2. 根盘直径:d8. 1-9 3. 冠丛高:H:250-300cm 4. 蓬径:P:200-250cm 5. 起挖方式:带土球栽植 6. 养护期:一年 7. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
新增地被类											
42	沪050102017001	栽植地被植物 八仙花	1. 植物种类:八仙花 H: 30-35cm P: 20-25cm 2. 密度:9株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	190					
43	沪050102017002	栽植地被植物 兰花三七	1. 植物种类:兰花三七 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	81					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	沪050102017003	栽植地被植物 墨西哥鼠尾草	1. 植物种类:墨西哥鼠尾草 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24					
45	沪050102017004	栽植地被植物 大吴风草	1. 植物种类:大吴风草 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	90					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪050102017010	栽植地被植物 小兔子狼尾草	1. 植物种类:小兔子狼尾草 H: 35-40cm P: 30-35cm 2. 密度:16株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	10					
47	沪050102017005	栽植地被植物 小叶栀子	1. 植物种类:小叶栀子 H: 25-30cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	708					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	沪050102017006	栽植地被植物 常绿萱草	1. 植物种类:常绿萱草 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	296					
49	沪050102017007	栽植地被植物 常绿鸢尾	1. 植物种类:常绿鸢尾 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	沪050102017008	栽植地被植物 林荫鼠尾草	1. 植物种类:林荫鼠尾草 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	433						
51	沪050102017009	栽植地被植物 毛鹃	1. 植物种类:毛鹃 H: 25-30cm P: 25-30cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	856						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	沪050102017011	栽植地被植物 泽兰	1. 植物种类:泽兰 H: 25-30cm P: 25-30cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	59					
53	沪050102017012	栽植地被植物 百子莲	1. 植物种类:百子莲 H: 25-30cm P: 25-30cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	325					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	沪050102017013	栽植地被植物 翠芦莉	1. 植物种类:翠芦莉 H: 25-30cm P: 25-30cm 2. 密度:16株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	144					
55	沪050102017014	栽植地被植物 花叶玉簪	1. 植物种类:花叶玉簪 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	299					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	沪050102017015	栽植地被植物 蓝蝴蝶鸢尾	1. 植物种类:蓝蝴蝶鸢尾 H: 25-30cm P: 25-30cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	85						
57	沪050102017016	栽植地被植物 金叶石菖蒲	1. 植物种类:金叶石菖蒲 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	240						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	沪050102017017	栽植地被植物 金边阔叶麦冬	1. 植物种类:金边阔叶麦冬 H: 20-25cm P: 20-25cm 2. 密度:25株/平方米 3. 养护期:一年 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	34					
59	050101010003	整理绿化用地	1. 回填土质要求:原有绿化场地平整 2. 取土运距:原土平整 3. 回填厚度:回填至周围地面标高 4. 找平找坡要求:符合相关要求 5. 弃渣运距:场内平衡	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	3882					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\林地工程

标段：C01

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	050101007001	割灌除草	1. 植物种类:清除原地面杂草和灌木 2. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 清除植物 2. 场地清理	m2	3130						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
新建沥青步道											
1	040204001019	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	4641.84					
2	040202011025	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	4641.84					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪040202017025	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m ²	4641.84						
4	040203003002	透层油	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量:0.6L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	3511.64						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040203006004	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-10-I-A 2. 厚度:50厚 3. 沥青品种:细粒径改色沥青成品 4. 沥青混凝土种类:细粒径改色沥青成品 5. 掺和料:符合相关要求 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	3511.64						
6	040203008018	块料面层	1. 块料品种、规格:50厚600*200芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m ²	1130.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205007002	道路面层喷刷绿道标识LOGO	1. 材料品种:白冷漆喷涂3遍 2. 类型:道路面层喷刷绿道标识LOGO,与路口衔接处居中喷涂,详见图纸 3. 规格尺寸:700*700 4. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	20					
		分部小计									
		新建花岗岩铺装									
8	040204001020	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	85.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040202011026	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	85.6						
10	沪040202017026	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m ²	85.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	040203008019	30厚芝麻灰碎拼花岗岩5-8边	1. 块料品种、规格：30厚芝麻灰碎拼花岗岩5-8边 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	84.79						
12	040203008020	芝麻黑光面花岗岩100*100*30	1. 块料品种、规格：芝麻黑光面花岗岩100*100*30 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	0.81						
		分部小计										
		新建花岗岩汀步										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040204001021	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	11.3					
14	040202011027	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	11.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪040202017027	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	11.3					
16	040203008021	块料面层	1. 块料品种、规格: 50厚自然面浪淘沙花岗岩 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	11.3					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
新建水洗石地面											
17	040204001022	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	18					
18	040202011028	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪040202017028	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	18					
20	040203008022	块料面层	1. 块料品种、规格:30厚水洗石地面 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	18					
		分部小计									
		新建木平台									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040204001023	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	424.8					
22	040202011029	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	424.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪040202017029	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	424.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	050201015005	浅碳大波浪竹木平台	1. 走道宽度:详见图纸 2. 支架材料种类:50*50*20厚木垫板@500+L*50*50厚木龙骨@500 3. 面层材料种类:卡扣固定件、Φ10螺栓连接L*137*18厚浅碳大波浪竹木,留缝5mm 4. 防护材料种类:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 凿洞 2. 安装支架 3. 铺设面板 4. 刷防护材料	m ²	424.8					
		分部小计									
		新建抛光黑色卵石路面									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040204001024	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	68.2					
26	040202011030	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	68.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	沪040202017030	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 配合比:符合相关要求 5. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	68.2						
28	01B001	黑色抛光卵石铺地	1. 说明:黑色抛光卵石铺地, 直径30-50(1:3水泥砂浆卧牢) 2. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1.	m2	68.2						
		分部小计										
		休憩廊架										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5M以内 3.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	8.55					
30	040103001004	土方回填	1.填方材料品种:原土平衡 2.配合比:原土平衡 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:原土平衡 5.填方来源、运距:原土平衡 6.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.运输 2.回填 3.压实	m3	6.49					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	010103001006	翻挖土方场内平衡	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场翻挖土方 3. 填方粒径要求:原土 4. 填方来源、运距:原土回填 5. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.06						
32	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.53						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
33	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.97					
34	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.27					
35	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合钢筋 2. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.2					
37	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：详见图纸 3. 铁件尺寸：详见图纸 4. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.251					
38	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：详见图纸 2. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	3.155					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011207001002	3厚仿木纹铝板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚仿木纹铝板饰面 2. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	59.77						
40	011405001003	钢管木纹漆饰面	1. 构件名称:镀锌钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆饰面一底二度 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	46.9						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011405001004	防锈漆	1. 构件名称:钢材 2. 除锈要求:手工除锈, 并达到st2级 3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈富锌底漆 75 μ m 4. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	70.03					
42	011104002003	菠萝格防腐木椅面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚菠萝格防腐木椅面 2. 防护材料种类:清漆两遍 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	1.32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	01B002	休憩廊架树影元素装饰面层及LOGO字	1.说明:休憩廊架树影元素装饰面层及LOGO字,该部分内容在实际施工过程中需由施工单位进行二次深化 2.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.	项	1					
		分部小计									
		入口LOGO小品									
44	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5M以内 3.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
45	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 配合比:原土回填 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:原土回填 5. 填方来源、运距:原土回填 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.18					
46	010103001007	翻挖土方场内平衡	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场翻挖土方 3. 填方粒径要求:原土 4. 填方来源、运距:原土平衡 5. 其他:本项目未尽内容, 单位完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.34					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	010404001002	级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 2. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.28						
48	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.28						
49	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.78						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合钢筋 2. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.05					
51	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：详见图纸 3. 铁件尺寸：详见图纸 4. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.022					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	050202001002	石（卵石）砌驳岸	1. 石料种类、规格：毛石 2. 驳岸截面、长度：详见图纸 3. 勾缝要求：符合相关要求 4. 砂浆强度等级、配合比：符合相关要求 5. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 石料加工 2. 砌石（卵石） 3. 勾缝	m3	0.64					
53	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：Φ8@100钢筋笼 2. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 钢筋笼制作、运输 2. 钢筋笼安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.07					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
54	011406001002	钢筋石笼面层喷刷黑色氟碳漆	1. 基层类型:钢筋石笼 2. 腻子种类:氟碳漆专用腻子粉 3. 刮腻子遍数:符合相关要求 4. 防护材料种类:符合相关要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆,该部分内容在实际施工过程中需由施工单位进行二次深化 6. 部位:钢筋石笼 7. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	7.97					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
55	011104002004	菠萝格防腐木饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚菠萝格防腐木椅面 2. 防护材料种类:清漆两遍 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m ²	2.26					
56	011508004003	金属字 字高60mm 字厚30mm	1. 基层类型:菠萝格防腐木基层 2. 镏字材料品种、颜色:5mm不锈钢定制字体 3. 字体规格:字高60mm 字厚30mm 4. 固定方式:符合相关要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:符合相关要求 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	011508004004	金属字 字高140mm 字厚50mm	1. 基层类型:菠萝格防腐木基层 2. 镏字材料品种、颜色:5mm不锈钢定制字体 3. 字体规格:字高140mm 字厚50mm 4. 固定方式:符合相关要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:符合相关要求 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	10					
58	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢支撑 2. 钢材品种、规格:5厚不锈钢 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.008					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	050307019016	8厚叶形定制耐候钢小品	1. 名称及材质:8厚叶形定制耐候钢小品 2. 规格尺寸:2800*1899, 详见图纸 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
		分部小计									
		排水工程									
60	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	189					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	010103001008	翻挖土方场内平衡	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场翻挖土方 3. 填方粒径要求:原土 4. 填方来源、运距:原土平衡 5. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	189					
62	040803004003	混凝土管道包封	1. 名称:混凝土管道包封 2. 规格:预拌非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 灌注 2. 养护	m3	58.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	040103001006	回填黄砂	1. 填方材料品种:黄砂 2. 配合比:其他 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:按设计要求 5. 填方来源、运距:外购黄砂 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	68.29					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	040501004005	塑料管	1. 管材规格:DN200 2. 铺设深度:1 m以内 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管 DN200 4. 连接形式:热熔 5. 管道检验及试验要求:按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)闭水检验、管道形变检验、CCTV检测 6. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	300					
		分部小计									
		定制水磨石座椅									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5M以内 3.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3.9					
66	010103001011	翻挖土方场内平衡	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:现场翻挖土方 3.填方粒径要求:原土 4.填方来源、运距:原土回填 5.其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.56					
68	010501001006	素混凝土垫层	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.56					
69	010503004003	素混凝土压顶	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.95					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	010401001001	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:MU 7. 5砌筑砂浆 4. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	2.46					
71	011204001001	20厚水磨石座椅面层(白色水泥,彩色晶体颗粒)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚水磨石座椅面层(白色水泥,彩色晶体颗粒) 2. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.9					
		分部小计									
		定制防腐木花池座椅									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	040204001025	人行道整形碾压	1. 部位:黑色沥青园路铺装基层 2. 范围:黑色沥青园路铺装基层 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 放样 2. 碾压	m2	7.2					
73	010404001004	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他:本项目未尽内容, 单位完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.08					
74	010501001007	素混凝土垫层	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	010401001003	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:MU7.5砌筑砂浆 4. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	1.12					
76	010501002004	现浇混凝土座椅基座	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.19					
77	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	011104002005	定制防腐木花池座椅面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*50实心塑木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:深色塑木板, 具体形式详见图纸 3. 防护材料种类:符合相关要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m ²	15					
		分部小计									
		其他									
79	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称:不锈钢拉丝包边 2. 钢材品种、规格:5厚拉丝不锈钢 3. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.1					
		分部小计									
		太阳能森林防火语音提示器									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	030412003005	太阳能森林防火语音提示器	1. 名称:太阳能森林防火语音提示器 2. 型号:成品太阳能森林防火语音提示器采购安装 3. 规格:成品太阳能森林防火语音提示器采购安装 4. 安装部位:详见图纸 5. 安装高度:落地安装 6. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内考虑	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4						
		分部小计										
		沟渠										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	010101003005	新增土沟	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:翻挖土方现场平衡 4. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	351.23					
82	010101003006	新增小沟	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:翻挖土方现场平衡 4. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	231.82					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	010103001012	翻挖土方场内平衡	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场翻挖土方 3. 填方粒径要求:原土 4. 填方来源、运距:原土平衡 5. 其他:本项目未尽内容,单位完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	583.05						
		分部小计										
		附属设施小品										
84	050307017005	果壳箱	1. 材质:成品果壳箱采购安装,详见图纸 2. 规格尺寸:详见图纸 3. 其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	050305010005	成品座椅	1.说明:成品座椅采购安装,详见图纸 2.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.制作 2.安装 3.刷防护材料	个	26					
86	050307019017	成年活动健身设施	1.名称及材质:成年活动健身设施采购安装(含基础基础制作安装) 2.规格尺寸:详见图纸 3.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.制作 2.运输 3.安装	个	6					
87	050307019018	成品原木小品	1.名称及材质:成品原木小品采购安装 2.规格尺寸:详见图纸 3.其他:本项目未尽内容,但为完成该项目所必需的,请各投标单位在综合单价内考虑	1.制作 2.运输 3.安装	个	14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	050307019019	成品树桩、树干（防腐处理）	1. 名称及材质：成品树桩、树干（防腐处理）采购安装，详见图纸 2. 规格尺寸：详见图纸 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	30					
89	050307020006	森林消防蓄水桶	1. 水池深度：需埋入地下至少0.8米，容量不小于8立方米，详见图纸 2. 防水（漏）材料品种：帆布，详见图纸 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 清理基层 2. 材料裁接 3. 铺设	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	050307009013	科普宣传牌	1. 材料种类、规格：背景及装饰物采用耐候钢，展示内容部分为白色亚克力板，详见图纸，该部分内容在实际施工过程中需由施工单位进行二次深化 2. 基础：100厚碎石垫层+100厚C20素砼垫层+C30钢砼垫层+预埋铁件，相关费用请各投标单位在综合单价内考虑 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镏字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	个	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	050307009014	引导标识牌	1. 材料种类、规格：2200*400，详见图纸，该部分内容在实际施工过程中需由施工单位进行二次深化 2. 喷字规格、颜色：详见图纸 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镭字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	个	14					
92	050307009015	温馨提示牌	1. 材料种类、规格：10厚古铜色不锈钢文字丝网印刷 280mm*180mm*800mm，详见图纸，该部分内容在实际施工过程中需由施工单位进行二次深化 2. 镭字规格、种类：凹5. 白色漆 3. 其他：本项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请各投标单位在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镭字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中人工费	
1	011702001011	垫层基础模板	1. 基础类型:复合模板 垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.65				
2	011702001012	独立基础模板	1. 基础类型:复合模板 独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	3.53				
3	011702002003	矩形柱模板	1. 其他:复合模板 矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	3.6				
4	011702008003	圈梁模板	1. 其他:复合模板 圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	2.83				
5	011702001013	垫层基础模板	1. 基础类型:复合模板 垫层 2. 其他:本项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的, 请各投标单位在综合单价内 考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	0.56				
6	011702001014	带形基础模板	1. 基础类型:复合模板 带型基础 2. 其他:本项目未尽内容,	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输	m2	4.76				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年松江区泖港镇范家村开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中 人工费	
			但为完成该项目所必需的， 请各投标单位在综合单价内 考虑	3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等						
7	041102002003	道路基层模板	1. 构件类型:道路基层	1. 模板制作、安装、拆除、 整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物 清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	618.91				
8	011702001017	垫层基础模板	1. 基础类型:复合模板 垫层 2. 其他:本项目未尽内容， 单位完成该项目所必需的， 请各投标单位在综合单价内 考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.39				
9	011702008005	压顶模板	1. 其他:复合模板 压顶	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.2				
10	011702001018	座椅基座模板	1. 基础类型:座椅基座模板 2. 其他:本项目未尽内容， 但为完成该项目所必需的， 请各投标单位在综合单价内 考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	14.4				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

