

新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治

招标工程量清单

.

.

2024-05-18

总 说 明

工程名称： 新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治

标段：001

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	041109001002			噪音控制					
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	041109001005			现场围挡					
1.1.6	041109001006			各类图板					
1.1.7	041109001007			企业标志					
1.1.8	041109001008			场容场貌					
1.1.9	041109001009			材料堆放					
1.1.10	041109001010			现场防火					
1.1.11	041109001011			垃圾清运					
1.1.12	041109001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	041109001013						现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	041109001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	041109001016	水泥仓库							
1.1.17	041109001017	木工棚、钢筋棚							

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治

标段：001

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027			安全施工	项	
1.1.28	041109001028	通道口防护				
1.1.29	041109001029	预留洞口防护				
1.1.30	041109001030	电梯井口防护				
1.1.31	041109001031	楼梯边防护				
1.1.32	041109001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	041109001033	高空作业防护				
1.1.34	041109001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治

标段：001

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
				品		
合 计						

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		原有路灯设施拆除										
1	040805001074	拆除原有钢杆路灯杆	1. 名称:拆除原有钢杆路灯杆 2. 型号:详见图纸或相关规范 3. 灯杆材质、高度:详见图纸或相关规范 4. 灯架形式及臂长:详见图纸或相关规范 5. 光源数量:详见图纸或相关规范 6. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见图纸或相关规范 7. 杆座形式、材质、规格:详见图纸或相关规范 8. 其他:综合单价包含挖填方,土方及废料外运等,路灯拆除后运输、保管、保护等投标人自行考虑包含在综合单价中	1. 基础拆除 2. 拆除灯杆 3. 杆座拆除 4. 灯架拆除 5. 灯具附件拆除 6. 挖填土 7. 外运	套	80						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200107003001	拆除电缆	1. 型号规格:YJV-1, 5*25 2. 原敷设方式:详见图纸或相关规范	1. 拆除电缆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	2560					
		分部小计									
照明工程											
3	040803001014	YJV-1, 5*25电缆	1. 名称:电缆 2. 型号、规格:YJV-1, 5*25 3. 配件:电缆终端头 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压(kV):1KV	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆终端头制作、安装 4. 防火堵洞 5. 电缆防护 6. 电缆防火隔板 7. 电缆防火涂料	m	2560					
4	040804002020	BVVB-0.75, 3*2.5护套线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:灯杆内敷设 3. 型号:BVVB-0.75 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内敷设 7. 配线线制:详见图纸及相关规范	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	840					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新凤中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新凤中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040804002021	BVVB-0.5, 2*1.5调光线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:灯杆内敷设 3. 型号:BVVB-0.5 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内敷设 7. 配线线制:详见图纸及相关规范	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	840					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040805001076	复原原有钢杆路灯杆	1. 名称:复原原有钢杆路灯杆 2. 型号: 详见图纸或相关规范 3. 灯杆材质、高度: 原有 4. 备注: 表面喷塑处理 5. 灯架形式及臂长: 原有 6. 光源数量: 原有 7. 附件配置: 路灯铭牌1个/套, 多功能路灯接线盒1个/套, 路灯预埋件240*240*2000+300 (M24)、TCU终端控制器1个/套、SC68引上管等详见图纸 8. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 详见图纸及相关规范 9. 杆座形式、材质、规格: 详见图纸及相关规范 10. 接线端子材质、	1. 垫层铺筑 2. 基础制作、安装 3. 立灯杆 4. 杆座制作、安装 5. 灯架制作、安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷(喷)油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯 13. 挖填土	套	80						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			规格:详见图纸及相关规范 11. 编号要求: 详见图纸及相关规范 12. 接地要求: 详见图纸及相关规范, 除接地极外其他接地有关内容全部包含于此项中 13. 其他: 综合单价包含基础、基础模板、挖填土方、余方弃置								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205001023	复合材料防盗路灯手孔井	1. 尺寸:400*400 2. 深度:1m以内 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 详见图纸及相关规范 4. 砌筑材料: 详见图纸及相关规范 5. 粉刷: 内外粉刷, 具体详见图纸说明 6. 其他: 预埋G50铁管 7. 盖板材质、规格: 复合材料防盗路灯井盖(SMC材质450*450) 8. 土方: 综合单价包含土方的开挖、回填及外运 9. 弃土运距: 综合单价包含装车、运输、清理现场、弃置、运距、弃置点等所有费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	160					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段: 001

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030409001014	钢管接地棒	1. 名称: 钢管接地棒 2. 材质: 热镀锌钢管, DN50, L=2500mm 3. 规格: DN50, L=2500mm 4. 附件: 配套PE接地线 5. 调试: 装置调试 6. 基础接地形式: 详见图纸及相关规范	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地极调试	根	80					
9	040803002029	电缆保护管 SC94*4	1. 名称: 电缆保护管 2. 型号: SC94*4 3. 规格: SC94*4 4. 材质: 详见图纸及相关规范 5. 敷设方式: 详见图纸及相关规范 6. 过路管加固要求: 详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	2400					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040803002030	电缆保护管 SC106*4	1. 名称: 电缆保护管 2. 型号: SC106*4 3. 规格: SC106*4 4. 材质: 详见图纸及相关规范 5. 敷设方式: 详见图纸及相关规范 6. 过路管加固要求: 详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	120					
11	040101002011	电缆保护管挖填土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1m以内 3. 回填: 满足设计要求 4. 弃土运距: 综合单价包含装车、运输、清理现场、弃置、运距、弃置点等所有费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 回填	m ³	1198.08					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102005002	栽植灌木	1. 种类:灌木类。种类综合取定，恢复成与现场实际种类灌木样式 2. 高度:综合取定 3. 冠幅:综合取定 4. 单位面积株数:综合取定 5. 备注:密植，株行整齐 6. 养护期:养护期自竣工之日起一年，存活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	115.2					
13	050102005003	起挖灌木	1. 种类:综合单价不因品种规格变化调整单价 2. 高度:综合单价不因品种规格变化调整单价 3. 冠幅:综合单价不因品种规格变化调整单价 4. 单位面积株数:综合单价不因品种规格变化调整单价 5. 其他:起挖后灌木全部外运处置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	115.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\新风中路道路照明设施检修门缺陷专项整治\安装工程

标段：001

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

