

# 崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目

## 招标工程量清单

.

.

2025-03-20

崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工  
程项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 工程造价咨询人招  
标代理机构：\_\_\_\_\_

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_ 复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-03-20 复 核 时 间： 2025-04-05

# 总 说 明

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目
  - 2、工程地址：青浦区
  - 3、工程范围：本工程为太阳能路灯整治工程
  - 4、工程内容：本工程为太阳能路灯整治工程，主要为路灯安装、管线敷设等工程
  - 5、承包范围：设计图纸范围内的安装等均为承包范围。
  - 6、建设单位：//
- ## 二、招标范围：
- 招标文件及工程系统图纸所示施工范围，详见招标文件投标人须知内容。
- ## 三、施工计划工期：
- 见招标文件
- ## 四、施工质量要求：
- 一次性验收合格率100%
- ## 五、其他要求：
- 防尘、防噪音、安全无事故，施工期间保持施工区域及周边环境整洁。承包人需完成图纸深化、确保工期内竣工后移交政府相关部门等工作内容。
- ## 六、工程量清单编制依据：
- 1、《市政工程工程量清单计价规范（GB50857-2013）》、《通用安装工程工程量清单计价规范（GB50856-2013）》
  - 2、上海市建设工程有关文件的规定
  - 3、工程量清单项目特征描述与图纸不符之处，以提供的图纸为准。
- ## 七、投标报价依据：
- 1、GB50857-2013《市政工程工程量清单计价规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》；
  - 2、招标人提供的工程量清单、招标文件、招标补充文件、招标图纸及其他资料；
  - 3、本工程现场条件；
  - 4、招标文件、合同条件和招标图纸中的技术要求及设计说明中明确要采用的国家、行业、地方的技术规程、规范、施工及验收规范和质量检验评定标准以及安全文明施工等规定；未明确的，按现行国家、行业、地方的技术规程规范、施工及验收规范和质量检验评定标准执行。
- ## 八、投标报价说明：
- 详见招标文件相关条款。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目

标段：...

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目

标段：...

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 崧子浦路(赵屯浦路-盘龙浦路)太阳能路灯整治工程项目

标段: ...

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目

标段: ...

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109001	大型机械进出场费		
2	041109002	与相关单位的配合费		
3	041109003	夜间施工		
4	041109004	二次搬运		
5	041109005	冬雨季施工		
6	041109006	行车、行人干扰		
7	041109007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施		
8	041109008	已完工程及设备保护		
9	041108001	地下管线交叉处理		
10	041108002	施工监测、监控		
11	041108003	其他项目	投标人自行考虑，一经中标不得更 改	
合    计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。





# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		路灯新增及配套管线									
1	040803001018	YJV-1, 5*35电缆	1. 名称:电缆 2. 型号、规格:YJV-1, 5*35 3. 配件:电缆终端头 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压 (kV):1KV 6. 其他:综合单价含电缆接线端子、电缆终端头等	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆终端头制作、安装 4. 防火堵洞 5. 电缆防护 6. 电缆防火隔板 7. 电缆防火涂料	m	300					
2	040803001019	YJV-1, 5*25电缆	1. 名称:电缆 2. 型号、规格:YJV-1, 5*25 3. 配件:电缆终端头 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压 (kV):1KV 6. 其他:综合单价含电缆接线端子、电缆终端头等	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆终端头制作、安装 4. 防火堵洞 5. 电缆防护 6. 电缆防火隔板 7. 电缆防火涂料	m	700					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040804002024	BVVB-0.75, 3*2.5护套线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:灯杆内敷设 3. 型号:BVVB-0.75 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内敷设 7. 配线线制:具体详见图纸及相关规范	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	400						
4	040804002025	BVVB-0.5, 2*1.5调光线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:灯杆内敷设 3. 型号:BVVB-0.5 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内敷设 7. 配线线制:具体详见图纸及相关规范	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(绝缘子等)安装 3. 配线	m	400						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段: ...

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040801006015	路灯节能一体化计量落地控制柜(1进4出)	1. 名称:路灯节能一体化计量落地控制柜(1进4出) 2. 型号:1进4出 50 kW 3. 规格:1195+100+60x900x450 4. 基础形式、材质、规格:控制柜基础用C25混凝土,混凝土应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)浇制。 5. 接线端子材质、规格:详见图纸或相关规范 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸或相关规范 7. 基础预埋件:详见图纸或相关规范 8. 预埋螺栓:详见图纸或相关规范 9. 预埋钢套管:详见	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 路灯预埋件安装 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			图纸或相关规范 10. 安装方式:落地式 11. 说明:综合单价包含基础、基础模板、挖填土、余方弃置、控制柜预埋件400*350*1500+300(M20) (1000*400)、预埋钢板、预埋钢套管（SC150、SC68等）、砼、预埋螺栓、箱体及元器件、铭牌、ACU区域控制器									
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040805001084	9米单叉钢杆路灯	1. 名称:9米单叉钢杆路灯 2. 型号: 详见图纸 3. 灯杆材质、高度: 钢杆杆高9m 4. 备注: 表面喷塑处理 5. 灯架形式及臂长: 详见图纸及相关规范 6. 光源数量: 150W-LED 7. 附件配置: 路灯铭牌1个/套, 路灯多功能接线盒(铝)1个/套, 路灯控制终端装置(调光型) 1个/套, 路灯预埋件240*240*2000+300 (M24) 等详见图纸 8. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 详见图纸及相关规范 9. 杆座形式、材质、规格: 详见图纸及相关规范	1. 垫层铺筑 2. 基础制作、安装 3. 立灯杆 4. 杆座制作、安装 5. 灯架制作、安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯 13. 挖填土	套	16						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			10. 接线端子材质、规格:详见图纸及相关规范 11. 编号要求:详见图纸及相关规范 12. 接地要求:详见图纸及相关规范,除接地极外其他接地有关内容全部包含于此项中 13. 其他:综合单价包含基础、基础模板、挖填土方、余方弃置									
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040805001085	12米钢杆路灯(投光灯2*150W)	1. 名称:12米钢杆路灯 2. 型号:详见图纸 3. 灯杆材质、高度:钢杆杆高12m 4. 备注:表面喷塑处理 5. 灯架形式及臂长:详见图纸及相关规范 6. 光源数量:投光灯2*150W 7. 附件配置:路灯铭牌1个/套, 路灯多功能接线盒1个/套, 单灯监测装置TCU 1个/套, 路灯预埋件430*430*2600+300(M24)等详见图纸 8. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见图纸及相关规范 9. 杆座形式、材质、规格:详见图纸及相关规范	1. 垫层铺筑 2. 基础制作、安装 3. 立灯杆 4. 杆座制作、安装 5. 灯架制作、安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷(喷)油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯 13. 挖填土	套	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			10. 接线端子材质、规格:详见图纸及相关规范 11. 编号要求:详见图纸及相关规范 12. 接地要求:详见图纸及相关规范,除接地极外其他接地有关内容全部包含于此项中									
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040805001086	12米钢杆路灯(投光灯2*100W)	1. 名称:12米钢杆路灯 2. 型号:详见图纸 3. 灯杆材质、高度:钢杆杆高12m 4. 备注:表面喷塑处理 5. 灯架形式及臂长:详见图纸及相关规范 6. 光源数量:投光灯2*100W 7. 附件配置:路灯铭牌1个/套,路灯多功能接线盒1个/套,单灯监测装置TCU 1个/套,路灯预埋件430*430*2600+300(M24)等详见图纸 8. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见图纸及相关规范 9. 杆座形式、材质、规格:详见图纸及相关规范	1. 垫层铺筑 2. 基础制作、安装 3. 立灯杆 4. 杆座制作、安装 5. 灯架制作、安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷(喷)油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯 13. 挖填土	套	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			10. 接线端子材质、规格:详见图纸及相关规范 11. 编号要求:详见图纸及相关规范 12. 接地要求:详见图纸及相关规范,除接地极外其他接地有关内容全部包含于此项中									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040205001023	复合材料防盗路灯手孔井	1. 尺寸:400*400 2. 深度:1m以内 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见图纸及相关规范 4. 砌筑材料:详见图纸及相关规范 5. 粉刷:内外粉刷,具体详见图纸说明 6. 其他:预埋G50铁管 7. 盖板材质、规格:复合材料防盗路灯井盖(SMC材质450*450) 8. 土方:综合单价包含土方的开挖、回填及外运 9. 弃土运距:综合单价包含装车、运输、清理现场、弃置、运距、弃置点等所有费用 10. 说明:综合单价包含电缆防盗夹具	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	41						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030409001015	接地极	1. 名称:接地极(含接地线) 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:Φ 50, 2500 mm 4. 调试:装置调试 5. 基础接地形式:详见图纸或相关规范	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地极调试	根	24					
11	040803002041	电缆保护管 SC68*4	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:SC68*4 3. 规格:SC68*4 4. 材质:热镀锌钢管 5. 敷设方式:埋地或暗敷 6. 过路管加固要求:详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	150					
12	040803002038	电缆保护管 SC94*4	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:SC94*4 3. 规格:SC94*4 4. 材质:热镀锌钢管 5. 敷设方式:埋地或暗敷 6. 过路管加固要求:详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	1300					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段：...

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040803002039	电缆保护管 SC106*4	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:SC106*4 3. 规格:SC106*4 4. 材质:热镀锌钢管 5. 敷设方式:埋地或暗敷 6. 过路管加固要求:详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	100					
14	040803002040	电缆保护管 SC150*4. 5	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:SC150*4. 5 3. 规格:SC150*4. 5 4. 材质:热镀锌钢管 5. 敷设方式:埋地或暗敷 6. 过路管加固要求:详见图纸及相关规范	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	200					
15	041001010004	拆除现状电杆	1. 结构形式:详见图纸或相关规范, 投标单位勘探现场后自行报价 2. 其他:综合单价包含基础拆除	1. 拆除、清理 2. 运输	根	16					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\路灯新增及配套管线

标段: ...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道路及绿化修复									
1	041001001009	拆除路面（沥青）	1. 翻挖内容:细粒式沥青砼4cmAC-13F+中粒式沥青砼6cmAC-16C+30cmC30砼+20cm碎石+中粗砂 2. 废料弃置及运距:综合单价包含装车、运输、清理现场、弃置、运距、弃置点等所有费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	30					
2	040203006009	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13F 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:AC-13F（改性沥青） 4. 沥青混凝土种类:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13F 5. 掺和料:详见设计图纸及相关规范	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	300					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040203006010	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 沥青品种:AC-20C 4. 沥青混凝土种类:6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C 5. 掺和料:详见设计图纸及相关规范	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	90					
4	040203007007	车行道基础混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:详见设计图纸及相关规范 3. 厚度:30CM 4. 嵌缝材料:详见设计图纸及相关规范	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	90					
5	040202011004	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	90					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040202014003	道渣	1. 配合比:道渣 2. 厚度:20CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	90					
7	040101001008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2M内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	102.15					
8	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距及堆置点:施工单位自行考虑 3. 备注:综合单价包含土方外运及处置等费用	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	102.15					
9	041001002005	拆除人行道	1. 材质:6cm同质砖(200×100×60mm)+3cm干拌水泥黄砂(1:3)+10cm C20水泥砼+10cm 级配碎石	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	225					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm同质砖(200×100×60mm)+3cm干拌水泥黄砂(1:3) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:10cm C20水泥砼+10cm级配碎石	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	675					
11	040204004001	预制混凝土侧石【预制混凝土侧石】	1. 材料品种、规格: 预制混凝土侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	12					
12	040204004002	预制混凝土平石【预制混凝土平石】	1. 材料品种、规格: 预制混凝土平石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	12					
13	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔型涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:黄砂 2. 配合比:满足设计和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	102.15					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段：...

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	040501012005	非开挖电力管DN100（2孔）	1.土壤类别:详见图纸及相关规范、图集等 2.顶管工作方式:详见图纸及相关规范、图集等 3.管道材质及规格:非开挖电力管DN100（2孔）（PE管） 4.敷设方式:按图纸要求或招标技术要求 5.述泥浆弃置:按图纸要求或招标技术要求 6.压浆等内容:按图纸要求或招标技术要求 7.管道检验及试验要求:详见图纸及相关规范、图集等 8.集中防腐运距:详见图纸及相关规范、图集等 9.其他:综合单价包含管孔通用密封塞、堵漏剂等	1.管道进入 2.管道接口 3.设备进场 4.中继间、工具管及附属设备安装拆除 5.管内挖、运土及土方提升 6.机械设备调向 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 9.洞口止水 10.管道检测及试验 11.集中防腐运输	m	100						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段: ...

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\崧子浦路（赵屯浦路-盘龙浦路）太阳能路灯整治工程项目\道路及绿化修复

标段: ...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税