

赵家村公共空间更新提升项目

招标工程量清单

上海市闵行区华漕镇赵家村民委员会

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2024-11-01

工程报建号：*****

赵家村公共空间更新提升项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区华漕镇赵家村村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询人招 标代理机构：培旭澄招标咨询（上海）有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：沈春虹
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：郑尧舜
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024-11-01

复 核 时 间：2024-11-01

总 说 明

工程名称： 赵家村公共空间更新提升项目

第 1 页 共 3 页

1 工程概况：

1.1 工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

1.2 建设地点：详见招标文件

1.3 建设单位：上海市闵行区华漕镇赵家村民委员会

1.4 设计单位：

1.4.1设计范围和内容：本项目主要建设内容包括2#入口大门、3#桥洞隧道、4#公共厕所、6#星宿花园、7#瞄瞄水闸、8#聪聪水闸中建筑墙地顶面及安装更新、9#路面修复以及绿化提升等工程内容

1.5拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

2 工程招标及分包范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 工程量清单编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及相应各专业工程工程量计算规范

3.3 上海市建设工程有关文件规定

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

4 报价依据

4.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。

4.1.1分部分项工程量清单：按照建设工程工程量清单计价规范《GB 50500-2013》，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照原上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定〉的通知》（沪建交[2006]445号）规定施行。

4.1.2其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清

总 说 明

工程名称： 赵家村公共空间更新提升项目

第 2 页 共 3 页

单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

4.1.3规费及增值税项目清单：规费标准执行按照最新文件执行

4.2 建设工程设计文件及相关资料

4.3 提供的全套招标图纸资料

4.4 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件

4.5 施工现场情况、工程特点及相关资料

4.6 与建设项目相关的标准、规范等技术资料

4.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息

4.8 清单中苗木规格单位为cm；灌木高度为修剪后的高度；苗木的养护期为竣工验收合格后1年。移植苗木指搬迁至甲方指定苗圃，投标报价包括起挖、运输、栽植、养护、成活等一切费用。

4.9 本工程内素土夯实不单列清单子目，均含在土方开挖相应子目综合单价内；

4.10本工程各面层项目涉及伸缩缝相关费用计入相应面层综合单价内；

4.11预埋铁件、木构件、管道防腐防锈处理应符合设计要求，其费用应包含在相关项目的综合单价中；

4.12预留及新开孔洞、修复以及防水防火封堵，其费用应包含在相关项目的综合单价中；

4.13本工程涂料分色相关费用包含在涂料项目的综合单价内；

4.14凡工程量清单中项目的工作内容未列全的而招标图纸及设计说明已显示的工作内容、或为完成该项目必须增加的工作内容应综合考虑到综合单价中。

4.15其他的相关资料。

5 投标报价书的编制要求：

5.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

5.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”必须按照招标文件的要求进行报价；总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。一经报价，不因工程范围、工程数量的变更而调整，包干使用。

5.3 相同材料的价格应一致，如果不一致，将按最低价格调整综合单

总 说 明

工程名称： 赵家村公共空间更新提升项目

第 3 页 共 3 页

价；相同子目的综合单价应一致，如果不一致，将按最低综合单价调整合价及总价。

5.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件、GBQ6文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严格要求为准。

7 其他需要说明的事项：无。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707008	已完工程及设备保护		
7	011707009	行车、行人干扰		
8	011707010	施工排水、降水措施费		
9	011707011	混凝土泵送费		
10	011707012	大型机械进出场及安拆费		
11	011707013	各种材料、设备检测费及性能试验专项检测费		
12	011707015	各系统调试、联动及试运行；电气接地		
13	011707016	施工监测、监控费		
14	011707017	建筑物及构筑物各类构件的拆除，包括但不限于原有保安亭、原有岛台、原地面破坏，各类墙体、墙面抹灰层及其装饰面层的拆除，天花抹灰层及其装饰面层的拆除，楼地面及屋面基层及其装饰面拆除，各类防水层保温层的拆除、各类门窗的拆除、室内外装饰物、机电给排水设备及管线等本项目涉及所有拆除内容，并符合设计要求		
15	011707018	垃圾场内外运输及处置		
16	011707019	垂直运输机械费		
17	011707020	各类脚手架费用		
18	011707021	超高施工增加费		
19	011707022	施工精装区域与非精装区域临时封堵墙和门		
20	011707023	完工保洁		
21	011707024	安全生产责任险（沪住建规范联（2020）5号）、第三方责任险及其他国家规定的保险		
22	011707025	竣工图编制费及第三方竣工资料编制费（受委托单位须经甲方认可）		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土石方工程									
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:参照地质资料或勘探报告, 结合现场情况综合考虑 2. 弃土运距:由投标方自寻弃土点 3. 取土运距:根据施工组织设计或方案, 由投标人统筹安排, 自主决定 4. 其他:投标报价需综合考虑土方自行平衡, 并结合现场实际标高综合考虑土方的进出费用	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	7.2					
2	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:见设计图纸 2. 土壤类别:参照地质报告及地质现状综合考虑 3. 弃土运距:由投标方自寻弃土点 4. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量、土方场内运输的费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	44.57					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:满足规范要求 2. 配合比:综合考虑 3. 密实度要求:满足规范要求 4. 填方粒径要求:满足规范要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑,综合报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.51					
4	010103002001	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置:淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	17.05					
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010501001001	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.16					
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-40石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.83					
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼5-40石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.82					
8	010502001001	型钢组合矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-25石子 3. 说明:投标报价包含型钢开孔及表面涂界面等相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 涂刷表面 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 与之相关的一切工作内容	m3	3.37					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010505003001	平板（压型钢板组合楼板现浇层）C30	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3（不含泵送费）	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 接头灌缝、养护 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	m3	0.8					
10	010503004001	屋面女儿墙	1. 混凝土种类:商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3（不含泵送费） 3. 说明:报价应包含植筋、焊接等完成此项目的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 植筋或焊接	m3	0.87					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010515001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：一、三级钢，综合各种直径的规格 2. 钢筋接头：焊接接头、电渣压力焊接头、套筒直螺纹机械连接等钢筋接头综合考虑在报价中 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 说明：钢筋的施工损耗、成型费用、带E钢筋调差等应综合考虑在报价中	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎） 4. 含钢筋接头 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	1.754					
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：详见图纸及设计说明 3. 油漆：满足设计要求及规范	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 补刷油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	0.342					
		分部小计									
		金属结构工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	010603002001	钢柱（含节点板）	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B钢板 3.单根柱质量:详见图纸、设计说明及相关规范要求 4.高强螺栓种类:采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接；采用高强度螺栓性能等级为10.9级；连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂,并采取防止螺栓松动 5.探伤要求:焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 6.焊缝要求:板件拼接、构件现场拼接和全熔透焊缝的焊缝质量等级为一级	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.除锈 7.刷防锈、防腐 8.高强螺栓安装 9.此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	4.023						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			7. 除锈:钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 8. 防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 9. 防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求 10. 说明:投标报价需综合考虑钢构件								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
			之间的焊接、节点 拼接及普通螺栓、 高强螺栓、栓钉、 螺母、各类零星配 件、防火涂料、吊 运、安装、工装、 就位等完成此项工 作的所有费用								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010604001001	钢梁（含节点板）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢板 2. 单根质量：详见图纸、设计说明及相关规范要求 3. 高强螺栓种类：采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接；采用高强度螺栓性能等级为10.9级；连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂，并采取防止螺栓松动 4. 安装高度：详见图纸、设计说明及相关规范要求 5. 探伤要求：焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 6. 焊缝要求：板件拼接、构件现场拼接	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 除锈 7. 刷防锈、防腐 8. 高强螺栓、栓钉安装 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	2.211						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			和全熔透焊缝的焊缝质量等级为一级 7. 除锈:钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 8. 防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 9. 防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			10. 说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、栓钉、螺母、各类零星配件、防火涂料、吊运、安装、工装、就位等完成此项工作的所有费用									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010602003001	钢桁架（含节点板）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢板 2. 单榀质量：详见图纸、设计说明及相关规范要求 3. 安装高度：详见图纸、设计说明及相关规范要求 4. 螺栓种类：采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接；采用高强度螺栓性能等级为10.9级；连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂，并采取措施防止螺栓松动 5. 探伤要求：焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T11345） 6. 除锈：钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 与之相关的一切工作内容	t	8.791						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 7.防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 8.防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求 9.说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、栓钉、螺								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
			母、各类零星配件、防火涂料、吊运、安装、工装、就位等完成此项工作的所有费用									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	010605001001	压型钢板楼板	1. 钢材品种、规格：压型钢板组合楼板 2. 组合楼板厚度:120mm厚 3. 组合楼板型号:2W-914-51H 4. 螺栓种类:圆柱头焊钉(栓钉)连接件材料应符合《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》的规定,其屈服强度不应小于320N/mm2,抗拉强度不应小于400N/mm2,伸长率不应小于14% 5. 防火要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、端部封头板、节点拼接及抗剪栓钉、螺栓、螺母、各类零星配件、吊运、安装、工装、就位、支撑等完成此项工作的所有费用	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	7.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	010515001002	现浇混凝土钢筋（压型钢板配筋）	1. 钢筋种类、规格：一、三级钢，综合各种直径的规格 2. 钢筋接头：焊接接头、电渣压力焊接头、套筒直螺纹机械连接等钢筋接头综合考虑在报价中 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 说明：钢筋的施工损耗、成型费用、等应综合考虑在报价中	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎） 4. 含钢筋接头 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	0.054					
18	010605001002	泛水板 不锈钢板	1. 钢材品种、规格：不锈钢板 2. 做法：参见15J207-1相关节点 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求 4. 防火要求：满足设计及规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	3.56					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	010802001001	断热铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:断热铝合金门联窗 2. 门框、扇材质:隔热金属多腔密封门窗框 3. 隔热型材:金属隔热型材 4. 玻璃品种、厚度:双腔中空玻璃（5+6空气+5+6空气+5），三片均为超白玻璃。玻璃规格需符合《建筑玻璃应用技术规程》。 5. 防护材料:表面采用氟碳喷涂，膜厚>=40（三涂），均为亚光材料 6. 说明:含门套、门框、附框、窗框、五金、门锁、门吸、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料	m2	3.8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	010807001001	断热铝合金推拉窗	1. 窗材质:断热铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉 3. 门框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 4. 隔热型材:金属隔热型材 5. 玻璃品种、厚度:双腔中空玻璃（5+6空气+5+6空气+5），三片均为超白玻璃。玻璃规格需符合《建筑玻璃应用技术规程》。 6. 防护材料:表面采用氟碳喷涂，膜厚≥40（三涂），均为亚光材料 7. 说明:含窗框、五金、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料	m2	6.73					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	010807001002	断热铝合金固定窗	1. 窗材质:断热铝合金固定窗 2. 开启方式:固定 3. 门框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 4. 隔热型材:金属隔热型材 5. 玻璃品种、厚度:双腔中空玻璃（5+6空气+5+6空气+5），三片均为超白玻璃。玻璃规格需符合《建筑玻璃应用技术规程》。 6. 防护材料:表面采用氟碳喷涂，膜厚>=40（三涂），均为亚光材料 7. 说明:含窗框、五金、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料	m2	4.65					
		分部小计									
		屋面及防水工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5mm厚 3. 说明:报价内应包含反边、搭接、附加层、增强层、圆弧粉刷等	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	7.2					
23	010902003001	屋面刚性层	1. 找坡层厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2. 找平层厚度:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平层, 拍浆抹光 3. 刚性层厚度:40厚 4. 混凝土种类:细石混凝土 随捣随抹 5. 混凝土强度等级:C20 6. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7. 钢筋规格、型号:Φ6@150 双向钢筋网片	1. 基层处理 2. 找坡层铺筑 3. 找平层铺筑 4. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 5. 钢筋制安 6. 与之相关的一切工作内容	m2	7.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 隔离层品种、规格:干铺无纺聚酯玻纤布 一道 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 3. 其他:工程量按屋面投影面积计算 4. 说明:报价内应包含反边、搭接、附加层、增强层等	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 铺隔离层 5. 分缝、嵌缝	m2	14.4					
		分部小计									
		保温工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:保温墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:18厚OSB板,表面喷象牙白涂料 3. 保温隔热方式:墙体保温 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类:满足设计及规范要求 6. 粘结材料种类及做法:满足设计及规范要求 7. 龙骨材料品种、规格:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	64.84					
		分部小计									
		幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	011209001001	顶面氟碳喷涂穿孔铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:钢桁架不足处,综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚氟碳喷涂蓝色穿孔铝板 3.面层固定方式:自行考虑 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6.其他:需专业单位深化,费用包含在综合单价内	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗	m2	79.8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	011209001002	10厚镀锌扁钢板压顶	1. 骨架材料种类、规格、中距:钢桁架不足处, 综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚浅灰色氟碳喷涂镀锌扁钢 3. 面层固定方式:自行考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6. 其他:需专业单位深化, 费用包含在综合单价内	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗	m2	8.98						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	011209001003	3厚印花搪瓷板 景墙	1.骨架材料种类、规格、中距:100*100镀锌方钢主龙骨、25*50镀锌方钢次龙骨。做法详见建施-009 墙身详图二 2.面层材料品种、规格、颜色:内衬3厚铝板,面层3厚印花搪瓷板 3.面层固定方式:铝板用阳极氧化铝合金角码@300、ST4.8 不锈钢自攻钉固定到龙骨上;搪瓷板四角铆钉固定 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 6.其他:需专业单位深化,费用包含在综合单价内	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	105.43						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			7. 说明:综合单价包含不锈钢收边条相关费用								
29	011209001004	水纹肌理钢化夹胶玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:100*100镀锌方钢主龙骨、25*50镀锌方钢次龙骨。做法详见建施-009 墙身详图二 2. 面层材料品种、规格、颜色:6+0.76PVB+6mm 钢化夹胶玻璃 水纹肌理 3. 面层固定方式:不锈钢夹具,与玻璃间置硅酮橡胶垫块 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 6. 其他:需专业单位深化,费用包含在综合单价内	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 6. 与之相关的一切工作内容	m2	9.23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011209001005	氟碳喷涂穿孔铝板（空调外机围挡）	1.骨架材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚氟碳喷涂蓝色穿孔铝板 3.面层固定方式:自行考虑 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6.其他:需专业单位深化，费用包含在综合单价内	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗	m2	3.44					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
31	010404001001	150厚卵石（灌浆）垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 粒径5-32卵石 灌M2.5混凝土砂浆 捣实	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	1.08					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010404001002	300厚卵石（灌浆）垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚 粒径10-40卵石 灌M2.5混凝土合砂浆 捣实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.91					
33	010501001002	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.58					
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:220厚C20混凝土，外坡1% 2. 素水泥浆遍数:水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆 4. 面层做法要求:抹面赶光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	6.37					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011101002001	预制水磨石楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道(内掺建筑胶),最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:25厚600*600预制水磨石地面,稀水泥灌缝 4.嵌条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹结合层 4.面层铺设 5.嵌缝条安装 6.磨光、酸洗打蜡 7.材料运输	m2	7.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011108001001	零星项目（大理石门槛）	1. 工程部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、材料种类:20厚DP15预拌砂浆粘结层，素水泥浆一道 4. 面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石 5. 勾缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、晶面处理等费用	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.18					
		分部小计									
		墙、柱面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	011201001001	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 墙体类型:外墙 2. 基层处理:聚合物水泥浆一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥防水砂浆, 5厚抗裂砂浆复耐碱玻纤网 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 勾分格缝 5. 抹阳角护角	m2	4.29						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011207001001	外墙面装饰板 印花搪瓷板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:25*50镀锌方钢，挂板龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:0.15厚防水透气膜 3. 基层材料种类、规格:3厚铝板防水层 4. 面层材料品种、规格、颜色:3厚印花搪瓷板，四角铆钉固定 5. 压条材料种类、规格:不锈钢披水条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	64.84					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011302001001	纸面石膏板吊顶天棚	1. 基层处理:10号镀锌低碳钢丝（或M6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板，自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 腻子种类、要求:满刮腻子两道找平 7. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂一道，象牙白涂料二道 8. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 检修孔 7. 刮腻子 8. 刷、喷涂料	m2	7.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			9. 其他:工程量按投影面积计算 10. 说明:投标报价需综合考虑腻子、涂料、检修孔、各种造型、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、与钢结构加固等费用								
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
40	011406001001	抹灰面油漆（外墙蓝色聚氨酯防水涂料墙面）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 蓝色聚氨酯防水涂料 6. 部位:外墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.29					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其他装饰工程									
41	011507002001	信息铭牌（1200+300）*420*2mm	1.箱体规格：（1200+300）*420*2mm 2.基层材料种类:综合考虑 3.面层材料种类:不锈钢折板，表面氟碳喷涂 4.防护材料种类:满足规范要求	1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	10.27				
2	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	41.44				
3	011702005001	基础梁模板		1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16.43				
4	011702002001	矩形柱模板	1. 其他:型钢组合矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.35				
5	011702021001	栏板模板	1. 其他:栏板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.6				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017001	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	100					
3	030408001001	电力电缆YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	100					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030408001002	电力电缆YJY-5*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	50					
5	030411001001	电气配管 RC25	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 (电管) 3. 规格:RC25 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:满足规范要求 6. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽 5. 与之相关的一切工作内容	m	50					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030411001002	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	50						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411001003	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	20					
8	030411004001	配线BYJ2.5	1. 名称:配线BYJ2.5 2. 规格:BYJ2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	216					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030411004002	配线BYJ4	1. 名称:配线BYJ4 2. 规格:BYJ4 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	90					
10	030412001001	led筒灯	1. 名称:led筒灯 2. 规格:色温4000K 3. 安装方式:嵌装(若明装需吊挂) 综合考虑 4. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 灯头盒安装	套	2					
11	030412004001	led防水灯带	1. 名称:LED防水灯带 2. 安装形式:沿玻璃四周安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	30					
12	030404034001	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A, 86型 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 开关盒安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030404035001	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 插座盒安装	个	6					
14	030404035002	带开关暗装三级单相空调插座	1. 名称:带开关暗装三级单相IP54型插座(空调用) 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 插座盒安装	个	1					
15	030701003001	分体式空调器	1. 名称:分体式空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:挂壁 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
		分部小计									
		弱电系统									
16	030501005001	信息箱	1. 名称:信息箱 2. 其他:详见图纸及技术要求	1. 本体安装 2. 接电源线、保护地线、功能地线	台	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030507008001	室内球机	1. 名称:室内球机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:具体详见并满足相关设计规范、图纸及技术要求	1. 本体安装 2. 单体调试 3. 支架安装 4. 金属软管安装	台	1					
18	030507008002	室外球机	1. 名称:室外球机 2. 其他:具体详见并满足相关设计规范、图纸及技术要求 3. 说明:投标报价包含立柱、支架、防护罩等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 单体调试 3. 支架安装 4. 金属软管安装	台	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030411001004	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	50					
20	030502005001	超六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类CAT6 3. 线缆对数:8对 4. 敷设方式:管内穿线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	330					
21	030502012001	数据信息面板	1. 名称:数据信息面板 2. 底盒材质、规格:87型金属铁盒	1. 端接模块 2. 安装面板	个	2					
22	030411006001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 安装形式:顶面安装	1. 本体安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		停车场管理系统									
23	030507006001	出入口控制设备 道闸机	1. 名称:出入口道闸机 2. 说明:投标报价包含道闸系统 整套含管线及配件等	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\2#入口大门\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称		项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
								综合单价	合 价	其 中		
										人工费	材料及工程设备暂估价	
		混凝土及钢筋混凝土工程										
1	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-40石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 （不含泵送费） 3. 说明:投标报价包 含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	4.1						
		分部小计										
		幕墙工程										
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011209001006	3厚氟碳喷涂穿孔铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:50*50镀锌方钢主龙骨、50*50镀锌方钢次龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:面层3厚白色氟碳喷涂穿孔铝板 丝印人物图 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5.其他1:做法详见建施-006、007 6.其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7.说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	169.92						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011209001007	3厚氟碳喷涂铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:50*50镀锌方钢主龙骨、50*50镀锌方钢次龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:面层3厚白色氟碳喷涂铝板 丝印人物图 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5.其他1:做法详见建施-006、007 6.其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7.说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	64.8					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	010404001003	150厚卵石（灌浆）垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 粒径5-32卵石 灌M2.5混凝土合砂浆 捣实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	23.18					
5	010501001003	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.36					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011101002002	预制水磨石楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道(内掺建筑胶),最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:25厚600*600预制水磨石地面,稀水泥灌缝 4.嵌条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹结合层 4.面层铺设 5.嵌缝条安装 6.磨光、酸洗打蜡 7.材料运输	m2	154.5					
		分部小计									
		墙、柱面装饰工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011201001002	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 墙体类型:外墙 2. 基层处理:聚合物水泥浆一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥防水砂浆，5厚抗裂砂浆复耐碱玻纤网 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 勾分格缝 5. 抹阳角护角	m2	164					
		分部小计									
		天棚工程									
8	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土基层，清理并局部修补 2. 抹灰底层厚度、材料种类:聚合物水泥浆一道，8厚聚合物水泥防水砂浆 3. 抹灰面层厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	200.76					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
9	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 绿色质感涂料 6. 部位:外墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	164					
10	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 绿色质感涂料 6. 部位:天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	200.76					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其他装饰工程									
11	011503001001	不锈钢拉索栏杆	1. 高度:1200mm高 2. 扶手材料种类、规格:50*12扁钢扶手, 白色氟碳漆喷涂 3. 栏杆材料种类、规格:50*12扁钢立柱, 白色氟碳漆喷涂 4. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ8不锈钢拉索 5. 固定配件种类:预埋板及预埋地脚螺栓 6. 防护材料种类:满足规范要求 7. 做法:详见建施-006 标准段立面	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	82					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011507003001	铝合金边框 成品超薄灯箱内夹宣传画面	1. 名称:成品超薄灯箱 铝合金边框 内夹宣传画 2. 做法:详见建施-04/007 3. 说明:投标报价包含边框、支架、面层、宣传画、灯管等完成该项目的一切费用	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	48					
13	011507002002	信息铭牌（1200+300）*420*2mm	1. 箱体规格：（1200+300）*420*2mm 2. 基层材料种类:综合考虑 3. 面层材料种类:不锈钢折板，表面氟碳喷涂 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017002	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	50					
3	030408001003	电力电缆YJY-5*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	50					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030411001005	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	200						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030411001006	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	35					
6	030411004003	配线BYJ2.5	1. 名称:配线BYJ2.5 2. 规格:BYJ2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	780					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004004	配线BYJ4	1. 名称:配线BYJ4 2. 规格:BYJ4 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	12					
8	030412004002	led防水灯带	1. 名称:LED防水灯带 2. 安装形式:铝板内部安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	556.8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 赵家村公共空间更新提升项目\3#桥洞隧道\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土石方工程									
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:参照地质资料或勘探报告,结合现场情况综合考虑 2.弃土运距:由投标方自寻弃土点 3.取土运距:根据施工组织设计或方案,由投标人统筹安排,自主决定 4.其他:投标报价需综合考虑土方自行平衡,并结合现场实际标高综合考虑土方的进出费用	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 4.此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	m2	62.41					
2	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度:见设计图纸 2.土壤类别:参照地质报告及地质现状综合考虑 3.弃土运距:由投标方自寻弃土点 4.说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量、土方场内运输的费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	79.51					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:满足规范要求 2. 配合比:综合考虑 3. 密实度要求:满足规范要求 4. 填方粒径要求:满足规范要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑,综合报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	52.71					
4	010103002002	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置:淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	26.8					
		分部小计									
		砌筑工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010402001001	蒸压加气混凝土砌块 200厚（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3. 5B06 2. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 3. 防火要求:砌块作为防火墙时耐火极限不小于3小时，设备用房、厨房和病房隔墙耐火极限不小于2小时 4. 墙体类型:内墙 5. 墙体厚度:200mm 6. 其他:所有墙体预留孔洞，具体位置详见图纸、说明及技术规范 7. 说明:报价应包含所有植筋、拉结筋、焊接、内墙砌筑高度超过3. 6m增加人工含量、消火栓箱嵌墙的修复收口处理等费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 植筋或焊接 5. 材料运输	m3	20. 85						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010402001002	蒸压加气混凝土砌块 100厚（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3. 5B 06 2. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 3. 防火要求:砌块作为防火墙时耐火极限不小于3小时，设备用房、厨房和病房隔墙耐火极限不小于2小时 4. 墙体类型:内墙 5. 墙体厚度:100mm 6. 其他:所有墙体预留孔洞，具体位置详见图纸、说明及技术规范 7. 说明:报价应包含所有植筋、拉结筋、焊接、内墙砌筑高度超过3. 6m增加人工含量、消火栓箱嵌墙的修复收口处理等费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 植筋或焊接 5. 材料运输	m3	0.7					
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010501001004	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.25					
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-40石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.33					
9	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼5-40石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.82					
10	010502001002	型钢组合矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-25石子 3. 说明:投标报价包含型钢开孔及表面涂界面等相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 涂刷表面 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 与之相关的一切工作内容	m3	0.37					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程 标段：C01 第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010502002001	构造柱 C25	1. 混凝土种类:商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 3. 说明:报价应包含植筋、焊接等完成此项目的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 植筋或焊接	m3	1.73					
12	010503005001	过梁 C25	1. 混凝土种类:商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 3. 说明:报价应包含植筋、焊接等完成此项目的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 植筋或焊接	m3	2.35					
13	010404001004	150厚卵石（灌浆）垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 粒径5-32卵石 灌M2.5混凝土合砂浆 捣实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	7.43					
14	010505003002	平板（新增地坪结构板）C25	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 接头灌缝、养护 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	m3	7.43					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010515001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：一、三级钢，综合各种直径的规格 2. 钢筋接头：焊接接头、电渣压力焊接头、套筒直螺纹机械连接等钢筋接头综合考虑在报价中 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 说明：钢筋的施工损耗、成型费用、带E钢筋调差等应综合考虑在报价中	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎） 4. 含钢筋接头 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	1.439						
16	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：详见图纸及设计说明 3. 油漆：满足设计要求及规范	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 补刷油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	0.42						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	010507003001	缝隙式排水沟	1. 土壤类别:综合考虑 2. 沟截面净空尺寸:300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:150厚C25混凝土 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含土方挖填运、沟防水及粉刷相关费用	1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料 5. 与之相关的一切工作内容	m	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010507003002	排水沟盖板	1. 沟盖板:6mm厚拉丝不锈钢缝隙式盖板 2. 防护材料种类:满足设计要求及规范 3. 做法:详见墙身详图 (三) 4. 说明:投标报价需综合考虑钢框、垫块、盖板等设计图纸及规范要求的完成此项内容的所有费用	1. 基层清理 2. 安装盖板 3. 刷防护材料	m	23					
		分部小计									
		金属结构工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	010603002002	钢柱（含节点板）	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B钢板 3.单根柱质量:详见图纸、设计说明及相关规范要求 4.高强螺栓种类:采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接；采用高强度螺栓性能等级为10.9级；连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂,并采取防止螺栓松动 5.探伤要求:焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 6.焊缝要求:板件拼接、构件现场拼接和全熔透焊缝的焊缝质量等级为一级	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.除锈 7.刷防锈、防腐 8.高强螺栓安装 9.此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	2.399						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			7. 除锈:钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 8. 防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 9. 防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求 10. 说明:投标报价需综合考虑钢构件								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、栓钉、螺母、各类零星配件、防火涂料、吊运、安装、工装、就位等完成此项工作的所有费用									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	010604001002	钢梁（含节点板）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢板 2. 单根质量：详见图纸、设计说明及相关规范要求 3. 高强螺栓种类：采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接；采用高强度螺栓性能等级为10.9级；连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂，并采取防止螺栓松动 4. 安装高度：详见图纸、设计说明及相关规范要求 5. 探伤要求：焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 6. 焊缝要求：板件拼接、构件现场拼接	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 除锈 7. 刷防锈、防腐 8. 高强螺栓、栓钉安装 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	7.793						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			和全熔透焊缝的焊缝质量等级为一级 7. 除锈:钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 8. 防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 9. 防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			10. 说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、栓钉、螺母、各类零星配件、防火涂料、吊运、安装、工装、就位等完成此项工作的所有费用									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	010602001001	钢屋架(含节点板)	1. 钢材品种、规格: Q355B钢板 2. 单榀质量: 详见图纸、设计说明及相关规范要求 3. 屋架跨度、安装高度: 详见图纸、设计说明及相关规范要求 4. 螺栓种类: 采用高强度螺栓连接的类型为摩擦型连接; 采用高强度螺栓性能等级为10.9级; 连接处构件接触面的处理方法为喷硬质石英砂, 并采取措施防止螺栓松动 5. 探伤要求: 焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 6. 除锈: 钢结构在进行涂装前, 必须将构	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	5.849						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到Sa2.5级,并达到35 μ m~55 μ m的粗糙度 7.防腐、防锈油漆:无机富锌底漆2遍(100 μ m)+环氧云铁中间漆2遍(100 μ m)+氟碳面漆2遍(80 μ m),总干膜厚度不小于280 μ m 8.防火要求:详见图纸、设计说明及相关规范要求 9.说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			强螺栓、栓钉、螺母、各类零星配件、防火涂料、吊运、安装、工装、就位等完成此项工作的所有费用								
		分部小计									
		门窗工程									
22	010802001002	不锈钢推拉门（含门套、五金）	1. 门代号及洞口尺寸:不锈钢推拉门（含门套、五金） 2. 门框、扇材质:不锈钢 3. 说明:含门套、门框、附框、窗框、五金、门锁、门吸、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料	m2	14.69					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	010807001003	断热铝合金推拉窗	1.窗材质:断热铝合金推拉窗 2.开启方式:推拉 3.门框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 4.隔热型材:金属隔热型材 5.玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃 6.防护材料:表面采用氟碳喷涂,膜厚≥40(三涂),均为亚光材料 7.说明:含窗框、五金、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料	m2	9.71					
		分部小计									
		屋面及防水工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010901002001	0.5厚压型钢板（白灰反压）	1. 型材品种、规格：0.5厚YX15-225-900压型钢板（白灰反压） 2. 隔离层材料种类：50厚24K吸音板 3. 接缝、嵌缝材料种类：需满足图纸、设计说明及规范的要求	1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m2	74					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	010901002002	0.9厚SF25-430 矮立锁边浅灰色铝镁锰板	1. 型材品种、规格: 0.9厚SF25-430 矮立锁边浅灰色铝镁锰板 2. 金属檩条材料品种、规格: 2.5厚镀锌几字檩条, 0.5厚镀锌几字支托 3. 屋面板种类、规格: 50*50镀锌方钢双向@610mm; 18厚OSB板 4. 防水材料种类: 1.2厚自粘性防水卷材 5. 接缝、嵌缝材料种类: 需满足图纸、设计说明及规范的要求 6. 其他: 报价含钢檩条及配套龙骨、铝合金支座、侧边封边板及泛水板等; 综合考虑深化设计相关费用	1. 屋面板安装 2. 接缝、嵌缝 3. 与之相关的一切工作内容	m2	74						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	010605001003	天沟 不锈钢板	1. 钢材品种、规格: 不锈钢板 2. 螺栓种类:满足设计及规范要求 3. 防火要求:满足设计及规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m	31						
27	011209001008	走廊顶棚 氟碳喷涂铝板幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚氟碳喷涂蓝色铝板 3. 面层固定方式:自行考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6. 其他:需专业单位深化,费用包含在综合单价内	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗	m2	90.46						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程标段：C01第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5mm厚 3. 说明:报价内应包含反边、搭接、附加层、增强层、圆弧粉刷等	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	49.5					
29	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:MPU白色聚氨酯防水涂料（抗流挂型，表面拍砂） 2. 涂膜厚度、遍数:1. 2厚 3. 说明:报价内应包含反边、搭接、附加层、增强层等	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	58					
		分部小计									
		连廊楼地面、吊顶装饰工程									
30	010404001005	150厚卵石（灌浆）垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 粒径5-32卵石 灌M2.5混凝土合砂浆 捣实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	6.99					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010501001005	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	3.73					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	011101002003	预制水磨石楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道(内掺建筑胶),最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:25厚300*300预制水磨石地面,稀水泥灌缝 4.嵌条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹结合层 4.面层铺设 5.嵌缝条安装 6.磨光、酸洗打蜡 7.材料运输	m2	46.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011302001002	吊顶天棚 3厚穿孔铝板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:100*50*4热镀锌方管 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4热镀锌方管 主次龙骨 3. 面层材料品种、规格:3厚氟碳喷涂蓝色穿孔铝板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	46.6					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011101002004	预制水磨石楼地面	1.找坡层厚度、砂浆配合比:轻集料混凝土找坡 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1: 3水泥砂浆找坡找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、水泥石子浆配合比:25厚300*300预制水磨石地面,稀水泥灌缝 5.嵌条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽等费用	1.基层清理 2.抹找坡层 3.抹找平层 4.抹结合层 5.面层铺设 6.嵌缝条安装 7.磨光、酸洗打蜡 8.材料运输	m2	49.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011105006001	蓝色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm细木工板+配套固定卡自攻钉固定 中距400 3. 面层材料品种、规格、颜色:蓝色不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	15.43					
		分部小计									
		墙、柱面装饰工程									
36	011201001003	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 墙体类型:外墙 2. 基层处理:聚合物水泥浆一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥防水砂浆，5厚抗裂砂浆复耐碱玻纤网 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 勾分格缝 5. 抹阳角护角	m2	69.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	011201001004	墙面一般抹灰（内墙面）	1. 墙体类型:内墙 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:满贴耐碱玻纤网，20厚1：2.5水泥砂浆 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 勾分格缝 5. 抹阳角护角	m2	170					
38	011210003001	玻璃砖隔断	1. 边框材料种类、规格:满足设计要求 2. 玻璃品种、规格、颜色:145*145玻璃砖 3. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃砖制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	2.93					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011204003001	陶瓷马赛克 外墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 基层材料、品种、规格:界面剂一道; 12厚1: 3水泥砂浆找平; 6厚1: 3水泥砂浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色:蓝色系马赛克砖面层(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上) 5. 粘结层材料品种、规格:素水泥一道, 马赛克背网 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 7. 防护材料种类:满足设计要求及规范 8. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求及规范 9. 防火要求:燃烧性能等级A级 10. 说明:投标报价须综合考虑倒角、阳角线条、磨边、切割、开槽等费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	71.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011204003002	瓷砖 内墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚蓝色哑光瓷砖 4. 粘结层材料品种、规格:水性环氧树脂封底粘结层 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 6. 防护材料种类:满足设计要求及规范 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求及规范 8. 防火要求:燃烧性能等级A级 9. 说明:投标报价须综合考虑倒角、阳角线条、磨边、切割、开槽等费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	58					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程标段：C01第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011302001003	吊顶天棚 3厚穿孔铝板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:100*50*4热镀锌方管 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4热镀锌方管 主次龙骨 3. 面层材料品种、规格:3厚氟碳喷涂蓝色穿孔铝板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	74					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011406001004	抹灰面油漆（外墙 浅蓝色艺术肌理涂料）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 浅蓝色艺术肌理涂料 6. 部位:外墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	69.5					
43	011406001005	抹灰面油漆（内墙 浅蓝色艺术肌理涂料）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 浅蓝色艺术肌理涂料 6. 部位:内墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	112					
		分部小计									
		其他装饰工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	011505001001	定制蓝色预制水磨石洗漱台（含台面装饰）	1. 材料品种、规格、颜色:定制蓝色预制水磨石洗漱台（含台面装饰） 2. 说明:报价需综合考虑台面、钢架、基础、配件、辅材等完成此项内容的所有费用	1. 基础制作、安装 2. 台面及支架运输、安装 3. 杆、环、盒、配件安装 4. 刷油漆	m2	3.8					
45	01B001	石英石台面洗漱台柜（含玻璃门面板及五金）	1. 名称:石英石台面洗漱台柜（含玻璃门面板及五金） 2. 做法:参见内施-008 母婴室操作台平立剖图	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
46	011505011001	镜箱	1. 箱体材质、规格:15厚阻燃板 2. 玻璃品种、规格:镜面玻璃 3. 说明:投标报价包含箱体、油漆、五金、镜子、暗藏灯带、皂液盒相关费用	1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆 5. 与之相关的一切工作内容	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:浅灰色金属分隔条 2. 说明:投标报价包含镀锌角钢及膨胀螺栓相关费用	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料 3. 与之相关的一切工作内容	m	50					
48	011210005001	成品隔断	1. 名称:卫生间成品隔断 (含不锈钢门扇) 2. 隔断材料品种、规格、颜色:仿木纹抗倍特板 3. 配件品种、规格:配套配件 4. 说明:投标报价包含踢脚相关费用	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	26.35					
49	011507002003	信息铭牌 (1200+300) *420*2mm	1. 箱体规格: (1200+300) *420*2mm 2. 基层材料种类:综合考虑 3. 面层材料种类:不锈钢折板, 表面氟碳喷涂 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
50	011508004001	金属字 LOGO	1. 镨字材料品种、颜色:标牌 LOGO	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	011505008001	不锈钢卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒 2.支架、配件品种、规格:配套安装	1.支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	15					
52	011505007001	不锈钢挂衣钩	1.名称:不锈钢挂衣钩 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.支架、配件品种、规格:配套安装	1.支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	副	10					
53	011505005001	卫生间无障碍扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:配套安装	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	套	4					
54	011501001001	无障碍卫生间多功能台 700*400	1.名称:无障碍卫生间多功能台 2.台柜规格:700*400 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程 标段：C01 第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	011501001002	护理台	1. 名称:护理台 2. 五金种类、规格:满足设计及规范要求 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
56	01B002	休息区: 沙发 1500*700	1. 名称:沙发 1500*700	1. 成品定制、安装	个	1					
57	01B003	冲奶区: 包括桌台、垃圾桶、直饮水机、温奶器等	1. 名称:冲奶区: 包括桌台、垃圾桶、直饮水机、温奶器等	1. 与之相关的一切工作内容	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	13.15				
2	011702001003	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	42.99				
3	011702005003	基础梁模板		1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24.1				
4	011702002003	矩形柱模板	1. 其他:型钢组合矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.6				
5	011702003001	构造柱模板	1. 其他:构造柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	35.65				
6	011702009002	过梁模板	1. 其他:详见设计图纸 2. 说明:投标报价综合考支	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整	m2	42.52				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
			撑及虑支模高度超过3.6m等费用	理堆放及场内外运输:含支撑 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
7	011702026001	排水沟模板	1. 沟类型:排水沟 2. 沟截面:300*300mm	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	20.7				
本页小计										
合 计										

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017003	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	80					
3	030408001004	电力电缆YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	100					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030411001007	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	100						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030411001008	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	80					
6	030411004005	配线BYJ2.5	1. 名称:配线BYJ2.5 2. 规格:BYJ2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	477					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004006	配线BYJ4	1. 名称:配线BYJ4 2. 规格:BYJ4 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 配线	m	312					
8	030412004003	装饰吊灯	1. 名称:led吊灯 2. 规格:3000K 3. 安装形式:吊链吊挂	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	27					
9	030412001002	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:led 3. 规格:3000K	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
10	030412001003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED 3. 规格:1W 壁装 4. 其他:详见招标图纸, 满足设计及规范要求。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 灯头盒安装	套	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A, 86型 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 开关盒安装	个	3					
12	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10A, 86型 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 开关盒安装	个	2					
13	030404035003	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 插座盒安装	个	16					
14	030404035004	带开关暗装三级单相空调插座	1. 名称:带开关暗装三级单相IP54型插座(空调用) 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:嵌墙	1. 本体安装 2. 接线 3. 插座盒安装	个	1					
15	030701003002	分体式空调器	1. 名称:分体式空调器 2. 规格:1. 5P 3. 安装形式:挂壁 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030701003003	卫生间通风器	1. 名称:卫生间通风器 2. 安装形式:嵌装 3. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	4					
		分部小计									
		弱电系统									
17	030507008003	室内球机	1. 名称:室内球机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:具体详见并满足相关设计规范、图纸及技术要求	1. 本体安装 2. 单体调试 3. 支架安装 4. 金属软管安装	台	2					
18	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030411001009	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	30					
20	030502005002	超六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类CAT6 3. 线缆对数:8对 4. 敷设方式:管内穿线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	165					
21	030502012002	数据信息面板	1. 名称:数据信息面板 2. 底盒材质、规格:87型金属铁盒	1. 端接模块 2. 安装面板	个	2					
		分部小计									
		给排水系统									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	031001006001	塑料管PPR-DE20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R, DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 7. 警示带形式:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 与之一切工作内容	m	20						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	031001006002	塑料管PPR-DE25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R，DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验；给水系统试验压力具体要求详见图纸 7. 警示带形式:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价包含套管、支架（含抗震）、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 与之相关的一切工作内容	m	12						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	031001006003	塑料管PPR-DE32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 7. 警示带形式:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 与之相关的一切工作内容	m	12						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006004	塑料管PPR-DE40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 7. 警示带形式:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 与之相关的一切工作内容	m	10						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	031001006005	塑料管PPR-DE50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 7. 警示带形式:满足设计及规范要求 8. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 与之相关的一切工作内容	m	10						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	031001006006	塑料管 PP排水管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP-DN110 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	40						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	031001006007	塑料管 PP排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP-DN75 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	20					
29	031003003001	闸阀DN50	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:含法兰及法兰片连接 5. 其他:详见图纸说明及相关技术规范	1. 安装 2. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	031004006001	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:含角阀、金属软管、存水弯、感应式自动冲洗阀等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件，符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	031004006002	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:含水箱、角阀、金属软管、存水弯等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件,符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	031004006003	儿童坐便器	1. 名称:儿童坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:含水箱、角阀、金属软管、存水弯等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件,符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	031004007001	壁挂式小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:含感应冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件,符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 台下式 4. 附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、存水弯等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件,符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	031004003002	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:含龙头、角阀、金属软管、存水弯等费用 5. 其他:设备采购应选用节水型洁具与配件,符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的规定。其他详见图纸说明及相关技术规范	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
36	031003001001	感应龙头	1. 类型:感应龙头	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
37	沪201602014001	地漏 DN50	1. 种类、材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 安装形式:详见图纸说明及相关技术规范	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	031004014001	地面扫除口 DN100	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:详见图纸及设计规范	1. 安装	个	3					
39	031004008001	小厨宝	1. 名称:小厨宝	1. 器具安装 2. 附件安装	台	3					
40	03B001	不锈钢三合一安装（烘手器、手纸盒、垃圾桶）	1. 名称:不锈钢三合一安装（烘手器、手纸盒、垃圾桶）	1. 安装	套	2					
41	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器	1. 安装	个	1					
42	031004008002	成品不锈钢垃圾筒	1. 名称:成品不锈钢垃圾筒 2. 材质:不锈钢	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
		分部小计									
		雨水系统									
43	031001002001	钢管金属雨水管 Φ90	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:焊接 5. 其他:表面灰色氟碳喷涂	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验	m	12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	031004014002	虹吸式雨水斗	1. 名称:虹吸式雨水斗	1. 安装	个	3					
		分部小计									
		景观照明系统									
45	030412001004	景观壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:led 3. 安装:墙壁上安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
46	030412001005	led筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:220v 11W 3. 安装方式:嵌装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 灯头盒安装	套	21					
47	030412004004	led防水灯带	1. 名称:LED防水灯带 2. 安装形式:距地0.28m安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	7.8					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	030411001010	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱、吊顶内及其它部位敷设 4. 接地要求:详见设计要求 5. 说明:投标报价包含接地、接线盒、砖墙开槽及修复、穿墙及楼板开孔打洞及相应的防水防火封堵等相关费用	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽及修复 5. 接线盒安装 6. 穿墙、楼板打洞、机械开孔、修复及相应的防水防火封堵	m	80					
49	030411004007	配线BYJ2.5	1. 名称:配线BYJ2.5 2. 规格:BYJ2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:穿管 5. 接线端子:含焊压铜线接线端子 6. 其他:详见招标图纸,满足设计及规范要求。	1. 配线	m	240					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\景观绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		景观植栽									
1	050102016001	箱/钵栽植	1. 箱/钵体材料品种:按现状 2. 箱/钵外型尺寸:900*400*550mm 3. 栽植植物种类、规格:狼尾天门冬 4. 土质要求:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 养护期:1年	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植 5. 养护	个	3					
2	050102001001	栽植乔木 银杏A	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:Φ15-20cm 3. 株高、冠径:分叉点2.7m, P200-300cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他特征:全冠,树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17					
3	05B001	固定休息座椅 450高*400宽	1. 说明:投标报价包含基础、混凝土结构或钢结构、饰面层等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	7.24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\景观绿化工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\4#公共厕所\景观绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		铺装工程									
1	010404001006	200厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚 级配碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	38.65					
2	040203003001	粘层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/M2 3. 说明:侧石、窞井等侧面粘层在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	193.25					
3	040203006001	AC-25C粗粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-25C 2. 厚度:40厚粗粒式沥青 3. 沥青品种:道路石油沥青:70号A级 4. 沥青混凝土种类:沥青混凝土 5. 掺和料:按设计规范要求 6. 说明:与原沥青路面相接段构造做法在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	193.25					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#民宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006002	AC-13C细粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:30厚细粒式改性沥青 3. 沥青品种:I-D级改性沥青 4. 沥青混凝土种类:沥青石屑 5. 掺和料:按设计要求 6. 说明:与原沥青路面相接段构造做法及分色相关费用在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	193.25					
5	040203009001	塑胶面层	1. 材料品种:塑胶面层 2. 厚度:9mm厚	1. 配料 2. 铺贴	m2	193.25					
		分部小计									
		石块矮墙工程									
6	010404001007	200厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚 级配碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	6.7					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010501001006	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	3.35					
8	010403004001	石挡土墙（石块利用）	1. 石料种类、规格:利用原石块 2. 石表面加工要求:光面 3. 勾缝要求:满足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆 DM M10	1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝 7. 材料运输	m3	9.72					
9	010403003001	石墙（加高）	1. 石料种类、规格:石块 2. 石表面加工要求:光面 3. 勾缝要求:满足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆 DM M10	1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 石表面加工 5. 勾缝 6. 材料运输	m3	7.56					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011104002001	50厚原色防腐木板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50厚槽钢，膨胀螺栓固定到石块 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚原色防腐板 留缝15mm 3. 防护材料种类:凯基户外木腊油（二道）	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	38.85					
		分部小计									
		排水沟									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	010507003003	缝隙式排水沟	1. 土壤类别:综合考虑 2. 沟截面净空尺寸:300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:150厚C25混凝土 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含土方挖填运、沟防水及粉刷相关费用	1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料 5. 与之相关的一切工作内容	m	57						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010507003004	排水沟盖板	1. 沟盖板:6mm厚拉丝不锈钢缝隙式盖板 2. 防护材料种类:满足设计要求及规范 3. 做法:详见建施-006 排水沟节点详图 4. 说明:投标报价需综合考虑钢框、垫块、盖板等设计图纸及规范要求的完成此项内容的所有费用	1. 基层清理 2. 安装盖板 3. 刷防护材料	m	57					
		分部小计									
		树池									
13	010404001008	100厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚 级配碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.44					
14	010501001007	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.33					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050101009001	种植土回（换）填（树池）	1. 回填土质要求: 详见设计图纸 2. 取土运距: 综合考虑 3. 回填厚度: 详见设计图纸 4. 弃土运距: 综合考虑 5. 说明: 投标报价包含外购土方、场内土方平衡、场内外土方运输、翻土、营养土改良、有机肥、土方造型等完成该项目的一切费用	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输 5. 与之相关的一切费用	m3	4.62					
16	050201004001	木屑树皮散铺	1. 材料种类、规格: 木屑树皮 2. 铺设方式: 散铺	1. 清理基层 2. 木屑树皮运输 3. 木屑树皮铺设	m2	7.69					
17	011502007001	L型钢分隔条	1. 线条材料品种、规格、颜色: L型钢分隔条 80*80*6 2. 固定方式: 螺栓固定	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	21.98					
		分部小计									
		固定家具									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
18	01B004	1#固定家具 柔性网+钢结构躺椅	1. 名称:1#固定家具 柔性网+钢结构躺椅 2. 其他:需二次深化设计, 综合报价	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
19	01B005	2#固定家具 U型桌椅, 彩色电镀拉丝不锈钢	1. 名称:2#固定家具 U型桌椅, 彩色电镀拉丝不锈钢 2. 其他:需二次深化设计, 综合报价	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
20	01B006	3#固定家具 秋千组合, 彩色电镀拉丝不锈钢	1. 名称:3#固定家具 秋千组合, 彩色电镀拉丝不锈钢 2. 其他:需二次深化设计, 综合报价	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
21	01B007	4#固定家具 菱型桌椅, 彩色电镀拉丝不锈钢	1. 名称:4#固定家具 菱型桌椅, 彩色电镀拉丝不锈钢 2. 其他:需二次深化设计, 综合报价	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
22	01B008	5#固定家具 环形座椅, 彩色电镀拉丝不锈钢	1. 名称:5#固定家具 环形座椅, 彩色电镀拉丝不锈钢 2. 其他:需二次深化设计, 综合报价	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011507002004	信息铭牌（1200+300）*420*2mm	1.箱体规格：（1200+300）*420*2mm 2.基层材料种类:综合考虑 3.面层材料种类:不锈钢折板，表面氟碳喷涂 4.防护材料种类:满足规范要求	1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017004	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003004	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	150					
3	030408003005	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	50					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030408001005	电力电缆YJY-5*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	180					
5	030408001006	电力电缆YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	60					
6	030412001006	灯具拉索		1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	55					
7	030412004005	户外防水线性led吊灯	1. 名称:户外防水线性led吊灯 2. 规格:50宽 3. 安装形式:灯具底标高距地2.7m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	50					
8	030412001007	Φ100圆形地埋灯	1. 名称:Φ100圆形地埋灯 2. 型号:Φ100	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	161					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\安装工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030412004006	户外防水线性led地埋灯	1. 名称:户外防水线性led地埋灯 2. 规格:25*50 3. 安装形式:埋地	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	80					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\6#星宿花园\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#喵喵水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		幕墙工程									
1	011209001009	3厚氟碳喷涂穿孔铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:50*50镀锌方钢主龙骨、50*50镀锌方钢次龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:面层3厚白色氟碳喷涂穿孔铝板 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5.其他1:做法详见建施-009 墙身详图一 6.其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7.说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	99.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011209001010	4厚彩色不锈钢板装置造型幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:40*40镀锌方钢主次龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:面层4厚彩色不锈钢板造型 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5.其他1:做法详见建施-009 墙身详图一 6.其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7.说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	91.64						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011209001011	成品LED屏幕模块	1. 骨架材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品LED屏幕模块 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他1:做法详见建施-004/005 6. 其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7. 说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 6. 与之相关的一切工作内容	m2	12.36					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	010807001004	断热铝合金推拉窗	1.窗材质:断热铝合金推拉窗 2.开启方式:推拉 3.门框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 4.隔热型材:金属隔热型材 5.玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃 6.防护材料:表面采用氟碳喷涂,膜厚>=40(三涂),均为亚光材料 7.说明:含窗框、五金、钢梁拼接处理、与墙裙的收边处理等费用	1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料	m2	2.56					
5	011505010001	超白钢化玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:12厚超白钢化玻璃	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	3.5					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011406001006	抹灰面油漆（外墙 浅灰色艺术肌理涂料）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 浅灰色艺术肌理涂料 6. 部位:外墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	114					
		分部小计									
		其他装饰工程									
7	011507002005	信息铭牌（1200+300）*420*2mm	1. 箱体规格：（1200+300）*420*2mm 2. 基层材料种类:综合考虑 3. 面层材料种类:不锈钢折板，表面氟碳喷涂 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#喵喵水闸\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017005	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003006	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	80					
3	030408003007	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	50					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#瞄瞄水闸\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030408001007	电力电缆YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	60					
5	030408001008	电力电缆YJY-5*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	90					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#喵喵水闸\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412009001	投射灯	1. 名称:投射灯 2. 灯杆高度:8m 3. 灯架形式(成套或组装、固定或升降):成套安装 4. 附件配置:综合考虑 5. 光源数量:投射灯 6. 基础形式、浇筑材质:综合考虑 7. 杆座材质、规格:综合考虑 8. 说明:投标报价包含土方挖填运、基础、灯杆及附件等完成该项目的一切费用	1. 基础浇筑 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 灯杆编号 9. 升降机构接线调试 10. 接地	套	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\7#喵喵水闸\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		幕墙工程									
1	011209001012	3厚氟碳喷涂穿孔铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:50*50镀锌方钢主龙骨、50*50镀锌方钢次龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:面层3厚白色氟碳喷涂穿孔铝板 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5.其他1:做法详见建施-009 墙身详图一 6.其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7.说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 6.与之相关的一切工作内容	m2	103.81					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011209001013	4厚彩色不锈钢板装置造型幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:40*40镀锌方钢主次龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:面层4厚彩色不锈钢板造型 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他1:做法详见建施-009 墙身详图一 6. 其他2:需专业单位深化,费用包含在综合单价内 7. 说明:综合单价包含钢锌钢板后置埋板及螺栓组件等相关费用	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 6. 与之相关的一切工作内容	m2	100.1					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011406001007	抹灰面油漆（外墙 浅灰色艺术肌理涂料）	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子遍数:分遍刮平 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:弹性底涂 浅灰色艺术肌理涂料 6. 部位:外墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	114					
		分部小计									
		其他装饰工程									
4	011507002006	信息铭牌（1200+300）*420*2mm	1. 箱体规格：（1200+300）*420*2mm 2. 基层材料种类:综合考虑 3. 面层材料种类:不锈钢折板，表面氟碳喷涂 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017006	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 安装方式:落地	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030408003008	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	80					
3	030408003009	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	50					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030408001009	电力电缆YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	60					
5	030408001010	电力电缆YJY-5*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	90					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030412009002	投射灯	1. 名称:投射灯 2. 灯杆高度:8m 3. 灯架形式(成套或组装、固定或升降):成套安装 4. 附件配置:综合考虑 5. 光源数量:投射灯 6. 基础形式、浇筑材质:综合考虑 7. 杆座材质、规格:综合考虑 8. 说明:投标报价包含土方挖填运、基础、灯杆及附件等完成该项目的一切费用	1. 基础浇筑 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 灯杆编号 9. 升降机构接线调试 10. 接地	套	4						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\8#聪聪水闸\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\9#路面修复\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		8#聪聪水闸至6#星宿花园路面修复									
1	040202009001	砾石砂垫层	1. 石料规格:5~25mm 粒径砾石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	295					
2	沪040202017001	透水混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 石子5~12mm粒径 2. 厚度:100	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	295					
3	040203006003	AC-13C细粒式透水沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:60厚细粒式改性沥青 3. 沥青品种:I-D级改性沥青 4. 沥青混凝土种类:沥青石屑 5. 掺和料:按设计规范要求 6. 说明:与原沥青路面相接段构造做法及分色相关费用在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	295					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\9#路面修复\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		4#拳法庭院内路面修复									
4	040202009002	砾石砂垫层	1. 石料规格:5~25mm 粒径砾石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	852					
5	沪040202017002	透水混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 石子5~12mm粒径 2. 厚度:100	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	852					
6	040203006004	AC-13C细粒式透水沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:60厚细粒式透水沥青 3. 沥青品种:I-D级改性沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式透水沥青 5. 掺和料:按设计要求 6. 说明:与原沥青路面相接段构造做法及分色相关费用在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	852					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\9#路面修复\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称：赵家村公共空间更新提升项目\9#路面修复\市政工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税