

闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治
工程前期管线及绿化搬迁项目

招标工程量清单

上海市闵行区颛桥镇水务管理站

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2024-10-25

工程报建号：*****

闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程
前期管线及绿化搬迁项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区颛桥镇水务管理站
(单位盖章) 工程造价咨询人招 培旭澄招标咨询（上海）
标代理机构：有限公司
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：*** 沈春虹
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：张忠凯 复 核 人：郑尧舜
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024-10-25 复 核 时 间：2024-10-25

总 说 明

工程名称： 闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

第 1 页 共 2 页

1 工程概况：

1.1 工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

1.2 建设单位：

1.3. 设计范围和内容：竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁等工程内容。

1.4 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

2 工程招标及分包范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 工程量清单编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及相应各专业工程工程量计算规范

3.3 上海市建设工程有关文件规定

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

4 报价依据

4.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。

4.1.1分部分项工程量清单：按照建设工程工程量清单计价规范《GB 50500-2013》，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。

4.1.2其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

4.1.3规费及税金项目清单：按照最新文件执行

4.2本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要；

4.3 建设工程设计文件及相关资料

总 说 明

工程名称： 闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

第 2 页 共 2 页

- 4.4 提供的全套招标图纸资料
- 4.5 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件
- 4.6 施工现场情况、工程特点及相关资料
- 4.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料
- 4.8 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息
- 4.9 其他的相关资料。
- 5 投标报价书的编制要求：
 - 5.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。
 - 5.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”必须按照招标文件的要求进行报价；总价措施项目中的“其他项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。措施项目费一经报价，包干使用，不因工程变更或签证而调整。
 - 5.3 安装工程穿墙、穿楼板套管、防水防火封堵不另列项，费用综合考虑在工程合价中；
 - 5.4 绿化移植工程中涉及种植土回填须按规范要求，取土、弃土运距、种植土及营养土用量均需包含在相应子目的综合单价内；
 - 5.5 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。
- 6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严格要求为准。
- 7 其他需要说明的事项：无。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	031302001013			现场宿舍设施		
1.1.14	031302001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	031302001016			水泥仓库		
1.1.17	031302001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	031302001028			通道口防护		
1.1.29	031302001029			预留洞口防护		
1.1.30	031302001030			电梯井口防护		
1.1.31	031302001031			楼梯边防护		
1.1.32	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	031302001033			高空作业防护		
1.1.34	031302001034			操作平台交叉作业		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.35	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002	夜间施工增加		
2	031302003	非夜间施工增加		
3	031302004	二次搬运		
4	031302005	冬雨季施工增加		
5	031302006	已完工程及设备保护		
6	031302007	超高施工增加		
7	031301001	吊装加固		
8	031301002	金属抱杆安装、拆除、移位		
9	031301003	平台铺设、拆除		
10	031301004	顶升、提升装置		
11	031301005	大型设备专用机具		
12	031301006	移动式施工路栏		
13	031301007	湿土排水降水		
14	031301008	防护棚制作安装拆除		
15	031301010	安装与生产同时进行施工增加		
16	031301011	在有害身体健康环境中施工增加		
17	031301012	工程系统检测、检验（含材料及性能）		
18	031301013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		
19	031301017	手孔井、人孔抽水		
20	031301018	配合原有设备管线割接、开通、满足验收要求		
21	031301020	原有地下管线保护费		
22	031301021	地下障碍物拆除费		
23	031301022	遇高压线安全防护费		
24	031301023	原有建筑及构筑物（包含但不限于埋设及架空管线等）拆除及垃圾外运（除清单列明外）		
25	031301024	大型机械进出场费		
26	031301025	混凝土泵送费		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河)河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期
管线及绿化搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程 标段：C01 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001010006	拆除电杆	1. 结构形式:按现状	1. 拆除、清理 2. 运输	根	14					
2	041001010002	杆上配电装置拆除 跌落式熔断器	1. 结构形式:杆上配电装置拆除 跌落式熔断器 2. 规格尺寸:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	组	2					
3	031102006001	0.4KV避雷器拆除	1. 规格、型号:0.4KV避雷器拆除	1. 拆除、清理 2. 运输	套	1					
4	031102006002	10KV避雷器拆除	1. 规格、型号:10KV避雷器拆除	1. 拆除、清理 2. 运输	套	1					
5	041001010003	杆上配电装置拆除 断路器	1. 结构形式:杆上配电装置拆除 断路器 2. 规格尺寸:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	组	2					
6	041001010004	杆上配电装置拆除 高压电缆分支箱（回路） 10	1. 结构形式:杆上配电装置拆除 高压电缆分支箱（回路） 10 2. 规格尺寸:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	台	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	041001010005	杆上配电装置拆除 低压电缆分支箱	1. 结构形式:杆上配电装置拆除 低压电缆分支箱 2. 规格尺寸:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	台	6					
8	沪200103004001	铁构件拆除	1. 钢构件名称:一般铁构件	1. 拆除钢构件 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 运输	t	5					
		分部小计									
		杆塔组立									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030410001001	电杆组立 水泥杆	1. 名称:锥形混凝土杆 2. 材质:锥形混凝土杆 3. 规格:整根杆, 8m, 190mm, I 4. 土质:综合考虑 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘安装每块重量(kg) 100以内 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格, 基础垫层要求:预制基础 7. 电杆防腐要求:满足规范要求 8. 其他:新增10KV直线装置1套	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 现浇基础、基础垫层 7. 工地运输	根	9						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030410001002	电杆组立 钢管杆	1. 名称:锥形钢管杆 2. 材质:锥形钢管杆 3. 规格:整根杆, 12m, 190mm, I 4. 土质:综合考虑 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘安装每块重量(kg) 100以内 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:预制基础 7. 电杆防腐要求:满足规范要求 8. 其他:新增10KV转角装置1套	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 现浇基础、基础垫层 7. 工地运输	根	5					
11	030410002001	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根	1. 名称:横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 2. 电压等级(kV):10KV 3. 说明:投标报价包含绝缘子安装相关费用	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	9					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030410002002	横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根	1. 名称:横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根 2. 电压等级(kV):1KV 3. 说明:投标报价包含绝缘子安装相关费用	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	5					
13	03B011	电力楔型线夹及绝缘罩	1. 名称:电力楔型线夹及绝缘罩	1. 与之相关的一切工作内容	套	70					
14	03B012	耐张线夹	1. 名称:耐张线夹	1. 与之相关的一切工作内容	套	40					
15	030410003001	拉线制作 普通拉线 截面35mm2以内	1. 名称:普通拉线 2. 规格:35mm2以内 3. 说明:投标报价包含预制基础、拉线保护管筒、板线等完成该项目的一切费用	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输 4. 与之相关的一切工作内容	根	28					
16	030413001002	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:热轧型钢 3. 规格:综合考虑	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、防腐 4. 补刷 (喷)油漆	kg	5000					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程 标段：C01 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040205018001	塑钢反光地锚警示管, 110*1000mm	1. 类型:塑钢反光地锚警示管, 110*1000mm 2. 材料品种:塑钢反光地锚警示管 3. 规格、型号:110*1000mm	1. 制作、安装	根	14					
18	040205018002	反光拉线警示管, 320*1000mm	1. 类型:反光拉线警示管, 320*1000mm 2. 材料品种:反光拉线警示管 3. 规格、型号:320*1000mm	1. 制作、安装	根	14					
19	040205004001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸:铝合金反光牌 3. 板面反光膜等级:满足规范要求 4. 说明:投标报价综合考虑相色牌、警告牌、熔丝铭牌等	1. 制作、安装	块	14					
		分部小计									
		0. 4KV架线工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030410003002	导线架设 JKLYJ-70	1. 名称:架空绝缘导线 2. 型号:AC0. 4kV, JKLYJ, 70 3. 规格:AC0. 4kV, JKLYJ, 70	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.1					
21	030402009001	配电装置 跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器	1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2					
22	030402010002	配电装置 避雷器 10kV	1. 名称:避雷器 2. 电压等级:10KV	1. 本体安装 2. 接地	组	2					
23	030402010003	配电装置 避雷器 1kV	1. 名称:避雷器 2. 电压等级:1KV	1. 本体安装 2. 接地	组	2					
24	030404017001	配变低压保护开关箱, 800A, 下进上出, 亚光不锈钢	1. 名称:配变低压保护开关箱 2. 型号:亚光不锈钢 3. 规格:800A, 下进上出 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足规范要求 6. 安装方式:杆上安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程 标段：C01 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		10KV架线工程									
25	030410003003	导线架设 JKLYJ-120	1. 名称:架空绝缘导线 2. 型号:AC10kV, JKLYJ, 120 3. 规格:AC10kV, JKLYJ, 120	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.35					
26	030401002002	杆上变压器 10KV	1. 名称:杆上变压器 10KV	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1					
27	030402009002	配电装置 跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器	1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2					
28	030402010004	配电装置 避雷器 10kV	1. 名称:避雷器 2. 电压等级:10KV	1. 本体安装 2. 接地	组	2					
29	030402010005	配电装置 避雷器 1kV	1. 名称:避雷器 2. 电压等级:1KV	1. 本体安装 2. 接地	组	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程 标段：C01 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030404017002	配变低压保护开关箱, 800A, 下进上出, 亚光不锈钢	1. 名称:配变低压保护开关箱 2. 型号:亚光不锈钢 3. 规格:800A, 下进上出 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足规范要求 6. 安装方式:杆上安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2					
		分部小计									
		带电作业									
31	03B014	0.4kV线路带电断、接引流线 断引流线	1. 名称:0.4kV线路带电断、接引流线 断引流线	1. 与之相关的一切工作内容	三相/次	1					
32	03B015	0.4kV线路带电断、接引流线 接引流线	1. 名称:0.4kV线路带电断、接引流线 接引流线	1. 与之相关的一切工作内容	三相/次	2					
33	03B017	10kV线路带电断、接引流线 断引流线	1. 名称:10kV线路带电断、接引流线 断引流线	1. 与之相关的一切工作内容	三相/次	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程 标段：C01 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
34	03B018	10kV线路带电断、接引流 线 接引流线	1. 名称:10kV线路带 电断、接引流线 接 引流线	1. 与之相关的一切工作内 容	三相/次	2					
		分部小计									
		调 试									
35	030414015003	1KV电缆试验	1. 名称:1KV电缆试 验 2. 电压等级 (kV): 1 3. 试验:交流耐压试 验、泄漏试验	1. 试验	根	6					
36	030414015004	1KV电缆试验 绝缘遥测	1. 名称:1KV电缆试 验 2. 电压等级 (kV): 1 3. 试验:绝缘遥测	1. 试验	件	6					
37	030414011001	接地调试	1. 名称:接地调试 2. 类别:详见招标图 纸, 满足设计及规 范要求。	1. 接地电阻测试	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河)河道整治工程前期
管线及绿化搬迁项目\单项工程\电力搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		96芯架空搬迁工程									
1	031103007007	96芯架空光缆拆除	1.规格:96芯架空光缆 拆除	1. 架设	m	16000					
2	031103007008	96芯架空光缆		1. 架设	m	16000					
3	031103010013	光缆接续96芯	1.名称:光缆接续96芯	1. 接续、测试	头	16					
4	031103012011	光缆中继段测试 96芯	1.名称:光缆中继段测试 96芯	1. 测试	中继段	8					
5	031101053012	光电调测中间站配合（端站）	1.名称:光电调测中间站配合	1. 中间站配合	站	16					
6	031101083012	保护倒换测试	1.名称:保护倒换测试	1. 调测	环. 系统	192					
7	030502016024	布放尾纤	1.名称:中间站跳纤	1. 接续 2. 测试	条	1536					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河)河道整治工程前期
管线及绿化搬迁项目\单项工程\通信搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\绿化搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		苗木移植									
1	050102001002	移植乔木 桂花 φ2-4cm	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径: φ2-4cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	25					
2	050102001003	移植乔木 水杉 φ4cm	1. 种类:水杉 2. 胸径或干径: φ4cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	30					
3	050102001001	移植乔木 香樟 Φ10-12cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: Φ10-12cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河) 河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\绿化搬迁工程 标段：C01 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001004	移植乔木 香樟 Φ12-14cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:Φ14-16cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
5	050102001005	移植乔木 香樟 Φ14-16cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:Φ12-14cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
6	050102001006	移植乔木 香樟 Φ24-26cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:Φ24-26cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
7	050102001007	移植乔木 香樟 Φ28-30cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:Φ28-30cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河（银春路~西四河）河道整治工程前期管线及绿化搬迁项目\单项工程\绿化搬迁工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050102001008	移植乔木 香樟 Φ34-36cm	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:Φ34-36cm 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1年 5. 其他特征:移至甲方指定苗圃	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：闵行区颛桥镇竖河(银春路~西四河)河道整治工程前期
管线及绿化搬迁项目\单项工程\绿化搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税