

梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初
稿）（审核）

招标工程量清单

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2024-12-30

工程报建号：*****

梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）
（审核）

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 培旭澄招标咨询（上海）有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：沈春虹
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：郑尧舜
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024-12-30

审 核 时 间：2024-12-30

总 说 明

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

第 1 页 共 4 页

一、工程概括

- 1、工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目
- 2、工程地址：闵行区罗阳路59号
- 3、建设单位：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队
- 4、施工范围和内容：本次装修改造总建筑面积为1170.63m²；房屋改造主要包括室内装修、强弱电、给排水以及外立面改造、主入口门头等内容。

二、招标范围：详见招标文件

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

四、工程量清单说明

1、一般说明

1.1 本工程量清单按照建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》编制的，由“分部分项工程量清单”、“措施费清单”、“其他项目清单”、“规费项目清单”、“税金项目清单”五部分组成。工程量计算规则按“计价规范”规定。投标单位在按工程量清单报价时应配备相应的计价软件，指派熟悉“计价规范”的专职（具有相应资质）人员进行工程报价与投标。工程量清单采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用，应包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费及投标人的期望利润等为完成该项目所需的一切费用（规费和税金除外），并考虑招标文件中规定的或投标人为完成该规定计量单位项目可能承担的责任、义务及约定的风险因素。

1.2 工程量清单的报价格式统一按“附表”格式，回标时同时提供书面商务报价书和电子光盘。

1.3 商务标工程量清单报价与电子光盘中工程量清单报价不一致时，以书面文件为准。

1.4 工程量清单应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡工程量清单中项目的工作内容未列全的而招标图及设计说明已显示的工作内容或为完成该项目必须增加的工作内容等均应综合考虑到综合单价中。

1.5 投标人应按招标人提供的工程量清单计算工程项目的综合单价与合价，除本招标文件、补充招标文件和合同另有约定外，工程量清单中提供之数量不得修改。投标人未按招标人提供的工程量清单填写综合单价

总 说 明

工程名称： 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核

第 2 页 共 4 页

和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

1.6 工程量清单中每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。

1.7 工程量清单内相同材料的单价应相同，若存在不统一，则结算统一按最低价格计取，并调整综合单价。工程量清单内相同子目的综合单价应相同，若存在不统一，则结算统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。

2、专项说明

2.1 措施项目清单

2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费清单或单位工程措施费清单，投标时按此清单分别进行报价。

2.1.2 措施项目清单主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目清单中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整（无论工程范围增减及设计变更或发生签证内容）。

2.1.3 措施项目清单中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，费率范围见招标文件。

2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.2.2 暂估价：指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价的材料的单价（材料暂估价）和以及专业工程的金额（专

总 说 明

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核

第 3 页 共 4 页

业工程暂估价）。纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价是综合暂估价，包括除规费、税金以外的管理费、利润等。投标人应按招标人提供的暂估价进行报价，计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量清单中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程量清单自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量清单将作为投标报价的依据。

2、本工程检测费（原材及性能检测等）包含在措施费中；

3、本工程涂料等饰面材料分色发生的费用包含在相应子目的综合单价内；

4、本工程砂浆按商品砂浆，密度按1.6吨/m³考虑（按袋装考虑）；

5、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；

6、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整；

7、安装电气工程中的各底盒（过路盒、灯头盒、开关盒、插座盒）包含在相关的分部分项综合单价中考虑，安装工程的设备本体及整体调试包含在相应分项综合单价中考虑；排水管道检查井及吊顶内检查口和阀门处设置检修门或检修孔费用在相关分项综合单价中考虑；电气接地及安装各系统调试相关费用在措施费内包干使用；

8、各种穿墙套管、给水管道保温、吊顶内管道防结露、安装各专业需管道支吊架及抗震支架费用含在相应子目的综合单价内，墙面预留及新开孔洞、切割、开槽及修补、防火封堵费用包含在总价内考虑；给排水管道挖填方费用含在相应子目的综合单价内；

9、所有配电箱（柜）的报价应包含浪涌保护器及相应配件，详见设计说明及系统图。

10、新旧墙体、墙面新旧交接面处理相关费用包含在相应综合单价内；

11、所有木制品防腐防火相关费用包含在相应综合单价内，不另列项；

12、本工程所有墙柱面、天棚、楼地面中涉及的各类材质、规格、形式

总 说 明

工程名称： 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

第 4 页 共 4 页

的收边条、嵌缝条、分格条等装饰线条（除清单列明外）的费用均应计入相关项目的综合单价中，结算时不作调整；

13、本工程墙面开裂及阳角（含拆除）做法、饰面层分色相关费用包含在相应综合单价内，不另列项；

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	沪201806002	夜间施工		
2	沪201806003	非夜间施工照明		
3	沪201806004	二次搬运		
4	沪201806005	冬雨季施工		
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	沪201806007	已完工程及设备保护		
7	沪201806008	混凝土泵送费		
8	沪201806009	大型机械进出场及安拆费		
9	沪201806010	各种材料、设备检测费及性能试验专项检测费		
10	沪201806011	各系统调试、联动及试运行；电气接地		
11	沪201806012	施工监测、监控费		
12	沪201806013	建筑物内各类构件的拆除，各类墙体、墙面抹灰层及其装饰面层的拆除，天花抹灰层及其装饰面层的拆除，楼地面及屋面基层及其装饰面拆除，各类防水层保温层的拆除、各类门窗的拆除、室内外装饰物、机电给排水设备及管线等本项目涉及所有拆除内容，并符合设计要求（除清单列明外）		
13	沪201806014	垃圾场内外运输及处置		
14	沪201806015	垂直运输机械费		
15	沪201806016	各类脚手架费用（除单体外墙脚手架外不足处）		
16	沪201806017	超高施工、超高模板增加费		
17	沪201806018	施工精装区域与非精装区域临时封堵墙和门		
18	沪201806019	完工保洁		
19	沪201806020	安全生产责任险（沪住建规范联（2020）5号）、第三方责任险及其他国家规定的保险		
20	沪201806021	竣工图编制费及第三方竣工资料编制费（受委托单位须经甲方认可）		
21	沪201806022	屋面避雷带损坏维修，整体刷银色油漆相关费用		
22	沪201806023	雨污水管道疏通、破损窨井及雨水口换新、铁艺围墙局部换新相关费用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（
审核）

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙体工程									
1	沪200301002001	200厚加气混凝土砌块墙	1. 墙体类型、厚度：200厚加气混凝土砌块墙 2. 砖（砌块）品种、规格、强度等级：干密度等级B06 3. 砂浆强度等级、配合比：采用DM5.0预拌砂浆砌筑 4. 说明：投标报价综合考虑构造柱、圈过、导墙等相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 与之相关的一切工作内容	m3	6.64					
2	沪200301002002	240厚加气混凝土砌块墙	1. 墙体类型、厚度：240厚加气混凝土砌块墙 2. 砖（砌块）品种、规格、强度等级：干密度等级B06 3. 砂浆强度等级、配合比：采用DM5.0预拌砂浆砌筑 4. 说明：投标报价综合考虑构造柱、圈过、导墙等相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 与之相关的一切工作内容	m3	4.91					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		地面工程									
3	沪200106002001	拆除原楼地面地砖面层	1.块料品种规格:地砖地面 2.面层拆除要求:基层、面层全部拆除	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	44.1					
4	沪200106003001	拆除木地板	1.木楼(地)板铺设形式:木地板 2.木搁栅截面规格:综合考虑 3.搁栅平顶材料品种:综合考虑	1.拆除木楼(地)板 2.拆除木搁栅 3.拆除平顶 4.控制扬尘 5.旧料整理	m2	410.32					
5	沪200106009001	拆除踢脚线	1.材料种类:按现状 2.材料厚度:综合考虑 3.砂浆种类:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	578.27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200902004001	米白色防滑地砖600*600	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	40.83					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200902004002	米黄色防滑地砖300*300	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300*300防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	3.27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011104002001	浅色实木复合地板	1. 基层材料种类、规格:界面剂一道 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40@400木龙骨（防火防腐处理），9厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅色实木复合地板 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	410.32						
9	沪200904005001	木质踢脚线	1. 踢脚线型式、高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木质成品踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	578.27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011108001001	大理石门槛	1. 工程部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配合比:WS20水泥砂浆基层30厚 3. 贴结合层厚度、材料种类:详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石 5. 勾缝材料种类:详见图纸 6. 防护材料种类:详见图纸 7. 酸洗、打蜡要求:按设计要求	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.4					
		分部小计									
		卫生间淋浴室防水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	沪200704001001	楼（地）面聚氨酯涂膜防水	1. 防水部位:楼地面 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数: 1. 5mm厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 其他:按主墙间净空面积计算 6. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	44.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪200704001002	楼（地）面聚合物水泥基涂膜防水	1. 防水部位:楼地面 2. 涂膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 其他:按主墙间净空面积计算 6. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	44.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200704001003	墙面聚氨酯涂膜防水	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1. 5厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	95.76					
14	沪200704001004	墙面聚合物水泥基涂膜防水	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:聚合物水泥基涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:2厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	95.76					
		分部小计									
		内墙面工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200106009002	铲除内墙面涂料	1. 材料种类:涂料含腻子基层 2. 材料厚度:综合考虑 3. 拆除内容:原内墙涂料、腻子, 拆除至粉刷层;	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	1784.9					
16	沪201304001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子两遍, 满铺网格布 4. 涂材料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆一底二度 5. 说明:分色分格相关费用综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	1784.9					
17	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:墙砖 2. 面层拆除要求:面层及基层全部拆除	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	138.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	011204003001	300*600玻化砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 基层材料品种、规格:10厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时需平整）；撒素水泥浆一道（用专水泥胶时无此道工序） 4. 结合层材料品种、规格:5厚1: 2建筑胶水水泥砂浆（或专用胶） 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7. 防护材料种类:满足设计及规范要求 8. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 9. 其他1:吊顶以上部分墙砖在综合单	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	138.96						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			价内考虑 10. 其他2:卫生间墙体增加钢丝网, 其他墙体增加网格布铺设相关费用在综合单价内考虑 11. 说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用								
		分部小计									
		天棚工程									
19	沪200106012001	铲除天棚腻子及涂料	1. 基层类型:钢砼顶板 2. 拆除内容:原有天棚涂料、腻子至基层 (包括局部水泥砂浆粉) 3. 天棚高度:详见设计施工图 ((或踏勘现场), 不分高低综合考虑后报价	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	557.17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪200106011001	拆除天棚	1.天棚形式:拆除吊顶天棚 2.基层材料品种:龙骨 3.面层材料种类:综合考虑 4.天棚高度:综合考虑	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	135.6					
21	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:顶棚 2.基层类型:结构基层 3.基层处理:清理基层 4.腻子种类:专用腻子,分遍批平 5.涂料品种、喷刷遍数:表面喷刷白色无机涂料,一底两涂	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	557.17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	沪201102001001	300*300金属铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢大小龙骨 间距450~600 3. 面层材料品种、规格:300*300 0.8厚金属铝扣板面层 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 其他:工程量按投影面积计算 7. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	3.27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	沪201102001002	600*600金属铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢大小龙骨 间距450~600 3. 面层材料品种、规格:600*600 0.8厚金属铝扣板面层 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 其他:工程量按投影面积计算 7. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	80.28						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	011302001001	纸面石膏板吊顶天棚 跌级	1. 基层处理:8号镀锌低碳钢丝（或M6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:D60不上人吊顶轻钢龙骨； 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板，自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 腻子种类、要求:满刮腻子分遍找平 7. 涂料品种、喷刷遍数:一底两度乳胶漆 8. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 检修孔 7. 刮腻子 8. 刷、喷涂料	m2	52.05						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			9. 其他:工程量按投影面积计算 10. 说明:投标报价需综合考虑腻子、涂料、检修孔、各种造型、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用								
		分部小计									
		门窗工程									
25	沪200106013001	拆除门窗	1. 门窗种类:木门窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	37					
26	沪200106013002	拆除卷帘门	1. 门窗种类:卷帘门 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	20.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201201003001	成品木质门带门套 单开门 M0721	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M0721 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	沪201201003002	成品木质门带门套 单开门 M0821	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M0821 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	沪201201003003	成品木质门带门套 单开门 M1021	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M1021 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪201201003004	成品木质门带门套 双开门 M1221	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 双开门 M1221 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010805005001	玻璃门BLM1021	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM1021 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	10.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	010805005002	玻璃门BLM3027	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM3027 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	7.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	010805005003	推拉门TLM1221	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门TLM1221 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3. 框材质:详见设计图纸 4. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.52					
34	沪200106013003	拆除铝合金窗	1. 门窗种类:铝合金窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	143.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	010807001001	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:金属隔热型材(隔热条高度26mm)主型材壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 4. 说明:投标报价包含框扇、五金件、结构胶、收边处理、防水处理及完成该项目内容的所有费用,均综合考虑	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	143.5					
36	沪200106013004	拆除窗帘	1. 门窗种类:窗帘 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	1. 拆除窗帘 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	143.5					
37	010807004001	PVC卷帘窗帘	1. 窗代号及框的外围尺寸:PVC卷帘窗帘 2. 框材质:详见设计图纸 3. 窗纱材料品种、规格:PVC卷帘窗帘	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	143.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程 标段：C01 第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	010805001001	新增人脸识别系统（带密码锁）	1. 门代号及洞口尺寸:原有门 2. 其他:人脸识别系统（带密码锁） 3. 说明:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	套	2					
		分部小计									
		隔 断									
39	沪200106006001	拆除玻璃隔断（墙）	1. 隔断种类、形式:玻璃隔断	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	6.9					
40	沪200106006002	拆除成品隔断（墙）	1. 隔断种类、形式:成品隔断	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	55.26					
41	沪201006003001	玻璃隔断	1. 图示形式、尺寸:隔断 2. 玻璃种类、规格:玻璃隔断 3. 制作安装方法:详见设计图纸	1. 定位、划线 2. 制作、安装	m2	6.9					
42	沪201006006001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:深色成品隔断（含门） 2. 配件品种、规格:配套配件	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	55.26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程 标段：C01 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
		外立面改造										
43	沪200108001001	拆除落水管	1.材料种类:PVC管 2.规格尺寸:De110 3.连接方式:详见设计图纸	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	52						
44	沪201601005001	硬质聚氯乙烯管	1.管材型号、规格:De110(防紫外线) 2.管件种类、数量:PVC管 3.安装部位:外立面落水管 4.套管种类、规格:PVC管 5.说明:落水管刷同外墙涂料相关费用综合单价内考虑	1.运料、(拆旧) 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管 4.涂粘结剂 5.上管件、安装管道 6.安装管卡、固定 7.管道冲洗、水压试验 8.与之相关的一切工作内容	m	52						
45	沪201304001002	外墙面砖清洗	1.基层种类:墙砖 2.清洗部位:外立面 3.内容:综合考虑	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	529.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪201304001003	外墙弹性乳胶漆	1. 基层种类:原有外墙砖 2. 基层处理:刷界面剂, 并分层抹压聚合物水泥防水砂浆 3. 刮腻子要求:外墙弹性腻子满批, 压入2道耐碱性玻纤网格布 4. 涂材料品种、喷涂遍数:外墙防水涂料 一底两面 5. 其他:综合单价中须考虑基层空鼓凿除及修复、分隔线、分色等所有费用。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	529.5					
		分部小计									
		屋面工程									
47	沪200102001001	瓦屋面（至钢筋混凝土屋面板）拆除	1. 瓦片种类:瓦屋面（至钢筋混凝土屋面板） 2. 说明:投标报价综合考虑屋面各层拆除相关费用	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 与之相关的一切工作内容	m2	614					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程 标段：C01 第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	沪200801002001	屋面保温隔热层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚泡沫玻璃（180型） 2. 隔气层材料品种、厚度:满足规范要求 3. 粘结材料种类、做法:20厚WS20/DS20水泥砂浆找平	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 材料运输	m2	614						
49	沪200702001001	屋面卷材防水层	1. 卷材品种、规格、层数:3.0厚双面自粘防水卷材（聚酯胎） 2. 防水层数:1道 3. 防水层做法:铺贴 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m2	614						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	沪200702002001	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种:沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 防护材料种类:满足规范要求 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	614						
51	沪200901006001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚低强度等级砂浆隔离层 2. 混凝土厚度:30mm厚 细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	614						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\房修工程

标段：C01

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	沪200701001001	新做瓦屋面	1. 屋面形式、坡度：综合考虑 2. 顺水条材料规格：防腐木顺水条40*H 3. 挂瓦条种类、规格：防腐木挂瓦条30*30 4. 防水材料种类：铝箔防水隔热垫层 5. 瓦片品种、规格：英红彩瓦	1. 基层清理 2. 顺水条、挂瓦条制安 3. 铺防水层 4. 铺瓦 5. 做屋脊、出线 6. 材料运输	m2	614					
		分部小计									
		其他									
53	011505001001	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：综合考虑	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.35					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\1号楼(主楼)\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		强电工程									
1	沪201703006001	LED筒灯	1. 灯具名称:LED筒灯 2. 型号:LED灯具 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	10					
2	沪201703006002	300*300LED平板灯	1. 灯具名称:300*300LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:300*300 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪201703006003	600*600LED平板灯	1. 灯具名称:600*600LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	20					
4	沪201703006004	300*1200LED平板灯	1. 灯具名称:300*1200LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:300*1200 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	42					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201703006005	LED吸顶灯	1. 灯具名称:LED吸顶灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	12						
6	沪201703006010	LED A型消防应急照明灯	1. 灯具名称:LED A型消防应急照明灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:壁挂 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201703006011	LED A型安全出口标志灯	1. 灯具名称:LED A型安全出口标志灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:壁挂 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	2					
8	沪201703006012	LED A型疏散标志灯	1. 灯具名称:LED A型疏散标志灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:壁挂 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	8					
9	030412004001	led灯带	1. 名称:led 灯带 2. 安装形式:灯槽内安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	14.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201703011001	换气扇	1. 种类、形式:换气扇 2. 型号、规格:详见图纸 3. 开关型号:详见图纸 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 运料 2. 安装 3. 接线	套	7						
11	沪201703001001	防水型暗设跷板三联开关	1. 型号、规格:防水型暗设跷板三联开关;250V 10A 2. 安装形式:暗装 3. 安装方式:嵌墙暗装,底距地:1.3m 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201703002001	防水插座	1. 型号、规格:防水插座 2. 安装部位:卫生间 3. 安装方式:顶面安装 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	3					
13	沪201703002002	带安全门二极加三极插座(IP54型) 250V; 10A	1. 型号、规格:带安全门二极加三极插座(IP54型) 250V; 10A 2. 安装部位:卫生间 3. 安装方式:嵌墙暗装 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201702001001	配线 WDZB-BYJ-2. 5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:WDZB-BYJ-2. 5 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	693. 42						
15	沪201702001007	配线 WDZBN-RVS-2*2. 5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:WDZBN-RVS-2*2. 5 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	210. 56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201702001002	配线 WDZB-BYJ-4	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格、材质:WDZB-BYJ-4 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	452.88						
17	沪201701001001	配管 JDG20	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	231.14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	沪201701001002	配管 JDG25	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	150.96						
19	030404017001	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:HLB(2)/30W 3. 规格:30回路以下 4. 接线端子材质、规格:详见电气配电箱系统图 5. 端子板外部接线材质、规格:详见电气配电箱系统图 6. 安装方式:嵌入式暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030404017002	配电箱 2AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:HLB2/30W 3. 规格:30回路以下 4. 接线端子材质、规格:详见电气配电箱系统图 5. 端子板外部接线材质、规格:详见电气配电箱系统图 6. 安装方式:嵌入式暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	4					
		分部小计									
		监控系统									
21	030411001001	配管DN20	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	600					
22	030502005001	网线	1. 名称:网线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1500					
23	030501004001	存储设备	1. 名称:存储设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	1. 端接模块 2. 安装面板	个	10					
25	030507008001	摄像机安装 半球型摄像机	1. 名称:半球型摄像机 2. 类别:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	10					
26	030501016001	监控系统试运行	1. 名称:监控系统试运行	1. 试运行	系统	1					
		分部小计									
		电 话、网 线									
27	030502012002	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块	1. 端接模块 2. 安装面板	块	6					
28	030501012001	电话交换机	1. 名称:电话交换机	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
29	030501004002	存储设备	1. 名称:存储设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
30	030411001002	配管DN20	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	800					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030502005002	网线	1. 名称:网线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1500					
32	030502005003	电话线	1. 名称:电话线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	2200					
33	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座	1. 端接模块 2. 安装面板	个	60					
34	030501016002	网络系统试运行	1. 名称:网络系统试运行	1. 试运行	系统	1					
		分部小计									
		给排水工程									
35	沪201603013001	蹲式大便器	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:成套型 3. 安装形式:蹲式 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	沪201603013002	坐式大便器	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:成套型 3. 安装形式:坐式 4. 说明:报价含所有配套附件安装费用 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	5						
37	沪201603015001	新装小便器（含感应器）	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:成品型 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含感应器及其他所有配套附件安装费用	1. 运料、定位 2. 安装小便器 3. 安装附件 4. 试水	套	4						
38	沪201603007001	新装洗脸盆（含水嘴）	1. 材质:陶瓷 2. 安装形式:台下式 3. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	031004004001	成品拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套型; 含水嘴 3. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
40	沪201602014001	地漏	1. 种类、材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 安装形式:嵌地 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	4					
41	沪201602014002	地面扫除口	1. 种类、材质:不锈钢 2. 型号、规格:De110 3. 安装形式:嵌地 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	沪201602001001	截止阀 DN25	1. 类型、材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	6					
43	沪201602001002	自动排气阀 DN25	1. 类型、材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	沪201601006001	PPR冷水管 DN15	1. 管材型号、规格：DN15 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	22.05						
45	沪201601006002	PPR冷水管 DN20	1. 管材型号、规格：DN20 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	27.14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	沪201601006003	PPR冷水管 DN25	1. 管材型号、规格：DN25 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	25.05						
47	沪201601006004	PPR冷水管 DN40	1. 管材型号、规格：DN40 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	30.58						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	沪201601006005	PPR冷水管 DN50	1. 管材型号、规格：DN50 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	11.08						
49	沪201601006006	PPR热水管 DN20	1. 管材型号、规格：DN20 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	38.41						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目 (控价初稿) (审核) \1号楼 (主楼) \安装工程

标段: C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	沪201601006007	PPR热水管 DN25	1. 管材型号、规格: DN25 2. 管件种类、数量: PPR给水管 3. 安装部位: 室内 4. 热熔要求: 满足设计及规范要求 5. 说明: 报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	31.77					
51	沪201601005002	PVC-U排水管 De50	1. 管材型号、规格: De50 2. 管件种类、数量: PVC-U排水管 3. 安装部位: 室内 4. 说明: 报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	91.36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	沪201601005003	PVC-U排水管 De75	1. 管材型号、规格：De75 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	38.41						
53	沪201601005004	PVC-U排水管 De110	1. 管材型号、规格：De110 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	75.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\1号楼（主楼）\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	沪201703014001	小厨宝	1. 型号:小厨宝 2. 规格:详见设计图纸 3. 品牌:详见设计图纸	1. 运料 2. 安装 3. 接线	套	4					
55	沪201703014002	热水器	1. 型号:热水器 2. 规格:详见设计图纸 3. 品牌:详见设计图纸	1. 运料 2. 安装 3. 接线	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\1号楼(主楼)\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\2号楼（会议室）\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		外立面改造									
1	沪200108001002	拆除落水管	1.材料种类:PVC管 2.规格尺寸:De110 3.连接方式:详见设计图纸	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	28					
2	沪201601005005	硬质聚氯乙烯管	1.管材型号、规格:De110（防紫外线） 2.管件种类、数量:PVC管 3.安装部位:外立面落水管 4.套管种类、规格:PVC管 5.说明:落水管刷同外墙涂料相关费用综合单价内考虑	1.运料、（拆旧） 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管 4.涂粘结剂 5.上管件、安装管道 6.安装管卡、固定 7.管道冲洗、水压试验 8.与之相关的一切工作内容	m	28					
3	沪201304001004	外墙面砖清洗	1.基层种类:墙砖 2.清洗部位:外立面 3.内容:综合考虑	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	559.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\2号楼（会议室）\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪201304001005	外墙弹性乳胶漆	1. 基层种类:原有外墙砖 2. 基层处理:刷界面剂, 并分层抹压聚合物水泥防水砂浆 3. 刮腻子要求:外墙弹性腻子满批, 压入2道耐碱性玻纤网格布 4. 涂材料品种、涂刷遍数:外墙防水涂料 一底两面 5. 其他:综合单价中须考虑基层空鼓凿除及修复、分隔线、分色等所有费用。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	319.24					
		分部小计									
		门窗工程									
5	010805001002	新增人脸识别系统（带密码锁）	1. 门代号及洞口尺寸:原有门 2. 其他:人脸识别系统（带密码锁） 3. 说明:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\2号楼（会议室）\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201203002001	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门0821 2. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1					
		分部小计									
		屋面工程									
7	沪200102003001	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类:天沟渗漏处拆除原防水层	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	124.25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\2号楼（会议室）\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪200702002002	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种:沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 防护材料种类:满足规范要求 4. 说明:基层拆除、修补、附加层、搭接、增加层等综合考虑,报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	124.25					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\2号楼(会议室)\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙体工程									
1	沪200104002001	砌体墙拆除	1.块体种类:砌体墙拆除 2.墙体厚度、高度:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m3	15.31					
		分部小计									
		地面工程									
2	沪200106002002	拆除原楼地面地砖面层	1.块料品种规格:地砖地面 2.面层拆除要求:基层、面层全部拆除	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	101.38					
3	沪200106003002	拆除木地板	1.木楼（地）板铺设形式:木地板 2.木搁栅截面规格:综合考虑 3.搁栅平顶材料品种:综合考虑	1.拆除木楼（地）板 2.拆除木搁栅 3.拆除平顶 4.控制扬尘 5.旧料整理	m2	51.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪200106009003	拆除踢脚线	1.材料种类:按现状 2.材料厚度:综合考虑 3.砂浆种类:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	49.98					
5	沪200902004003	米白色防滑地砖600*600	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	101.38					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011104002002	浅色实木复合地板	1. 基层材料种类、规格:界面剂一道 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40@400木龙骨（防火防腐处理），9厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅色实木复合地板 4. 防护材料种类:满足规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	51.44					
7	沪200904005002	木质踢脚线	1. 踢脚线型式、高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木质成品踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	49.98					
		分部小计									
		防水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪200704001005	楼（地）面聚氨酯涂膜防水	1. 防水部位:楼地面 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数: 1. 5mm厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 其他:按主墙间净空面积计算 6. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	101.38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪200704001006	楼（地）面聚合物水泥基涂膜防水	1. 防水部位:楼地面 2. 涂膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 其他:按主墙间净空面积计算 6. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	101.38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪200704001007	墙面聚氨酯涂膜防水	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1. 5厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	86.88					
11	沪200704001008	墙面聚合物水泥基涂膜防水	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:聚合物水泥基涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:2厚 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	86.88					
		分部小计									
		内墙面工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪200106009004	铲除内墙面涂料	1. 材料种类:涂料含腻子基层 2. 材料厚度:综合考虑 3. 拆除内容:原内墙涂料、腻子, 拆除至粉刷层;	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	331.05					
13	沪201304001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子两遍, 满铺网格布 4. 涂材料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆一底二度 5. 说明:分色分格相关费用综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	331.05					
14	沪200106008002	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:墙砖 2. 面层拆除要求:面层及基层全部拆除	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	79.46					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	011204003002	300*600玻化砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 基层材料品种、规格:10厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时需平整）；撒素水泥浆一道（用专水泥胶时无此道工序） 4. 结合层材料品种、规格:5厚1: 2建筑胶水水泥砂浆（或专用胶） 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7. 防护材料种类:满足设计及规范要求 8. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 9. 其他1:吊顶以上部分墙砖在综合单	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	79.46						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			价内考虑 10. 其他2:卫生间墙体增加钢丝网, 其他墙体增加网格布铺设相关费用在综合单价内考虑 11. 说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用								
		分部小计									
		天棚工程									
16	沪200106012002	铲除天棚腻子及涂料	1. 基层类型:钢砼顶板 2. 拆除内容:原有天棚涂料、腻子至基层 (包括局部水泥砂浆粉) 3. 天棚高度:详见设计施工图 ((或踏勘现场), 不分高低综合考虑后报价	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	21.34					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪200106011002	拆除天棚	1.天棚形式:拆除吊顶天棚 2.基层材料品种:龙骨 3.面层材料种类:综合考虑 4.天棚高度:综合考虑	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	152.82					
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:顶棚 2.基层类型:结构基层 3.基层处理:清理基层 4.腻子种类:专用腻子,分遍批平 5.涂料品种、喷刷遍数:表面喷刷白色无机涂料,一底两涂	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.34					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	沪201102001003	600*600矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨TB24*38中距600 打平后与钢筋吊杆固定；T型轻钢次龙骨TB24*28中距600 3. 面层材料品种、规格:600*600 20厚矿棉板面层 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 其他:工程量按投影面积计算 7. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	73.54						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪201102001004	600*600金属铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢大小龙骨 间距450~600 3. 面层材料品种、规格:600*600 0.8厚金属铝扣板面层 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 其他:工程量按投影面积计算 7. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	79.28					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
21	沪200106013005	拆除门窗	1. 门窗种类:木门窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪201201003005	成品木质门带门套 单开门 M1021	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M1021 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	010805005004	玻璃门BLM1021	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM1021 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	6.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010805005005	玻璃门BLM1527	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM1527 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	010805005006	推拉门TLM1527	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门TLM1527 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3. 框材质:详见设计图纸 4. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.05						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	010805006001	不锈钢饰面门GM1021	1. 门代号及洞口尺寸:不锈钢饰面门GM1021 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框、扇材质:满足设计及规范要求 4. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.05						
27	沪200106013006	拆除铝合金窗	1. 门窗种类:铝合金窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	31.92						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010807001002	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:金属隔热型材(隔热条高度26mm)主型材壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 4. 说明:投标报价包含框扇、五金件、结构胶、收边处理、防水处理及完成该项目内容的所有费用,均综合考虑	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	31.92					
29	沪200106013007	拆除窗帘	1. 门窗种类:窗帘 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	1. 拆除窗帘 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	31.92					
30	010807004002	PVC卷帘窗帘	1. 窗代号及框的外围尺寸:PVC卷帘窗帘 2. 框材质:详见设计图纸 3. 窗纱材料品种、规格:PVC卷帘窗帘	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	31.92					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		外立面改造									
31	沪200106009005	铲除外墙面乳胶漆	1.材料种类:乳胶漆(含腻子) 2.材料厚度:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	215.42					
32	沪201304001007	外墙弹性乳胶漆	1.基层种类:原有外墙砖 2.基层处理:刷界面剂,并分层抹压聚合物水泥防水砂浆 3.刮腻子要求:外墙弹性腻子满批,压入2道耐碱性玻纤网格布 4.涂材料品种、涂刷遍数:外墙防水涂料 一底两面 5.其他:综合单价中须考虑基层空鼓凿除及修复、分隔线、分色等所有费用。	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	215.42					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪200110001001	厨房台面拆除	1. 部位（位置）：厨房 2. 内容、名称：厨房台面拆除 3. 拆除要求：综合考虑，含拆除清理全部费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	8.86					
34	011505001002	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材洗漱台 2. 支架、配件品种、规格：综合考虑	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	8.86					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\3号楼(食堂)\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		强电工程										
1	沪201703006006	600*600LED平板灯	1. 灯具名称:600*600LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	31						
2	沪201703011002	换气扇	1. 种类、形式:换气扇 2. 型号、规格:详见图纸 3. 开关型号:详见图纸 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 运料 2. 安装 3. 接线	套	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪201703001002	防水型暗设跷板三联开关	1. 型号、规格:防水型暗设跷板三联开关;250V 10A 2. 安装形式:暗装 3. 安装方式:嵌墙暗装,底距地:1.3m 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求,综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	5						
4	沪201703002003	防水插座	1. 型号、规格:防水插座 2. 安装部位:卫生间 3. 安装方式:顶面安装 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求,综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201702001003	配线 ZC-BYJ-750-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:ZC-BYJ-750-2.5 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	450						
6	沪201702001004	配线 ZC-BYJ-4	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格、材质:ZC-BYJ-4 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪201701001003	配管 JDG20	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	100						
8	沪201701001004	配管 JDG25	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程 标段：C01 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404017003	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:HLB2 3. 规格:16回路以下 4. 接线端子材质、规格:详见电气配电箱系统图 5. 端子板外部接线材质、规格:详见电气配电箱系统图 6. 安装方式:嵌入式暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
		分部小计									
		给排水工程									
10	031004004002	洗涤盆	1. 名称:台盆 2. 其他:详见设计图纸	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
11	沪201602014003	地漏	1. 种类、材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 安装形式:嵌地 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料 2. （拆旧） 3. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201602014004	地面扫除口	1. 种类、材质: 不锈钢 2. 型号、规格: De110 3. 安装形式: 嵌地 4. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	1					
13	沪201602001003	截止阀 DN25	1. 类型、材质: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪201602001004	自动排气阀 DN25	1. 类型、材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	3					
15	沪201601006008	PPR冷水管 DN15	1. 管材型号、规格:DN15 2. 管件种类、数量:PPR给水管 3. 安装部位:室内 4. 热熔要求:满足设计及规范要求 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	22.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201601006009	PPR冷水管 DN20	1. 管材型号、规格：DN20 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	27.14						
17	沪201601006010	PPR冷水管 DN25	1. 管材型号、规格：DN25 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	25.05						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪201601006011	PPR冷水管 DN50	1. 管材型号、规格：DN50 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	12					
19	沪201601006012	PPR热水管 DN20	1. 管材型号、规格：DN20 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪201601006013	PPR热水管 DN25	1. 管材型号、规格：DN25 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	30						
21	沪201601005006	PVC-U排水管 De50	1. 管材型号、规格：De50 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	35						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\3号楼（食堂）\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪201601005007	PVC-U排水管 De75	1. 管材型号、规格：De75 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	20					
23	沪201601005008	PVC-U排水管 De110	1. 管材型号、规格：De110 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\3号楼(食堂)\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土石方工程									
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:投标人踏勘现场后综合考虑 2.弃土运距:投标人踏勘现场后综合考虑 3.取土运距:投标人踏勘现场后综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	52.55					
2	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度:详见设计图纸 2.土壤类别:参照地质报告及地面现状综合考虑 3.弃土运距:由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 4.说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量、土方场内运输的费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	64.22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:满足规范要求 2. 配合比:综合考虑 3. 密实度要求:满足规范要求 4. 填方粒径要求:满足规范要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑,土方平衡, 综合报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40.69					
4	010103002001	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用	1. 土方装卸、运输、弃置	m3	23.53					
		分部小计									
		砌筑工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01 第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20砼实心砖墙，强度、容重、耐火等级详见设计图纸，综合考虑报价 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:RM10水泥砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	6.41					
6	010401004001	混凝土多孔砖 120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖，强度、容重、耐火等级详见设计图纸，综合考虑报价 2. 墙体类型:综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:RM10水泥砂浆 4. 说明:投标报价包含混凝土灌孔相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.82					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010401004002	混凝土多孔砖 240厚	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖, 强度、容重、耐火等级详见设计图纸, 综合考虑报价 2. 墙体类型:综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:RM10水泥砂浆 4. 说明:投标报价包含混凝土灌孔相关费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	15.72					
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
8	010501001001	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.02					
9	010501002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010503004001	圈梁 C30	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 商品 砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 凿毛 3. 植筋或焊接	m3	2.14					
11	010503005001	过梁 C30	1. 混凝土种类: 商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86					
12	010505007001	挑檐板 C30	1. 混凝土种类: 商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.02					
13	010505008001	雨篷板 C30	1. 混凝土种类: 商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86					
14	010504001001	砼墙 C30	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 商品 砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.77					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010505001001	有梁板 C30	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.93						
16	010502001001	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级: 商品砼5-25石子 2. 混凝土种类:C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.26						
17	010507001001	散水	1.做法:参见图集12J003页A1-1B 2.说明:投标报价综合考虑模板、嵌缝等费用	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.面层铺设 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	7.63						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010515001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢、螺纹钢综合各种直径的规格 2. 钢筋接头:焊接接头、电渣压力焊接头、套筒直螺纹机械连接等钢筋接头综合考虑在报价中 3. 说明:钢筋的施工损耗、成型费用、措施筋、马凳筋、带E钢筋补差等应综合考虑在报价中 4. 其他:满足设计及规范要求	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎） 4. 含钢筋接头 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	t	5.989					
		分部小计									
		地面工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011102003001	米黄色防滑地砖300*300	1.基层:素土夯实,每层不超过300厚(《压实系数》0.94),上做150厚道渣层夯实,150厚C20混凝土垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:米黄色防滑地砖300*300 5.嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 6.防护层材料种类:满足规范要求 7.酸洗、打蜡要求:满足规范要求 8.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	3.74						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011103001001	同质透心胶地板（米色）	1. 基层:素土夯实，每层不超过300厚（《压实系数》0.94），上做150厚道渣层夯实，150厚C20混凝土垫层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘结剂 5. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心胶地板 6. 压线条种类:满足规范要求	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	37.11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 基层材料种类、规格:常规做法, 自行考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	43.04					
		分部小计									
		防水工程									
22	010904002001	楼（地）面防水涂料 聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚 3. 其他:按主墙间净空面积计算 4. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑, 报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	3.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	010904002002	楼（地）面防水涂料 聚合物水泥浆	1. 防水膜品种: 聚合物水泥浆 2. 涂膜厚度、遍数: 2道 3. 说明: 附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	40.2					
24	010903002001	墙面防水涂料	1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	35.12					
		分部小计									
		内墙面工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011201001001	墙面一般抹灰 内墙	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP15/DP15水泥砂浆打底打毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WP20/DP20水泥砂浆（掺建筑胶） 4. 装饰面材料种类:6厚WP20/DP20水泥砂浆（加憎水剂）找平 5. 分格缝宽度、材料种类:满足规范要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	132.28						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	011406001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙 2. 基层类型:抹灰层 3. 腻子种类:专用腻子 4. 刮腻子遍数:刮腻子两遍, 满铺网格布 5. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆一底二度 6. 说明:分色分格相关费用综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 涂料	m2	110.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011204003003	300*600玻化砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料品种、规格:8厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:详见图纸 6. 防护材料种类:详见图纸 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计要求 8. 说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	21.58					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 详见图纸 2. 抹灰厚度、材料种类: 一般抹灰 7mm 厚 3. 砂浆配合比: 详见图纸	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	46.16					
29	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 结构基层 2. 喷刷涂料部位: 顶棚 3. 基层处理: 清理基层后素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 腻子种类: 3厚面层耐水腻子刮平 5. 涂料品种、喷刷遍数: 表面喷刷白色无机涂料, 一底两涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	46.16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01 第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	011302001002	300*300铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢大小龙骨 间距450~600 3. 面层材料品种、规格:300*300 0.8厚金属铝扣板面层 4. 压条材料种类、规格:详见图纸 5. 嵌缝材料种类:详见图纸 6. 防护材料种类:详见图纸 7. 其他:工程量按投影面积计算 8. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	3.84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	011302001003	纸面石膏板吊顶天棚	1. 基层处理:8号镀锌低碳钢丝（或M6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:D60不上人吊顶轻钢龙骨； 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板，自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 腻子种类、要求:满刮腻子分遍找平 7. 涂料品种、喷刷遍数:一底两度乳胶漆 8. 防火要求:燃烧性能等级A级	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 检修孔 7. 刮腻子 8. 刷、喷涂料	m2	46.16						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			9. 其他:工程量按投影面积计算 10. 说明:投标报价需综合考虑腻子、涂料、检修孔、各种造型、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用								
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	010801002001	成品木质门带门套 单开门 M0821	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M0821 2. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 3. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 4. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 5. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	010805005007	玻璃门BLM1021	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM1021 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	010805005008	玻璃门BLM1524	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门BLM1524 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:不小于12mm厚钢化玻璃 5. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用, 均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	010802001001	隔热断桥铝合金门BM1121	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门BM1121 2. 门框、扇材质:主型材壁厚不小于2.2mm 3. 玻璃品种、厚度:不小于12mm的钢化玻璃 4. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用, 均综合考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010807001003	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:金属隔热型材（隔热条高度26mm）主型材壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 4. 说明:投标报价包含框扇、五金件、结构胶、收边处理、防水处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	5.85					
37	010807004003	PVC卷帘窗帘	1. 窗代号及框的外围尺寸:PVC卷帘窗帘 2. 框材质:详见设计图纸 3. 窗纱材料品种、规格:PVC卷帘窗帘	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	5.85					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	010805001003	新增人脸识别系统（带密码锁）	1. 门代号及洞口尺寸:原有门 2. 其他:人脸识别系统（带密码锁） 3. 说明:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	套	2					
		分部小计									
		外墙涂料									
39	011201001002	墙面一般抹灰 基础防潮层	1. 墙体类型:外墙 2. 防潮层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆掺入5%防水剂	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 防潮层抹灰	m2	95.16					
40	沪201601005009	硬质聚氯乙烯管	1. 管材型号、规格:De110（防紫外线） 2. 管件种类、数量:PVC管 3. 安装部位:外立面落水管 4. 套管种类、规格:PVC管 5. 说明:落水管刷同外墙涂料相关费用综合单价内考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验 8. 与之相关的一切工作内容	m	6.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011406001002	外墙弹性乳胶漆	1. 基层类型:外墙 2. 基层处理:12层RP15水泥砂浆打底或扫毛, 8厚RP20水泥砂浆粉面 3. 腻子种类:外墙弹性腻子满批 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙防水涂料一底两面 5. 其他:综合单价中须考虑分隔线、分色等所有费用。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	137.54					
		分部小计									
		屋面工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 基层:现浇钢筋混凝土屋面板 2. 找坡层厚度、砂浆配合比:轻质骨料混凝土找坡2%,最薄处30mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS20/DS20水泥砂浆找平 4. 隔离层厚度、砂浆配合比:10mm厚低强度等级砂浆隔离层 5. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚WS20/DS20水泥砂浆保护层	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	44.5					
43	010902001001	屋面卷材防水 SBS改性沥青	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1道 3. 防水层做法:铺贴 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑,报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	60.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\建筑装饰工程 标段：C01

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010902001002	屋面卷材防水 自粘型防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面处自粘型防水卷材 2. 防水层数:1道 3. 防水层做法:铺贴 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑,报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	60.8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目 (控价初稿) (审核) \4号楼 (新建信访受理窗口) \建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		强电工程									
1	沪201703006007	300*300LED平板灯	1. 灯具名称:300*300LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:300*300 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	3					
2	沪201703006008	300*1200LED平板灯	1. 灯具名称:300*1200LED平板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:300*1200 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪201703006009	LED吸顶灯	1. 灯具名称:LED吸顶灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	1					
4	沪201703011003	换气扇	1. 种类、形式:换气扇 2. 型号、规格:详见图纸 3. 开关型号:详见图纸 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 6. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 运料 2. 安装 3. 接线	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪201703001003	防水型暗设跷板三联开关	1. 型号、规格:防水型暗设跷板三联开关;250V 10A 2. 安装形式:暗装 3. 安装方式:嵌墙暗装,底距地:1.3m 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求,综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	1					
6	沪201703002004	防水插座	1. 型号、规格:防水插座 2. 安装部位:卫生间 3. 安装方式:顶面安装 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求,综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪201703002005	带安全门二极加三极插座(IP54型) 250V; 10A	1. 型号、规格:带安全门二极加三极插座(IP54型) 250V; 10A 2. 安装部位:卫生间 3. 安装方式:嵌墙暗装 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含接线盒制作安装费用	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	8						
8	沪201702001005	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:WDZB-BYJ-2.5 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	693.42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201702001006	配线 WDZB-BYJ-4	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格、材质:WDZB-BYJ-4 4. 配线部位:室内 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	452.88					
10	沪201701001005	配管 JDG20	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	231.14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪201701001006	配管 JDG25	1. 配管名称:电线管 2. 材质:紧定式钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	150.96					
12	030404017004	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:HLB2/10KW 3. 规格:8回路以下 4. 接线端子材质、规格:详见电气配电箱系统图 5. 端子板外部接线材质、规格:详见电气配电箱系统图 6. 安装方式:嵌入式暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
		分部小计									
		监控系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001003	配管DN20	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35					
14	030502005004	网线	1. 名称:网线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	50					
15	030501004003	存储设备	1. 名称:存储设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
16	030502012004	信息插座	1. 名称:信息插座	1. 端接模块 2. 安装面板	个	3					
17	030507008002	摄像机安装 半球型摄像机	1. 名称:半球型摄像机 2. 类别:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	3					
18	030501016003	监控系统试运行	1. 名称:监控系统试运行	1. 试运行	系统	1					
		分部小计									
		电 话、网 线									
19	030502012005	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块	1. 端接模块 2. 安装面板	块	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030501012002	电话交换机	1. 名称:电话交换机	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
21	030501004004	存储设备	1. 名称:存储设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
22	030411001004	配管DN20	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50					
23	030502005005	网线	1. 名称:网线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	50					
24	030502005006	电话线	1. 名称:电话线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	50					
25	030502012006	信息插座	1. 名称:信息插座	1. 端接模块 2. 安装面板	个	6					
26	030501016004	网络系统试运行	1. 名称:网络系统试运行	1. 试运行	系统	1					
		分部小计									
		给排水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201603013003	坐式大便器	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:成套型 3. 安装形式:蹲式 4. 说明:报价含所有配套附件安装费用 5. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	1					
28	沪201603015002	新装小便器（含感应器）	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:成品型 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑 5. 说明:报价含感应器及其他所有配套附件安装费用	1. 运料、定位 2. 安装小便器 3. 安装附件 4. 试水	套	1					
29	沪201603007002	新装洗脸盆（含水嘴）	1. 材质:陶瓷 2. 安装形式:台下式 3. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪201602014005	地漏	1. 种类、材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN50 3. 安装形式: 嵌地 4. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	4					
31	沪201602014006	地面扫除口	1. 种类、材质: 不锈钢 2. 型号、规格: De110 3. 安装形式: 嵌地 4. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	1					
32	沪201602001005	截止阀 DN25	1. 类型、材质: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪201602001006	自动排气阀 DN25	1. 类型、材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	3					
34	沪201601006014	PPR冷水管 DN15	1. 管材型号、规格:DN15 2. 管件种类、数量:PPR给水管 3. 安装部位:室内 4. 热熔要求:满足设计及规范要求 5. 说明:报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他:其他未说明内容根据设计说明及相关要求, 综合单价内综合考虑	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	22.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	沪201601006015	PPR冷水管 DN20	1. 管材型号、规格：DN20 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	27.14						
36	沪201601006016	PPR冷水管 DN25	1. 管材型号、规格：DN25 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	25.05						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	沪201601006017	PPR冷水管 DN40	1. 管材型号、规格：DN40 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	12						
38	沪201601006018	PPR冷水管 DN50	1. 管材型号、规格：DN50 2. 管件种类、数量：PPR给水管 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：满足设计及规范要求 5. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 6. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\4号楼（新建信访受理窗口）\安装工程 标段：C01 第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	沪201601005010	PVC-U排水管 De50	1. 管材型号、规格：De50 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	20					
40	沪201601005011	PVC-U排水管 De110	1. 管材型号、规格：De110 2. 管件种类、数量：PVC-U排水管 3. 安装部位：室内 4. 说明：报价含墙面或地面开槽及修复费用 5. 其他：其他未说明内容根据设计说明及相关要求，综合单价内综合考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	10					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目(控价初稿)(审核)\4号楼(新建信访受理窗口)\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼路面 2. 厚度:20CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	96					
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:15CM 3. 部位:详见设计图纸	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	96					
3	041001007001	拆除砖墙结构	1. 结构形式:砖墙,综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	7.2					
4	041001005001	拆除侧石	1. 材质:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	200					
5	沪200106009006	铲除原围墙面涂料	1. 材料种类:原围墙面粉刷层 2. 拆除内容:原围墙涂料、腻子,拆除至粉刷层;具体要求详见设计施工图	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	479					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010101002002	挖一般土方	1. 挖土深度:详见设计图纸 2. 土壤类别:参照地质报告及地面现状综合考虑 3. 弃土运距:由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 4. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量、土方场内运输的费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	40.2					
		分部小计									
		室外场地									
7	沪040202017001	水泥混凝土路面修复	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 掺合料:满足设计及规范要求 4. 配合比:满足设计及规范要求 5. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 与之相关的一切工作内容	m2	223.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:20cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	223.9					
9	040203006001	5cm厚沥青混凝土面层	1. 石料粒径:AC-10 2. 厚度:5cm 3. 沥青品种:黑色沥青面层 4. 掺和料:按设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1336					
10	040205006001	标线及车位线	1. 名称:标线及车位线 2. 材料品种:热熔漆画线 3. 工艺:详见设计图纸 4. 线型:详见设计图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	55					
11	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格:成品混凝土侧石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足规范要求, 综合考虑	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	200					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040204006001	检查井升降	1.材料品种:自行考虑 2.检查井规格:按现状 3.平均升(降)高度:综合考虑	1.提升 2.降低	座	31					
13	04B003	3号楼旁顶棚钢结构除锈刷漆	1.内容:3号楼旁顶棚钢结构除锈刷漆 2.其他:详见设计图纸,综合考虑	1.与之相关的一切工作内容	m2	137.75					
14	04B004	机动车棚钢结构除锈刷漆	1.内容:机动车棚钢结构除锈刷漆 2.其他:详见设计图纸,综合考虑	1.与之相关的一切工作内容	m2	55.43					
15	010607003001	彩钢板雨棚换新	1.材料品种、规格:彩钢板雨棚换新 2.雨篷宽度:详见设计图纸	1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m2	55.43					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010607003002	新做彩钢板雨棚	1. 钢结构及支撑:专业单位深化, 自行考虑 2. 材料品种、规格: 1mm单层平瓦彩钢板雨棚 3. 雨篷宽度: 详见设计图纸 4. 说明: 投标报价包含基础、土方挖填运、钢结构、支撑、面层彩钢板、防火防腐、氟碳漆等完成该项目的一切费用	1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件及安螺栓 4. 与之相关的一切工作内容	m2	20					
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 结合层材料、规格: 20厚WP20/DP20干硬水泥砂浆结合层 2. 块料品种、规格: 60*120地砖面层 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚碎石垫层, 200厚C25混凝土基层 4. 其他: 详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	040501004001	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN225 2. 铺设深度:1.5m 3. 管道材料名称:高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础,黄砂回填 5. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 6. 环刚度:不小于10KN/m2 7. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 8. 其他:按施工图纸及技术规范 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 与之相关的一切工作内容	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪201502003001	修补明沟	1. 明沟形式:按现状 2. 损坏程度:综合考虑 3. 修理方法:修补 4. 砖块种类:综合考虑 5. 砂浆配合比:综合考虑	1. 凿除 2. 基层处理 3. 镶砌明沟 4. 抹灰	m	34.8					
20	04B005	不锈钢明沟盖板	1. 盖板尺寸:200宽 2. 材质:不锈钢盖板 3. 说明:投标报价包含角钢支架、不锈钢折边等相关费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	34.8					
		分部小计									
		围墙									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	沪201304001008	围墙乳胶漆	1. 基层种类:铲除原有空鼓裂缝, 水泥砂浆修补 2. 找平层种类:10mm厚WP20/DP20水泥砂浆找平 3. 刮腻子要求:专用腻子 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙涂料, 底层新做蓝色标志涂料 5. 其他:综合单价中须考虑分隔线、分色等所有费用。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	479						
22	沪201303001001	铁艺围墙刷油	1. 构件名称:铁艺围栏 2. 表面处理要求:中度除锈 3. 腻子种类:详见设计图纸 4. 刮腻子要求:详见设计图纸 5. 防锈处理要求:详见设计图纸 6. 油漆品种、遍数:铁花栅调和漆 新做(深色) 一底二度	1. 基层处理 2. 刷防锈漆 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m2	100						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪201202001001	河道桥处新做双开铸铁门	1. 门代号及洞口尺寸:双开铸铁门 2.6*2.2m 2. 说明:投标报价包含边框、五金件、结构胶、收边处理及完成该项目内容的所有费用，均综合考虑	1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	樘	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土石方工程									
1	010101004002	挖基坑土方	1. 挖土深度:详见设计图纸 2. 土壤类别:参照地质报告及地面现状综合考虑 3. 弃土运距:由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 4. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量、土方场内运输的费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	13.61					
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:满足规范要求 2. 配合比:综合考虑 3. 密实度要求:满足规范要求 4. 填方粒径要求:满足规范要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑,土方平衡,综合报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.62					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010103002003	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用	1. 土方装卸、运输、弃置	m3	2.99					
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
4	010501001004	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.65					
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.05					
6	010502001004	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:商品砼5-25石子 2. 混凝土种类:C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010505001004	有梁板 C30	1. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.03					
8	010515001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢、螺纹钢综合各种直径的规格 2. 钢筋接头: 焊接接头、电渣压力焊接头、套筒直螺纹机械连接等钢筋接头综合考虑在报价中 3. 说明: 钢筋的施工损耗、成型费用、措施筋、马凳筋、带E钢筋补差等应综合考虑在报价中 4. 其他: 满足设计及规范要求	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎) 4. 含钢筋接头 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	t	1.915					
		分部小计									
		防水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010904002003	楼（地）面防水涂料 聚合物水泥浆	1. 防水膜品种:聚合物水泥浆 2. 涂膜厚度、遍数:2道 3. 说明:附加层、搭接、增加层、上返高度、遇门处向外水平延伸等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	6.5					
		分部小计									
		铝板幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:专业厂家深化，综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板 白色/深蓝色烤漆 3. 面层固定方式:专业厂家深化，综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:专业厂家深化，综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类:专业厂家深化，综合考虑 6. 说明:投标报价包含开灯孔、灯槽等相关费用	1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗	m2	109.32					
		分部小计									
		其他装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011508004001	金属字	1. 基层类型:铝板幕墙 2. 镡字材料品种、颜色:金属字 3. 字体规格:详见建施-26 1-2轴立面图 4. 固定方式:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	4					
12	011508004002	标志LOGO	1. 基层类型:铝板幕墙 2. 镡字材料品种、颜色:标志LOGO 3. 字体规格:详见建施-26 1-2轴立面图 4. 固定方式:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	4					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	01B005	主入口新做双开车辆识别道闸	1. 名称:主入口新做双开车辆识别道闸 2. 参数:详见招标文件 3. 说明:投标报价包含基础、土方挖填运、管线、设备安装、调试、像机、控制系统等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	套	1					
14	01B006	主入口新做人行道闸	1. 名称:主入口新做人行道闸 2. 参数:详见招标文件 3. 说明:投标报价包含基础、土方挖填运、管线、设备安装、调试、、控制系统等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	套	1					
15	011304001001	灯槽	1. 灯带型式、尺寸:平顶嵌入式 2. 格栅片材料品种、规格:亚克力板 3. 安装固定方式:自行考虑	1. 安装、固定	m2	0.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030412004002	LED灯带	1. 名称:长方形吸顶LED 灯带 2. 安装形式:嵌装 3. 说明:投标报价包含电源就近接线安装相关费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 与之相关的一切工作内容	m	8.8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门头新建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		地面工程									
1	沪200106002003	拆除原楼地面地砖面层	1.块料品种规格:地砖地面 2.面层拆除要求:基层、面层全部拆除	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	28.05					
2	沪200902004004	米白色防滑地砖600*600	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 5.说明:投标报价须综合考虑倒角、磨边、切割、开槽、排版损耗等费用	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	28.05					
		分部小计									
		内墙面工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106009007	铲除内墙面涂料	1.材料种类:涂料含腻子基层 2.材料厚度:综合考虑 3.拆除内容:原内墙涂料、腻子,拆除至粉刷层;	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	70.69					
4	沪201304001009	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.基层种类:界面剂一道; 3.腻子种类:专用腻子 4.刮腻子要求:刮腻子两遍,满铺网格布 5.涂材料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆一底二度 6.说明:分色分格相关费用综合单价内考虑	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	70.69					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪200106011003	拆除天棚	1.天棚形式:拆除吊顶天棚 2.基层材料品种:龙骨 3.面层材料种类:综合考虑 4.天棚高度:综合考虑	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	28.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201102001005	600*600金属铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝（或M8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢大小龙骨 间距450~600 3. 面层材料品种、规格:600*600金属铝扣板面层 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求及规范 5. 防护材料种类:满足设计要求及规范 6. 其他:工程量按投影面积计算 7. 说明:投标报价需综合考虑检修孔、各种造型、旁板、开槽、打孔、吊筋、吊杆、辅材配件、与设备管道处理、转换层钢结构加固等费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	28.05					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
7	沪200106013008	拆除门窗	1. 门窗种类:木门窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪201201003006	成品木质门带门套 单开门 M1021	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门带门套 单开门 M1021 2. 骨架材料种类:满足设计及规范要求 3. 门套材料品种:50宽15厚木质门套线 4. 面层材料品种:木纹饰面/选样成品门 5. 五金种类、规格:闭门器、门吸、门锁、门铰链、门碰、门把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6. 说明:投标报价含门扇、门套、门框、五金件、结构胶、防水、与墙面的收边处理以及设计图纸、规范要求内容中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200106013009	拆除铝合金窗	1. 门窗种类:铝合金窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	2.7					
10	010807001004	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:金属隔热型材(隔热条高度26mm)主型材壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 4. 说明:投标报价包含框扇、五金件、结构胶、收边处理、防水处理及完成该项目内容的所有费用, 均综合考虑	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	2.7					
11	沪200106013010	拆除窗帘	1. 门窗种类:窗帘 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	1. 拆除窗帘 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	2.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010807004004	PVC卷帘窗帘	1. 窗代号及框的外围尺寸:PVC卷帘窗帘 2. 框材质:详见设计图纸 3. 窗纱材料品种、规格:PVC卷帘窗帘	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	2.7					
		分部小计									
		外立面改造									
13	沪200108001003	拆除落水管	1. 材料种类:PVC管 2. 规格尺寸:De110 3. 连接方式:详见设计图纸	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	8					
14	沪201601005012	硬质聚氯乙烯管	1. 管材型号、规格:De110（防紫外线） 2. 管件种类、数量:PVC管 3. 安装部位:外立面落水管 4. 套管种类、规格:PVC管 5. 说明:落水管刷同外墙涂料相关费用综合单价内考虑	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验 8. 与之相关的一切工作内容	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201304001010	外墙面砖清洗	1. 基层种类:墙砖 2. 清洗部位:外立面 3. 内容:综合考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	41.52					
16	沪201304001011	外墙弹性乳胶漆	1. 基层种类:原有外墙砖 2. 基层处理:刷界面剂, 水泥砂浆找平 3. 刮腻子要求:外墙专用腻子两道, 压入耐碱性网格布 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙弹性乳胶漆 一底两度 5. 其他:综合单价中须考虑基层清理、分隔线、分色等所有费用。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	41.52					
		分部小计									
		屋面工程									
17	沪200102001002	瓦屋面（至钢筋混凝土屋面板）拆除	1. 瓦片种类:瓦屋面（至钢筋混凝土屋面板） 2. 说明:投标报价综合考虑屋面各层拆除相关费用	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 与之相关的一切工作内容	m2	35					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪200801002002	屋面保温隔热层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚泡沫玻璃（180型） 2. 隔气层材料品种、厚度:满足规范要求 3. 粘结材料种类、做法:20厚WS20/DS20水泥砂浆找平	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 材料运输	m2	35					
19	沪200702001002	屋面卷材防水层	1. 卷材品种、规格、层数:3.0厚双面自粘防水卷材（聚酯胎） 2. 防水层数:1道 3. 防水层做法:铺贴 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑，报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m2	35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪200702002003	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种:沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 防护材料种类:满足规范要求 4. 说明:附加层、搭接、增加层等综合考虑,报价需包含完成该项目内容的一切费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	35						
21	沪200901006002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚低强度等级砂浆隔离层 2. 混凝土厚度:30mm厚 细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	35						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪200701001002	新做瓦屋面	1. 屋面形式、坡度：综合考虑 2. 顺水条材料规格：防腐木顺水条40*H 3. 挂瓦条种类、规格：防腐木挂瓦条30*30 4. 防水材料种类：铝箔防水隔热垫层 5. 瓦片品种、规格：英红彩瓦	1. 基层清理 2. 顺水条、挂瓦条制安 3. 铺防水层 4. 铺瓦 5. 做屋脊、出线 6. 材料运输	m2	35					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\门卫室改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室外强电工程									
1	030404017005	配电箱 充电桩CD	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:室外防水型 IP65 3. 接线端子材质、规格:详见电气配电箱系统图 4. 端子板外部接线材质、规格:详见电气配电箱系统图 5. 安装方式:基础落地安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
2	030408001002	16 电力电缆WDZB-YJY-4*25+E	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+E16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架或穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头相关费用	1. 电缆敷设	m	43.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408001001	电力电缆WDZB-YJY-4*16+E16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*16+E16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架或穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头相关费用	1. 电缆敷设	m	52.71					
4	030408001003	电力电缆WDZB-YJY-4*10+E10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*10+E10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架或穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头相关费用	1. 电缆敷设	m	42.89					
5	030408001004	电力电缆WDZB-YJY-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*6+E6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架或穿管	1. 电缆敷设	m	22.55					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030408003001	电缆保护管 SC100	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC100 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地暗敷设 5. 说明:投标报价包含土方挖填运、过路套管相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	60					
7	030408003002	电缆保护管 SC80	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:埋地暗敷设 5. 说明:投标报价包含土方挖填运、过路套管相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	84					
8	030408003003	电缆保护管 SC50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:埋地暗敷设 5. 说明:投标报价包含土方挖填运、过路套管相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	54.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030408003004	电缆保护管 SC32	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:埋地暗敷设 5. 说明:投标报价包含土方挖填运、过路套管相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	22.55					
10	030413005001	人（手）孔砌筑	1. 名称:手孔井砌筑 2. 规格:600*600*1200mm 3. 类型:砖砌井 4. 说明:投标报价包含基础、土方挖填运、砌筑、粉刷、防水、开孔、井盖座圈及井盖、板等完成该项目的一切费用	1. 砌筑 2. 与之相关的一切工作内容	个	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：梅陇镇综合行政执法队房屋装修项目（控价初稿）（审核）\室外工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税