

# 莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

## 招标工程量清单

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-06-11

工程报建号：\*\*\*\*\*

莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处  
(单位盖章)

工程造价咨询人招 培旭澄招标咨询（上海）  
标代理机构：有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：沈春虹  
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：郑尧舜  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-06-11

复 核 时 间：2025-06-11

# 总 说 明

工程名称： 莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

第 1 页 共 3 页

## 1 工程概况：

- 1.1 工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程
- 1.2 建设地点：详见招标文件
- 1.3 建设单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处
- 1.4 设计单位：上海植物园绿化工程有限公司
- 1.4.1 设计范围和内容：本项目主要建设内容包括苗木搬迁 栽植、园建、景观小品、电气照明及相应附属设施等
- 1.5 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。
- 2 工程招标及分包范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。
- 3 工程量清单编制依据：
  - 3.1 本工程拟定的施工招标文件
  - 3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及相应各专业工程工程量计算规范
  - 3.3 上海市建设工程有关文件规定
  - 3.4 本工程施工图纸及常规施工方案
  - 3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

## 4 报价依据

- 4.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金四部分组成。
  - 4.1.1 分部分项工程量清单：按照建设工程工程量清单计价规范《GB 50500-2013》，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。
  - 4.1.2 措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照原上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定〉的通知》（沪建交[2006]445号）规定施行。
  - 4.1.3 其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数

# 总 说 明

工程名称： 莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

第 2 页 共 3 页

量，自主确定综合单价计算。

4.1.4 增值税项目清单：费率标准按照最新文件执行

4.2 建设工程设计文件及相关资料

4.3 提供的全套招标图纸资料

4.4 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件

4.5 施工现场情况、工程特点及相关资料

4.6 与建设项目相关的标准、规范等技术资料

4.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息

4.8 清单中苗木规格单位为cm；灌木高度为修剪后的高度；苗木的养护期为竣工验收合格后1年。

4.9 本工程内除已列明子目的土方工程外，其余涉及到的土方工程包含在相关项目的综合单价中，不单独列项；

4.10 本工程各面层项目涉及伸缩缝相关费用计入相应面层综合单价内；

4.11 预埋铁件、木构件、管道防腐防锈处理就符合设计要求，其费用应包含在相关项目的综合单价中，不单独列项；

4.12 凡圆弧形构件额外增加的材料损耗、人工等均在相关项目的综合单价内考虑；

4.13 凡工程量清单中项目的工作内容未列全的而招标图纸及设计说明已显示的工作内容、或为完成该项目必须增加的工作内容应综合考虑到综合单价中。

4.11 其他的相关资料。

5 投标报价书的编制要求：

5.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

5.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”必须按照招标文件的要求进行报价；总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。总价措施一经报价，不因工程范围、工程数量的变更而调整，包干使用。

5.3 相同材料的价格应一致，如果不一致，将按最低价格调整综合单价；相同子目的综合单价应一致，如果不一致，将按最低综合单价调整合价及总价。

5.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施

# 总 说 明

工程名称： 莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

第 3 页 共 3 页

工招标投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件（文件格式为\*.BS4）、GBQ6文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严格要求为准。

7 其他需要说明的事项：无。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税



# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		
2	050405003	非夜间施工照明		
3	050405004	二次搬运		
4	050405005	冬雨季施工		
5	050405006	反季节栽植影响措施		
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	050405008	已完工程及设备保护		
8	050405009	苗木运输中、车辆、市政道路保洁		
9	050405010	起挖、栽植过程中城市内维护措施		
10	050405011	搬迁临时便道		
11	050405012	施工临时便道		
12	050405013	苗木运输费		
13	050405014	栽植过程中保证存活率措施（除清单列项外的其他一切费用）		
14	050405015	树木支撑架、草绳绕树干、打桩、搭设遮阴（防寒）棚工程		
15	050405016	城市施工时保证城市运行措施		
16	050405017	城市施工中办理必要的许可证费用		
17	050405018	大型机械进出场费		
18	050405019	检验检测费		
19	050405020	行人行车干扰费		
20	050405021	混凝土泵送费		
21	050405022	各区现状景观装置、导视牌、太阳灯、小品、景石等移至指业主指定位置（含移位及安装、所涉场地修复及整理）		
22	050405023	其他投标人认为需增加的费用		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他项目清单汇总表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		绿地整理									
1	050101010001	整理绿化用地	1. 土质要求:结合场地要求及设计图纸, 投标人需自行考虑 2. 取土运距:根据施工组织设计或方案, 由投标人统筹安排, 自主决定 3. 找平找坡要求:结合场地要求, 投标人需自行考虑, 含造型堆土, 含清除杂草 4. 回填土质要求:种植土回填, 具体要求及厚度具体详见绿化设计总说明及规范要求 5. 弃渣运距:由投标方结合场地要求弃置场内指定地点 6. 说明:投标报价包含基肥相关费用	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填土场内外运输 5. 回填 6. 找平、找坡 7. 拍实 8. 废弃物运输 9. 清除杂草 10. 与之相关的一切工作内容	m2	2693					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	050101009001	有机肥	1. 回填土质要求:有机肥, 详见图纸 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:详见设计图纸 4. 弃土运距:综合考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输 5. 与之相关的一切费用	m3	5.7					
		分部小计									
		苗木移除									
3	050101001001	砍伐乔木 银杏	1. 种类:银杏 2. 树干胸径:Φ15.1-20cm 3. 株高、冠径:H701-900cm, P251-300cm 4. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050101001002	砍伐乔木 栎树	1. 种类:栎树 2. 树干胸径:Φ30.1-35cm 3. 株高、冠径:H701-900cm, P351-400cm 4. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	4					
5	050101001003	砍伐灌木 桂花	1. 种类:桂花 2. 树干胸径:d10.1-15cm 3. 株高、冠径:H601-700cm, P301-350cm 4. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	050101001004	砍伐灌木 杂树	1. 种类:杂树 2. 树干胸径:d10. 1-15cm 3. 株高、冠径:H601-700cm, P351-400cm 4. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	1						
7	050101001005	砍伐灌木 红枫	1. 种类:红枫 2. 树干胸径:d6. 1-8cm 3. 株高、冠径:H201-250cm, P161-200cm 4. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	1						
8	050101002001	挖树根	1. 种类:红花继木球 红叶石楠球 瓜子黄杨球等 综合考虑 2. 地径:综合考虑 3. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内外运输相关费用	1. 挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 与之相关的一切工作内容	株	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050101003001	砍挖灌木丛及地被	1. 种类:详见设计苗木表备注 2. 丛高或蓬径:H200cm以下 3. 说明:投标报价包含挖根出穴、土穴回填、废弃物场内、外运输相关费用	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	1840					
		分部小计									
		苗木场内移植									
10	050102002001	移植灌木 五针松 P121-150	1. 种类:五针松 2. 根盘直径:d8. 1-10cm 3. 冠丛高:H221-250cm 4. 蓬径:P121-150cm 5. 起挖方式:带土球  6. 养护期:1年 7. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050102002002	移植灌木 桂花 P201-250	1. 种类:桂花 2. 冠丛高:H251-300cm 3. 蓬径:P201-250cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
12	050102002003	移植灌木 桂花 P301-350	1. 种类:桂花 2. 冠丛高:H301-350cm 3. 蓬径:P301-350cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
13	050102002004	移植灌木 石楠 P301-400	1. 种类:石楠 2. 冠丛高:H351-400cm 3. 蓬径:P301-400cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	050102002005	移植灌木 红枫 P161-200	1. 种类:红枫 2. 根盘直径:d6. 1-8 .0cm 3. 冠丛高:H201-250 cm 4. 蓬径:P161-200cm 5. 起挖方式:带土球  6. 养护期:1年 7. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
15	050102002006	移植灌木 红枫 P251-300	1. 种类:红枫 2. 根盘直径:d8. 1-1 0cm 3. 冠丛高:H251-300 cm 4. 蓬径:P251-300cm 5. 起挖方式:带土球  6. 养护期:1年 7. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	050102002007	移植灌木 紫薇 P151-200	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:d5. 1-6 cm 3. 冠丛高:H301-350 cm 4. 蓬径:P151-200cm 5. 起挖方式:带土球  6. 养护期:1年 7. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
17	050102002008	移植灌木 玉兰 P201-220	1. 种类:玉兰 2. 根盘直径:d4. 1-5 cm 3. 冠丛高:H201-250 cm 4. 蓬径:P201-220cm 5. 起挖方式:带土球  6. 养护期:1年 7. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	050102002009	移植灌木 棕榈 P251-300	1. 种类:棕榈 2. 冠丛高:H351-400cm 3. 蓬径:P251-300cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
19	050102002010	移植灌木 苏铁 P181-200	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:H101-120cm 3. 蓬径:P181-200cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
20	050102002011	移植灌木 银姬小蜡球 P81-100	1. 种类: 银姬小蜡球 2. 冠丛高:H51-60cm 3. 蓬径:P81-100cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	050102002012	移植灌木 金姬小蜡球 P51-60	1. 种类: 金姬小蜡球 2. 冠丛高:H41-50cm 3. 蓬径:P51-60cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
22	050102002013	移植灌木 亮金女贞球 P51-60	1. 种类:亮金女贞球 2. 冠丛高:H41-50cm 3. 蓬径:P51-60cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
23	050102002014	移植灌木 茶梅球 P61-80	1. 种类: 茶梅球 2. 冠丛高:H51-60cm 3. 蓬径:P61-80cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程 标段：C01 第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	050102002015	移植灌木 茶梅球 P101-120	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-120cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
25	050102002016	移植灌木 瓜子球 P81-100	1. 种类:瓜子球 2. 冠丛高:H51-60cm 3. 蓬径:P81-100cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
26	050102002017	移植灌木 小蜡球 P101-120	1. 种类:小蜡球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-120cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
27	050102002018	移植灌木 红花继木球 P61-80	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:H51-60cm 3. 蓬径:P61-80cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
28	050102002019	移植灌木 红花继木球 P101-120	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-120cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
29	050102002020	移植灌木 红花继木球 P121-150	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:H101-120cm 3. 蓬径:P121-150cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
本页小计											



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050102002021	移植灌木 红花继木球 P181-200	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:H121-150cm 3. 蓬径:P181-200cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
31	050102002022	移植灌木 金森女贞球 P101-150	1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-150cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
32	050102002023	移植灌木 无刺构骨球 P101-120	1. 种类:无刺构骨球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-120cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	050102002024	移植灌木 红叶石楠球 P101-120	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:H81-100cm 3. 蓬径:P101-120cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
34	050102002025	移植灌木 红叶石楠球 P121-150	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:H101-120cm 3. 蓬径:P121-150cm 4. 起挖方式:带土球  5. 养护期:1年 6. 其他:移至场内指定位置	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15					
		分部小计									
		苗木栽植									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程标段：C01第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	050102001001	栽植乔木 丛生乌桕	1. 种类:丛生乌桕 2. 胸径或干径:5分枝，各分支杆径不小于10cm 3. 株高、冠径:H801~900cm；P501~600cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他特征:全冠，树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
36	050102002026	栽植灌木 鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径:d15.1~16cm 3. 冠丛高:H401~450cm 4. 蓬径:P351~400cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、实生、形态优美、分枝点不大于0.5m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	050102002027	栽植灌木 红枫 d9.1-10cm	1. 种类:红枫 2. 地径:d9.1-10cm 3. 冠丛高:H281-300cm 4. 蓬径:P201-250cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、形态优美、分枝点不大于0.6m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
38	050102002028	栽植灌木 红枫 d12.1-13cm	1. 种类:红枫 2. 地径:d12.1-13cm 3. 冠丛高:H351-380cm 4. 蓬径:P281-300cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、形态优美、分枝点不大于0.8m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程 标段：C01 第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	050102002029	栽植灌木 造型多头小叶女贞	1. 种类:造型多头小叶女贞 2. 地径:不少于8头 3. 冠丛高:H181-220cm 4. 蓬径:P151-180cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、形态优美、分枝点不大于0.5m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
40	050102002030	栽植灌木 金桂 d9.1-10cm	1. 种类:金桂 2. 地径:d9.1-10cm 3. 冠丛高:H300cm 4. 蓬径:P250cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、丛生、冠形饱满、分枝点不大于0.5m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	050102002031	栽植灌木 金桂 d12.1-13cm	1. 种类:金桂 2. 地径:d12.1-13cm 3. 冠丛高:H350cm 4. 蓬径:P300cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:精品苗、丛生、冠形饱满、分枝点不大于0.5m	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
42	050102002032	栽植灌木 蓝冰柏	1. 种类:蓝冰柏 2. 地径:d7.1-8.0cm 3. 冠丛高:H150cm 4. 蓬径:P60cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:尖塔型、造型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
43	050102002033	栽植灌木 洒金柏 d7.1-8.0cm	1. 种类:洒金柏 2. 地径:d7.1-8.0cm 3. 冠丛高:H150cm 4. 蓬径:P60cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:尖塔型、造型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	050102002034	栽植灌木 洒金柏 d9.1-10.0cm	1. 种类:洒金柏 2. 地径:d9.1-10.0cm 3. 冠丛高:H180cm 4. 蓬径:P80cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:尖塔型、造型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
45	050102002035	栽植灌木 茶花	1. 种类:茶花 2. 地径:d5.1-6.0cm 3. 冠丛高:H150cm 4. 蓬径:P100cm 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:1年 7. 其他特征:品种优良，形态好	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7						
46	050102002036	栽植灌木 无刺构骨球 P120	1. 种类:无刺构骨球 2. 冠丛高:H100cm 3. 蓬径:P120cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:球形饱满，不脱脚	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8						
本页小计												

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段: C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	050102002037	栽植灌木 无刺构骨球 P150	1. 种类:无刺构骨球 2. 冠丛高:H130cm 3. 蓬径:P150cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年 6. 其他:球形饱满,不脱脚	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
48	050102005001	栽植绿篱片植 瓜子黄杨	1. 种类:瓜子黄杨 2. 篱高:H60cm 3. 行数、蓬径:P25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	26					
49	050102005002	栽植绿篱片植 红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H100cm 3. 行数、蓬径:P45-50cm 4. 单位面积株数:12株/m2 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	49					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	050102005003	栽植绿篱片植 金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 篱高:H35-40cm 3. 行数、蓬径:P25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	156					
51	050102008001	栽植花卉 花叶锦带花	1. 花卉种类:花叶锦带花 2. 株高或蓬径:H101-120cm, P61-70cm 3. 单位面积株数:6株/m2 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	9					
52	050102008002	栽植花卉 无尽夏 绣球	1. 花卉种类:无尽夏绣球 2. 株高或蓬径:H41-50cm, P30-35cm 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 养护期:1年 5. 其他:八仙花品种	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	34					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	050102005004	栽植绿篱片植 柳叶马鞭草	1. 种类:柳叶马鞭草 2. 篱高:H41-50cm 3. 行数、蓬径:P31-40cm 4. 单位面积株数: 25丛/m2 10芽以上/丛 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	28					
54	050102005005	栽植绿篱片植 墨西哥鼠尾草	1. 种类:墨西哥鼠尾草 2. 篱高:H51-70cm 3. 行数、蓬径:P35-40cm 4. 单位面积株数: 16丛/m2 10芽以上/丛 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	25					
55	050102005006	栽植绿篱片植 毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 篱高:H31-40cm; 3. 行数、蓬径:P25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	135					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	050102005007	栽植绿篱片植 茶梅	1. 种类:茶梅 2. 篱高:H31-40cm; 3. 行数、蓬径:P25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	41					
57	050102008003	栽植花卉 黄金菊	1. 花卉种类:黄金菊 2. 株高或蓬径:H25-30cm; P21-25cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	35					
58	050102003001	栽植竹类 南天竹	1. 竹种类:南天竹 2. 株高或蓬径:H41-50cm; P25-30cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	47					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程 标段：C01 第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	沪050102017001	栽植地被植物 阔叶表冬	1. 植物种类:阔叶表冬 2. 株高或蓬径:H15-20cm; P15-20cm 3. 单位面积株数:49丛/m2 10芽以上/丛 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	472					
60	沪050102017002	栽植地被植物 曼长春花	1. 植物种类:曼长春花 2. 株高或蓬径:藤长41-50cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	247					
61	沪050102017003	栽植地被植物 花叶络石	1. 植物种类:花叶络石 2. 株高或蓬径:藤长31-40cm 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	29					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	沪050102017004	栽植地被植物 金叶石菖蒲	1. 植物种类:金叶石菖蒲 2. 株高或蓬径:H15-20cm; P15-20cm 3. 单位面积株数:49丛/m2 15芽以上/丛 4. 养护期:1年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	87					
63	050102008004	栽植花卉 四季草花（蓝紫花）	1. 花卉种类:四季草花（蓝紫花） 2. 其他:采用蓝紫花卉品种如：鼠尾草、穗花婆婆纳、葡萄风信子、香雪兰、藿香蓟等。满铺，不可露土，一年更换4次	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43					
64	050102008005	栽植花卉 多品种草花组合	1. 花卉种类:多品种草花组合 2. 其他:优选各季节表现效果佳的不同品种进行搭配组合，单次使用品种不少于5种。满铺，不可露土，一年更换4次	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	48					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	050102008006	栽植花卉	长效混合花境 1.花卉种类:长效混合花境 2.其他:含景石、覆盖物、小型造型树、以及各季节稳定的彩叶、开花小灌木、宿根地被等,品种不少于15个,具体由专业花镜公司二次深化	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	194					
66	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:百慕大 追播一年生黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.说明:投标报价包含底砂(土)及追播的全部费用	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	972					
67	050102002038	树皮覆盖物	1.种类:树皮覆盖物 2.其他特征:暗红色 粒径1-10mm 厚度4cm	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	16					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\园林工程\园林绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200110001001	砖挡墙拆除（含面层）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：砖挡墙 3. 拆除要求：砌体及面层拆除 4. 说明：投标报价包含建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 场内外运输及处置	m	13					
2	沪200106002001	拆除地坪面层(综合考虑)	1. 品种规格：综合考虑 2. 拆除要求：面层全部拆除 3. 说明：投标报价包含面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	105.9					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106002002	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:基层及面层全部拆除 3.说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	28.8					
4	041001005001	拆除侧石（综合考虑）	1.材质:侧石（综合考虑） 2.说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除、清理 2.运输	m	53.7					
		分部小计									
		花岗岩铺贴（仅面层）									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011102001001	50mm厚灰色火烧面花岗岩铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚灰色火烧面花岗岩 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理、凿毛 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 与之相关的一切工作内容	m2	35.7						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011102001002	60mm厚灰色火烧面花岗岩铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:60mm厚灰色火烧面花岗岩 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理、凿毛 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 与之相关的一切工作内容	m2	70.2					
		分部小计									
		花岗岩铺贴（基层及面层）									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010404001001	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	5.33					
8	沪040202017001	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	53.3					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011102001003	50mm厚灰色火烧面花岗岩铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚灰色火烧面花岗岩 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理、凿毛 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 与之相关的一切工作内容	m2	16.9						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011102001004	60mm厚灰色火烧面花岗岩铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:60mm厚灰色火烧面花岗岩 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理、凿毛 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 与之相关的一切工作内容	m2	36.4					
		分部小计									
		花岗岩铺装收边									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011502001001	5厚不锈钢板收边	1.线条材料品种、规格、颜色:5厚*170宽不锈钢板收边 2.防护材料种类:满足设计及规范要求	1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	14.3					
12	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:HRB400 2.规格:C12 3.铁件尺寸:L=500 钢尖	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.008					
		分部小计									
		廊架									
13	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	8.3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010101004001	挖基坑土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	22					
15	010103001001	回填方	1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	21.55					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010103002001	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置:淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	8.75					
17	010404001002	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	1.74					
18	沪040202017002	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	17.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.8					
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.88					
21	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.6					
22	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.82					
23	011702001003	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.08					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010501001001	C25素砼二次浇灌	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C25 塌落度12cm±3 (不含泵送费) 3. 说明:投标报价包 含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.59					
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.399					
26	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及 锚爪 2. 规格:详见设计图 纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.188					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	010603003001	热镀锌钢管柱	1.柱类型:钢管柱 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.说明:投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、螺母、各类零星配件、吊运、安装、工装、就位、氟碳漆、防火等完成此项工作的所有费用	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	t	0.682						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	010604001001	热镀锌钢梁	1. 钢材品种、规格: 热镀锌方钢及钢管 2. 高强螺栓种类: 满足设计及规范要求 3. 安装高度: 详见图纸、设计说明及相关规范要求 4. 探伤要求: 焊缝内部缺陷分级和探伤方法应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345) 5. 焊缝要求: 满足设计及规范要求 6. 其他: 满足设计要求及规范 7. 说明: 投标报价需综合考虑钢构件之间的焊接、节点拼接及普通螺栓、高强螺栓、螺母、各类零星配件、吊运、安装、工装、就位、氟碳漆、防火等完成此项工作的所有费用	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 除锈 7. 刷防锈、防腐 8. 高强螺栓安装 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	t	1.745						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	011207001001	3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面） 墙饰面	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面）	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	55.3					
30	011207001002	3厚热镀锌钢板(丝网印刷)（金属氟碳漆饰面） 墙饰面	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚热镀锌钢板（丝网印刷）（金属氟碳漆饰面）	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	10					
31	011207001003	成品定制 铝合金风动墙	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制 1厚铝合金风动墙	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	4.9					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011302001001	天棚 面层 5厚热镀锌钢板 (橙色金属氟碳漆饰面)	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:5厚热镀锌钢板 (橙色金属氟碳漆饰面) 3. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	28.7					
33	011302001002	天棚 面层 3厚热镀锌钢板 (橙色金属氟碳漆饰面)	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:3厚热镀锌钢板 (橙色金属氟碳漆饰面) 3. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	33.61					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程标段：C01第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		50厚菠萝格坐凳（无基础）									
34	011104002001	50厚印尼菠萝格坐凳面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5热镀锌方钢龙骨@800，外喷氟碳漆，60*60*6热镀锌钢板加强肋 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚*80印尼菠萝格（弧形加工），留缝3mm 3. 防护材料种类:外刷深咖色凯基户外木腊油（二道） 4. 做法:详见LD1.03.3节点1	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	1.31					
35	011207001004	3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面） 墙饰面	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面）	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	1.54					
		分部小计									
		50厚菠萝格坐凳（有基础）									
本页小计											



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010404001003	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	0.35					
37	沪040202017003	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	3.51					
38	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:角钢及膨胀螺栓等 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.01					
39	010501001002	C20细石砼二次浇灌	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.14					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011207001005	3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面） 墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3热镀锌方钢，外喷氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚热镀锌钢板外包（橙色金属氟碳漆饰面）	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	7.33					
41	011104002002	50厚印尼菠萝格坐凳面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30*3热镀锌方钢通长龙骨，外喷氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚*80印尼菠萝格（弧形加工），留缝3mm 3. 防护材料种类:外刷深咖色凯基户外木腊油（二道）	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	1.69					
		分部小计									
		150mm宽6厚拉丝不锈钢板挡墙 标高0.15米									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	5.07					
43	010103002002	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置:淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	5.07					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010404001004	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	2.03					
45	沪040202017004	150厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	20.27					
46	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及锚爪 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.709					
47	010501001003	C20细石砼二次浇灌	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.87					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	011207001006	挡墙 6厚拉丝不锈钢	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚拉丝不锈钢 白色电镀漆 倒圆角R=10	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	37.71					
		分部小计									
		150mm宽6厚拉丝不锈钢板挡墙 标高0.45米									
49	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1.39					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010103002003	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	1.39					
51	010404001005	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	0.56					
52	沪040202017005	150厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	5.57					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及锚爪 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.195					
54	010501001004	C20细石砼二次浇灌	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.24					
55	011207001007	挡墙 6厚拉丝不锈钢	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚拉丝不锈钢 白色电镀漆 倒圆角R=10	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	15.35					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	01B001	艺术文字	1. 字体:GUMEI艺术字 2. 做法: 详见LD1.02.1 艺术文字详图2及效果图 3. 说明: 投标报价包含除彩色魔方外的所有文字及图案, 包含基础、骨架、饰面、蝴蝶造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
57	沪040205026001	城市家具标识	1. 路名牌类型:城市家具标识 2. 路名牌材质、规格尺寸:参见效果图 3. 说明: 投标报价包含基础、支架、铭牌制安等完成该项目的一切费用	1. 基础开挖 2. 土方挖填运 3. 垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 杆件制作、安装 6. 路名牌制作、安装	座	1					
58	01B002	彩色魔方 480*480*480mm	1. 名称:彩色魔方480*480*480mm 2. 说明: 由专业公司二次深化设计施工, 综合考虑报价	1. 与之相关的一切工作内容	个	1					
		分部小计									
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

合 计				
-----	--	--	--	--

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\一区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017001	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1					
2	030408003001	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	35					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003002	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	20					
4	030408001001	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	35.88					
5	030408001002	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	20.5					
6	030412001001	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\一区\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030412004001	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\一区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200106002003	拆除地坪面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:面层全部拆除 3.说明:投标报价包含面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	42					
2	沪200106002004	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:基层及面层全部拆除 3.说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	33.9					
		分部小计									
		透水混凝土铺装（无基层）									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040203007001	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料: 粒径2.5-5 3. 厚度: 80厚 4. 嵌缝材料: 满足设计规范要求 5. 防护材料: 无色透明密封 (双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明: 投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	41.5						
		分部小计										
		透水混凝土铺装 (有基层)										
4	010404001006	250厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石 2. 说明: 投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	7.55						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040203007002	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计规范要求 5. 防护材料:无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	30.2					
		分部小计									
		混凝土铺装收边									
6	011502001002	5厚不锈钢板收边	1. 线条材料品种、规格、颜色:5厚*150宽不锈钢板收边 2. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	39.6					
7	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 规格:综合考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.022					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		安砌花岗岩侧石									
8	040204004001	安砌花岗岩侧石	1.材料品种、规格:100*150（厚）*600芝麻灰荔枝面花岗岩侧石（倒圆角R20） 2.基层材料品种、厚度:150厚碎石+100厚C20素砼+C20细石砼坞磅 3.结合层材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆 4.嵌缝材料种类:原浆勾缝	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.抹结合层 4.侧（平、缘）石安砌 5.勾缝	m	17					
		分部小计									
		6厚不锈钢板景墙									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010101003004	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	5.16					
10	010103001002	回填方	1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	0.69					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103002004	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	4.47					
12	010404001007	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	1.29					
13	沪040202017006	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	12.9					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 （不含泵送费）	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.89					
15	011702001004	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	6.88					
16	010501001005	C25素砼二次浇灌	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C25 塌落度12cm±3 （不含泵送费） 3. 说明:投标报价包 含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.09					
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.114					
18	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及 锚爪 2. 规格:详见设计图 纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.342					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011207001008	景墙 6厚不锈钢板 电镀漆	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌角钢@500, 100*150*8热镀锌加筋板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚不锈钢板 白色电镀漆	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 龙骨铺设 4. 面层铺贴	m2	18.58					
		分部小计									
		其他工程									
20	01B003	定制M型景墙	1. 字体:定制M型景墙 2. 做法:详见LD2.02.1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	9.4					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	01B004	定制蝴蝶座椅	1. 字体:定制蝴蝶座椅 2. 做法:详见LD2. 01. 3/3-6节点 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、蝴蝶造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	4.4					
22	沪040205026005	城市家具标识	1. 路名牌类型:城市家具标识 2. 路名牌材质、规格尺寸:参见效果图 3. 说明:投标报价包含基础、支架、铭牌制安等完成该项目的一切费用	1. 基础开挖 2. 土方挖填运 3. 垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 杆件制作、安装 6. 路名牌制作、安装	座	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\二区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		电气安装工程										
1	030404017002	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1						
2	030408003003	电缆保护管 PC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	16						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003004	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	85					
4	030408003005	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	30					
5	030408001003	电力电缆YC2*2. 5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YC2*2. 5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	49. 2					
6	030408001004	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	87. 13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030408001005	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	30.75					
8	040205001001	人（手）孔井	1. 做法:详见LE1.01.2/12节点图 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足设计及规范要求 3. 说明:投标报价包含基础、土方、砌筑、粉刷、防水、井盖等完成该项目的一切费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装 5. 与之相关的一切工作内容	座	1					
9	030412004002	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\二区\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030412001002	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
11	030412004003	led灯带	1. 名称:led灯带 2. 型号:DC 24V 3. 规格:4W 3000K 4. 安装形式:暗敷 5. 说明:投标报价包含变压器相关费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	10					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\二区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200106002005	拆除地坪面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:面层全部拆除 3.说明:投标报价包含面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	36.3					
2	沪200106002006	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:基层及面层全部拆除 3.说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	32					
		分部小计									
		透水混凝土铺装（无基层）									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040203007003	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料: 粒径2.5-5 3. 厚度: 80厚 4. 嵌缝材料: 满足设计规范要求 5. 防护材料: 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明: 投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	36.3					
		分部小计									
		透水混凝土铺装(有基层)									
4	010404001008	250厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石 2. 说明: 投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	3.73					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040203007004	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计规范要求 5. 防护材料:无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	14.9					
		分部小计									
		混凝土铺装收边									
6	011502001003	5厚不锈钢板收边	1. 线条材料品种、规格、颜色:5厚*150宽不锈钢板收边 2. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	30.1					
7	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 规格:综合考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.017					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		花岗岩侧石									
8	040204004002	安砌花岗岩侧石	1.材料品种、规格：100*150（厚）*600芝麻灰荔枝面花岗岩侧石（倒圆角R20） 2.基层材料品种、厚度：150厚碎石+100厚C20素砼+C20细石砼坞磅 3.结合层材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆 4.嵌缝材料种类：原浆勾缝	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.抹结合层 4.侧（平、缘）石安砌 5.勾缝	m	12.1					
		分部小计									
		6厚不锈钢板景墙									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010101003005	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2.82					
10	010103001003	回填方	1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	0.38					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103002005	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	2.44					
12	010404001009	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	0.71					
13	沪040202017007	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	7.05					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 （不含泵送费）	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.03					
15	011702001005	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	3.76					
16	010501001006	C25素砼二次浇灌	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C25 塌落度12cm±3 （不含泵送费） 3. 说明:投标报价包 含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.05					
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.062					
18	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及 锚爪 2. 规格:详见设计图 纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.187					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程标段：C01第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011207001009	景墙 6厚不锈钢板 电镀漆	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌角钢@500，100*150*8热镀锌加筋板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚不锈钢板 白色电镀漆	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 龙骨铺设 4. 面层铺贴	m2	10.15					
		分部小计									
		其他工程									
20	01B005	定制M型景墙	1. 字体:定制M型景墙 2. 做法:详见LD2.02.1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	9.4					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	01B006	定制蝴蝶座椅	1. 字体:定制蝴蝶座椅 2. 做法:详见LD2. 01. 3/3-6节点 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、蝴蝶造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	2. 2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\三区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017003	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1					
2	030408003006	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	41					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003007	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	21					
4	030408001006	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	42.03					
5	030408001007	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	21.53					
6	030412004004	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\三区\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030412001003	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\三区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200110001002	砖挡墙拆除（含面层）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：砖挡墙 3. 拆除要求：砌体及面层拆除 4. 说明：投标报价包含建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 场内外运输及处置	m	20					
2	沪200106002007	拆除地坪面层(综合考虑)	1. 品种规格：综合考虑 2. 拆除要求：面层全部拆除 3. 说明：投标报价包含面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	67.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106002008	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1. 品种规格:综合考虑 2. 拆除要求:基层及面层全部拆除 3. 说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	55.9					
		分部小计									
		透水混凝土铺装（无基层）									
4	040203007005	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计规范要求 5. 防护材料:无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%,进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	70.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		透水混凝土铺装（有基层）									
5	010404001010	250厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	1					
6	040203007006	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计要求 5. 防护材料:无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		混凝土铺装收边									
7	011502001004	5厚不锈钢板收边	1.线条材料品种、规格、颜色:5厚*150宽不锈钢板收边 2.防护材料种类:满足设计及规范要求	1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	46.3					
8	011502001005	5厚不锈钢板嵌条	1.线条材料品种、规格、颜色:5厚*50宽不锈钢板嵌条 2.防护材料种类:满足设计及规范要求	1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	18.9					
9	010516002010	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.026					
		分部小计									
		100宽6厚拉丝不锈钢板花坛 标高0.6m									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	010101003006	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	44.06						
11	010103001004	回填方	1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.22						
本页小计												



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010103002006	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	7.84					
13	010404001011	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	2					
14	沪040202017008	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	20.1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 塌落度12cm±3 （不含泵送费）	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.87					
16	011702001006	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.48					
17	010501001007	C25素砼二次浇灌	1. 混凝土种类:商品 砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C25 塌落度12cm±3 （不含泵送费） 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.95					
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.129					
19	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及锚爪 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.301					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011207001010	6厚拉丝不锈钢板	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚拉丝不锈钢板 白色电镀锌	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 龙骨铺设 4. 面层铺贴	m2	37.31					
		分部小计									
		其他工程									
21	011508004001	嵌地金属字 H=130	1. 基层类型:混凝土 2. 镌字材料品种、颜色:厚5不锈钢板 3. 字体规格:H=130 4. 固定方式:嵌地 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	5					
22	011508004002	嵌地金属字 H=285	1. 基层类型:混凝土 2. 镌字材料品种、颜色:厚5不锈钢板 3. 字体规格:H=285 4. 固定方式:嵌地 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	01B007	定制艺术装置一（花样古美）	1. 字体:定制艺术装置一（花样古美） 2. 做法:详见LD4. 02 .1详图中1节点、A/B立面图；LD4. 02. 2通用剖面图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、花朵异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
24	01B008	定制艺术装置二（花样古美）	1. 字体:定制艺术装置二（花样古美） 2. 做法:详见LD4. 02 .1详图中2节点、C/D立面图；LD4. 02. 2通用剖面图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、花朵异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	01B009	定制艺术装置三（花样古美）	1. 字体:定制艺术装置三（花样古美） 2. 做法:详见LD4. 02. 1详图中3节点、E立面图；LD4. 02. 2详图中F立面、通用剖面图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、花朵异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
26	01B010	定制数字化座凳	1. 字体:定制数字化座凳 2. 做法:详见LD4. 03. 1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\四区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017004	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1					
2	030408003008	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	54					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003009	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	21.2					
4	030408001008	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	55.35					
5	030408001009	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	21.73					
6	030412004005	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\四区\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030412001004	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\四区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200110001003	砖挡墙拆除（含面层）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：砖挡墙 3. 拆除要求：砌体及面层拆除 4. 说明：投标报价包含建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 场内外运输及处置	m	21					
2	沪200106002009	拆除地坪面层(综合考虑)	1. 品种规格：综合考虑 2. 拆除要求：面层全部拆除 3. 说明：投标报价包含面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	53.3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106002010	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1.品种规格:综合考虑 2.拆除要求:基层及面层全部拆除 3.说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输及处置	m2	95.4					
		分部小计									
		透水混凝土铺装（无基层）									
4	040203007007	彩色透水混凝土	1.混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2.掺和料:粒径2.5-5 3.厚度:80厚 4.嵌缝材料:满足设计规范要求 5.防护材料:无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%,进口固化剂 6.说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缩缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	53.6					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		透水混凝土铺装（有基层）									
5	010404001012	250厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	2.25					
6	040203007008	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计要求 5. 防护材料:无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	9					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		混凝土铺装收边									
7	011502001006	5厚不锈钢板收边	1. 线条材料品种、规格、颜色:5厚*150宽不锈钢板收边 2. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	53					
		分部小计									
		100宽6厚拉丝不锈钢板花坛 标高0.6m									
8	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	12.94					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 填方粒径要求: 综合考虑 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 说明: 投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.73						
10	010103002007	余土外运	1. 运距: 自行考虑 2. 弃土外运运距: 按照相关规定外运, 由投标方自寻弃土点, 相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明: 投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用, 包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置: 淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	7.21						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程 标段：C01 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010404001013	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	1.85					
12	沪040202017009	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	18.48					
13	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.64					
14	011702001007	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.56					
本页小计											



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010501001008	C25素砼二次浇灌	1.混凝土种类:商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C25 塌落度12cm±3（不含泵送费） 3.说明:投标报价包含模板相关费用	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.模板制作、安装、拆除	m3	0.87					
16	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.119					
17	010516002012	预埋铁件	1.钢材种类:钢板及锚爪 2.规格:详见设计图纸	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.277					
18	011207001011	6厚拉丝不锈钢板	1.基层材料种类、规格:详见设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚拉丝不锈钢板 白色电镀锌	1.基层清理 2.基层铺钉 3.龙骨铺设 4.面层铺贴	m2	34.32					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011508004003	嵌地金属字 H=130	1. 基层类型:混凝土 2. 镌字材料品种、颜色:厚5不锈钢板 3. 字体规格:H=130 4. 固定方式:嵌地 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	4					
20	011508004004	嵌地金属字 H=200	1. 基层类型:混凝土 2. 镌字材料品种、颜色:厚5不锈钢板 3. 字体规格:H=200 4. 固定方式:嵌地 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	20					
21	01B011	定制艺术装置二（花样古美）	1. 字体:定制艺术装置二（花样古美） 2. 做法:详见LD4. 02. 1详图中2节点、C/D立面图；LD4. 02. 2通用剖面图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、花朵异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	01B012	定制艺术装置三（花样古美）	1. 字体:定制艺术装置三（花样古美） 2. 做法:详见LD4. 02. 1详图中3节点、E立面图；LD4. 02. 2详图中F立面、通用剖面图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、花朵异形造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
23	01B013	定制数字化座凳	1. 字体:定制数字化座凳 2. 做法:详见LD5. 02. 1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	m	3.6					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	沪040205026006	城市家具标识	1.路名牌类型:城市家具标识 2.路名牌材质、规格尺寸:参见效果图 3.说明:投标报价包含基础、支架、铭牌制安等完成该项目的一切费用	1.基础开挖 2.土方挖填运 3.垫层铺筑 4.混凝土拌和、运输、浇筑 5.杆件制作、安装 6.路名牌制作、安装	座	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\五区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017005	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1					
2	030408003010	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	42					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\五区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003011	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	20					
4	030408001010	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	43.05					
5	030408001011	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	20.5					
6	030412004006	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\五区\安装工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030412001005	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\五区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200110001004	砖挡墙拆除（含面层）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：砖挡墙 3. 拆除要求：砌体及面层拆除 4. 说明：投标报价包含建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 场内外运输及处置	m	72.2					
2	沪200106002011	拆除地坪面层(综合考虑)	1. 品种规格：综合考虑 2. 拆除要求：面层全部拆除 3. 说明：投标报价包含面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	257.2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106002012	拆除地坪基层及面层(综合考虑)	1. 品种规格:综合考虑 2. 拆除要求:基层及面层全部拆除 3. 说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 场内外运输及处置	m2	229.4					
4	041001005002	拆除侧石(综合考虑)	1. 材质:侧石(综合考虑) 2. 说明:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m	128.1					
5	沪200110001005	拆除金属景墙(综合考虑)	1. 部位(位置):室外广场 2. 内容、名称:金属景墙 3. 拆除要求:投标报价包含基层及面层拆除,建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	18.2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200110001006	拆除石材景墙（综合考虑）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：石材景墙 3. 拆除要求：投标报价包含基层及面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	8.4					
7	沪200110001007	拆除座凳（综合考虑）	1. 部位（位置）：室外广场 2. 内容、名称：座凳 3. 拆除要求：投标报价包含基层及面层拆除，建筑垃圾场内外运输及处置相关费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	8					
		分部小计									
		花岗岩收边									
8	010404001014	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石 2. 说明：投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	1.28					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪040202017010	150厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	12.5					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011102001005	30mm厚芝麻白荔枝面花岗岩铺贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻白荔枝面花岗岩 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理、凿毛 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 与之相关的一切工作内容	m2	5.1					
		分部小计									
		花岗岩台阶									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010404001015	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	0.66					
12	010507004001	混凝土台阶	1. 踏步高、宽:300*100mm 2. 混凝土种类:150厚素砼 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	5.5					
13	011702027001	台阶模板	1. 台阶踏步宽:300mm	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.5					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平铺，30厚芝麻灰荔枝面花岗岩侧面收边 3. 勾缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防滑条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 说明:投标报价综合考虑石材倒角、磨边、弧形切割、开槽、损耗、六面防腐、混铺分色施工难度增加等一切费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	5.5					
		分部小计									
		透水混凝土铺装（无基层）									
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	040203007009	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料: 粒径2.5-5 3. 厚度: 80厚 4. 嵌缝材料: 满足设计规范要求 5. 防护材料: 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明: 投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	321.8						
		分部小计										
		透水混凝土铺装(有基层)										
16	010404001016	250厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚碎石 2. 说明: 投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040203007010	彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 无机生态彩色透水混凝土 2. 掺和料:粒径2.5-5 3. 厚度:80厚 4. 嵌缝材料:满足设计规范要求 5. 防护材料:无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%, 进口固化剂 6. 说明:投标报价包含压痕或刻槽、伸缩缝等相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	216					
		分部小计									
		混凝土铺装收边									
18	011502001007	5厚不锈钢板收边	1. 线条材料品种、规格、颜色:5厚*150宽不锈钢板收边 2. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	54.6					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		耐 磨 漆									
19	040205006001	标线	1. 材料品种:环氧耐磨漆	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	30.93					
		分部小计									
		砖砌不规则花坛3厚不锈钢板饰面一									
20	010101003008	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10.45					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	010103002008	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	10.45					
22	010404001017	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	5.23					
23	沪040202017011	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	52.3					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	17.44					
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	147.2					
26	011207001012	花坛 6厚不锈钢板 电镀漆	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢, 膨胀螺栓固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚不锈钢板 白色电镀漆	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 龙骨铺设 4. 面层铺贴	m2	80.96					
		分部小计									
		砖砌不规则花坛3厚不锈钢板饰面二									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010101003009	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	4. 42					
28	010103002009	余土外运	1. 运距:自行考虑 2. 弃土外运运距:按照相关规定外运,由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明:投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用,包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置:淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	4. 42					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010404001018	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	2. 21					
30	沪040202017012	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	22. 12					
31	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	5. 83					
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	49. 93					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011207001013	花坛 6厚不锈钢板 电泳漆	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢, 膨胀螺栓固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚不锈钢板 白色电泳漆	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 龙骨铺设 4. 面层铺贴	m2	25.28					
		分部小计									
		300mm宽6厚拉丝不锈钢板挡墙 标高0.2米									
34	010101003010	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 说明:投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	9.77					
本页小计											



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 填方粒径要求: 综合考虑 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 说明: 投标报价综合考虑土方放坡、工作面、支护等所需费用	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.08					
36	010103002010	余土外运	1. 运距: 自行考虑 2. 弃土外运运距: 按照相关规定外运, 由投标方自寻弃土点, 相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 3. 说明: 投标报价需综合考虑放坡、工作面土方量的费用, 包括挖淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等综合考虑	1. 土方装卸、运输、弃置淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、设备基础等	m3	7.69					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	010404001019	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	2.79					
38	沪040202017013	150厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	27.9					
39	010516002013	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及锚爪 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	1.367					
40	010501001009	C20细石砼二次浇灌	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.71					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011207001014	挡墙 6厚拉丝不锈钢	1. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚拉丝不锈钢 白色电镀漆 倒圆角R=10	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	50.94					
		分部小计									
		50厚菠萝格坐凳（有基础）									
42	010404001020	100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 2. 说明:投标报价包含路基整修相关费用	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 与之个关的一切工作内容	m3	0.5					
43	沪040202017014	100厚混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝 5. 模板制作、安装及拆除	m2	50					
44	010516002014	预埋铁件	1. 钢材种类:角钢及膨胀螺栓等 2. 规格:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.022					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	010501001010	C20细石砼二次浇灌	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 说明:投标报价包含模板相关费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.22					
46	011104002003	50厚印尼菠萝格坐凳面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30*3热镀锌方钢通长龙骨，外喷氟碳漆, 40*40*3@800热镀锌方钢支撑，外喷氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚*80印尼菠萝格（弧形加工），留缝3mm 3. 防护材料种类:外刷深咖色凯基户外木腊油（二道）	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	5.66					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	01B014	定制Hi古美主题雕塑	1. 字体:定制Hi古美主题雕塑 2. 做法:详见LD6. 02. 1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、造型等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
48	01B015	定制万源城LOGO	1. 字体:定制万源城LOGO 2. 做法:详见LD6. 03. 1详图及效果图 3. 说明:投标报价包含基础、骨架、饰面、造型、字体、透光板等完成该项目的一切费用	1. 与之相关的一切工作内容	组	1					
49	沪040205026007	城市家具标识	1. 路名牌类型:城市家具标识 2. 路名牌材质、规格尺寸:参见效果图 3. 说明:投标报价包含基础、支架、铭牌制安等完成该项目的一切费用	1. 基础开挖 2. 土方挖填运 3. 垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 杆件制作、安装 6. 路名牌制作、安装	座	1					
本页小计											

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\六区\景观小品、园路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装工程									
1	030404017006	成套不锈钢配电箱	1. 名称:成套不锈钢配电箱 2. 型号:非标 IP65 3. 基础形式、材质、规格:设混凝土基础,高出地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 其他:带接地极 7. 安装方式:落地 8. 说明:投标报价包含基础、土方、粉刷、接地、电箱内各元器件安装等完成该项目的一切费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 与之相关的一切工作内容	台	1					
2	030408003012	电缆保护管 PC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	20					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408003013	电缆保护管 DN25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	220					
4	030408003014	电缆保护管 DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 说明:投标报价包含土方挖填运相关费用	1. 保护管敷设 2. 与之相关的一切工作内容	m	8					
5	030408001012	电力电缆YC2*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YC2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	61.5					
6	030408001013	电力电缆YJV-2*4+PE4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	225.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030408001014	电力电缆YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 说明:投标报价包含电缆头等费用	1. 电缆敷设	m	8.2					
8	040205001002	人（手）孔井	1. 做法:详见LE1. 01. 2/12节点图 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:满足设计及规范要求 3. 说明:投标报价包含基础、土方、砌筑、粉刷、防水、井盖等完成该项目的一切费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装 5. 与之相关的一切工作内容	座	2					
9	030412004007	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:AC220 3. 规格:12W 3000K 4. 其他1:需业主选型 5. 其他2:含预埋件、基础及接地端子	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莲花路（古龙路-顾戴路）转角绿地工程\六区\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030412001006	草坪灯	1.名称:草坪灯 2.型号:AC220 3.规格:12W 3000K 4.其他1:需业主选型 5.其他2:含预埋件、基础及接地端子	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	9					
11	030412004008	led灯带	1.名称:led灯带 2.型号:DC 24V 3.规格:4W 3000K 4.安装形式:暗敷 5.说明:投标报价包含变压器相关费用	1.本体安装 2.灯具附件安装	m	93					
12	030412004009	LOGO 文字灯板	1.名称:LOGO 文字灯板 2.说明:投标报价包含变压器相关费用	1.本体安装 2.灯具附件安装	m	10.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 莲花路(古龙路-顾戴路)转角绿地工程\六区\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税