

合川路凉亭景观改造项目

招标工程量清单

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-07-17

合川路凉亭景观改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区人民政府古美
路街道办事处
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 培旭澄招标咨询（上海）
招标代理机构：有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：郑尧舜
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-07-17

审 核 时 间：2025-07-17

总 说 明

工程名称： 合川路凉亭景观改造项目

第 1 页 共 2 页

一、 工程概括

- 1、 工程名称： 合川路凉亭景观改造项目
- 2、 工程地址： 合川路
- 3、 建设单位： 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处
- 4、 施工范围和内容：： 合川路凉亭景观改造

二、 招标范围： 详见招标文件

三、 编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

四、工程说明

1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

2、专项说明

2.1 措施项目清单

- 2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目，包含排水及吸水坑、拆除垃圾外运、其他。投标时分别进行报价。
- 2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。
- 2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

总 说 明

工程名称： 合川路凉亭景观改造项目

第 2 页 共 2 页

2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

3、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		园林绿化工程									
1	050102007001	紫鹃 高度20-25、冠幅20-25	1. 苗木、花卉种类:紫鹃 2. 株高或蓬径:高度20-25、冠幅20-25 3. 单位面积株数:36株/m2, 毛球苗	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	93					
2	050102007002	亮晶女贞 高度20-25、冠幅20-25	1. 苗木、花卉种类:亮晶女贞 2. 株高或蓬径:高度20-25、冠幅20-25 3. 单位面积株数:36株/m2, 毛球苗	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	2					
3	050102007003	迷迭香 高度30-35、冠幅20-25	1. 苗木、花卉种类:迷迭香 2. 株高或蓬径:高度30-35、冠幅20-25 3. 单位面积株数:49株/m2, 盆栽苗	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	13					
4	050102007004	龟甲冬青 高度20-25、冠幅20-30	1. 苗木、花卉种类:龟甲冬青 2. 株高或蓬径:高度20-25、冠幅20-30 3. 单位面积株数:49株/m2, 盆栽苗	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102001001	造型罗汉松 高度200-250、冠幅200-250	1. 种类:乔木（带土球） 2. 株高、冠径:高度200-250、冠幅200-250 3. 其他:造型树，树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
6	050102002001	亮晶女贞球 高度80-90、冠幅80-90	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:80-90 3. 蓬径:80-90 4. 其他:球形饱满、不露脚	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
7	050102002002	龟甲冬青球 高度90-100、冠幅80-90	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:高度90-100 3. 蓬径:冠幅80-90 4. 其他:球形饱满、不露脚	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
8	050102001002	毛鹃球 高度80-90、冠幅80-90	1. 种类:乔木（带土球） 2. 株高、冠径:高度80-90、冠幅80-90	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大，追播黑麦草 2. 铺种方式:铺草卷	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	148					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\绿化工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	050301005001	黑山石	1. 石料种类:黑山石 2. 石料规格、重量:块径900*900*420mm和1500**300mm	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	项	1					
11	050307019001	铝合金雨链及接水盆	1. 名称及材质:铝合金雨链及接水盆 2. 规格尺寸:铝合金雨链: 双环, 圆环直径75mm, 铝条直径6mm, 黑色; 接水盆: 铝合金或石钵 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作 2. 运输 3. 安装	套	8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建凉亭									
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	42.72					
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010502001001	矩形柱 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子 3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.12					
4	010404001001	垫层 100厚C20素砼	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚C20素砼 2. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	10.39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010404001002	垫层 100厚碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	5.15					
6	010404001003	垫层 150厚碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	7.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010101003001	挖沟槽土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其他要求:投标报价需综合考虑放坡及工作面方量及短驳、支撑、人工配合、排水等费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	114.29					
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:基底超挖部分应用C20级素混凝土回填至设计标高,其它超挖部分用粘土分层回填务实 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:投标报价需综合考虑放坡及工作面回填方量及场内外运输、短驳等费用	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	61.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010103002001	土方外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	53.11					
10	010515001001	现浇构件钢筋 【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求:支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	010603002001	凉亭 钢柱	1.柱类型:镀锌钢箱形柱 2.钢材品种、规格:Q235-A 300*300*12、150*150*12 3.螺栓种类:锚栓Q235B M24、M27 4.柱底板:底板25*500*550、压板14*80*80、补强板8*150*100 5.防锈要求:D53-1型红丹醇酸除锈漆2道;热喷铝(锌)复核图层法,喷砂除锈,镀铝(锌)喷涂层厚度80um-100um,环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料 6.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆 7.防锈措施	t	5.086						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
12	010507007001	其他构件 钢柱柱脚 C40细石混凝土	1. 构件的类型:小型构件 2. 部位:基础 3. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 4. 混凝土强度等级:C40	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.35					
13	010507007002	其他构件 钢柱柱脚 C25混凝土	1. 构件的类型:小型构件 2. 部位:基础 3. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 4. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010604001001	凉亭 钢梁	1. 梁类型:H型钢梁、方钢梁、镀锌方通梁 2. 钢材品种、规格: Q235-A WH200*200*8*10、170*145*3厚镀锌方通梁喷灰色氟碳漆、200*150*3厚镀锌方通梁喷香槟金氟碳漆异性定制、200*140*12厚镀锌方刚梁、140*140*6厚镀锌方钢梁喷灰色氟碳漆饰面 3. 安装高度:3.6M内 4. 防锈要求:D53-1型红丹醇酸除锈漆2道;热喷铝(锌)复核图层法,喷砂除锈,镀铝(锌)喷涂层厚度80um-100um,环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料 5. 其他要求:包含配件、附件,以及完	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	11.415						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
15	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.561					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011208001001	饰面装饰板 铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铝板, 喷深灰色氟碳漆; 热喷铝(锌)复核图层法, 喷砂除锈, 镀铝(锌)喷涂层厚度80um-100um, 环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料 2. 牌匾材质、规格:古青铜304# 不锈钢牌匾 900*320 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	297.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	010901002001	凉亭屋面 0.5厚压型彩钢板（灰色）	1. 型材品种、规格: 0.5厚压型彩钢板（灰色） 2. 金属檩条材料品种、规格:3厚铝板 飞檐喷灰色氟碳漆 3. 接缝、嵌缝材料种类:宽50*10*2厚镀锌扁钢喷香槟金氟碳漆 4. 其他要求:包含悬鱼等造型配件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	182.47						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	011210002001	造型屏风格栅	1.骨架、边框材料种类、规格:300*300*4厚镀锌方钢管喷灰色氟碳漆,异性加工,钢管凹处喷香槟金氟碳漆、90*30*5厚镀锌方钢管喷灰色氟碳漆,异性加工、100*10*2厚镀锌方钢管喷深灰色氟碳漆 2.喷涂种类、做法:热喷铝(锌)复核图层法,喷砂除锈,镀铝(锌)喷涂层厚度80um-100um,环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料 3.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	52.8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	01B001	100*90 南方木护栏	1. 材质、型号:100*90南方木 户外专用木油漆饰面 2. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	m2	27.48					
		分部小计									
		凉亭地面									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	010501002002	地面基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	24.82					
21	010515001002	现浇构件钢筋 【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求:支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.022					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011102001001	600*300*30厚芝麻黑烧面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:100厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻黑烧面花岗岩 5.嵌缝材料种类:宽20*3厚灰色电镀拉丝面304#不锈钢条 6.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	134						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	011102001002	900*600*30厚福鼎黑烧面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:100厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:900*600*30厚福鼎黑烧面花岗岩 5.嵌缝材料种类:宽20*3厚灰色电镀拉丝面304#不锈钢条 6.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	2.16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011102001003	600*200*100厚福鼎黑烧面花岗岩 收边	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:100厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*200*100厚福鼎黑烧面花岗岩 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	10.24					
25	011107001001	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:500*570*100厚芝麻白烧面花岗岩	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	14.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	010404001004	台阶 垫层 100厚碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.44					
27	010404001005	台阶 垫层 100厚碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010101003002	台阶 挖沟槽土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其他要求:投标报价需综合考虑放坡及工作面方量及短驳、支撑、人工配合、排水等费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	9.65					
29	010103002002	台阶 土方外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	9.65					
		分部小计									
		凉亭座椅									
30	010503001002	座椅基础 C30	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.19					
31	010515001003	现浇构件钢筋 【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求:支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.004					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011104002001	菠萝格防腐木座凳面	1. 基层材料种类、规格:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*70菠萝格防腐木 3. 防护材料种类:防水剂、表面保护剂	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	24					
		分部小计									
		花岗岩道路									
33	沪200106001001	拆除石材地坪面层	1. 石料品种规格:综合考虑 2. 面层拆除要求:拆除面层和结合层 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	500					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011102001004	600*300*30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻黑烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	168.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011102001005	600*200*30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30厚芝麻灰烧面花岗岩工字铺 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	321						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011102001006	100*100*30厚芝麻灰烧面花岗岩 收边	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚芝麻灰烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	10.5					
		分部小计									
		彩色沥青道路									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	74.67					
38	040203006001	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-10、AC-25 2. 厚度:30厚细粒式沥青AC-10、50厚粗粒式沥青AC-25 3. 透层品种:乳化沥青透层 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	74.67					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段：C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		灰色砾石散置									
39	040202009001	灰色砾石散置	1. 石料规格:直径10-15灰色砂砾石 2. 厚度:50mm 3. 收边材料、规格:L50*50*5厚304#不锈钢角钢本色 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 金属条制作安装	m2	15.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\土建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		通用安装工程									
1	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:45w/1米LED, 24V3000K 3. 规格:详见图纸JS-01 4. 安装形式:灯槽预留安装 5. 防护等级:不小于IP67 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	280					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030412004002	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 型号:3W, LED, 24V, 3000K 3. 规格:详见图纸JS-01 4. 安装形式:埋地 5. 防护等级:不小于IP67 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030412001001	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:3W, LED, 220V, 3000K 3. 规格:详见图纸JS-01 4. 防护等级:不小于IP67 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030408001001	YJV22-0.6/1KV 3*4	1. 名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV 3*4 3. 规格:4mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋/局部穿管RC50 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	500						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030411001001	配管JDG15	1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:Q235A 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	500						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:配电箱 AL-JG 2. 型号:非标明装 3. 规格、材质:600W*300D*1200H 不锈钢 4. 基础形式、材质、规格:碎石垫层、混凝土基础、10#槽钢、螺栓、预埋件 5. 智能控制规格:含灯控模块,手动控制和定时控制 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地 7. 挖土及回填	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030401002001	防水变压器	1. 名称:防水变压器 2. 型号:220/24V 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷(喷)油漆	台	5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：合川路凉亭景观改造项目\合川路凉亭景观改造项目\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税