

三面坡缘石坡道示意图



三面坡缘石透视图



设于道路交叉口转角处人行横道的三面坡缘石坡道（二）

注：

1. 在人行道上，凡被立缘石断开的地方均应设置缘石坡道构成全线无障碍。
2. 缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应。
3. 人行道的缘石坡道位置需要根据路口设计、过街人行横道线位置、缘石坡道坡度和道路交叉口转弯半径确定，具体尺寸由设计确定。
4. 三面坡缘石坡道正面、侧面的坡度不应大于1:12；坡口与车行道之间宜设有高差；当有高差时，高出车行道地面不应大于10mm。
5. 坡道下坡边缘处的提示盲道与立缘石之间的距离可按当地经验取定，取值不宜超过500mm。

单位出图专用章	注册专用章

上海江南建筑设计院（集团）有限公司 SHANGHAI JIANGNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.						工程总称	2025年航行路（三彩路—浦星公路）大中修工程		
						项目名称		设计编号	25-DQ99-18
审定			专业负责人		仝叶玲	图名	盲道设计大样图五	比例	如图
审核		夏万国	校对人		仝叶玲			日期	2025.03
项目负责人		肖飞	设计人		张忆旻	工程设计证书编号：A231002340		图号	DL 21
								版别	

结构 给排水 电气 建筑 A3 图幅