

双溪村污雨水管道改造工程

招标工程量清单

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-09-30

工程报建号：*****

双溪村污雨水管道改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人： *** (单位盖章) 工程造价咨询人招 培旭澄招标咨询（上海）
标代理机构： 有限公司 (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： *** (签字或盖章) 或其授权人： 沈春虹 (签字或盖章)

编 制 人： 张忠凯 (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： 郑尧舜 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-09-30 复 核 时 间： 2025-09-30

总 说 明

工程名称： 双溪村污雨水管道改造工程

第 1 页 共 3 页

1 工程概况：

1.1 工程名称： 双溪村污雨水管道改造工程

1.2 建设地点： 详见招标文件

1.3 建设单位：

1.4 设计单位：

1.4.1设计范围和内容： 本项目主要建设内容包括墨江路、虹梅南路、双溪村村委会、景渊片场东侧等路面、排水、围墙拆除及新建等工程内容

1.5拟建工程施工现场情况： 具体根据现场踏勘情况。

2 工程招标及分包范围： 详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 工程量清单编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及相应各专业工程工程量计算规范

3.3 上海市建设工程有关文件规定

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

4 报价依据

4.1 招标工程量清单： 是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。

4.1.1分部分项工程量清单： 按照建设工程工程量清单计价规范《GB 50500-2013》，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单： 措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照原上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定〉的通知》（沪建交[2006]445号）规定施行。

4.1.2其他项目应按下列规定计价： 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清

总 说 明

工程名称： 双溪村污水管道改造工程

第 2 页 共 3 页

单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

4.1.3规费及增值税项目清单：规费标准执行按照最新文件执行

4.2 建设工程设计文件及相关资料

4.3 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件

4.4 施工现场情况、工程特点及相关资料

4.5 与建设项目相关的标准、规范等技术资料

4.6 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息

4.7 本工程内素土夯实不单列清单子目，均含在土方开挖相应子目综合单价内；

4.8本工程各面层项目涉及伸缩缝相关费用计入相应面层综合单价内；

4.9预埋铁件、木构件、管道防腐防锈处理应符合设计要求，其费用应包含在相关项目的综合单价中；

4.10预留及新开孔洞、修复以及防水防火封堵，其费用应包含在相关项目的综合单价中；

4.11凡工程量清单中项目的工作内容未列全的工作内容、或为完成该项目必须增加的工作内容应综合考虑到综合单价中。

4.12其他的相关资料。

5 投标报价书的编制要求：

5.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

5.2 总价措施项目中的“安全文明施工费”须按照相关文件的要求进行报价；总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。一经报价，不因工程范围、工程数量的变动而调整，包干使用。

5.3 相同材料的价格应一致，如果不一致，将按最低价格调整综合单价；相同子目的综合单价应一致，如果不一致，将按最低综合单价调整合价及总价。

5.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件、GBQ6文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严

总 说 明

工程名称： 双溪村污水雨水管道改造工程
要求为准。
7 其他需要说明的事项： 无。

第 3 页 共 3 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	011707001002			噪音控制					
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	011707001005			现场围挡					
1.1.6	011707001006			各类图板					
1.1.7	011707001007			企业标志					
1.1.8	011707001008			场容场貌					
1.1.9	011707001009			材料堆放					
1.1.10	011707001010			现场防火					
1.1.11	011707001011			垃圾清运					
1.1.12	011707001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	011707001013						现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	011707001016	水泥仓库							
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚							

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707008	已完工程及设备保护		
7	011707009	行车、行人干扰		
8	011707010	施工排水、降水措施费		
9	011707011	混凝土泵送费		
10	011707012	大型机械进出场及安拆费		
11	011707013	各种材料、设备检测费及性能试验专项检测费		
12	011707015	各系统调试、联动及试运行；电气接地		
13	011707016	施工监测、监控费		
14	011707017	建筑物及构筑物各类构件的拆除（除清单列明外）		
15	011707018	垃圾场内外运输及处置（除清单列明外）		
16	011707019	垂直运输机械费		
17	011707020	各类脚手架费用		
18	011707021	超高施工增加费		
19	011707022	安全生产责任险（沪住建规范联（2020）5号）、第三方责任险及其他国家规定的保险		
20	011707023	排水安装工程与原管道碰头费		
21	011707024	投标人认为需要的其他措施费		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路264号-318号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001002	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	139.2					
2	041001003002	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	139.2					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011001	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	139.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路264号-318号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	139.2						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路264号-318号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	040501004001	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	174					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路264号-318号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001001	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材料及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路264号-318号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路420号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001005	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	26.88					
2	041001003005	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	26.88					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011003	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	26.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路420号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	26.88						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路420号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004006	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	33.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路420号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040504001003	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路420号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\虹梅南路3938弄99号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001008	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	12					
2	041001003008	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	12					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011005	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\虹梅南路3938弄99号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007005	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	12						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\虹梅南路3938弄99号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004007	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\虹梅南路3938弄99号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001005	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\虹梅南路3938弄99号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村村委会\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001009	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	59.52					
2	041001003009	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	59.52					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011006	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	59.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\双溪村村委会\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	59.52						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村村委会\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004008	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	74.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村村委会\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001006	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村村委会\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200104001003	砖基础拆除	1.基础类型:砖基础 2.基础深度:综合考虑 3.块体种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆 6.场内外运输	m3	2.31					
2	沪200104002003	拆除实心砖墙	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:一砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输	m2	22.5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
3	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	8.8					
4	040103001005	土方回填 【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	6.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	2.75					
		分部小计									
		砌筑工程									
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	2.31					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	4.5					
		分部小计									
		混凝土工程									
8	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.44					
9	011702001006	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.2					
10	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011702008003	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	4.4					
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.11					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
13	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	45					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路318号\建筑装饰工程 标段：C01

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路318号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001013	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	12					
2	041001003013	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	12					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011007	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路318号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203007007	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	12					
		分部小计									
		排水工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路318号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004009	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路318号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001007	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路318号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200104001004	砖基础拆除	1.基础类型:砖基础 2.基础深度:综合考虑 3.块体种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆 6.场内外运输	m3	3.36					
2	沪200104002004	拆除实心砖墙	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:一砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输	m2	32.5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
3	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	12.8					
4	040103001006	土方回填 【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	8.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	4					
		分部小计									
		砌筑工程									
6	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.5					
		分部小计									
		混凝土工程									
8	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.64					
9	011702001007	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.2					
10	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011702008004	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	6.4					
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.16					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
13	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	65					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	65					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路338号\建筑装饰工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200104001005	砖基础拆除	1.基础类型:砖基础 2.基础深度:综合考虑 3.块体种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆 6.场内外运输	m3	9.87					
2	沪200104002005	拆除实心砖墙	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:一砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输	m2	94.5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
3	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	37.6					
4	040103001007	土方回填 【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	25.85					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	11.75					
		分部小计									
		砌筑工程									
6	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	9.87					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	18.9					
		分部小计									
混凝土工程											
8	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.88					
9	011702001008	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.4					
10	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011702008005	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	18.8					
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.47					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
13	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	189					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	189					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路350号\建筑装饰工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\景渊片场东侧\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001015	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	29.6					
2	041001003015	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	29.6					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011010	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	29.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\景渊片场东侧\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007010	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	29.6						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\景渊片场东侧\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004012	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\景渊片场东侧\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001010	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\景渊片场东侧\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200104001006	砖基础拆除	1.基础类型:砖基础 2.基础深度:综合考虑 3.块体种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆 6.场内外运输	m3	4.2					
2	沪200104002006	拆除实心砖墙	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:一砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输	m2	38.88					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
土方工程											
3	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	16					
4	040103001008	土方回填 【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	5					
		分部小计									
		砌筑工程									
6	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	7.78					
		分部小计									
混凝土工程											
8	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.8					
9	011702001009	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4					
10	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011702008006	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	8					
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.192					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
13	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	77.76					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程设备暂估价			
14	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	77.76							
		分部小计											
		其他工程											
15	沪201502003001	修补明沟 局部翻做	1. 明沟形式:按现状 2. 损坏程度:综合考虑 3. 修理方法:翻做 4. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 5. 混凝土强度等级:C20	1. 凿除 2. 基层处理 3. 翻做混凝土 4. 抹灰	m	150							
		分部小计											
本页小计													
合 计													

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\双溪村外来务工小区\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
1	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	49.6					
2	040103001009	土方回填【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	34.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	15.5					
		分部小计									
		砌筑工程									
4	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	13.02					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	24.7						
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖一砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M5.0砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	29.64						
		分部小计										
		混凝土工程										
7	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.48						
8	011702001010	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.48					
10	011702008007	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24.8					
11	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.624					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
12	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	247					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	247					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路377号\建筑装饰工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001016	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	52					
2	041001003016	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	52					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011011	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007011	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	52						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004013	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	65					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
6	040504001011	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材料及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040501004014	新排硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 DN150	1. 管材规格:DN150 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:硬质聚氯乙烯(UPVC)加筋管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	60						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路90号-106号\市政工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001017	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	29.6					
2	041001003017	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	29.6					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011012	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	29.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007012	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	29.6						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	040501004015	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001012	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材料及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路68号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路61号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001018	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	17.6					
2	041001003018	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	17.6					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011013	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	17.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路61号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007013	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	17.6						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路61号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004017	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路61号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001013	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材料及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路61号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路龙吴路\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001019	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	145.2					
2	041001003019	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	145.2					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011014	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	145.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路龙吴路\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007014	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	145.2						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路龙吴路\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004018	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	181.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路龙吴路\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001014	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路龙吴路\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路110弄15号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001020	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	57.6					
2	041001003020	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	57.6					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011015	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	57.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路110弄15号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007015	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	57.6						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路110弄15号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004019	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	72					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路110弄15号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040504001015	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路110弄15号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路281号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001021	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	18.4					
2	041001003021	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	18.4					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011016	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	18.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路281号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203007016	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m ²	18.4					
		分部小计									
		排水工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路281号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040501004020	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	23						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路281号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路281号\市政工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路321号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001022	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	78.4					
2	041001003022	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	78.4					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011017	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	78.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路321号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007017	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	78.4						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路321号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040501004021	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	98						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路321号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001017	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路321号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路361号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001023	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	86.4					
2	041001003023	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	86.4					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011018	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	86.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路361号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007018	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼 2. 掺和料: 综合考虑 3. 厚度: 20cm 4. 嵌缝材料: 综合考虑 5. 说明: 伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	86.4						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路361号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	040501004022	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	108					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路361号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001018	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路361号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200104001008	砖基础拆除	1.基础类型:砖基础 2.基础深度:综合考虑 3.块体种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆 6.场内外运输	m3	9.66					
2	沪200104002008	拆除实心砖墙	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:一砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 5.场内外运输	m2	92.16					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
3	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	36.8					
4	040103001010	土方回填 【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	28.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	8.75					
		分部小计									
		砌筑工程									
6	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	9.66					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	18.43					
		分部小计									
		混凝土工程									
8	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.84					
9	011702001011	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.2					
10	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.84					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011702008008	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	18.4					
12	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.384					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
13	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	184.32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路421号\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	184.32					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路178号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		拆除工程									
1	沪200106009001	铲除墙面粉刷 软底	1. 材料种类:粉刷层 2. 材料厚度:综合考虑 3. 砂浆种类:软底 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 场内外运输	m2	144					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
2	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚DP M15抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚DP M20抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	144					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路178号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程 设备暂估价			
3	011406001016	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	144							
		分部小计											
本页小计													
合 计													

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路88号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
1	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	31.2					
2	040103001012	土方回填【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	24.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路88号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	7					
		分部小计									
		砌筑工程									
4	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	8.19					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路88号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	15.6					
		分部小计									
混凝土工程											
6	010501001023	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.56					
7	011702001013	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.8					
8	010503004011	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路88号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011702008010	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	15.6					
10	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.288					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
11	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	156					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\龙吴路4575号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
1	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m内 3.说明:投标报价综合考虑工作面、放坡相关费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	24.8					
2	040103001013	土方回填【土方】	1.配合比:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:级配较好的粒类土、砂类土(符合技术规范要求) 5.缺土来源及运距:投标单位根据现场情况自行考虑	1.装车 2.运输 3.回填 4.压实 5.土方来源 6.其他一切相关工作内容	m3	17.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\龙吴路4575号\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:按施工图纸及技术规范 4. 说明:投标报价综合考虑余方处置及场内、外运等全部费用	1. 余方点装料运输至弃置点 2. 其他一切相关工作内容	m3	7.75					
		分部小计									
		砌筑工程									
4	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	6.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\龙吴路4575号\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆 3. 墙体类型:外墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	12.4					
		分部小计									
		混凝土工程									
6	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.24					
7	011702001014	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.2					
8	010503004012	圈梁	1. 混凝土种类:石子粒径5-40 商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\龙吴路4575号\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011702008011	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	12.4					
10	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.272					
		分部小计									
		墙面装饰及油漆工程									
11	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:14厚DP M15 抹灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆 配合比:6厚DP M20 抹灰砂浆 4. 分格缝宽度、材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m2	124					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\龙吴路4575号\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011406001018	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:分遍批平 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两度 6. 部位:外墙	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	124					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\龙吴路4575号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001024	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	272					
2	041001003024	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	272					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011019	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	272					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\龙吴路4575号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007019	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	272						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\龙吴路4575号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004023	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	340					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\龙吴路4575号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001019	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	29					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\龙吴路4575号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路90号\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费		材料及工程设备暂估价	
		其他工程										
1	010607004001	金属网栏	1.材料品种、规格：成品金属网栏 2.边框及立柱型钢品种、规格：综合考虑	1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属立柱	m2	420						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路420号-1\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200102002001	拆除屋面 彩钢板	1. 材料种类:彩钢板 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除彩钢板 2. 拆除基层 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 5. 场内外运输	m2	1817					
		分部小计									
屋面及防水工程											
2	沪200401001001	钢屋架	1. 屋架跨度、安装高度:按现状, 综合考虑 2. 屋架形式:钢屋架 3. 钢材品种、规格:综合考虑 4. 油漆种类、涂刷遍数:综合考虑	1. 放样制作 2. 构件拼装 3. 刷油漆 4. 吊运安装 5. 临时支撑 6. 材料运输	t	2.726					
3	沪200701004001	新做彩色压型钢板屋面	1. 屋面形式、坡度:按现状, 综合考虑 2. 屋面品种、规格:δ 0.5彩色压型钢板 3. 基层材料种类:综合考虑	1. 排版 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输	m2	1817					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路420号-1\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪200702002001	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm 3. 增强材料种类:综合考虑 4. 说明:报价内应包含反边、搭接、附加层、增强层等	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m ²	36					
5	沪200702001001	屋面卷材防水层	1. 卷材品种、规格、层数:3mmSBS防水卷材 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:冷粘 4. 说明:报价内应包含底子油、反边、搭接、附加层、增强层等	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m ²	36					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路258号\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001025	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	20					
2	041001003025	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	20					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011020	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路258号\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007020	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	20						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路258号\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004024	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路258号\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040504001020	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污雨水管道改造工程\墨江路258号\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路256号对面\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	041001001026	拆除混凝土路面	1. 水泥砼路面材质及厚度:拆除混凝土路面,厚度及切缝综合考虑 2. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	16					
2	041001003026	拆除碎石	1. 材质:碎石(切缝综合考虑) 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 说明:投标报价综合考虑垃圾处置及场内、外运等全部费用	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	16					
		分部小计									
铺装工程											
3	040202011021	150厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路256号对面\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007021	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 商品砼 2. 掺和料:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:综合考虑 5. 说明:伸缩缝、压痕或刻槽综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	16						
		分部小计										
		排水工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路256号对面\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040501004025	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求, 综合考虑 5. 黄砂回填:满足规范要求, 综合考虑 6. 连接形式:橡胶圈密封承插连接 7. 环刚度:不小于10KN/m2 8. 管道检验及试验要求:闭水试验, 变形试验, CCTV管道检测 9. 说明:综合单价包含管道土方开挖、土方外运处置、围护支撑、降水、管道铺设、砂坞磅回填、土方回填等完成本项目一切费用	1. 沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2. 沟槽排水或井点降水 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 土方挖、填、场内外运输 8. 其他一切相关工作内容	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水雨水管道改造工程\墨江路256号对面\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040504001021	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 (Φ300) 1.5m【600*600】	1. 井深:1.5m以内 2. 尺寸:600*600 3. 型式:落底 4. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础,满足规范要求,综合考虑 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 6. 勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 7. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆,1:2水泥砂浆粉刷厚度20mm 8. 混凝土强度等级:C25 9. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 10. 井盖、井圈材质及规格:铸铁窨井雨水污水盖座 11. 钢筋:HPB300级、HRB400级	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输及维修 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 其他一切相关工作内容	座	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：双溪村污水管道改造工程\墨江路256号对面\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			12. 防渗、防水要求:S4 13. 其他:按施工图纸及技术规范 14. 说明:综合单价包含土方开挖、土方外运处置、混凝土基础、砖砌井、粉刷、防水、土方回填等完成本项目一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

