

# 春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

## 招标工程量清单

上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-08-04

春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司  
(单位盖章)

工程造价咨询人招 培旭澄招标咨询（上海）有限公司  
标代理机构：有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：沈春虹  
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：郑尧舜  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-08-04

复 核 时 间：2025-08-04

# 总 说 明

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

第 1 页 共 2 页

## 1 工程概况：

1.1 工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

1.2 建设单位：

1.3. 设计范围和内容：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁，包含电力搬迁、通信搬迁和给排水管道搬迁。

1.4 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

2 工程招标及分包范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 工程量清单编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及相应各专业工程工程量计算规范

3.3 上海市建设工程有关文件规定

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

4 报价依据

4.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。

4.1.1分部分项工程量清单：按照建设工程工程量清单计价规范《GB 50500-2013》，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。

4.1.2其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

4.1.3规费及税金项目清单：按照最新文件执行

4.2本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要；

4.3 建设工程设计文件及相关资料

4.4 提供的全套招标图纸资料

# 总 说 明

工程名称： 春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

第 2 页 共 2 页

- 4.5 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件
- 4.6 施工现场情况、工程特点及相关资料
- 4.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料
- 4.8 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息
- 4.9 其他的相关资料。
- 5 投标报价书的编制要求：
  - 5.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。
  - 5.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”必须按照招标文件的要求进行报价；总价措施项目中的“其他项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。措施项目费一经报价，包干使用，不因工程变更或签证而调整。
  - 5.3 安装工程穿墙、穿楼板套管、防水防火封堵不另列项，费用综合考虑在工程合价中。
  - 5.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施招投活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件及 EXECL 文件（内容须与书面文件一致）。
- 6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。
- 7 其他需要说明的事项：无。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	031302001013			现场宿舍设施		
1.1.14	031302001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	031302001016			水泥仓库		
1.1.17	031302001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	031302001028			通道口防护		
1.1.29	031302001029			预留洞口防护		
1.1.30	031302001030			电梯井口防护		
1.1.31	031302001031			楼梯边防护		
1.1.32	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	031302001033			高空作业防护		
1.1.34	031302001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程      标段：C01      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002	夜间施工增加		
2	031302003	非夜间施工增加		
3	031302004	二次搬运		
4	031302005	冬雨季施工增加		
5	031302006	已完工程及设备保护		
6	031302007	超高施工增加		
7	031301001	吊装加固		
8	031301002	金属抱杆安装、拆除、移位		
9	031301003	平台铺设、拆除		
10	031301004	顶升、提升装置		
11	031301005	大型设备专用机具		
12	031301006	移动式施工路栏		
13	031301008	防护棚制作安装拆除		
14	031301009	特殊地区施工增加		
15	031301010	安装与生产同时进行施工增加		
16	031301011	在有害身体健康环境中施工增加		
17	031301012	工程系统检测、检验（含材料及性能）		
18	031301013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		
19	031301017	手孔井、人孔抽水		
20	031301018	配合原有设备管线割接、开通、满足验收要求		
21	031301020	原有地下管线保护费		
22	031301021	地下障碍物拆除费		
23	031301022	遇高压线安全防护费		
24	031301023	原有建筑及构筑物（包含但不限于埋设及架空管线等）拆除及垃圾外运（除清单列明外）		
25	031301024	大型机械进出场费		
26	031301025	混凝土泵送费		
27	031301026	与市政接入发生的相关费用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税



## 其他措施项目清单与计价表

工程名称: 春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
28	031301027	其他措施费（本工程相关必须的非实体工程量的一切施工措施费）		
29		拆除垃圾外运		
合    计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他项目清单汇总表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	50000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

## 暂列金额明细表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		10KV线路									
1	041001010001	拆除电杆	1.说明:投标报价包含登高措施相关费用	1.拆除、清理 2.运输	根	1					
2	030410001003	水泥杆组立	1.名称:水泥杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:13m以下 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:压桩后混凝土密实 7.电杆防腐要求:无	1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输	根	1					
3	030410002003	横担组装 10kV铁横担 单根	1.名称:横担及绝缘子安装 10kV铁横担单根 2.电压等级(kV):10kv 3.说明:投标报价包含绝缘子安装相关费用	1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装	组	3					
4	030410003004	导线架设	1.名称:架空线 2.型号:JKYJ 3.规格:120mm2以下 4.地形:平原	1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输	km	0.27					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030410004001	10KV线路分断装置	1. 名称:柱上真空断路器 2. 型号:10KV 3. 电压等级 (kV):10KV 4. 接地要求:单独可靠接地引入地下	1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地	台	1					
6	03B012	10kV线路带电断、接引流线 接引流线	1. 名称:10KV带电接引流线	1.	次	3					
7	03B013	10kV线路带电断、接引流线 断引流线	1. 名称:10KV带电断引流线	1.	次	3					
8	03B014	10kV线路临近作业布置安全措施	1. 名称:10kv架空线安全防护措施	1.	处	2					
		分部小计									
		0. 4KV电缆									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030408001006	电力电缆, AC1kV, YJV, 70, 4, 无铠装, ZC, 无阻水	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV, 70, 4, 无铠装, ZC, 无阻水 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管 5. 电压等级 (kV) : AC 1KV 6. 说明: 包含电缆警示牌、警示带、铭牌相关费用	1. 电缆敷设 2. 电缆警示牌、电缆警示带、电缆铭牌	m	70						
10	030408001007	电力电缆, AC1kV, YJV, 35, 5, 无铠装, ZC, 无阻水	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV, 35, 5, 无铠装, ZC, 无阻水 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管 5. 电压等级 (kV) : AC 1KV 6. 说明: 包含电缆警示牌、警示带、铭牌相关费用	1. 电缆敷设 2. 电缆警示牌、电缆警示带、电缆铭牌	m	70						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030408006007	1KV电缆中间接头，4*70，直通接头，铜，防爆盒	1. 名称:1KV户外电缆中间接头，4*70，直通接头，铜，防爆盒 2. 规格:4*70 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户外 5. 电压等级 (kV): AC1KV (截面积120mm2以下)	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
12	030408006008	1KV电缆中间接头，5*35，直通接头，铜，防爆盒	1. 名称:1KV电缆中间接头，5*35，直通接头，铜，防爆盒 2. 规格:5*35 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户外 5. 电压等级 (kV): AC1KV (截面积35mm以下)	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
		分部小计									
		排管									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:自行考虑 3.说明:报价需综合考虑放坡及工作面方量及短驳、支撑、人工配合等费用	1.沟槽列板支撑或钢板桩支撑 2.沟槽排水或井点降水 3.土方开挖 4.基底钎探 5.场内运输	m3	152.76					
14	040103001025	回填土方	1.填方材料品种:夯填原土 2.配合比:自行考虑 3.密实度要求:满足设计和规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范要求 5.填方来源、运距:自行考虑 6.说明:报价需综合考虑放坡及工作面回填方量及场内外运输、短驳等费用	1.运输 2.回填 3.压实	m3	107.58					
15	040103002026	土方外运	1.废弃料品种:土方 2.运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定	1.余方点装料运输至弃置点 2.场内运输	m3	45.18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040803003003	电缆保护管,MPP, φ 175	1. 名称:电缆保护管,MPP, φ 175 2. 型号:电缆保护管,MPP, φ 175 3. 规格:Φ 175 4. 材质:塑料管MPP 5. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:详见设计图纸 6. 排管排列形式:1*4, 详见设计图纸 7. 回填:管道C20混凝土包封综合考虑 8. 其他:按施工图纸及技术规范	1. 垫层、基础浇筑 2. 排管敷设 3. 回填中粗砂 4. 管道包封 5. 其他一切相关工作内容	m	264					
17	030408004004	管枕 6.2m×1.07m×0.9m	1. 名称:管枕 2. 材质:塑料 3. 规格:6.2m×1.07m×0.9m	1. 槽盒安装	块	264					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	040901001004	现浇构件钢筋(排管)	1. 钢筋种类:HPB300 \HRB400 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 说明:报价包含钢筋成型、各种接头、植筋、焊接、三级钢补差等一切费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.96					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\电力搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		12芯通信									
1	031103008039	12芯光缆拆除	1. 规格、型号:光缆12芯 拆除 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 敷设	m	8000					
2	031103008040	12芯光缆	1. 规格、型号:光缆12芯 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 敷设	m	8000					
3	031103010024	光缆接续12芯	1. 名称:光缆终端接头盒 12芯 2. 规格:12芯	1. 接续、测试	头	8					
4	031103012014	光缆中继段测试 12芯	1. 名称:光缆中继段测试 12芯 2. 规格:12芯	1. 测试	中继段	4					
5	031101053015	光电调测中间站配合（端站）	1. 名称:光电调测中间站配合	1. 中间站配合	站	8					
6	031101083015	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试	1. 调测	环. 系统	24					
7	030502016026	布放尾纤	1. 名称:中间站跳纤	1. 接续 2. 测试	条	96					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		24芯通信									
8	031103008041	24芯光缆拆除	1. 规格、型号:光缆24芯 拆除 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
9	031103008042	24芯光缆	1. 规格、型号:光缆24芯 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 敷设	m	4000					
10	031103010025	光缆接续	1. 名称:光缆终端接头盒 24芯 2. 规格:24芯	1. 接续、测试	头	4					
11	031103012015	光缆中继段测试 24芯	1. 名称:光缆中继段测试 24芯 2. 规格:24芯	1. 测试	中继段	2					
12	031101053016	光电调测中间站配合（端站）	1. 名称:光电调测中间站配合	1. 中间站配合	站	4					
13	031101083016	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试	1. 调测	环. 系统	12					
14	030502016027	布放尾纤	1. 名称:中间站跳纤	1. 接续 2. 测试	条	36					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		48芯通信									
15	031103008043	48芯光缆拆除	1. 规格、型号:光缆48芯 拆除 2. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 拆除	m	10000					
16	031103008044	48芯光缆	1. 规格、型号:光缆48芯 2. 部位:室外 3. 敷设方式:管道敷设	1. 测量 2. 敷设	m	10000					
17	031103010026	光缆接续48芯	1. 名称:光缆终端接头盒 48芯 2. 规格:48芯	1. 接续、测试	头	10					
18	031103012016	光缆中继段测试 48芯	1. 名称:光缆中继段测试 48芯 2. 规格:48芯	1. 测试	中继段	5					
19	031101053017	光电调测中间站配合（端站）	1. 名称:光电调测中间站配合	1. 中间站配合	站	10					
20	031101083017	保护倒换测试	1. 名称:保护倒换测试	1. 调测	环. 系统	30					
21	030502016028	布放尾纤	1. 名称:中间站跳纤	1. 接续 2. 测试	条	90					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	03B016	通信人孔井 1500*900*1200 砼预制砖	1. 名称:通信人孔井 2. 人孔井尺寸、材质:1500*900*1200 甲型砼预制砖 3. 人孔砼预制顶板尺寸:1500*1500、1500*300 4. 人孔铁框盖规格、型号:B-27 5. 电缆支架规格、型号:600*50*5 6. 支架鱼尾螺栓规格、型号:Φ 16*220 7. 人孔拉缆环规格、型号:Φ 19*300 8. 钢筋型号:Φ 12	1. 制作、安装	个	2					
23	041001001011	拆除混凝土路面	1. 材质:钢筋混凝土路面 2. 厚度:25cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	040103001028	回填方	1. 填方材料品种: 夯填原土 2. 配合比: 自行考虑 3. 密实度要求: 满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求: 满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距: 自行考虑 6. 说明: 投标报价需综合考虑放坡及工作面回填方量及场内外运输、短驳等费用	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5					
25	031103003008	通信管道敷设 Fe102 6孔(3×2)	1. 类型: Fe102 2. 规格: 6孔(3×2)	1. 敷设	m	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

## 增值税项目清单计价表

工程名称:春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\通信搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上水									
1	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土路面路面开挖 2. 厚度:12cm	1. 拆除、清理 2. 场地平整 3. 运输	m2	16					
2	041001003017	翻挖水泥稳定碎石基层	1. 材质:翻挖水泥稳定碎石基层 2. 厚度:30cm 3. 其他:未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	16					
3	041001003018	拆除碎石类基层	1. 材质:翻挖碎石类基层 2. 厚度:15cm 3. 部位:未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	16					
4	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按照设计要求及规范 3. 备注:清单工程量已结合定额考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040103001026	回填黄砂	1. 填方材料品种: 黄砂 2. 配合比: 其他 3. 密实度要求: 满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求: 详见设计图纸 5. 填方来源、运距: 投标人自行购置运输填方材料 6. 其他: 未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.8						
6	040103001027	回填土方	1. 填方材料品种: 土 2. 配合比: 其他 3. 密实度要求: 满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求: 详见设计图纸 5. 填方来源、运距: 场内运输, 投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他: 未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.8						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040103002027	余方弃置 土方	1. 废弃料品种:土方及旧料 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他:未尽事宜详见招标图纸和相关技术规范要求	1. 余方点装料运输至弃置点	t	15					
8	040202011001	碎石类基层	1. 石料规格:碎石路面 2. 厚度:详见设计图纸	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	16					
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:详见设计图纸 2. 石料规格:详见设计图纸 3. 厚度:详见设计图纸	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪040202017001	水泥混凝土路面修复	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 详见设计图纸 2. 厚度: 详见设计图纸 3. 掺合料: 详见设计图纸 4. 配合比: 详见设计图纸	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	16						
11	040501003004	球墨铸铁管安装 DN150	1. 材质及规格: 球墨铸铁管 DN150 2. 接口方式: 承插式连接 3. 铺设深度: 符合设计及规范要求 4. 管道检验及试验要求: 试压、消毒冲洗、湿土排水 5. 集中防腐运距: 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验 3. 集中防腐运输 4. 湿土排水、警示带铺设	m	6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040502005004	法兰闸阀 DN150	1. 种类:双盘闸阀 2. 材质及规格:PN16 DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 试验要求:详见设计图纸及施工规范	1. 安装	个	1					
13	040502001001	法兰伸缩接 DN150	1. 种类:法兰伸缩接 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:符合设计及规范要求	1. 安装	个	2					
14	040502001002	球墨铸铁弯管 DN150×45°	1. 种类:球墨铸铁弯管 2. 材质及规格:DN150×45° 3. 接口形式:承插式连接	1. 安装	个	2					
15	040502001003	球墨铸铁盘承 DN150	1. 种类:球墨铸铁盘承 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:承插式连接	1. 安装	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040502001004	球墨铸铁盘插 DN150	1. 种类:球墨铸铁盘插 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:承插式连接	1. 安装	个	2					
17	040502006001	钢法兰 DN150	1. 材质、规格、结构形式:钢法兰 DN150 2. 连接方式:法兰 3. 焊接方式:详见设计图纸 4. 垫片材质:详见设计图纸	1. 安装	个	2					
18	040502001005	承堵 DN150	1. 种类:承堵 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:承插式连接	1. 安装	个	2					
19	040501014008	新旧管连接 DN150	1. 材质及规格:球墨管连接 150mm 2. 连接方式:承插 3. 带(不带)介质连接:断水开梯	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	1					
20	沪04050201900150	双法兰式带限位管道接DN150	1. 法兰伸缩器:双法兰式带限位管道接DN150	1. 安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道  
搬迁工程

标段：C01第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040502002001	钢三通 DN150×50	1. 种类:三通 2. 材质及规格:钢制, DN500×50 3. 接口形式:详见设计图纸及施工规范	1. 制作、安装	个	1					
22	040502006002	钢法兰 DN50	1. 材质、规格、结构形式:钢法兰 DN50 2. 连接方式:法兰 3. 焊接方式:详见设计图纸 4. 垫片材质:详见设计图纸	1. 安装	个	1					
23	040502010001	消火栓	1. 规格:按照相关规范及设计要求 2. 安装部位、方式:水泥混凝土路面修复	1. 安装	个	1					
24	03B015	不断水开T	1. 名称:不断水开T	1.	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称:春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\春德路延伸工程金都路道口工程管线搬迁工程\给水管道搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税