

工 程 概 况

项目名称:	2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程
工程地点:	
建设单位:	梅陇镇城市建设管理事务中心
施工单位:	
设计单位:	
监理单位:	
审价单位:	
编制单位:	培旭澄招标咨询（上海）有限公司
结构类型:	
建筑面积(m2):	
框架面积(m2):	
地下面积(m2):	
编制人:	张忠凯
上岗证号:	
校对:	
上岗证号:	
审核人:	郑尧舜
上岗证号:	
编制日期:	2025-09-08
工程造价:	254149.41
造价指标:	
总造价(大写):	贰拾伍万肆仟壹佰肆拾玖元肆角壹分

编制说明

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程
- 2、工程地址：梅陇镇内
- 3、建设单位：梅陇镇城市建设管理事务中心
- 4、施工范围和內容：包括34个小区垃圾厢房内外立面、给排水设施、雨污水管道等拆除、装饰及安装改造及其他零星工程等内容。

二、招标范围：详见招标文件

三、编制依据

- 1、上海2016预算定额；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

四、工程说明

1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

2、专项说明

2.1 措施项目清单

- 2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目，投标时分别进行报价。
- 2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。
- 2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，费率范围见招标文件。

2.2 其他项目清单

- 2.2.1 暂列金额：指招标人在其他项目中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

- 2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

- 1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。
- 2、本工程检测费（原材及性能检测等）包含在总报价中；
- 3、本工程砂浆按商品砂浆，密度按1.6吨/m3考虑（按袋装考虑）；
- 4、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；
- 5、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整；

编制说明

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区
垃圾房提升工程

第 2 页 共 2 页



施工措施费

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

其他项目

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	基 数 说 明	费率(%)	金 额
1	单项工程费合计	子项下单项工程费合计		
1.1	梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号	0		
1.2	梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87	0		
1.3	益文路100弄	0		
1.4	梅陇二村3-23号	0		
1.5	梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185	0		
1.6	梅陇二村花园别墅1-25号	0		
1.7	上陇新村	0		
1.8	罗秀苑一期	0		
1.9	梦景苑	0		
1.10	望族苑	0		
1.11	嘉和花苑	0		
1.12	上海欣苑(西班牙名苑)	0		
1.13	莲花新苑	0		
1.14	罗阳东四村	0		
1.15	罗阳七村	0		
1.16	三洲花园	0		
1.17	阳城、映像	0		
1.18	朱行新村小区	0		
1.19	朱一小区	0		
1.20	锦隆别墅	0		
1.21	南方新村	0		
1.22	古美西路420弄小区	0		
1.23	古美西路316弄小区	0		
1.24	南方公寓	0		
1.25	风荷云墅	0		
1.26	莲花公寓	0		
1.27	南方城	0		
1.28	高兴二、三、四街坊	0		
1.29	高兴五街坊	0		
1.30	中城绿苑	0		
1.31	春申景城三期	0		

增值税

费用表

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

预算书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			01-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	2.500		
9	给	给Z52-1-3-1A 换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.025		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.250		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	2.500		
12	房	20-12-2-1	新砌筑井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			01-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	21.000		
2		临1	路面恢复	m	21.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.100		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	22.05		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.630		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	73.38		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号\安装工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

费用表

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村101-102号、梅陇一村106-108号、155-156号\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			02-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	2.500		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.025		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.250		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	2.500		
12		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			02-02				
13	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	34.800		
14	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
15	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	9.310		
16	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.630		
17	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	9.310		
18	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
19	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.900		
20	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	34.510		
21	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	34.800		
22	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	34.800		
23	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	34.800		
24	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
25	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	9.310		
26	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.630		
27	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	9.310		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
28	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
29		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
30	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
31	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.920		
32	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.900		
小 计				元			
			02-03				
33	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
34	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.080		
35	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
36	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.720		
37	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	11.250		
38	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
39	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
40	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
41	房	20-13-13-22	抹灰墙面 毛面 柔性腻子	m2	36.000		
42	房	20-13-13-2	旧外墙面粉乳胶漆 毛墙面 一底二度	m2	36.000		
43	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.080		
44	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
45	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.720		
46	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	11.250		
47	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
48		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
49	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
50	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.500		
51	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
52	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
53	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	4.000		
54	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.040		
55	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.400		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
56	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	4.000		
57	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
58		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			02-04				
59	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	69.600		
60	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.260		
61	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	15.750		
62	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.900		
63	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	15.750		
64	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
65	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
66	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	55.350		
67	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	69.600		
68	房	20-13-13-22	抹灰墙面 毛面 柔性腻子	m2	69.600		
69	房	20-13-13-2	旧外墙面粉乳胶漆 毛墙面 一底二度	m2	69.600		
70	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.260		
71	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	15.750		
72	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.900		
73	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	15.750		
74	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
75		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
76	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
77	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
78	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
79	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	4.240		
80	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	4.240		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			02-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			阀)				
	主	Z24590101@1	成品水表箱 (含水表及管道阀)	套	1.00		
小 计				元			
			02-02				
12	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.931		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	9.78		
13	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.279		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	32.53		
14	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
15	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
16	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
17	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
18	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
19	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
20	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
21	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			02-03				
22	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
23	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
24	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
25	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
26	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
27	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.400		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	4.06		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	4.90		
28	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
29	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
30	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
31	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			02-04				
32	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.575		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.54		
33	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.473		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.04		
34	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
35	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
36	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
37	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
38	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
39	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
40	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
41	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
42	主	补充主材001@ 1	高压水枪	套	1.000		
43	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村1-9、11-14、35-64、83、84、86、87\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\益文路100弄\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			03-01				
1	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.000		
2	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m ²	8.000		
3	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m ³	0.800		
4	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m ²	8.000		
5	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	8.000		
6	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
7	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	3.200		
8	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
9		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\益文路100弄\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\益文路100弄\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			03-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	15.000		
2		临1	路面恢复	m	15.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\益文路100弄\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\益文路100弄\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			04-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.450		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.450		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.000		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			04-02				
20	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
21	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.260		
22	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
23	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.720		
24	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
25	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
26	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
27	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
28	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.260		
30	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
31	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.720		
32	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.000		
33		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
34	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
35	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.500		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
38	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	4.000		
39	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.040		
40	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.400		
41	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	4.000		
42	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			04-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			04-02				
13	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	15.000		
14		临1	路面恢复	m	15.000		
15	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
16	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
17	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
18	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
19	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
20	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
21	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
22	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
23	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
24	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
25	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
26	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村3-23号\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			05-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.300		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.260		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.720		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	11.250		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.260		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.720		
15	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	11.250		
16	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.500		
17		临5	投放口雨篷	m2	5.100		
18	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
21		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			05-02				
22	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	79.000		
23	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
24	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	22.500		
25	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.900		
26	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
27	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
28	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	62.100		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	79.000		
30	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	79.000		
31	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	79.000		
32	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
33	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	22.500		
34	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.900		
35	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.500		
36		临5	投放口雨篷	m2	5.100		
37	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
38	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
39	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
40	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	3.500		
41	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	12.360		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			05-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
3	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.300		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	3.06		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.300		
	主	Z26050401	防水开关	个	3.06		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			05-02				
11	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
12		临1	路面恢复	m	30.000		
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.250		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	23.63		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.675		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	78.62		
15	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
16	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
17	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
18	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
19	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
20	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
21	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇一村109-116, 125-134, 138-148, 181-185\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村花园别墅1-25号\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			06-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	24.000		
2	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
3	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
4	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
5	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
6	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
7	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
8	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
9	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	7.000		
10	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.070		
11	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.700		
12	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	7.000		
13	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
14		临2	垃圾外运	车	1.000		
15	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	24.000		
16	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	24.000		
17	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	24.000		
18	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	7.600		
19	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	8.360		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村花园别墅1-25号\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村花园别墅1-25号\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			06-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	41.000		
2		临1	路面恢复	m	41.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	3.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	31.50		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.900		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	104.83		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村花园别墅1-25号\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅陇二村花园别墅1-25号\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			07-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.980		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	50.850		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面粉乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.980		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.800		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.880		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
20	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	6.450		
21	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	14.190		
小 计				元			
			07-02				
22	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	56.000		
23	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
24	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
25	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
26	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
27	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
28	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	50.850		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	56.000		
30	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	56.000		
31	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	56.000		
32	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
33	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
34	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
35	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.800		
36		临5	投放口雨篷	m2	5.880		
37	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
38	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
39	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
小 计				元			
			07-03				
40	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	52.350		
41	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.620		
42	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
43	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
44	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
45	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
46	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	50.850		
47	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	52.350		
48	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	52.350		
49	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	52.350		
50	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.620		
51	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
52	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
53	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.800		
54		临5	投放口雨篷	m2	5.880		
55	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
56	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
57	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
58		临2	垃圾外运	车	1.000		
59	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	4.000		
60	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	4.000		
小 计				元			
			07-04				
61	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
62	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.980		
63	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
64	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
65	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
66	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
67	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	50.850		
68	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
69	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
70	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
71	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.980		
72	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
73	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
74	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.800		
75		临5	投放口雨篷	m2	5.880		
76	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
77	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
78	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			07-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.575		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.54		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.473		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.04		
3	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			07-02				
11	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
12		临1	路面恢复	m	20.000		
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			07-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.575		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.54		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.473		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.04		
25	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
26	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
27	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
28	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
29	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
30	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
31	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
32	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
33	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			07-04				
35	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
36	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
37	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
38	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
39	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
40	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	m	6.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	60.96		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	73.50		
41	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-3	塑料排水管	m	1.43		
	主	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	个	1.73		
42	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
43	主	补充主材001@ 1	高压水枪	套	1.000		
44	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上陇新村\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			08-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	68.800		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	21.500		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.260		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.500		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	64.900		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	68.800		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	68.800		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	68.800		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	21.500		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.260		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.600		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.800		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.500		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			08-02				
20	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	71.400		
21	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.080		
22	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	19.440		
23	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.990		
24	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
25	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.600		
26	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	65.960		
27	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	71.400		
28	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	71.400		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	71.400		
30	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.080		
31	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	19.440		
32	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.990		
33	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.900		
34		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
35	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.080		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.600		
38	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	8.600		
39	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	18.000		
小 计				元			
			08-03				
40	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	57.000		
41	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
42	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	19.440		
43	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.260		
44	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
45	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	65.960		
46	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	57.000		
47	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	57.000		
48	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	57.000		
49	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
50	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	19.440		
51	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.260		
52	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.900		
53		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
54	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
55	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.160		
56	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.700		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\房修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\安装工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			08-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.150		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	22.58		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.645		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	75.13		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			08-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.944		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	20.41		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.583		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	67.93		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			08-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.944		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	20.41		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.583		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	67.93		
25	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.200		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	12.19		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	14.70		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
31	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
32	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗秀苑一期\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梦景苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			09-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	58.000		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	16.000		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.900		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	16.000		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	5.300		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	58.500		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	58.000		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	58.000		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面粉乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	58.000		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	16.000		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.900		
15	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.000		
16		临5	投放口雨篷	m2	4.800		
17	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
18	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.240		
19	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.300		
20		临2	垃圾外运	车	1.000		
21	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	30.400		
22	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	42.110		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梦景苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梦景苑\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			09-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.600		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.80		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.480		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.91		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.400		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	14.22		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	17.15		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	10.12		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	6.90		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梦景苑\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梦景苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			10-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			10-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40				
小 计				元			
			10-03				
26	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	94.500		
27	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.800		
28	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	21.600		
29	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.350		
30	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	21.600		
31	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
32	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	5.200		
33	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	67.800		
34	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	94.500		
35	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	94.500		
36	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	94.500		
37	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.800		
38	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	21.600		
39	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.350		
40	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	21.600		
41	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
42		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
43	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
44	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.160		
45	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.200		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			10-1				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	70.000		
2		临1	路面恢复	m	70.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	3.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	31.50		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.900		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	104.83		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	4.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	40.64		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	49.00		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			10-2				
14	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	60.000		
15		临1	路面恢复	m	60.000		
16	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	21.00		
17	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.600		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	69.89		
18	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
19	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
20	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
21	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	4.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	40.64		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	49.00		
22	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
23	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
26	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			10-3				
27	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.160		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	22.68		
28	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.648		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	75.48		
29	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
30	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
31	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
32	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
33	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
34	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	10.12		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	6.90		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
35	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
36	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
37	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
38	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\望族苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			11-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	70.640		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	10.800		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	111.790		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	4.500		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	11.790		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.800		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	41.670		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	70.640		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	70.640		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	70.640		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	10.800		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	111.790		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.500		
15	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	11.790		
16	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.600		
17		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
18	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.040		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.800		
21		临2	垃圾外运	车	1.000		
22	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	7.800		
23	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	26.130		
24	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	40.000		
25	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	24.000		
小 计				元			
			11-02				
26	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	91.000		
27	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
28	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	13.500		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.350		
30	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
31	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.500		
32	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.000		
33	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	91.000		
34	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	91.000		
35	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	91.000		
36	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
37	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	13.500		
38	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.350		
39	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
40		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
41	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
42	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.800		
43	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.500		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			11-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.179		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	12.38		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.354		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	41.20		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			11-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.350		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	14.18		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.405		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	47.17		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\安装工程

第 3 页 共 3 页

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\嘉和花苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			12-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	2.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.020		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.200		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	2.000		
12		临2	垃圾外运	车	1.000		
13	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	9.000		
小 计				元			
			12-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	25.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.250		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	2.500		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	25.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			12-03				
26	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
27	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
28	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
29	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
30	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
31	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
32	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
33	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	30.000		
34	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.300		
35	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	3.000		
36	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	30.000		
37	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\房修工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			12-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱(含水表及管道阀)	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			12-02				
12	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	35.000		
13		临1	路面恢复	m	35.000		
14	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	26.25		
15	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.750		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	87.36		
16	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
17	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
18	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
19	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	35.56		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	42.88		
20	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
21	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
22	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
23	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
24	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			12-03				
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
27	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
28	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
29	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
30	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
31	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
32	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.400		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	4.05		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.76		
33	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
34	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
35	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
36	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
37	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海欣苑(西班牙名苑)\安装工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花新苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			13-01				
1	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
2	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	71.800		
3	房	20-13-13-22	抹灰墙面 毛面 柔性腻子	m2	71.800		
4	房	20-13-13-2	旧外墙面乳胶漆 毛墙面 一底二度	m2	71.800		
5	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	30.400		
6	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	10.810		
7	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	10.810		
8	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	10.810		
9	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.900		
10		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
11	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
12	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.700		
13	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.760		
14	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.700		
15	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	10.000		
16	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.100		
17	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.000		
18	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	10.000		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
20	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	9.200		
21	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷(含支撑)	m2	13.500		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花新苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花新苑\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			13-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.650		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	17.33		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.495		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	57.66		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.600		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	16.26		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	19.60		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花新苑\安装工程

第 2 页 共 2 页

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花新苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			14-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	27.000		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.620		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	7.000		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.500		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	30.400		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	27.000		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	27.000		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	27.000		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.620		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	7.000		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	4.760		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.160		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.800		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.500		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			14-02				
20	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	27.000		
21	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
22	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	7.000		
23	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.630		
24	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
25	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.500		
26	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	30.400		
27	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	27.000		
28	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	27.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\房修工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	27.000		
30	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
31	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	7.000		
32	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.630		
33	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	4.760		
34		临5	投放口雨篷	m2	5.160		
35	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.800		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.500		
小 计				元			
			14-03				
38	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	27.000		
39	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.980		
40	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	7.000		
41	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.170		
42	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
43	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.500		
44	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	30.400		
45	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	27.000		
46	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	27.000		
47	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	27.000		
48	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.980		
49	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	7.000		
50	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.170		
51	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	7.000		
52	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	4.760		
53		临5	投放口雨篷	m2	5.160		
54	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
55	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.800		
56	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.500		

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			14-04				
57	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	40.560		
58	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	3.552		
59	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	40.560		
60	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	52.000		
61	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	40.560		
62		临2	垃圾外运	车	2.000		
63	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	10.400		
64	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	31.200		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			14-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.700		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	7.35		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.210		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	24.46		
3	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
7	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250201-3	塑料排水管	m	28.50		
	主	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	个	34.68		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			14-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.700		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	7.35		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.210		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	24.46		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
19	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250201-3	塑料排水管	m	28.50		
	主	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	个	34.68		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
21	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
23	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
24	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			14-03				
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.700		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	7.35		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.210		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	24.46		
27	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
28	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
29	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
30	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
31	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250201-3	塑料排水管	m	28.50		
	主	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	个	34.68		
32	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
33	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
35	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
36	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳东四村\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			15-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	10.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.100		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.000		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	10.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			15-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40				
26		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			15-03				
27	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
28	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
29	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
30	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
31	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
32	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
33	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
34	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	6.000		
35	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.060		
36	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.600		
37	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	6.000		
38	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
39		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			15-04				
40	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	137.000		
41	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	4.500		
42	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	19.780		
43	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.710		
44	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	19.780		
45	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
46	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.800		
47	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	71.380		
48	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	137.000		
49	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	137.000		
50	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	137.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\房修工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
51	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	4.500		
52	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	19.780		
53	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.710		
54	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	19.780		
55	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
56		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
57	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
58	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.040		
59	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.800		
60		临2	垃圾外运	车	1.000		
61	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	26.400		
62	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	33.000		
63	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	11.000		
64	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	31.900		
小 计				元			
合 计				元			

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			15-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	35.000		
2		临1	路面恢复	m	35.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			15-02				
14	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	36.000		
15		临1	路面恢复	m	36.000		
16	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.90		
17	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.540		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	62.90		
18	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
19	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
20	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
21	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.800		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	18.29		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	22.05		
22	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
23	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
26	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			15-03				
27	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
28		临1	路面恢复	m	30.000		
29	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
30	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
31	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
32	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
33	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
34	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
35	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
36	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
37	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
38	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
39	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			15-04				
40	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.978		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	20.77		
41	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.593		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	69.12		
42	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
43	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
44	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
45	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
46	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
47	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
48	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
49	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
50	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
51	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\罗阳七村\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			16-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.080		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			16-02				
14	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	172.510		
15	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	5.400		
16	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	45.050		
17	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.440		
18	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
19	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.800		
20	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	112.110		
21	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	172.510		
22	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	172.510		
23	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	172.510		
24	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	5.400		
25	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	45.050		
26	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.440		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
27	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
28		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
29	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
30	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.240		
31	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.800		
32	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	40.300		
33	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	13.000		
小 计				元			
			16-03				
34	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
35	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
36	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
37	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
38	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
39	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
40	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
41	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
42	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
43	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
44	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
45	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
46		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			16-04				
47	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
48	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
49	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
50	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
51	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\房修工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
52	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
53	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
54	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
55	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
56	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
57	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
58	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			16-05				
59	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
60	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
61	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
62	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
63	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
64	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
65	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
66	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
67	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
68	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
69	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
70	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			16-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	35.000		
2		临1	路面恢复	m	35.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	26.25		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.750		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	87.36		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			16-02				
14	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.505		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	47.30		
15	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	1.352		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	157.42		
16	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
17	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
18	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
19	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
20	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.200		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	12.19		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	14.70		
21	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
22	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
23	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			16-03				
26	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	35.000		
27		临1	路面恢复	m	35.000		
28	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	21.00		
29	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.600		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	69.89		
30	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
31	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
32	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
33	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
34	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接)	10m	0.300		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			公称外径 50mm以内				
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
35	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
36	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
37	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
38	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			16-04				
39	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	18.000		
40		临1	路面恢复	m	18.000		
41	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
42	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
43	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
44	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
45	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
46	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
47	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
48	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
49	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
50	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
51	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			16-05				
52	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	18.000		
53		临1	路面恢复	m	18.000		
54	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
55	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2 以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
56	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工 程 量	单 价	合 价
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
57	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
58	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
59	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
60	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
61	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
62	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
63	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
64	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\三洲花园\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\房修工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			17-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	2.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.020		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.200		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	2.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			17-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	17.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.170		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.700		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	17.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\房修工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40				
小 计				元			
			17-03				
26	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	92.400		
27	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	48.510		
28	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
29	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	92.400		
30	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	92.400		
31	房	20-13-13-1	旧外墙面粉乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	92.400		
32	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	42.000		
33	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	48.510		
34	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	48.510		
35	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	7.500		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.000		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.500		
38	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
39	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
40	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
41	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
42	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
43		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			17-04				
44	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
45	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
46	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
47	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
48	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
49	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆	m2	3.200		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\房修工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			DS M15.0				
50	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
51	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	12.000		
52	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.120		
53	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.200		
54	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	12.000		
55	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			17-05				
56	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
57	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
58	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
59	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
60	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
61	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
62	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
63	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	12.000		
64	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.120		
65	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.200		
66	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	12.000		
67	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
68		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			17-06				
69	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
70	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
71	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
72	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\房修工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
73	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
74	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
75	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
76	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
77	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
78	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
79	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
80	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			17-07				
81	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	93.000		
82	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	135.000		
83	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.500		
84	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
85	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	93.000		
86	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	93.000		
87	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	93.000		
88	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	34.500		
89	房	20-13-12-1	墙面抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	23.000		
90	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	135.000		
91	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	22.500		
92	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.000		
93	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.500		
94	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	12.000		
95	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	144.000		
96		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			17-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-02				
12	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
13	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
14	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
15	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
16	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
17	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
18	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
19	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
20	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
21	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
22	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.851		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	50.94		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	1.455		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	169.51		
25	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
31	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
32	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
33	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-04				
34	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
35	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
36	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
37	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
38	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
39	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
40	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
41	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
42	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
43	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
44	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-05				
45	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
46	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
47	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
48	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
49	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
50	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
51	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
52	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
53	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
54	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
55	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-06				
56	房	房20-17-3-11	地面开槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	18.000		
57		临1	路面恢复	m	18.000		
58	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
59	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
60	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
61	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
62	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
63	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.800		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	18.29		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	22.05		
64	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
65	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
66	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
67	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
68	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			17-07				
69	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	14.400		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	151.20		
70	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	4.320		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	503.19		
71	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
72	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
73	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
74	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.200		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	32.51		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	39.20		
75	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	10.12		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	6.90		
76	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
77	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
78	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
79	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
80	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\阳城、映像\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\房修工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			18-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	62.200		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.800		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	17.280		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.810		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	17.280		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.800		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	57.040		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	62.200		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	62.200		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	62.200		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.800		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	17.280		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.810		
15	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	17.280		
16		临4	投口切割	个	6.000		
17	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.800		
18		临5	投放口雨篷	m2	8.640		
19	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
20	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.440		
21	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.800		
22		临2	垃圾外运	车	1.000		
23	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	17.600		
24	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	32.200		
小 计				元			
			18-02				
25	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	54.780		
26	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.600		
27	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	12.660		
28	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\房修工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
30	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	5.900		
31	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.440		
32	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	54.780		
33	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	54.780		
34	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	54.780		
35	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	19.890		
36	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	12.660		
37	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
38		临4	投口切割	个	4.000		
39	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.200		
40		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
41	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
42	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.720		
43	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.900		
小 计				元			
			18-03				
44	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
45	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
46	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
47	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
48	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
49	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
50	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
51	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
52	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
53	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
54	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
55	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\房修工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
56		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			18-04				
57	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	36.000		
58	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.780		
59	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.300		
60	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
61	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
62	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
63	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.900		
64	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
65	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
66	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
67	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.780		
68	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.300		
69	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
70	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
71		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
72	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
73	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
74	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
小 计				元			
			18-05				
75	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
76	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
77	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
78	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
79	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
80	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
81	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\房修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			18-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.728		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.14		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.518		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	60.38		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			18-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.266		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	13.29		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.380		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	44.24		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			18-03				
23	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
24		临1	路面恢复	m	20.000		
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
27	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
28	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
29	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
30	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
31	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
32	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
33	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
35	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			18-04				
36	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
37	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
38	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
39	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
40	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
41	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.400		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	14.22		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	17.15		
42	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
43	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
44	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
45	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			18-05				
46	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
47		临1	路面恢复	m	30.000		
48	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
49	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
50	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
51	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
52	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
53	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
54	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
55	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
56	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
57	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
58	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱行新村小区\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱一小区\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			19-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	2.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.020		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.200		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	2.000		
12		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱一小区\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱一小区\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			19-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	35.000		
2		临1	路面恢复	m	35.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱一小区\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\朱一小区\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			20-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	73.080		
2	房	20-1-7-20	铲除内墙面粉料	m2	54.660		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	22.800		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.440		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.000		
7	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	73.080		
8	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	73.080		
9	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	73.080		
10	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	54.660		
11	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	22.800		
12	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.440		
13		临4	投口切割	个	5.000		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.500		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.400		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.000		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
20	房	20-3-1-23	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	3.150		
21	房	20-9-1-40	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	6.300		
22	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	6.300		
23	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	6.750		
24	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	31.500		
小 计				元			
			20-02				
25	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
26	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
27	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
28	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混	m2	8.000		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			地面砂浆 DS M15.0				
29	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
30	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	3.200		
31	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
32	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m ²	7.000		
33	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.070		
34	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m ³	0.700		
35	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m ²	7.000		
36	房	20-12-2-1	新砌筑井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			20-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.280		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	23.94		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.684		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	79.67		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			20-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
15	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
23	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\锦隆别墅\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			21-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	65.378		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.240		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.778		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	18.778		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.000		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	57.517		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	65.378		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	65.378		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	65.378		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.240		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.778		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.080		
15	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	18.778		
16	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	8.000		
17		临5	投放口雨篷	m2	5.640		
18	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.800		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.000		
21		临2	垃圾外运	车	1.000		
22	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	6.600		
小 计				元			
			21-02				
23	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	54.878		
24	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.240		
25	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.778		
26	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.810		
27	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	18.778		
28	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.000		
30	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	57.517		
31	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	54.878		
32	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	54.878		
33	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	54.878		
34	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.240		
35	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.778		
36	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.810		
37	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	18.778		
38	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	8.000		
39		临5	投放口雨篷	m2	5.640		
40	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
41	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.800		
42	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			21-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.878		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	19.72		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.563		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	65.62		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			21-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.878		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	19.72		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.563		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	65.62		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方新村\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\房修工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			22-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	54.878		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.778		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.350		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.000		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	57.517		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	54.878		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	54.878		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面粉乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	54.878		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.778		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.350		
14		临4	投口切割	个	6.000		
15	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.800		
16		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
17	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
18	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.800		
19	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.000		
20		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			22-02				
21	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	68.000		
22	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.800		
23	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.000		
24	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.990		
25	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	18.000		
26	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
27	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
28	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.040		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\房修工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	68.000		
30	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	68.000		
31	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	68.000		
32	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.800		
33	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.000		
34	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.990		
35	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	18.000		
36		临4	投口切割	个	4.000		
37	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.200		
38		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
39	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
40	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
41	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
42		临2	垃圾外运	车	1.000		
43	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	8.400		
44	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	15.750		
小 计				元			
			22-03				
45	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	68.000		
46	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.440		
47	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.000		
48	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.080		
49	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
50	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
51	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.040		
52	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	68.000		
53	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	68.000		
54	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	68.000		
55	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.440		
56	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.000		
57	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混	m2	1.080		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\房修工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			地面砂浆 DS M15.0				
58		临4	投口切割	个	4.000		
59	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.200		
60		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
61	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
62	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
63	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
64		临2	垃圾外运	车	1.000		
65	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	8.400		
66	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	15.750		
小 计				元			
			22-04				
67	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	62.000		
68	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.260		
69	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.000		
70	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	9.000		
71	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
72	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
73	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.040		
74	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	62.000		
75	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	62.000		
76	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	62.000		
77	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.260		
78	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.000		
79	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	9.000		
80		临4	投口切割	个	4.000		
81	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.200		
82		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
83	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
84	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
85	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\房修工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
86		临2	垃圾外运	车	1.000		
87	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	8.400		
88	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	9.000		
小 计				元			
			22-05				
89	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	69.200		
90	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.340		
91	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	18.000		
92	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.720		
93	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
94	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
95	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	52.040		
96	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	69.200		
97	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	69.200		
98	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	69.200		
99	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.340		
100	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	18.000		
101	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.720		
102		临4	投口切割	个	4.000		
103	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	1.200		
104		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
105	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
106	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
107	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
108	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	6.200		
109	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	15.050		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			22-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.878		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	19.72		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.563		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	65.62		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			22-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.90		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.540		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	62.90		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			22-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.90		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.540		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	62.90		
25	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.400		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	4.05		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.76		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
31	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
32	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			22-04				
33	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.90		
34	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.540		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	62.90		
35	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
36	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
37	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
38	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.200		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	12.19		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	14.70		
39	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
40	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
41	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
42	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			22-05				
43	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.90		
44	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.540		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	62.90		
45	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
46	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
47	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
48	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
49	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-3	塑料排水管	m	1.90		
	主	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	个	2.31		
50	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路420弄小区\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			23-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	135.200		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.600		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	25.418		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	3.600		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	25.418		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.000		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	71.597		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	135.200		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	135.200		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	135.200		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.600		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	25.418		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
15	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	9.600		
16		临5	投放口雨篷	m2	6.600		
17	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
18	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	25.418		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.600		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.000		
21		临2	垃圾外运	车	1.000		
22	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	47.200		
23	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	56.100		
小 计				元			
			23-02				
24	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
25	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
26	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
27	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
28	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非	m	4.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			泵送型) C20粒径5~40				
29	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
30	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
31	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	12.000		
32	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
33	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
34	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
35	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			23-03				
36	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
37	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
38	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
39	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
40	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
41	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
42	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
43	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	10.000		
44	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.100		
45	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.000		
46	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	10.000		
47	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
48		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			23-04				
49	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
50	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
51	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
52	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
53	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
54	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
55	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
56	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	11.000		
57	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.110		
58	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.100		
59	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	11.000		
60	房	20-12-2-1	新砌窰井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
61	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	20.800		
62	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	13.200		
63	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	49.200		
64	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	49.200		
65	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	49.200		
66	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	49.200		
67	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	10.000		
68	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	28.500		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			23-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.542		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	26.69		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.763		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	88.82		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			23-02				
13	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
14		临1	路面恢复	m	20.000		
15	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
16	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
17	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
18	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
19	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
20	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
21	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
22	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
23	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
24	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
25	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			23-03				
26	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	25.000		
27		临1	路面恢复	m	25.000		
28	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
29	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
30	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
31	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
32	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
33	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	25.40		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	30.63		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
34	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
35	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
36	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
37	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
38	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			23-04				
39	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
40		临1	路面恢复	m	30.000		
41	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.100		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.55		
42	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.330		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	38.44		
43	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
44	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
45	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
46	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
47	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	30.36		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	20.70		
48	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
49	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
50	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
51	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\古美西路316弄小区\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方公寓\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			24-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	3.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.030		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.300		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	3.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方公寓\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方公寓\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			24-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
2		临1	路面恢复	m	20.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方公寓\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方公寓\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\凤荷云墅\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			25-01				
1	房	20-1-8-9	拆除雨篷 阳光板、PVC板、帆布	m2	12.160		
2	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
3	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
4	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
5	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
6	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
7	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
8	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
9	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	4.000		
10	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.040		
11	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.400		
12	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	4.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
14	房	20-8-1-63	翻做阳光板雨蓬	m2	12.160		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	3.900		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	39.000		
17	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	64.000		
18	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷(含支撑)	m2	39.000		
19	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	5.200		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\风荷云墅\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\风荷云墅\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			25-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.100		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	1.01		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\风荷云墅\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\风荷云墅\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\房修工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			26-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			26-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	6.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.060		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.600		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	6.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40				
小 计				元			
			26-03				
26	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
27	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
28	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
29	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
30	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
31	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
32	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
33	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	18.000		
34	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.180		
35	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.800		
36	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	18.000		
37	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			26-04				
38	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	411.666		
39	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	96.000		
40	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	134.270		
41	房	20-1-7-20	铲除内墙面涂料	m2	163.200		
42	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	134.270		
43	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
44	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.000		
45	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	411.666		
46	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	411.666		
47	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	411.666		
48	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	72.000		
49	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	134.270		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
50	房	20-13-12-1	墙面抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m ²	187.200		
51	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	134.270		
52	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m ²	9.450		
53		临5	投放口雨篷	m ²	7.200		
54	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
55	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m ²	5.600		
56	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.000		
57		临2	垃圾外运	车	2.000		
58	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m ²	12.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			26-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
2		临1	路面恢复	m	30.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	21.00		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.600		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	69.89		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			26-02				
14	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.75		
15	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.450		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	52.42		
16	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
17	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
18	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
19	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
20	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
21	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
22	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
23	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
24	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			26-03				
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.600		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	6.30		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.180		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	20.97		
27	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
28	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
29	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
30	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
31	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
32	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
33	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
35	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			26-04				
36	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	9.223		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	96.84		
37	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	2.767		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	322.29		
38	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
39	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
40	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
41	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.600		
	主	Z26050401	防水开关	个	6.12		
42	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	4.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	40.64		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	49.00		
43	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	20.24		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	13.80		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
44	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
45	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
46	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
47	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\莲花公寓\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			27-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.080		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			27-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
18	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
21	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	6.000		
22	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.060		
23	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.600		
24	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	6.000		
25	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40				
小 计				元			
			27-03				
26	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
27	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
28	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
29	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
30	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
31	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
32	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
33	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	3.000		
34	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.030		
35	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.300		
36	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	3.000		
37	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
38		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			27-04				
39	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	133.844		
40	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.800		
41	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	33.106		
42	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.260		
43	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	108.637		
44	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	133.844		
45	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	133.844		
46	房	20-13-13-1	旧外墙面粉胶漆 光墙面 一底二度	m2	133.844		
47	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	37.766		
48	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉胶漆 新墙面 一底二度	m2	33.106		
49	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.260		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
50	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
51	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
52	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
53	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
54	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
55	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
56	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
57	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	3.000		
58	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.030		
59	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.300		
60	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	3.000		
61	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
62	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	28.000		
63	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷(含支撑)	m2	39.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			27-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.200		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	12.60		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.360		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	41.93		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			27-02				
12	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.300		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	13.65		
13	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.390		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	45.43		
14	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
15	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
16	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
17	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	5.08		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	6.13		
18	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
19	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
20	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
21	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
22	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			27-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
25	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
31	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
32	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
33	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			27-04				
34	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	3.311		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	34.76		
35	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.993		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	115.68		
36	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
37	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
38	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
39	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
40	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
41	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
42	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分
类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
43	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
44	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
45	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
46	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\南方城\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			28-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	83.170		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	43.390		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.170		
5	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	43.390		
6	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
7	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.300		
8	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	110.537		
9	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	83.170		
10	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	83.170		
11	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	83.170		
12	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
13	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	43.390		
14	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.170		
15	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	43.390		
16	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
17		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
18	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
19	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.040		
20	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.300		
21		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			28-02				
22	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	83.170		
23	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.700		
24	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	43.390		
25	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.260		
26	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	43.390		
27	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
28	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.300		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	110.537		
30	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	83.170		
31	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	83.170		
32	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	83.170		
33	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.700		
34	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	43.390		
35	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.260		
36	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	43.390		
37	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
38		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
39	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
40	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.040		
41	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.300		
小 计				元			
			28-03				
42	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	83.170		
43	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	3.060		
44	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	43.390		
45	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.350		
46	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	43.390		
47	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
48	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.300		
49	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	110.537		
50	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	83.170		
51	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	83.170		
52	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	83.170		
53	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.060		
54	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	43.390		
55	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.350		
56	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	43.390		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
57	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
58		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
59	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
60	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.040		
61	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.300		
62		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			28-04				
63	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
64	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
65	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
66	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
67	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
68	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
69	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
70	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	5.000		
71	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.050		
72	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.500		
73	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	5.000		
74	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
75		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			28-05				
76	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	83.170		
77	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.340		
78	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	43.390		
79	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	1.710		
80	房	20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	43.390		
81	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
82	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	6.300		
83	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	110.537		
84	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	83.170		
85	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	83.170		
86	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	83.170		
87	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.340		
88	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	43.390		
89	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	1.710		
90	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	43.390		
91	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.300		
92		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
93	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
94	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.040		
95	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	6.300		
96		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			28-06				
97	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
98	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
99	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
100	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
101	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
102	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
103	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
104	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	4.000		
105	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.040		
106	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.400		
107	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	4.000		
108	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			28-07				
109	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
110	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
111	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
112	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
113	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
114	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
115	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
116	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	3.000		
117	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.030		
118	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.300		
119	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	3.000		
120	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
121		临2	垃圾外运	车	1.000		
122	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	9.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			28-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.339		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	45.56		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	1.302		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	151.62		
3	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.500		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	5.05		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.600		
	主	Z26050401	防水开关	个	6.12		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			28-02				
11	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.339		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	45.56		
12	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	1.302		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	151.62		
13	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
14	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.500		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	5.05		
15	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
16	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.600		
	主	Z26050401	防水开关	个	6.12		
17	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
18	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
19	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
20	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
21	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			28-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.339		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	45.56		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	1.302		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	151.62		
25	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.500		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	5.05		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.600		
	主	Z26050401	防水开关	个	6.12		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
31	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
32	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			28-04				
33	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	59.000		
34		临1	路面恢复	m	59.000		
35	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	29.40		
36	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.840		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	97.84		
37	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
38	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
39	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
40	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.100		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	31.50		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	37.98		
41	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
42	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
43	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
44	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
45	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			28-05				
46	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	4.339		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	45.56		
47	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	1.302		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	151.62		
48	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.500		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	5.05		
49	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.600		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	6.12		
50	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.500		
	主	Z26050401	防水开关	个	5.10		
51	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
52	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
53	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
54	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
55	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
56	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
57	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			28-06				
58	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	65.000		
59		临1	路面恢复	m	65.000		
60	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	26.25		
61	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.750		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	87.36		
62	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
63	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
64	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
65	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	4.000		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	40.64		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	49.00		
66	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
67	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
68	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
69	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.00		
70	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱(含水表及管道阀)	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱(含水表及管道阀)	套	1.00		
小 计				元			
			28-07				
71	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	45.000		
72		临1	路面恢复	m	45.000		
73	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.500		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	26.25		
74	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2 以内	100m单线	0.750		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	87.36		
75	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
76	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
77	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
78	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
79	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
80	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
81	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
82	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
83	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴二、三、四街坊\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			29-01				
1	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	36.000		
2	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
3	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
4	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.990		
5	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
6	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
7	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
8	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
9	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
10	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
11	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
12	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
13	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.990		
14	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
15		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
16	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
17	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
18	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
19		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			29-02				
20	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	36.000		
21	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.880		
22	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
23	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.900		
24	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
25	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.500		
26	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
27	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
28	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
29	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
30	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.880		
31	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
32	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.900		
33	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
34		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
35	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
小 计				元			
			29-03				
38	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	36.000		
39	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.800		
40	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	11.250		
41	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
42	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	44.850		
43	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	36.000		
44	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	36.000		
45	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	36.000		
46	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.800		
47	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	11.250		
48	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	11.250		
49	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.500		
50		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
51	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
52	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.500		
53	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.600		
54	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.500		
55	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	13.000		
56	给	给	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U)	100m	0.130		

增值税

预算书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
		Z52-1-3-1A换	1.5m				
57	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m ³	1.300		
58	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m ²	13.000		
59	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
60	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m ²	32.000		
61	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m ²	16.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			29-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			29-02				
13	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
14	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.200		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	12.19		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	14.70		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
21	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
22	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			29-03				
23	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.125		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.81		
24	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.338		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	39.31		
25	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
26	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
27	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
28	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
29	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
30	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1. 01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2. 02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2. 02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1. 01		
31	主	补充主材001@ 1	高压水枪	套	1. 000		
32	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1. 000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1. 00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\高兴五街坊\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\房修工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			30-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.080		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			30-02				
14	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	36.000		
15	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	3.600		
16	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	36.000		
17	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	36.000		
18		临7	成品钢结构垃圾厢房	m2	36.000		
19	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	8.000		
20	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.400		
21	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	8.000		
22	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
23	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
24	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
25	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\房修工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
26	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
27		临2	垃圾外运	车	2.000		
28	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	54.000		
29	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	20.000		
小 计				元			
			30-03				
30	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
31	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
32	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
33	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
34	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
35	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
36	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
37	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
38	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
39	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
40	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
41	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			30-04				
42	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	25.900		
43	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	2.590		
44	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	25.900		
45	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	25.900		
46		临7	成品钢结构垃圾厢房	m2	25.900		
47	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	7.000		
48	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	5.600		
49	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.000		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\房修工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
50	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m ²	25.000		
51	给	给Z52-1-3-1A 换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1. 5m	100m	0.250		
52	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m ³	2.500		
53	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混 凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m ²	25.000		
54	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
55		临2	垃圾外运	车	2.000		
56	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m ²	26.820		
57	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m ²	26.820		
58	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m ²	26.820		
59	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m ²	26.820		
60	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m ²	10.400		
61	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m ²	23.400		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			30-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	40.000		
2		临1	路面恢复	m	40.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	21.00		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.600		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	69.89		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			30-02				
14	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	3.600		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	37.80		
15	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	1.080		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	125.80		
16	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
17	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
18	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
19	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
20	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	8.10		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	5.52		
21	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
22	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
23	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
24	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			30-03				
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.600		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.80		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.480		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.91		
27	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
28	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
29	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
30	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	8.13		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	9.80		
31	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
32	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
33	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
35	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			30-04				
36	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	2.590		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	27.20		
37	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.777		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	90.51		
38	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
39	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3.03		
40	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
41	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
42	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.600		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	16.26		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	19.60		
43	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.800		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	8.10		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	5.52		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
44	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
45	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
46	主	补充主材001@1	高压水枪	套	1.000		
47	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
48	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
49	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\中城绿苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\房修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			31-01				
1	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
2	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
3	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
4	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
5	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
6	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
7	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
8	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	16.000		
9	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.160		
10	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.600		
11	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	16.000		
12	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
13		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			31-02				
14	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
15	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
16	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
17	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	15.000		
18	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.150		
19	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.500		
20	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	15.000		
21	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\安装工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			31-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	80.000		
2		临1	路面恢复	m	80.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	3.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	31.50		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.900		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	104.83		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
7	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
8	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
9	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	5.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	50.80		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	61.25		
10	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	6.07		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	4.14		
11	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
12	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
13	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
14	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
15	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			31-02				
16	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
17	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
18	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
19	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
20	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
21	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
22	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.200		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.38		
23	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
26	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\春申景城三期\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			32-01				
1	房	20-1-8-9	拆除雨篷 阳光板、PVC板、帆布	m2	9.360		
2	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	9.360		
3	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	5.200		
4	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.936		
5	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	9.360		
6	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	9.360		
7	房	20-8-1-62	彩钢板雨篷	m2	9.360		
8	房	20-7-4-1	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列	m2	31.000		
9	房	20-7-4-30	新做隔墙和墙裙面层 岩棉夹芯彩钢板	m2	62.000		
10	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	6.000		
11		临5	投放口雨篷	m2	5.400		
12	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.160		
13	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.200		
14		临2	垃圾外运	车	1.000		
15	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	38.000		
16	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	22.000		
小 计				元			
			32-02				
17	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	4.200		
18	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.420		
19	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	4.200		
20	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.200		
21	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	2.800		
22	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	2.240		
23	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	2.800		
24	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	16.000		
25	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.160		
26	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.600		
27	房	20-12-3-23	新做混凝土路面 100厚C20 预拌	m2	16.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
		换	混凝土(非泵送型) C25粒径5~40				
28	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
29	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	50.000		
30	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	39.000		
小 计				元			
			32-03				
31	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	14.300		
32	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.430		
33	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	14.300		
34	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	14.300		
35	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	5.500		
36	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.400		
37	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.500		
38	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	12.000		
39	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.120		
40	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.200		
41	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	12.000		
42	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
43	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	7.800		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			32-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.700		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	17.85		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.510		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	59.40		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
5	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
6	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.000		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	10.16		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	12.25		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.500		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	5.06		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	3.45		
9	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
10	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			32-02				
14	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	12.000		
15		临1	路面恢复	m	12.000		
16	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
17	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
18	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
19	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
20	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
21	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.200		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	12.19		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	14.70		
22	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
23	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
26	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			32-03				
27	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
28		临1	路面恢复	m	20.000		
29	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.430		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	15.02		
30	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.429		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	49.97		
31	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
32	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
33	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
34	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
35	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
36	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
37	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
38	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
39	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城一、二期\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\房修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			33-01				
1	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	7.500		
2	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	6.000		
3	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	7.500		
小 计				元			
			33-02				
4	房	20-1-8-9	拆除雨篷 阳光板、PVC板、帆布	m2	12.540		
5	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	3.800		
6	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	12.540		
7	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.254		
8	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	12.540		
9	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	12.540		
10	房	20-8-1-62	彩钢板雨篷	m2	12.540		
11	房	20-7-4-1	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列	m2	29.500		
12	房	20-7-4-30	新做隔墙和墙裙面层 岩棉夹芯彩钢板	m2	59.000		
13	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.040		
14	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	3.800		
15	土	土01-6-8-3	存桶区铁网	m2	36.800		
16	房	20-8-1-62	存桶区彩钢板雨篷（含支撑）	m2	20.350		
小 计				元			
			33-03				
17	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	5.500		
18	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	9.690		
19	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.969		
20	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	9.690		
21	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	9.690		
22	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	4.400		
23	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	5.500		
24		临2	垃圾外运	车	1.000		
25	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	47.000		

增值税

预算书

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\房修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
26	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	47.000		
27	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	47.000		
28	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	47.000		
29	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	15.000		
30	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	60.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			33-01				
1	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.600		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	16.80		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.480		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	55.91		
3	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
4	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
5	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
6	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-1 4	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-1 4	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
7	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
8	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
9	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
10	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
11	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			33-02				
12	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.254		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	13.17		
13	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.376		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	43.82		
14	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
15	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.200		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	2.02		
16	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
17	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
18	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	6.10		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	7.35		
19	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3.04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2.07		
20	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
21	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
22	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
23	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
24	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			33-03				
25	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.969		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.17		
26	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.291		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	33.86		
27	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
28	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
29	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
30	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.300		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	3.05		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	3.68		
31	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.100		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.01		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	0.69		
32	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
33	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
34	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
35	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\上海春城三期\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\房修工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			34-01				
1	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
2	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
3	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
4	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
5	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
6	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.400		
7	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
8	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
9	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
10	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
11	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.080		
12	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
13	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
14	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
15		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			34-02				
16	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
17	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
18	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
19	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
20	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
21	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.400		
22	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
23	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
24	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
25	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	17.000		
26	给	给	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U)	100m	0.170		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\房修工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
		Z52-1-3-1A换	1.5m				
27	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.700		
28	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	17.000		
29	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			34-03				
30	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	126.412		
31	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	1.980		
32	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	79.498		
33	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.900		
34	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
35	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	11.000		
36	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	174.173		
37	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	126.412		
38	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	126.412		
39	房	20-13-13-1	旧外墙面粉乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	126.412		
40	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.980		
41	房	20-13-12-1	平顶抹灰面粉乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	79.498		
42	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.900		
43	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.760		
44	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
45	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.800		
46	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	11.000		
47		临2	垃圾外运	车	1.000		
小 计				元			
			34-04				
48	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
49	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
50	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
51	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\房修工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
52	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
53	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.400		
54	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
55	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
56	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
57	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	9.000		
58	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.090		
59	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.900		
60	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	9.000		
61	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
小 计				元			
			34-05				
62	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
63	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	8.000		
64	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	0.800		
65	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	8.000		
66	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	8.000		
67	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.400		
68	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	4.000		
69	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.200		
70	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.000		
71	房	20-1-12-1	拆除混凝土面层 100厚	m2	13.000		
72	给	给Z52-1-3-1A换	DN225 硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 1.5m	100m	0.130		
73	房	20-12-3-18	路面垫层 道碴	m3	1.300		
74	房	20-12-3-23换	新做混凝土路面 100厚C20 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	13.000		
75	房	20-12-2-1	新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	只	1.000		
76		临2	垃圾外运	车	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\房修工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
77	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	31.350		
78	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	31.350		
79	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	7.000		
80	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	36.400		
小 计				元			
			34-06				
81	房	20-1-7-20	铲除外墙面涂料	m2	80.472		
82	房	20-1-7-13	铲除内墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	2.160		
83	房	20-1-7-19	铲除天棚涂料	m2	17.722		
84	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	0.990		
85	房	20-1-5-3	拆除投放口铝合金门	樘	1.000		
86	房	20-1-8-4	拆除排水沟盖板	m	4.100		
87	房	20-9-7-5	冲洗墙地砖 釉面砖	m2	60.221		
88	房	20-13-12-13	墙面、平顶粘贴网格布	m2	80.472		
89	房	20-13-13-20	抹灰墙面 光面 柔性腻子	m2	80.472		
90	房	20-13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	80.472		
91	房	20-9-5-7	墙柱面瓷砖 300×400 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.160		
92	房	20-13-12-1	平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	17.722		
93	房	20-10-4-15	新铺防滑地砖 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	0.990		
94	房	20-11-3-1	投放口304不锈钢门	m2	5.760		
95	房	20-17-2-4	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ160	只	1.000		
96	房	20-10-4-21	地沟新铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	3.280		
97	房	20-12-3-7	地沟盖板 玻璃钢盖板	m	4.100		
98	房	20-11-2-122	建筑垃圾点铁门	m2	11.000		
99	房	20-8-1-62	建筑垃圾点彩钢板雨篷（含支撑）	m2	24.750		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			34-01				
1	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	20.000		
2		临1	路面恢复	m	20.000		
3	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.000		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	10.50		
4	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.300		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	34.94		
5	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
6	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
7	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
8	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	20.32		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	24.50		
9	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
10	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
11	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
12	安	03-4-4-27换)	安装成品强电箱(含电表及空气开关)	台(块)	1.000		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
13	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			34-02				
14	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	30.000		
15		临1	路面恢复	m	30.000		
16	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.100		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	11.55		
17	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.330		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	38.44		
18	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
19	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
20	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
21	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
22	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
23	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
24	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
25	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
26	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			34-03				
27	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	7.950		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	83.47		
28	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	2.385		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	277.80		
29	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
30	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0.400		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	4.04		
31	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4.08		
32	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4.08		
33	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	3.000		
	主	Z17250101-1 ₄	塑料给水管	m	30.48		
	主	Z18097211-1 ₄	塑料给水管热熔管件	个	36.75		
34	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.600		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	6.07		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	4.14		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
35	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
36	安	03-10-4-49	不锈钢拖把池	10套	0.100		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
	主	Z21130203@1	成品不锈钢拖把池	只	1.01		
37	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
38	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1.000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1.00		
小 计				元			
			34-04				
39	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	15.000		
40		临1	路面恢复	m	15.000		
41	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
42	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
43	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
44	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
45	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
46	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.500		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	15.24		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	18.38		
47	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
48	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
49	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
50	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
51	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			34-05				
52	房	房20-17-3-11	地面开管槽(宽×深) 混凝土路面厚120以下 400×500	m	11.000		
53		临1	路面恢复	m	11.000		
54	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	0.800		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	8.40		
55	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2 以内	100m单线	0.240		
	主	Z28030101@1	绝缘导线2.5mm2	m	27.96		
56	安	03-4-12-334	太阳能灯	10套	0.100		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z25050001@1	太阳能灯	套	1.01		
57	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0.200		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	2.04		
58	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0.200		
	主	Z26050401	防水开关	个	2.04		
59	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1.100		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	11.18		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	13.48		
60	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.150		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	1.52		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	1.04		
61	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0.100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1.01		
	主	Z03072011	角阀	只	2.02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1.01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2.02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2.02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1.01		
62	主	补充主材001	高压水枪	套	1.000		
63	安	03-4-4-27换	安装成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.000		
	主	补充主材002	成品强电箱（含电表及空气开关）	台(块)	1.00		
64	安	03-6-3-26换	安装成品水表箱（含水表及管道阀）	台	1.000		
	主	Z24590101@1	成品水表箱（含水表及管道阀）	套	1.00		
小 计				元			
			34-06				
65	安	03-4-11-258	塑料线槽安装 宽×高 20×10mm以内	10m	1.772		
	主	Z29030201	塑料线槽	m	18.61		
66	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.532		

增值税

预 算 书

工程名称：2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z28030101@1	绝缘导线2. 5mm2	m	61. 93		
67	安	03-4-12-195	节能灯	10套	0. 300		
	主	Z25051114@1	LED节能灯	套	3. 03		
68	安	03-4-12-370	防水插座	10套	0. 400		
	主	Z26410901@1	防水插座	个	4. 08		
69	安	03-4-12-355	开关及按钮 防水开关	10套	0. 400		
	主	Z26050401	防水开关	个	4. 08		
70	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	1. 200		
	主	Z17250101-14	塑料给水管	m	12. 19		
	主	Z18097211-14	塑料给水管热熔管件	个	14. 70		
71	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0. 300		
	主	Z17250201-1	塑料排水管	m	3. 04		
	主	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	个	2. 07		
72	安	03-10-4-20	不锈钢洗手池	10组	0. 100		
	主	Z03070105	水嘴	套	1. 01		
	主	Z03072011	角阀	只	2. 02		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	1. 01		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	2. 02		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	2. 02		
	主	Z21090101@1	成品不锈钢洗手池	只	1. 01		
73	主	补充主材001	高压水枪	套	1. 000		
74	安	03-4-12-350	排气扇安装	台	1. 000		
	主	Z50330201@1	排气扇	台	1. 00		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

费用表

工程名称: 2025年梅陇镇梅陇片区、罗阳片区、南方片区、春申片区高标准垃圾分类小区垃圾房提升工程\梅香苑\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税