









2019(A1)

说明：

- 1、本图尺寸标高以m计,其余尺寸均以mm计。
- 2、检修孔盖板采用混凝土盖板,厚80mm,现场预制。
- 3、池体及基础均采用钢筋混凝土结构,池壁、池底厚度为300mm,池顶、平台、隔墙厚度均为200mm。
- 4、本图仅供参考,结构由土建核算确定。
- 5、污水总管标高为暂定,根据实际管网标高确定。
- 6、调节池长边面对精神卫生中心综合楼。



预埋钢板详图 5:1

n	排气管预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.3			4 只
m	上清液回流进水预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.8			1 只
l	上清液回流出水预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.8			1 只
k	污泥池进水预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.4			1 只
j	曝气管预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.3			4 只
i	氧化池出水预埋孔洞	500*500mm		-3.0	-3.5	1 只
h	循环回流预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.4			1 只
g	消毒池出水预埋套管	DN200 钢性防水套管	-1.2			1 只
f	沉淀池出水预埋套管	DN200 钢性防水套管	-1.0			1 只
e	沉淀池进水预埋套管	DN200 钢性防水套管	-0.8			1 只
d	缺氧池出水预留孔洞	500*500mm		-0.3	-0.6	1 只
c	污水提升泵出水预埋套管	DN100 钢性防水套管	-0.5			1 只
b	格栅井出水预留孔洞	500*500mm		-3.0	-3.5	1 只
a	生活污水总进水预埋套管	DN300 钢性防水套管	-2.0			1 只
序号	名 称	规 格	中心高程	上口高程	下口高程	数量

预埋套管及预留孔洞布置表

				建设单位	专 业		设 备	个人执业专用章		单位出图专用章
审 定			专业负责	项目名称	上海菁卫中心—8T/日污水处理	比 例				
审 核			校 对	工程名称	上海菁卫中心—8T/日污水处理	设计阶段	施工图			
项目负责			设 计	图 名	Q=10t/h 生活污水预处理设备材料清单	日 期	2024.01			
项目经理			制 图	工程编号	K16019	版 别	A			
						图 号				