

徐汇区委党校民防工程加固改造项目

招标工程量清单

上海市徐汇区国防动员办公室

上海碧凌工程咨询有限公司

2023-12-04

总 说 明

工程名称： 徐汇区委党校民防工程加固改造项目

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

项目名称： 徐汇区委党校民防工程修缮项目

建设单位： 上海市徐汇区民防办公室

二、招标范围

详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、上海市建设工程有关文件规定、设计图纸及有关设计说明。

四、编制说明

1、本工程采用商品混凝土及商品砂浆。

2、“主要材料设备暂定单价清单”中的暂定单价仅作为统一投标报价之用。

3、各项目内的主材若在施工过程中由于设计变更或业主要求改变其型号、规格、品牌、材质，而与原投标时的价格不符，则结算时可参照招标文件报价要求进行调整。

4、“主要材料设备清单”中所列内容，投标人必须按要求提供单价和数量。

5、工程量清单内的数量均为“暂定量”，在结算时须按竣工图纸量度并按有关的合同单价（综合单价）计价，计量规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

6、分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。

7、砌筑工程、楼地面、墙柱面抹灰、综合单价须综合考虑水泥/混合/石灰/商品砂浆，一经确定，以后不会因为砂浆种类、厚度改变而调整，此类综合单价亦不因砌体及砂浆的等级、配合比变化而作任何调整。

五、报价依据

各投标人可参照上海市现行的相应2016预算定额或企业定额及有关文件规定并根据拟建工程施工现场实际情况、投标人的施工组织方案和市场价格进行综合单价报价。

总 说 明

工程名称： 徐汇区委党校民防工程加固改造项目

第 2 页 共 3 页

六、报价要求

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用。包括直接费用和其他费用。直接费用：人工费、材料费、机械使用费；其他费用：企业管理费、利润。同时应考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素所涉及的有关费用。

2、综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、企业管理费、利润等的任何因素的变化而作调整。除暂定单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。

3、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价等，其准确与否全属投标人的风险。

4、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、仓储、移动、提升、放置、安装在所位置、管理、间接费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

5、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，他们不应被视为完整无缺的。

6、工程量清单中的“主要材料设备暂定单价”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场主材价。暂定单价是指运送至工地现场的规定计量单位的供应单价，包括材料原价、运输、包装、检验、保险、存仓、保管、装卸、运输损耗等费用。投标人应按规定计量单位计算辅材、施工损耗、人工、机械及管理费用、利润等。但若提供的暂定单价后有“综合单价”字样的，则说明为综合单价的暂定价，其中已包括人工、辅材、机械、管理费、利润。

总 说 明

工程名称： 徐汇区委党校民防工程加固改造项目

第 3 页 共 3 页

7、本工程整体措施费部分，一旦中标闭口包干。

8、暂定材料单价的调整方法如下：

(A) 征得发包人批准，若实际的供应单价与暂定单价有所不同，则按直接调整主材价格，相应企业管理、利润、规费及税金也随之调整。

(B) 发包人可选择由投标人供应或由其审核后的指定供应商供应材料给投标人使用。

9、增值税：国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) |
|--------|--------------|------|------|----------|-----------|-------|
| 1.1.1 | FA1806001001 | 环境保护 | 项 | 噪声控制 | | |
| 1.1.2 | FA1806001002 | | | 扬尘控制 | | |
| 1.1.3 | FA1806001003 | | | 光照影响控制 | | |
| 1.1.4 | FA1806001004 | | | 其他污染物控制 | | |
| 1.1.5 | FA1806001005 | 文明施工 | 项 | 安全警示标牌 | | |
| 1.1.6 | FA1806001006 | | | 工地边界 | | |
| 1.1.7 | FA1806001007 | | | 各类图板及铭牌 | | |
| 1.1.8 | FA1806001008 | | | 场容场貌 | | |
| 1.1.9 | FA1806001009 | | | 排水系统 | | |
| 1.1.10 | FA1806001010 | | | 现场防火 | | |
| 1.1.11 | FA1806001011 | | | 卫生防疫 | | |
| 1.1.12 | FA1806001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施 | | |
| 1.1.13 | FA1806001013 | | | 现场宿舍设施 | | |
| 1.1.14 | FA1806001014 | | | 现场食堂生活设施 | | |
| 1.1.15 | FA1806001015 | | | 现场浴室设施 | | |
| 1.1.16 | FA1806001016 | | | 现场厕所设施 | | |
| 1.1.17 | FA1806001017 | | | 水泥仓库 | | |

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额（元） |
|--------|--------------|-------------------------|------|---------|-----------|-------|
| 1.1.18 | FA1806001018 | | | 木工棚、钢筋棚 | | |
| 1.1.19 | FA1806001019 | | | 其他库房 | | |
| 1.1.20 | FA1806001020 | | | 配电线路 | | |
| 1.1.21 | FA1806001021 | | | 配电箱开关箱 | | |
| 1.1.22 | FA1806001022 | | | 接地保护装置 | | |
| 1.1.23 | FA1806001023 | | | 供水管线 | | |
| 1.1.24 | FA1806001024 | | | 排水管线 | | |
| 1.1.25 | FA1806001025 | | | 临时道路 | | |
| 1.1.26 | FA1806001026 | | | 安全施工 | 项 | |
| 1.1.27 | FA1806001027 | 预留洞口防护 | | | | |
| 1.1.28 | FA1806001028 | 楼梯边防护 | | | | |
| 1.1.29 | FA1806001029 | 垂直方向交叉作业防护 | | | | |
| 1.1.30 | FA1806001030 | 工程内临时通风、排烟 | | | | |
| 1.1.31 | FA1806001031 | 工程内临时排水 | | | | |
| 1.1.32 | FA1806001032 | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 1 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|----------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 主口楼梯修缮 | | | | | | | | | |
| 1 | FA0101002001 | 挖一般土方 | 1.1.土壤类别:一、二类土,综合考虑地勘及现场情况 2.2.挖土深度:5.0m以内 3.3.弃土运距:详见图纸、现场情况 | 1.1.土方开挖 2.2.基底钎探 3.3.场内运输 | m3 | 25 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 2 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|------|--|---------------------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 2 | FA0103001001 | 回填方 | 1.1. 密实度要求:压实系数不低于0.94 2.2. 填方材料品种:不具膨胀性的砂土 3.3. 填方粒径要求:按设计要求 4.4. 填方来源、运距:土方来源、工程量、运距等请投标单位自行考虑,结合现场情况,综合考虑运距、装卸、运输,可能发生的二次短驳等费用 5. 报价要求:综合按图纸、规范要求考虑施工方案并报价,不因回填材料品种、配比明确而调整单价 | 1.1. 场内运输 2.2. 回填 3.3. 压实 | m ³ | 5 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 3 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|----------------|------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 3 | FA0103002001 | 余方弃置 | 1. 1. 废弃料品种:土方 2. 2. 运距:综合考虑装车、运输、处置及相关手续费用;余土外运及处置由投标单位自行考虑,需符合上海市相关规定,包含在综合单价内 3. 报价要求:综合考虑机械挖土及人工挖土费用。不可计算清单工程量的挖土方量于综合单价中考虑。基坑围护工程涉及的卸土等均在本项中综合考虑费用,且综合考虑基坑围护工程对挖土方的施工影响进行报价。 | 1. 土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 4 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|---|--|------|------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 4 | FA0505001002 | 平顶板 | 1.1. 混凝土种类:泵送密实抗渗微膨胀防水混凝土, 抗渗等级P6 2.2. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 3.3. 板底标高:按设计要求 4.4. 报价要求:防水混凝土中宜掺入防裂型外加防水剂, 综合考虑报价。其他未尽事宜详见图纸及规范要求。 | 1.2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.02 | | | | | | |
| 5 | FA1802021002 | 平顶板模板 | 1.1. 板厚度:板厚≤30cm 2.2. 支撑高度:按设计要求 | 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 4.02 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 5 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 6 | FA0513001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：投标人综合考虑，报价包含图纸涉及的各等级钢筋（含HPB300、HRB335、HRB400、HRB550）及带E抗震钢筋 2. 报价要求：未尽事宜详见图纸及施工规范。综合考虑钢筋损耗、成型、绑扎、焊接、机械连接等费用。 | 1. 1. 钢筋制作、运输 2. 2. 钢筋安装 3. 3. 焊接(绑扎) | t | 0.7 | | | | | | |
| 7 | FA1701004003 | 混凝土内植拉结筋 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ14 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 180 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 6 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 8 | 010902001002 | 顶板防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:一道非沥青基合成高分子防水卷材(1.2厚); 两道反应型高分子防水涂料, (共3MM厚) 2. 防水层数:2 3. 防水层做法:1. 50厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ6或冷拔Φ4的 I 级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 一道非沥青基合成高分子防水卷材(1.2厚) 4. 两道反应型高分子防水涂料, (共3MM厚) 5. 15厚WP15水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土屋面板 4. 报价说明:按水平 | 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 完成设计及规范要求所有工作内容 | m2 | 50 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 7 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 投影面积计算；卷材上翻、附加层、局部增强层、收口、泛水等做法按设计和规范要求综合考虑报价内 | | | | | | | | |
| 9 | 011406001003 | 防霉防潮无机涂料天棚面 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:3~5厚耐水腻子分遍刮平 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 71 | | | | | |
| 10 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:顶棚清理平整干净后素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚DP15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3厚DP20水泥砂浆粉面 3. 砂浆配合比:按设计要求 | 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 | m2 | 71 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 8 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|----|--------------|---------|--|--|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 11 | FA0901004003 | 沉降缝 | 1.1. 嵌缝材料种类:按设计要求 2.2. 止水带材料种类:可卸式橡胶止水带 3.3. 盖缝材料:不锈钢板 4.4. 防护材料种类:按设计要求 | 1.1. 清缝 2.2. 填塞防水材料 3.3. 止水带安装 4.4. 盖缝制作、安装 5.5. 刷防护材料 | m | 8.2 | | | | | |
| 12 | FA1101004009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.1. 做法:原结构底板清理干净;水泥浆一道(内掺建筑胶);20厚1:2水泥砂浆面层 2.2. 界面剂材料种类:水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3.3. 中层漆材料种类、厚度:/ 4.4. 面漆材料种类、厚度:20厚1:2水泥砂浆面层 5.5. 面层材料种类:按设计要求 | 1.1. 基层处理 2.2. 抹找平层 3.3. 涂界面剂 4.4. 涂刷中层漆 5.5. 打磨、吸尘 6.6. 镟自流平面漆(浆) 7.7. 拌合自流平浆料 8.8. 铺面层 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m ² | 50 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 结构修缮改造 | | | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 9 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|---------------|---|--|----------------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 13 | FC0310003001 | 墙体开洞1000*2000 | 1.1. 名称:墙体开洞1000*2000 2.2. 规格:1000*2000 3.3. 类型:静力切割 4.4. 填充(恢复)方式:/ 5.5. 混凝土标准:按设计要求 | 1.1. 开孔、洞 | 个 | 1 | | | | | |
| 14 | 沪200606001008 | 粘贴钢板加固钢筋混凝土 | 1. 加固部位:墙板 2. 钢板厚度:6mm 3. 钢板宽度:300mm 4. 粘结胶种类、品牌:按设计要求 5. 粘贴层数:一层 6. 油漆种类、涂刷遍数:按设计要求 | 1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 钻孔安拆夹具 4. 钢板断料打磨 5. 酸洗钢板 6. 抹粘结胶 7. 粘贴钢板 8. 材料运输 | m ² | 10 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 10 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|---|--|------|------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 15 | FA0507012003 | 直形墙 | 1.1. 构件的类型:直形墙 2.2. 构件规格:墙厚≤30cm 3.3. 部位:风井 4.4. 混凝土种类:泵送密实抗渗微膨胀防水混凝土,抗渗等级P6 5.5. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 6.6. 报价要求:防水混凝土中宜掺入防裂型外加防水剂,综合考虑报价。其他未尽事宜详见图纸及规范要求。 | 1.2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.08 | | | | | |
| 16 | FA1802018004 | 直形墙模板 | 1.1. 墙厚度: ≤30cm 2.2. 支撑高度:按设计要求 | 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 1.08 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 11 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|----|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 17 | FA0513001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：投标人综合考虑，报价包含图纸涉及的各等级钢筋（含HPB300、HRB335、HRB400、HRB550）及带E抗震钢筋 2. 报价要求：未尽事宜详见图纸及施工规范。综合考虑钢筋损耗、成型、绑扎、焊接、机械连接等费用。 | 1. 1. 钢筋制作、运输 2. 2. 钢筋安装 3. 3. 焊接(绑扎) | t | 0.5 | | | | | | |
| 18 | FA1701004006 | 混凝土内植拉结筋 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ14 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 100 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | | |
| | | 人防门改造 | | | | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 12 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------|--|----------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 19 | FA1601004001 | 钢筋混凝土防护密闭门 BFM8020-30 | 1. 1. 型号:BFM8020-30 2. 2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3. 3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 1 | | | | | |
| 20 | FA1601004002 | 钢筋混凝土密闭门 BM8020 | 1. 1. 型号:BM8020 2. 2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3. 3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 13 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|----------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 21 | FA1601004003 | 防爆波活门 BMH8000-30 | 1. 1. 型号:BMH8000-30 2. 2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3. 3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 1 | | | | | |
| 22 | FA1601004004 | 钢筋混凝土密闭门 BM1020 | 1. 1. 型号:BM1020 2. 2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3. 3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 14 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------------------|---|----------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 23 | FA1601004005 | 钢筋混凝土活门防护密闭门 BHF1220-30 | 1.1. 型号:BHF1220-30 2.2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3.3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 1 | | | | | |
| 24 | FA1601004006 | 钢筋混凝土活门防护密闭门 BHM1220 | 1.1. 型号:BHM1220 2.2. 油漆品种、刷漆遍数:批腻子两遍、打磨二次、面漆二次 3.3. 报价说明:具体做法详见图集FJ0103,综合单价包括预埋钢门框角钢、吊钩等配套构件、门窗四周密封胶嵌缝等费用 | 1. 成品门运输、安装、油漆 | 樘 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 15 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 25 | FA0507012001 | 其他构件（门框） | 1.1. 构件的类型:门框 2.2. 构件规格:墙厚≤30cm 3.3. 部位:门框 4.4. 混凝土种类:泵送密实抗渗微膨胀防水混凝土,抗渗等级P6 5.5. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 6.6. 报价要求:防水混凝土中宜掺入防裂型外加防水剂,综合考虑报价。其他未尽事宜详见图纸及规范要求。 | 1.2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8 | | | | | |
| 26 | FA1802018002 | 直形墙模板（门框） | 1.1. 墙厚度: ≤30cm 2.2. 支撑高度:按设计要求 | 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 20.05 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 16 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 27 | FA0513001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：投标人综合考虑，报价包含图纸涉及的各等级钢筋（含HPB300、HRB335、HRB400、HRB550）及带E抗震钢筋 2. 报价要求：未尽事宜详见图纸及施工规范。综合考虑钢筋损耗、成型、绑扎、焊接、机械连接等费用。 | 1. 1. 钢筋制作、运输 2. 2. 钢筋安装 3. 3. 焊接(绑扎) | t | 0.7 | | | | | | |
| 28 | FA1701004004 | 混凝土内植拉结筋 Φ16 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ16 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 180 | | | | | | |
| 29 | FA1701004007 | 混凝土内植拉结筋 Φ12 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ12 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 50 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 17 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|----------|--------------|--------|---|--------------------------------------|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 30 | 011401002002 | 人防门油漆 | 1. 门类型:人防门 2. 门代号及洞口尺寸:原人防门 3. 腻子种类:胶油面腻子 4. 刮腻子遍数:1遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆二度 | 1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料, 油漆 | m2 | 50.4 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 口部地面用房修缮 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 010807001001 | 铝合金平开门 | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:采用普通金属型材 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃(乙级防火玻璃) 4. 报价要求:未尽事宜详见图纸、规范及图集。综合考虑大小五金件、油漆、附框等所有费用 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 3.15 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 18 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 32 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:采用普通金属型材 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃(乙级防火玻璃) 4. 报价要求:未尽事宜详见图纸、规范及图集。综合考虑大小五金件、油漆、附框等所有费用 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 15.12 | | | | | |
| 33 | 011406001004 | 防霉防潮无机涂料天棚面 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:3~5厚耐水腻子分遍刮平 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 21 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 19 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 34 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:顶棚清理平整干净后素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚DP15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3厚DP20水泥砂浆粉面 3. 砂浆配合比:按设计要求 | 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 | m2 | 21 | | | | | |
| 35 | 011406001005 | 防霉防潮无机涂料墙面 | 1. 基层类型:人防内墙综合考虑 2. 腻子种类:满刮腻子一道; 108胶水溶液一道 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 50 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 20 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 36 | 011406001006 | 外墙涂料 | 1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:根据设计要求 3. 刮腻子遍数:3厚腻子批平砂光 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:高级外墙涂料一底两面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 50 | | | | | |
| 37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DP10砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP5.0砂浆粉面 4. 装饰面材料种类:/ 5. 分格缝宽度、材料种类:/ | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m2 | 100 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 21 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 38 | FA1105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 1. 踢脚线高度:100 2. 2. 做法:素水泥浆一道(内掺建筑胶)原墙体清理铲除干净; 8厚DP20水泥砂浆打底划出纹道; 素水泥浆一道; 7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 3. 3. 面层厚度、砂浆配合比:7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 | 1. 1. 基层清理 2. 2. 底层和面层抹灰 3. 3. 材料运输 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 11 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 22 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 39 | FA1101004007 | 水泥基自流坪地面 | 1.1. 做法:原结构底板清理干净; 55厚LC7.5轻骨料混凝土; 水泥浆一道(内掺建筑胶); 40厚C20细石混凝土,内配6@200单层双向钢筋网片,随打随抹光,强度达标后,表面打磨或喷砂处理; 打底料一道; 5厚水泥基自流坪面层 2.2. 界面剂材料种类:水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3.3. 中层漆材料种类、厚度:50厚C25细石混凝土,内配6@200单层双向钢筋网片 4.4. 面漆材料种类、厚度:2~3厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 5.5. 面层材料种类:按设计要求 | 1.1. 基层处理 2.2. 抹找平层 3.3. 涂界面剂 4.4. 涂刷中层漆 5.5. 打磨、吸尘 6.6. 镟自流平面漆(浆) 7.7. 拌合自流平浆料 8.8. 铺面层 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 20 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 23 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| | | 风井改造 | | | | | | | | | |
| 40 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1. 钢材品种、规格：详见图集 2. 钢梯形式：爬式 3. 螺栓种类：详见图纸 4. 防火要求：详见图集 5. 防腐涂料：详见图集 6. 报价要求：综合考虑预埋件、螺栓、栏杆扶手等各项费用 | 1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 | t | 0.8 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 24 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------|---|-------------------|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 41 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:氟碳喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:无 4. 其他:参照图纸04J610-1参YCA2-2106, 内加10X10钢丝网片 防暴雨型 5. 报价要求:未尽事宜详见图纸、规范及图集。综合考虑大小五金件、油漆、附框等所有费用 | 1. 窗安装 2. 五金安装 | m2 | 3.84 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 25 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|---|--|----------------|------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 42 | FA0507012002 | 直形墙 | 1.1. 构件的类型:直形墙 2.2. 构件规格:墙厚≤30cm 3.3. 部位:风井 4.4. 混凝土种类:泵送密实抗渗微膨胀防水混凝土,抗渗等级P6 5.5. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 6.6. 报价要求:防水混凝土中宜掺入防裂型外加防水剂,综合考虑报价。其他未尽事宜详见图纸及规范要求。 | 1.2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m ³ | 13.5 | | | | | | |
| 43 | FA1802018003 | 直形墙模板 | 1.1. 墙厚度: ≤30cm 2.2. 支撑高度:按设计要求 | 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m ³ | 13.5 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 26 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 44 | FA0513001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：投标人综合考虑，报价包含图纸涉及的各级别钢筋（含HPB300、HRB335、HRB400、HRB550）及带E抗震钢筋 2. 报价要求：未尽事宜详见图纸及施工规范。综合考虑钢筋损耗、成型、绑扎、焊接、机械连接等费用。 | 1. 1. 钢筋制作、运输 2. 2. 钢筋安装 3. 3. 焊接(绑扎) | t | 2.5 | | | | | | |
| 45 | FA1701004005 | 混凝土内植拉结筋 Φ14 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ14 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 240 | | | | | | |
| 46 | FA1701004008 | 混凝土内植拉结筋 Φ12 | 1. 1. 加固部位：顶板 2. 2. 钢筋种类、规格：Φ12 3. 3. 植入深度：16d 4. 4. 植筋胶品种：按设计要求 | 1. 1. 定位、钻孔、清孔 2. 2. 钢筋加工成型 3. 3. 注胶植筋 4. 4. 抗拔试验 5. 5. 养护 | 根 | 100 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 27 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 47 | FA0510013002 | 集水井盖板更换 | 1.1. 图集、图纸名称:按设计要求 2.2. 构件代号、名称:按设计要求 3.3. 单件体积:按设计要求 4.4. 构件混凝土强度等级:按设计要求 5.5. 砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | 1.1. 构件卸车 2.2. 构件驳运、安装 3.3. 校正、固定 4.4. 接头灌缝、养护 | 块(套) | 5 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 顶板堵漏 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 28 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 48 | FA1717001010 | 水溶性聚氨酯注浆堵漏 混凝土墙面 | 1. 1. 注浆堵漏做法: 1) 铲除粉刷层 2) 凿掉原有开裂防水材料 3) 清理裂缝、预埋20mm止水针头 4) 速凝型水不漏恢复 5) 高压注浆 6) 环氧树脂加固 7) 拆除针头 8) 恢复原貌 2. 2. 结构特征:/ 3. 3. 注浆材料品种:水溶性聚氨酯注浆 4. 4. 浆液配比:/ | 1. 1. 确定渗水部位 2. 2. 凿槽、埋设注浆管 3. 3. 试压、配浆、注浆、封孔、粉刷 4. 4. 垃圾清理、建渣场内、外运输 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 眼 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 29 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 49 | FA1717001011 | 水溶性聚氨酯注浆堵漏 混凝土底面 | 1. 1. 注浆堵漏做法: 1) 铲除粉刷层 2) 凿掉原有开裂防水材料 3) 清理裂缝、预埋20mm止水针头 4) 速凝型水不漏恢复 5) 高压注浆 6) 环氧树脂加固 7) 拆除针头 8) 恢复原貌 2. 2. 结构特征:/ 3. 3. 注浆材料品种:水溶性聚氨酯注浆 4. 4. 浆液配比:/ | 1. 1. 确定渗水部位 2. 2. 凿槽、埋设注浆管 3. 3. 试压、配浆、注浆、封孔、粉刷 4. 4. 垃圾清理、建渣场内、外运输 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 眼 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 30 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 50 | FA1717001012 | 水溶性聚氨酯注浆堵漏 混凝土顶面 | 1. 1. 注浆堵漏做法: 1) 铲除粉刷层 2) 凿掉原有开裂防水材料 3) 清理裂缝、预埋20mm止水针头 4) 速凝型水不漏恢复 5) 高压注浆 6) 环氧树脂加固 7) 拆除针头 8) 恢复原貌 2. 2. 结构特征:/ 3. 3. 注浆材料品种: 水溶性聚氨酯注浆 4. 4. 浆液配比:/ | 1. 1. 确定渗水部位 2. 2. 凿槽、埋设注浆管 3. 3. 试压、配浆、注浆、封孔、粉刷 4. 4. 垃圾清理、建渣场内、外运输 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 眼 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 31 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------|--|--|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 51 | FA1717004001 | 水泥防水浆堵漏 混凝土顶面片漏 | 1.1. 抹面做法:按最终堵漏方案实施 2.2. 抹面材料品种:按最终堵漏方案实施 3.3. 抹面厚度、材料配比:按最终堵漏方案实施 4. 报价要求:报价应包括不限于观察确定漏水点,确定堵漏方案;凿除、堵漏、粉刷;施工中排水、清理、垃圾运出工事外等等 | 1.1. 凿毛、清洗及修补基层 2.2. 刷底层涂料 3.3. 调制砂浆、抹面 4.4. 垃圾清理、建渣场内、外运输 | m ² | 225 | | | | | | |
| 52 | FA1717003007 | 加固压力灌浆 裂缝>1.5mm | 1.1. 结构特征:裂缝>1.5mm 2.2. 嵌缝材料名称、规格配比:在构件表面沿裂缝走向企缝凿出槽深和槽宽分别不小于15mm和20mm的U形沟槽,然后用改性环氧树脂或弹性填缝材料填充 | 1.1. 确定裂缝部位 2.2. 凿缝 3.3. 配制堵漏材料、嵌缝 4.4. 缝两侧凿毛、砂浆抹面 5.5. 垃圾清理、建渣场内、外运输 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 30 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 32 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---|--|--|----------------|-------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 53 | FA1717003008 | 加固压力灌浆 裂缝宽度 $0.2\text{mm} < \omega \leq 1.5\text{mm}$ | 1.1. 结构特征:裂缝宽度 $0.2\text{mm} < \omega \leq 1.5\text{mm}$ 2.2. 嵌缝材料名称、规格配比:采用压力化学注浆法进行处理,注浆材料宜采用渗透性能较好的改性环氧树脂类修补胶液 | 1.1. 确定裂缝部位 2.2. 凿缝 3.3. 配制堵漏材料、嵌缝 4.4. 缝两侧凿毛、砂浆抹面 5.5. 垃圾清理、建渣场内、外运输 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 89.6 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | | |
| | | 新增战时功能房间 | | | | | | | | | | |
| 54 | 010402001003 | 砌块墙【混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5)】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5) 3. 墙体类型:内墙 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m ³ | 13.76 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 33 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|---|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 55 | 010807001003 | 铝合金平开门 | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:采用普通金属型材 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃(乙级防火玻璃) 4. 报价要求:未尽事宜详见图纸、规范及图集。综合考虑大小五金件、油漆、附框等所有费用 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 5.88 | | | | | |
| 56 | 011406001007 | 防霉防潮无机涂料天棚面 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:3~5厚耐水腻子分遍刮平 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 34 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 57 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:顶棚清理平整干净后素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚DP15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3厚DP20水泥砂浆粉面 3. 砂浆配合比:按设计要求 | 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 | m2 | 20 | | | | | |
| 58 | 011406001008 | 防霉防潮无机涂料墙面 | 1. 基层类型:人防内墙综合考虑 2. 腻子种类:满刮腻子一道; 108胶水溶液一道 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 120 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 35 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|--|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 59 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DP10砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP5.0砂浆粉面 4. 装饰面材料种类:/ 5. 分格缝宽度、材料种类:/ | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m ² | 120 | | | | | |
| 60 | FA1105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 1. 踢脚线高度:100 2. 2. 做法:素水泥浆一道(内掺建筑胶)原墙体清理铲除干净;8厚DP20水泥砂浆打底划出纹道;素水泥浆一道;7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 3. 3. 面层厚度、砂浆配合比:7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 | 1. 1. 基层清理 2. 2. 底层和面层抹灰 3. 3. 材料运输 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 18 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 36 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 61 | FA1101004010 | 不发火水泥楼地面 | 1.1. 做法:原结构底板清理干净; 55厚LC7.5轻骨料混凝土; 水泥浆一道(内掺建筑胶); 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光兼找平(砂子应用不含杂物的石灰石,白云石原料)(按GB50290-2002中方法做不发火性实验) 2.2. 界面剂材料种类:水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3.3. 面层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光兼找平(砂子应用不含杂物的石灰石,白云石原料)(按GB50290-2002中方法做不发火性实验) | 1.1. 基层处理 2.2. 抹找平层 3.3. 涂界面剂 4.4. 涂刷中层漆 5.5. 打磨、吸尘 6.6. 镘自流平面漆(浆) 7.7. 拌合自流平浆料 8.8. 铺面层 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 20 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 37 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|------------------------------|------|-------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 62 | 010802003002 | 木质防火门（甲级） | 1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:未尽事宜详见图纸、规范及图集12J609。综合考虑大小五金件所有费用 4. 报价要求:周边塞缝、油漆、门框嵌缝、门框灌浆、门套等相关费用包含在综合单价内 | 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 | m2 | 15.12 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 其余房间 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 38 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 63 | FA1101004011 | 水泥基自流坪地面 | 1.1. 做法:原结构底板清理干净; 55厚LC7.5轻骨料混凝土; 水泥浆一道(内掺建筑胶); 40厚C20细石混凝土,内配6@200单层双向钢筋网片,随打随抹光,强度达标后,表面打磨或喷砂处理; 打底料一道; 5厚水泥基自流坪面层 2.2. 界面剂材料种类:水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3.3. 中层漆材料种类、厚度:50厚C25细石混凝土,内配6@200单层双向钢筋网片 4.4. 面漆材料种类、厚度:2~3厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 5.5. 面层材料种类:按设计要求 | 1.1. 基层处理 2.2. 抹找平层 3.3. 涂界面剂 4.4. 涂刷中层漆 5.5. 打磨、吸尘 6.6. 镬自流平面漆(浆) 7.7. 拌合自流平浆料 8.8. 铺面层 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 207 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\民防工程

标段：C01

第 39 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 64 | FA1105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 1. 踢脚线高度:100 2. 2. 做法:素水泥浆一道(内掺建筑胶)原墙体清理铲除干净;8厚DP20水泥砂浆打底划出纹道;素水泥浆一道;7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 3. 3. 面层厚度、砂浆配合比:7厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 | 1. 1. 基层清理 2. 2. 底层和面层抹灰 3. 3. 材料运输 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 331.2 | | | | | | |
| 65 | 011406001010 | 防霉防潮无机涂料天棚面 | 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:3~5厚耐水腻子分遍刮平 4. 防护材料种类:/ 5. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 897 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|-------|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 民防宣传牌 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011508004011 | 多媒体宣传屏 | 1. 基层类型:综合考虑 2. 规格:86英寸 3. 固定方式:/ 4. 油漆品种、刷漆遍数:/ | 1. 制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 3 | | | | | |
| 2 | 011507004002 | 挂墙式宣传栏 | 1. 箱体规格:1200*2400mm 2. 基层材料种类:按设计要求 3. 面层材料种类:按设计要求 4. 保护材料种类:按设计要求 | 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆 | 个 | 4 | | | | | |
| 3 | 011507004003 | 通风方式转换介绍 | 1. 箱体规格:1200*800mm 2. 基层材料种类:按设计要求 3. 面层材料种类:按设计要求 4. 保护材料种类:按设计要求 | 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆 | 个 | 3 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|--|----------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 4 | 011508004013 | 装饰挂画 | 1.基层类型:综合考虑 2.镌字材料品种、颜色:装饰挂画 3.字体规格:80*120, 2.2CM 4.固定方式:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | 个 | 13 | | | | | |
| 5 | 011508004014 | 3D立体墙贴 | 1.基层类型:综合考虑 2.镌字材料品种、颜色:3D立体墙贴 3.字体规格:按设计要求 4.固定方式:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 6 | 011406001009 | 墙面彩绘 | 1. 基层类型:人防内墙综合考虑 2. 腻子种类:满刮腻子一道; 108胶水溶液一道 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道 4. 防护材料种类:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:墙面彩绘 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 41.02 | | | | | |
| 7 | 011508004015 | 人防设备宣传牌 | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:人防设备宣传牌 3. 字体规格:1200*800亚克力板 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 11 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 标识标牌 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 8 | 011508004020 | 标识牌 (600×800mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:600×800mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 3 | | | | | |
| 9 | 011508004021 | 标识牌 (800×400mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:800×400mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 10 | 011508004022 | 标识牌 (500×170mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:500×170mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 12 | | | | | |
| 11 | 011508004023 | 标识牌 (425×595mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:425×595mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 7 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 011508004024 | 标识牌 (250×150mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:250×150mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 28 | | | | | |
| 13 | 011508004025 | 标识牌 (160×80mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:160×80mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 25 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 14 | 011508004026 | 标识牌 (1200×800mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:1200×800mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 3 | | | | | |
| 15 | 011508004027 | 民防工程指示牌 | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:民防工程指示牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:600×800mm 4. 固定方式:立杆固定; 混凝土基础浇筑相关工作内容综合考虑报价内 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\标识标牌

标段：C01

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 011508004028 | 标识牌 (900×600mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:900×600mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 1 | | | | | |
| 17 | 011508004029 | 标识牌 (700×450mm) | 1. 基层类型:综合考虑 2. 镏字材料品种、颜色:标识牌; 按设计要求制作 3. 字体规格:700×450mm 4. 固定方式:按设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按设计要求 | 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆 | 个 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 通风空调工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030703023001 | 手动双连杆密闭阀 SMF50 D500 | 1.名称:手动双连杆密闭阀 2.型号:SMF50 D500 3.规格:D500 4.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 2 | 030703023002 | 手动双连杆密闭阀 SMF40 D400 | 1.名称:手动双连杆密闭阀 2.型号:SMF40 D400 3.规格:D400 4.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 3 | 030703023003 | 手动双连杆密闭阀 SMF30 D300 | 1.名称:手动双连杆密闭阀 2.型号:SMF30 D300 3.规格:D300 4.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 4 | | | | | |
| 4 | 030703001005 | 手动多叶调节阀 800*300 | 1.名称:手动多叶调节阀 800*300 2.型号:按图纸要求 3.规格:800*300 4.质量:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 阀体安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|-------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1. 名称:人防过滤吸收器 2. 规格:RFP-1000 1000m/h ³ 3. 形式:按设计要求 4. 材质:按设计要求 5. 支架形式、材质:按设计要求 | 1. 过滤吸收器安装 2. 支架制作、安装 | 台 | 2 | | | | | |
| 6 | 030701010001 | 油网过滤器 | 1. 名称:油网过滤器 2. 型号:LWP-D 3. 规格:按设计要求 4. 类型:按设计要求 5. 框架形式、材质:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 框架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 | 台 | 4 | | | | | |
| 7 | 030703024001 | 测压管 | 1. 名称:测压管 2. 型号:末端设球阀(热镀锌钢管DN15) 3. 规格:DN15 4. 类型:/ | 1. 安装 | 个 | 6 | | | | | |
| 8 | 030703024002 | 尾气监测取样管 | 1. 名称:尾气监测取样管 2. 型号:末端设截止阀(热镀锌钢管DN15) 3. 规格:DN15 4. 类型:/ | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|---------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 9 | 030703024004 | 放射性监测取样管 | 1. 名称:放射性监测取样管 2. 型号:末端设球阀(热镀锌钢管DN32) 3. 规格:DN32 4. 类型:/ | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 10 | 031103018001 | 换气堵头 DN300 | 1. 规格:DN300 2. 类别:换气堵头 | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 11 | 031003001002 | 超压排气阀 PS-D250 | 1. 类型:超压排气阀 PS-D250 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: PS-D250 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:按设计要求及施工规范 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 3 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 030108006001 | 混流风机 HL3-2A型 NO. 4.5A | 1. 名称:混流风机 HL3-2A型 NO. 4.5A 2. 型号:HL3-2A型 3. 规格:风量5500m/h3, 全压397Pa, 功率1.1kW; 其他详见图纸设备材料表 4. 质量:按设计要求 5. 材质:按设计要求 6. 减振底座形式、数量:弹簧减震器、型钢支架安装,数量按规范要求综合考虑 7. 灌浆配合比:按设计要求 8. 单机试运转要求:按设计要求 9. 设备基本参数:详见图纸设备材料表 | 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 13 | 030108006003 | 离心风机 4-68 NO. 4A | 1. 名称:离心风机 4-68 NO. 4A 2. 型号:4-68 3. 规格:风量2708m/h3, 全压1608Pa, 功率4kW; 其他详见图纸设备材料表 4. 质量:按设计要求 5. 材质:按设计要求 6. 减振底座形式、数量:弹簧减震器、型钢支架安装, 数量按规范要求综合考虑 7. 灌浆配合比:按设计要求 8. 单机试运转要求:按设计要求 9. 设备基本参数:详见图纸设备材料表 | 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 14 | 030108006002 | 混流风机 HL3-2A型 NO. 5A | 1. 名称:混流风机 HL3-2A型 NO. 5A 2. 型号:HL3-2A型 3. 规格:风量5984m/h3, 全压542Pa, 功率2.2kW; 其他详见图纸设备材料表 4. 质量:按设计要求 5. 材质:按设计要求 6. 减振底座形式、数量:弹簧减震器、型钢支架安装, 数量按规范要求综合考虑 7. 灌浆配合比:按设计要求 8. 单机试运转要求:按设计要求 9. 设备基本参数:详见图纸设备材料表 | 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装 | 台 | 1 | | | | | | |
| 15 | 030703023004 | 插板阀 DN500 | 1. 名称:插板阀 DN500 2. 型号:/ 3. 规格:DN500 4. 支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------------|---|------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 030703023006 | 插板阀 DN400 | 1. 名称:插板阀 DN400 2. 型号:/ 3. 规格:DN400 4. 支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 17 | 030703023005 | 手电动两用双连杆密闭阀 DMF40 D400 | 1. 名称:手动双连杆密闭阀 2. 型号:DMF40 D400 3. 规格:D400 N=0.37kw 4. 支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 18 | 030703023007 | 手电动两用双连杆密闭阀 DMF50 D500 | 1. 名称:手动双连杆密闭阀 2. 型号:DMF50 D500 3. 规格:D500 N=0.55kw 4. 支架形式、材质:按设计要求 | 1. 密闭阀安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 19 | 030703024005 | 风量测量装置 | 1. 名称:风量测量装置 2. 型号:/ 3. 规格:DN400 4. 类型:/ | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|-----------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 20 | 030703001006 | 防火调节阀 800*320 | 1.名称:防火调节阀 800*320 2.型号:按图纸要求 3.规格:800*320 4.质量:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 阀体安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 21 | 030703001007 | 手动多叶调节阀 500*320 | 1.名称:手动多叶调节阀 500*320 2.型号:按图纸要求 3.规格:500*320 4.质量:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 阀体安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 22 | 030703024006 | 自动监测取样管 | 1.名称:自动监测取样管 2.型号:末端设截止阀(热镀锌钢管DN15) 3.规格:DN15 4.类型:/ | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|---|------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 23 | 030703020001 | 消声器 630*320 | 1.名称:消声器 630X320 2.规格:630X320 3.材质:按设计要求 4.形式:按设计要求 5.质量:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 | 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2 | | | | | | |
| 24 | 030404033002 | 换气扇（带防火风口） | 1.名称:换气扇（带防火风口） 2.型号:APB20C 3.规格:8.1m/min3 N=48W 4.安装方式:吊顶安装 | 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 2 | | | | | | |
| 25 | 030703007003 | 防火风口（带单层百叶） 300*300 | 1.名称:防火风口（带单层百叶） 300*300 2.型号:按图纸要求 3.规格:300*300 4.质量:按设计要求 5.类型:成品铝合金百叶风口 6.形式:方形 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 26 | 030703001008 | 手动多叶调节阀 400*320 | 1.名称:手动多叶调节阀 400*320 2.型号:按图纸要求 3.规格:400*320 4.质量:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 阀体安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 27 | 030607001001 | 空气质量监测仪 | 1.名称:空气质量监测仪 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.功能:按设计要求 5.挠性管材质、规格:按设计要求 6.调试要求:按设计要求 7.支架形式、材质:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 挠性管安装 3. 系统调试 4. 支架制作、安装 5. 补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | | | | | |
| 28 | 030703007004 | 防火风口(带单层百叶) 800*600 | 1.名称:防火风口(带单层百叶) 300*300 2.型号:按图纸要求 3.规格:300*300 4.质量:按设计要求 5.类型:成品铝合金百叶风口 6.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------|--|---------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 29 | 030703024007 | 气密测量管 DN50 | 1.名称:气密测量管 2.型号:/ 3.规格:DN50 4.类型:/ | 1. 安装 | 个 | 12 | | | | | |
| 30 | 030703007005 | 单层百叶风口(带调节阀) 500*300 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 500*300 2.型号:按图纸要求 3.规格:500*300 4.质量:按设计要求 5.类型:成品铝合金百叶风口 6.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 | 个 | 6 | | | | | |
| 31 | 030703024008 | 超压测压管及超压测压装置 | 1.名称:超压测压管及超压测压装置 2.型号:倾斜式微压计 3.规格:DN15 4.类型:/ | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 32 | 031103018002 | 换气堵头 DN400 | 1.规格:DN400 2.类别:换气堵头 | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 33 | 031103018003 | 洗消堵头 DN400 | 1.规格:DN400 2.类别:洗消堵头 | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|--|-----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 34 | 030703001009 | 防火调节阀 400*200 | 1. 名称:防火调节阀 800*320 2. 型号:按图纸要求 3. 规格:800*320 4. 质量:按设计要求 5. 类型:按设计要求 6. 支架形式、材质: 按设计要求 | 1. 阀体安装 2. 支架制作、安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 35 | 030108006004 | 离心管道风机 GDF2.5-8 | 1.名称:离心管道风机 GDF2.5-8 2.型号:GDF2.5-8 3.规格:风量600m/h,全压80Pa,功率0.04kw;其他详见图纸设备材料表 4.质量:按设计要求 5.材质:按设计要求 6.减振底座形式、数量:弹簧减震器、型钢支架安装,数量按规范要求综合考虑 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计要求 9.设备基本参数:详见图纸设备材料表 | 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 36 | 030703007006 | 单层百叶风口(带调节阀) 400*200 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 400*200 2.型号:按图纸要求 3.规格:400*200 4.质量:按设计要求 5.类型:成品铝合金百叶风口 6.形式:方形 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 37 | 030702001004 | 镀锌薄钢板圆形风管 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 60 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\通风工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 38 | 030702001005 | 镀锌薄钢板矩形风管 法兰连接(咬口)长边×厚度(mm) 630以下×0.6 | 1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:法兰连接(咬口)长边×厚度(mm) 630以下×0.6 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 | 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 83 | | | | | |
| 39 | 030702001003 | 镀锌薄钢板矩形风管 法兰连接(咬口)长边×厚度(mm) 1000以下×0.75 | 1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:法兰连接(咬口)长边×厚度(mm) 1000以下×0.75 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 | 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 50 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------|---|---------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 给排水工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 031006015001 | 战时生活水箱 | 1. 材质、类型:不锈钢内铁壁,有效容积32.4m3 2. 型号、规格:有效容积32.4吨;内置水箱自洁装置WTS-2B (220V 745W) | 1. 制作 2. 安装 | 台 | 1 | | | | | |
| 2 | 031003001003 | 洗消水嘴 DN25 | 1. 类型:洗消水嘴(带25m皮管)(自带真空破坏器(大气型)) 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 2 | | | | | |
| 3 | 031004014003 | 防爆地漏 DN80 | 1. 材质:防爆地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 安装方式:按设计要求 | 1. 安装 | 个 | 6 | | | | | |
| 4 | 031003001005 | 防护闸阀 DN80 | 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------|--|---------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 031003001006 | 防护闸阀 DN50 | 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 2 | | | | | |
| 6 | 031003001007 | 防护闸阀 DN32 | 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 1 | | | | | |
| 7 | 031003001008 | 防护闸阀 DN25 | 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 2 | | | | | |
| 8 | 031003001009 | 止回阀 DN50 | 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 1 | | | | | |
| 9 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 DN25 | 1. 名称:人防超压自动排气阀 DN25 2. 型号:按设计要求 3. 规格:DN25 4. 类型:按设计要求 | 1. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\给排水工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 10 | 031001007001 | 钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN50 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 | m | 20 | | | | | | |
| 11 | 031001007002 | 钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 | m | 20 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------------|---|--|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 031001007003 | 钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN25 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管（内衬塑外镀锌）DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 | m | 50 | | | | | |
| 13 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN80 | 1. 安装部位：地下 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6. 警示带形式：按设计要求 | 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 20 | | | | | |
| 14 | 031201001001 | 管道刷油 | 1. 除锈级别：二道防锈漆一道调和漆 | 1. 除锈 2. 调配、涂刷 | m ² | 100 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|--|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 强电 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017015 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:按招标图纸 3.规格:按招标图纸 4.基础形式、材质、规格:/ 5.接线端子材质、规格:按招标图纸 6.端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7.安装方式:悬挂式 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 | | | | | |
| 2 | 030404017016 | 通信电源插座箱 T-CZ | 1.名称:通信电源插座箱 T-CZ 2.型号:按招标图纸 3.规格:按招标图纸 4.基础形式、材质、规格:/ 5.接线端子材质、规格:按招标图纸 6.端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7.安装方式:悬挂式 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 3 | 030404017017 | 防化电源插座箱 H-CZ | 1. 名称:防化电源插座箱 H-CZ 2. 型号:按招标图纸 3. 规格:按招标图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:按招标图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7. 安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 4 | 030404017010 | 人防电源配电箱 RF1 | 1. 名称:人防电源配电箱 RF1 2. 型号:按招标图纸 3. 规格:按招标图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:按招标图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7. 安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 030404017011 | 战时排风机控制箱 PFJ1 | 1. 名称:战时排风机控制箱 PFJ1 2. 型号:按招标图纸 3. 规格:按招标图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:按招标图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7. 安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 6 | 030404017012 | 战时进风控制箱 JFJ1 | 1. 名称:战时进风控制箱 JFJ1 2. 型号:按招标图纸 3. 规格:按招标图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:按招标图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7. 安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------|--|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 030404017018 | 通风方式信号灯箱 | 1.名称:通风方式信号灯箱 2.型号:按招标图纸 3.规格:按招标图纸 4.基础形式、材质、规格:/ 5.接线端子材质、规格:按招标图纸 6.端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7.安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 6 | | | | | |
| 8 | 030404017019 | 通风方式控制箱 | 1.名称:通风方式控制箱 2.型号:按招标图纸 3.规格:按招标图纸 4.基础形式、材质、规格:/ 5.接线端子材质、规格:按招标图纸 6.端子板外部接线材质、规格:按招标图纸 7.安装方式:悬挂式 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 9 | 030904003001 | 呼唤门铃按钮 | 1.名称:呼唤门铃按钮 2.规格:详见图集07FD02-27 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 10 | 030408001006 | 电力电缆 WDZA(N)-YJY-4X25+E16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA(N)-YJY 3.规格:4X25+E16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:支架、托架敷设 6.电压等级(kV):1kV | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 200 | | | | | |
| 11 | 030408006004 | 户内干包铜芯电缆终端头 1kV以下 4X25+E16 | 1.名称:户内干包铜芯电缆终端头 2.型号:4X25+E16 3.规格:4X25+E16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 | 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 | 个 | 4 | | | | | |
| 12 | 030408001003 | 电力电缆 WDZC-YJV-4*16+E16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:4*16+E16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:支架、托架敷设 6.电压等级(kV):1kV | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 50 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 13 | 030408006001 | 户内干包铜芯电缆终端头 1kV以下 4*16+E16 | 1.名称:户内干包铜芯电缆终端头 2.型号:4*16+E16 3.规格:4*16+E16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | | | | | |
| 14 | 030408001004 | 电力电缆 WDZC-YJV22-3*16+PEN16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV22 3.规格:3*16+PEN16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:支架、托架敷设 6.电压等级(kV):1kV | 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 50 | | | | | |
| 15 | 030408006002 | 户内干包铜芯电缆终端头 1kV以下 3*16+PEN16 | 1.名称:户内干包铜芯电缆终端头 2.型号:3*16+PEN16 3.规格:3*16+PEN16 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------------------|---|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 030408001005 | 4 电力电缆 WDZB-YJV-4*4+E | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:4*4+E4 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 6. 电压等级(kV):1 kV | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 150 | | | | | |
| 17 | 030408006003 | 户内干包铜芯电缆终端头 1kV以下 4*4+E4 | 1. 名称:户内干包铜芯电缆终端头 2. 型号:4*4+E4 3. 规格:4*4+E4 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:户内 6. 电压等级(kV):1 KV以下 | 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 | 个 | 8 | | | | | |
| 18 | 030411001008 | 配管SC20 | 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:综合考虑 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 877.6 | | | | | |
| 19 | 030411001009 | 配管SC25 | 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:综合考虑 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 135.2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|--|------|--------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 20 | 030411004006 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2856.3 | | | | | |
| 21 | 030411004007 | 配线 WDZB-BYJ-4 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 495.5 | | | | | |
| 22 | 030412001011 | 吸顶灯 | 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:7W(LED) 3. 规格:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 | 套 | 3 | | | | | |
| 23 | 030412001012 | 防水防尘灯 | 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:7W(LED) 3. 规格:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 | 套 | 8 | | | | | |
| 24 | 030412001013 | 单管荧光灯 | 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:28W(LED) 3. 规格:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 | 套 | 3 | | | | | |
| 25 | 030412001014 | 密闭荧光灯 | 1. 名称:密闭荧光灯 2. 型号:28W(LED) 3. 规格:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 | 套 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 26 | 030404034008 | 单联开关 | 1. 名称:单联开关 2. 材质:86型开关 3. 规格:10A 250V 86系列 4. 安装方式:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 7 | | | | | |
| 27 | 030404034007 | 双联开关 | 1. 名称:双联开关 2. 材质:86型开关 3. 规格:10A 250V 86系列 4. 安装方式:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 4 | | | | | |
| 28 | 030404034009 | 三联开关 | 1. 名称:三联开关 2. 材质:86型开关 3. 规格:10A 250V 86系列 4. 安装方式:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 1 | | | | | |
| 29 | 030404034010 | 双控开关 | 1. 名称:双控开关 2. 材质:86型开关 3. 规格:10A 250V 86系列 4. 安装方式:按设计要求 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\电气工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 30 | 030404035002 | 带保护接点暗装插座 | 1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:16A/20A/25A/ 250V 86系列 安全型 3. 安装方式:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 6 | | | | | |
| 31 | 030404035003 | 带保护极的电源插座 | 1. 名称:带保护极的电源插座 2. 规格:16A/20A/25A/ 250V 86系列 安全型 3. 安装方式:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 7 | | | | | |
| 32 | 030404035004 | 带保护接点密闭插座 | 1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:16A/20A/25A/ 250V 86系列 安全型 3. 安装方式:按招标图纸 | 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 4 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：徐汇区委党校民防工程加固改造项目\徐汇区委党校民防工程修缮项目\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|---|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 物联网 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030507008001 | 物联主机 | 1.名称:物联主机 2.型号/规格:按设计要求执行 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | | | | | |
| 2 | 030503006001 | 水浸传感器 | 1.名称:水浸传感器 2.类别:按设计要求 3.功能:按设计要求 4.规格:按设计要求 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 3 | | | | | |
| 3 | 030503006002 | 环境监控传感器 | 1.名称:环境监控传感器 2.类别:按设计要求 3.功能:按设计要求 4.规格:按设计要求 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 6 | | | | | |
| 4 | 030411001011 | 配管SC20 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 629.1 | | | | | |
| 5 | 030411004008 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.型号/规格:RVV2x1.0 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 629.1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

