

康健路1、3、5号屋面及相关设施改 造项目

招标工程量清单

岳元

上海碧凌工程咨询有限公司

2024年3月20日

报建编号：0000000000
标段号：C01

康健路1、3、5号屋面及相关设施改造
工程项目

工 程 量 清 单

工程造价咨询人
招 标 人：上海徐汇房产经营有限公司 招标代理机构：上海碧凌工程咨询有限公司

法定代表人
或其授权人：崔宁 法定代表人
或其授权人：吴磊

编 制 人：岳元 复 核 人：宁方峰

编 制 时 间：2024年3月20日 复 核 时 间：2024年4月12日

总说明

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1.项目名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目

2.招标人：上海徐汇房产经营有限公司

3.工程地址：康健路1、3、5号

二、招标范围：详见招标文件第一章投标须知中“工程承包范围”。

三、编制依据：

1.《中华人民共和国招标投标法》。

2.《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》。

3.《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》及其附件《最高投标限价相关费率取费标准（增值税）》和《上海市建工程施工费用计算规则（增值税）》（沪建市管〔2019〕19号文）执行。

4.关于企业管理费利润及安全文明措施费取费，参照《沪建标定联〔2023〕486号》文执行。

5.上海市建设工程有关文件的规定。

6.本项目施工招标文件。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工作内容及包含范围	金额（元）
1.1.1.1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.1.1.1.2	沪201806001002			噪声控制		
1.1.1.1.1.3	沪201806001003			扬尘控制		
1.1.1.1.1.4	沪201806001004			光污染控制		
1.1.1.1.2.1	沪201806001005	文明施工		边界设置		
1.1.1.1.2.2	沪201806001006			出入门及两侧设置		
1.1.1.1.2.3	沪201806001007			管线保护		
1.1.1.1.2.4	沪201806001008			施工区域设置		
1.1.1.1.2.5	沪201806001009			现场消防设置		
1.1.1.1.2.6	沪201806001010			智能化设置		
1.1.1.1.3.1	沪201806001011	临时设施		办公区设置		
1.1.1.1.3.2	沪201806001012			宿舍设施		
1.1.1.1.3.3	沪201806001013			食堂生活设施		
1.1.1.1.3.4	沪201806001014			现场厕所设施		
1.1.1.1.3.5	沪201806001015			施工现场临时用电		
1.1.1.1.4.1	沪201806001016	安全施工		临近洞口交叉高处作业防护		
1.1.1.1.4.2	沪201806001017			作业人员必要的安全防护		
1.1.1.2.1	沪201806002	其他措施项目		夜间施工		
1.1.1.2.2	沪201806003			非夜间施工照明		
1.1.1.2.3	沪201806004			二次搬运		
1.1.1.2.4	沪201806005			冬雨季施工		
1.1.1.2.5	沪201806006			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
1.1.1.2.6	沪201806007			已完工程及设备保护		
1.1.1.2.7	沪201806008			修缮工地实时动态监控费（投标单位自行考虑报价，结算不予调整）		
1.1.1.2.8	沪201806009			垃圾外运（投标单位自行考虑报价，结算不予调整）		
1.1.1.2.9	沪201806010			雨污管临时封堵		
合计						

其他措施项目清单与计价表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目

标段: C01

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额 (元)
1.1.1.2.1	沪201806002	夜间施工		
1.1.1.2.2	沪201806003	非夜间施工照明		
1.1.1.2.3	沪201806004	二次搬运		
1.1.1.2.4	沪201806005	冬雨季施工		
1.1.1.2.5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
1.1.1.2.6	沪201806007	已完工程及设备保护		
1.1.1.2.7	沪201806008	修缮工地实时动态监控费 (投标单位自行考虑报价, 结算不予调整)		
1.1.1.2.8	沪201806009	垃圾外运 (投标单位自行考虑报价, 结算不予调整)		
1.1.1.2.9	沪201806010	雨污管临时封堵		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他措施项目清单与计价表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目	标段:C01	第2页 共2页
合计		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

暂列金额明细表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目			标段：C01	第1页 共1页
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	平安中国制作费	项	50000.00	
合 计			50000.00	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料及工程设备暂估价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目						标段：C01		第1页 共1页	
序号	项目清单编号	名称	规格型号	单位	数量	拟发包（采购）方式	发包(采购)人	单价（元）	合价（元）
1	沪200702005001	SBS改性沥青防水卷材	3厚	m2	350.525			28.00	9814.69
2	沪200702001006	APP改性沥青防水卷材		m2	818.974			28.00	22931.28
3	沪200702001007	3厚自粘（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材		m2	1628.440			28.00	45596.32
4	沪200701001002	3厚自粘（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材		m2	4.367			28.00	122.28
5	沪200701001002	玻纤胎沥青瓦 1000×333		m2	777.210			35.00	27202.35
6	沪200701006004	玻纤胎沥青瓦 1000×333		m2	39.050			35.00	1366.75
7	沪200701006005	玻纤胎沥青瓦 1000×333		m2	23.520			35.00	823.20
8	沪200701006007	玻纤胎沥青瓦 1000×333		m2	10.665			35.00	373.28
9	011406001001	外墙乳胶漆		kg	828.556			13.80	11434.07
10	011406001001	外墙乳胶漆 底漆		kg	207.139			12.00	2485.67
11	沪201304001041	内墙防霉涂料		kg	517.974			6.30	3263.24
12	沪200702001010	SBS改性沥青防水卷材 δ 4		m2	10.954			32.50	356.00

注：1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料及工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

单价措施项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程

标段号：C01

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）		
							综合单价	合价	其中
									人工费
1	沪201801001010	搭建扣件式钢管脚手架 柱距1700 10排	搭设方式:搭建扣件式钢管脚手架 柱距1700;搭设高度:10排;脚手架材质:钢管 脚手架	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	172.660			
2	沪201801001011	搭建扣件式钢管脚手架底笆 2-5排	搭设方式:搭建扣件式钢管脚手架 底笆;搭设高度:2-5排;脚手架材质:钢管 脚手架;防护材料:钢板网	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	690.640			
3	沪201801001018	搭建扣件式钢管脚手架底笆 6-10排	搭设方式:搭建扣件式钢管脚手架 底笆;搭设高度:2-5排;脚手架材质:钢管 脚手架;防护材料:钢板网	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	863.300			
4	沪201801001022	搭建扣件式钢管脚手架直笆 6-10排	搭设方式:搭建扣件式钢管脚手架 直笆;搭设高度:6-10排;脚手架材质:钢管 脚手架;防护材料:钢板网	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	172.660			
本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程

标段号：C01

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)		
							综合单价	合价	其中
									人工费
5	沪201801001020	搭建扣件式钢管一字斜道 12排	搭设方式:搭建扣件式钢管脚手架 底笆;搭设高度:2-5排;脚手架材质:钢管 脚手架;防护材料:钢板网	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	座	1.000			
6	沪201801001019	搭建角钢卷扬机井字架 6层	搭设方式:搭建卷扬机井字架;搭设高度:6层;脚手架材质:钢管脚手架	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	座	1.000			
7	沪201801001016	脚手架外挂密目安全网 10排以内	搭设方式:外挂密目安全网;搭设高度:10排以内	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	1553.940			
8	沪201801001017	搭建扣件式钢管安全防护架走道防护架 单层	搭设方式:按相关规范要求;搭设高度:符合施工规范要求;脚手架材质:综合考虑	平整场地;;场内运输;;安装底座;;搭设架体;;绑拉连墙杆;;安装避雷针;;拆除、堆放	m	88.000			
本页小计									
本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及
相关设施改造项目工程

标段号：C01

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）		
							综合单价	合价	其中
									人工费
合 计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程 屋面维修工程

标段：C01

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		屋面工程										
1	沪200102001004	瓦屋面拆除	瓦片种类:拆除瓦片、格椽、油毡、屋面板、檩条、老虎窗、天窗、封檐板等。	拆除瓦片:;;拆除基层:;;拆除椽子:;;控制扬尘:;;旧料整理:	m2	740.200						
2	沪200110001005	拆除避雷带	部位(位置):屋面;内容、名称:拆除避雷带;拆除要求:综合考虑	拆除:;;控制扬尘:;;整理:;;归堆:	m	150.000						
3	沪200102003005	铲除卷材防水层 (天沟、泛水)	防水材料种类:综合考虑;其他:	拆除防水层:;;控制扬尘:;;旧料整理:	m2	144.000						
4	沪200702005001	屋面天沟（防水）	找坡层:最薄处30厚（1%）LC5.0 轻集料混凝土找坡;找平层:水泥砂浆基本找平;防水材料品种、规格:3mm厚SBS改性沥青防水卷材附加层+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）;其他:, 详见设计图，满足设计要求 综合报价	天沟材料铺设:;;天沟配件安装:;;接缝、嵌缝:;;刷防护材料:;;材料运输:	m2	144.000				9814.70		
本页小计										-	9814.70	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪200702002006	新做合成高分子防水涂膜防水层（天沟）	防水膜品种:2厚高聚物改性沥青防水涂料;涂膜厚度、遍数:2mm;;增强材料种类:详见设计图纸;防护材料种类:详见设计图纸	基层处理;;刷基层处理剂;;喷涂防水层;;材料运输:	m2	144.000						
6	沪200702001006	平屋面卷材防水层（坡顶下平屋面）	卷材品种、规格、层数:3厚自粘（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材;防水层数:详见设计图纸;防水层做法:综合考虑	基层处理;;刷底油;;铺卷材、接缝;;材料运输:	m2	672.890				22931.28		
7	沪201303001025	钢柱梁檩条调和漆 修出白一底二度	构件名称:原有屋面钢结构;表面处理要求:修出白;防锈处理要求:刷红丹防锈漆;油漆品种、遍数:一底二度,调和漆;施工方法:自行考虑并满足设计及规范要求	基层处理;;刷防锈漆;;批嵌腻子;;打磨清理;;涂刷油漆:	m2	82.000						
本页小计										-	22931.28	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201303001030	钢屋架调和漆修出白一底二度	构件名称:钢屋架;表面处理要求:修出白;刮腻子要求:综合考虑;防锈处理要求:刷红丹防锈漆;油漆品种、遍数:一底二度,调和漆;施工方法:自行考虑并满足设计及规范要求	基层处理;;刷防锈漆;;批嵌腻子;;打磨清理;;涂刷油漆:	m2	135.000						
9	沪200102004003	新铺屋面板20厚	屋面板种类、规格:18厚杉木屋面板	拆除保护层;;控制扬尘;;旧料整理;;拆换:	m2	740.200						
10	沪201302003002	屋面板刷防腐油一遍	涂刷部位:毛板涂刷防腐油;基层处理要求:清理基层;批嵌腻子种类:综合考虑;油漆品种、涂刷遍数:防腐油;一遍;施工方法:按规范要求	基层处理;;打磨清理;;涂刷油漆:	m2	1480.400						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪200702001007	新铺或拆换屋面板防水卷材	卷材品种、规格、层数:3mm厚自粘（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材;防水层数:二层3mm厚自粘（聚酯胎）高聚物改性沥青防水卷材;防水层做法:自粘	基层处理;;刷底油;;铺卷材、接缝;;材料运输:	m2	740.200				45596.32	
12	沪200702005002	天沟泛水新做防水砂浆抹面	材料品种、规格:水泥黄沙 抹灰层 厚15 水泥砂浆 1:3;接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	天沟材料铺设;;天沟配件安装;;接缝、嵌缝;;刷防护材料;;材料运输:	m	150.000					
13	沪200701001002	彩色玻纤沥青板瓦屋面毛板底	屋面形式、坡度:坡屋面;屋面基层类型:毛板底;瓦片品种、规格:玻纤胎沥青瓦 1000*333	基层清理;;铺瓦;;材料运输:	m2	740.200				27324.63	
14	沪200701006004	彩色玻纤沥青板瓦屋脊	屋面类型:坡屋面;材料种类、规格:彩色玻纤沥青板瓦屋脊 毛板底	制作、安装;;锯瓦、盖瓦;;材料运输:	m	50.000				1366.75	
15	沪200701006005	彩色玻纤沥青板瓦戗脊	屋面类型:坡屋面;材料种类、规格:彩色玻纤沥青板瓦戗脊 毛板底	制作、安装;;锯瓦、盖瓦;;材料运输:	m	30.000				823.20	
本页小计									-	75110.90	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201304001044	屋面瓦涂刷透明防水瓷釉保护漆	基层种类:屋面瓦;喷刷涂料部位:屋面;涂材料品种、喷刷遍数:涂刷透明防水瓷釉保护漆	基层清理;;刮腻子;;喷刷涂料:	m2	740.200						
17	沪200701006007	新做屋面天斜沟	屋面类型:坡屋面;天斜沟形式:切割搭接式;材料种类、规格:彩色玻纤沥青板瓦	制作、安装;;锯瓦、盖瓦;;材料运输:	m	15.000				373.28		
18	沪200701008014	铝板落底泛水新做 30cm	泛水形式:檐口泛水;施工方法:综合考虑;材料种类、规格:铝板L3厚1	泛水砌粉;;或(制作):;或(安装):;材料运输:	m	150.000						
19	沪201205003004	安装铝合金推拉窗(老虎窗)	窗代号及洞口尺寸:综合考虑;框、扇材质:具体详见设计要求;玻璃种类、规格:安全玻璃;五金种类、规格:配套五金,满足规范及设计要求,;其他:如需拆除原有的, 综合考虑在内	窗安装;;五金安装:	m2	7.200						
20	010703001005	新做老虎窗旁淋雨板	材料种类、厚度:PVC条板;其他:如需拆除原有的, 综合考虑在内	制作、安装:	m2	18.000						
本页小计										-	373.28	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	011502008003	GRC装饰线条	基层类型:综合考虑;线条规格:详见设计图纸;线条安装部位:老虎窗;填充材料种类:满足规范及设计要求;其他:如需拆除原有的, 综合考虑	线条制作安装:	m	84.000					
22	沪200703003003	屋面上人孔更换	尺寸规格:根据现场原有尺寸;材料种类、规格:详见图纸要求;安装方法:综合考虑;其他:如需拆除原有的, 综合考虑	拆旧;;检修;;清理垃圾;;材料运输:	个	4.000					
23	沪200403002004	屋面水箱安全防护栏	栏杆形式、图示尺寸:详见图纸, 节点详图;材料品种、规格:详见图纸;固定方式:综合考虑;配件种类:综合考虑;油漆种类、涂刷遍数:综合考虑	固定点定位;;埋件制作安装;;栏杆放样裁料;;栏杆制作安装;;刷油漆;;材料运输:	套	3.000					
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪201705002004	避雷带安装	避雷带材质、规格、技术要求:符合施工和设计要求;安装部位:屋面;引下线材质、规格、技术要求:详见图纸,综合考虑报价;引下形式:沿墙面敷设	避雷针(网)制作、安装;;支架的制作、安装;;引下线敷设;;避雷带油漆:	m	150.000						
25	沪201705002005	避雷带引下线安装	避雷带材质、规格、技术要求:符合施工和设计要求;安装部位:屋面、墙面;引下线材质、规格、技术要求:详见图纸,综合考虑报价;引下形式:沿墙面敷设	避雷针(网)制作、安装;;支架的制作、安装;;引下线敷设;;避雷带油漆:	m	54.600						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	沪201303001031	避雷带、引下线银粉漆 新做一底二度	构件名称:避雷带、引下线;表面处理要求:按图纸要求及施工规范;腻子种类:综合考虑;刮腻子要求:综合考虑;防锈处理要求:刷红丹防锈漆;油漆品种、遍数:银粉漆,一底二度;施工方法:自行考虑并满足设计及规范要求	基层处理:;刷防锈漆:;批嵌腻子:;打磨清理:;涂刷油漆:	m	204.600						
		分部小计								-	108230.16	
本页小计										-		
合 计										-	108230.16	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

页码：1

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_屋面维修工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		墙裙工程									
1	沪200106009009	铲除墙面涂料	材料种类:墙面涂料;材料厚度:综合考虑;砂浆种类:	拆除抹灰层;;控制扬尘;;垃圾搬运归堆:	m2	360.000					
2	沪200106009005	铲除墙面粉刷硬底	材料种类:综合考虑;材料厚度:综合考虑;砂浆种类:综合考虑	拆除抹灰层;;控制扬尘;;垃圾搬运归堆:	m2	90.000					
3	沪201304001043	墙面粘贴网格布	基层种类:抹灰面基层;粘贴部位:外墙面;施工方法:满足规范及设计要求	基层清理;;铺贴:	m2	90.000					
4	011605002008	墙柱面、勒脚界面处理剂喷涂	内容:墙柱面、勒脚刷界面剂	清理基层;;喷涂料:	m2	90.000					
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201001001033	新粉水泥黄沙 粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光	墙体类型:外墙;基层处理要求:墙面空鼓、起壳、裂缝、脱落、渗漏等损坏处进行修粉基层清理;抹灰层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆（3%防水剂）;分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求	基层清理;;砂浆制作、运输;;留分格键;;底层抹灰;;抹面层;;勾分格缝;;材料运输:	m2	132.500						
6	011406001002	水包砂 墙面	基层类型:抹灰面;腻子种类:2厚耐水腻子+一般腻子一道;刮腻子遍数:按设计要求;防护材料种类:综合考虑;油漆品种、刷漆遍数:水包砂;部位:一层墙体	基层清理;;刮腻子;;刷防护材料、油漆:	m2	450.000						
		分部小计								-		
		二层以上部分工程										
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200106009010	铲除墙面涂料	材料种类:墙面涂料;材料厚度:综合考虑;砂浆种类:	拆除抹灰层;;控制扬尘;;垃圾搬运归堆:	m2	1449.973						
8	沪200106009004	铲除墙面粉刷硬底	材料种类:综合考虑;材料厚度:综合考虑;砂浆种类:综合考虑	拆除抹灰层;;控制扬尘;;垃圾搬运归堆:	m2	621.417						
9	沪201304001035	墙面粘贴网格布	基层种类:抹灰面基层;粘贴部位:外墙面;施工方法:满足规范及设计要求	基层清理;;铺贴:	m2	621.417						
10	沪201001001028	新粉水泥黄沙粉刷墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光	墙体类型:外墙;基层处理要求:墙面空鼓、起壳、裂缝、脱落、渗漏等损坏处进行修粉基层清理;抹灰层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆（3%防水剂）;分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求	基层清理;;砂浆制作、运输;;留分格键;;底层抹灰;;抹面层;;勾分格缝;;材料运输:	m2	621.417						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011406001001	墙面、平顶抹灰面乳胶漆新墙面一底二度	基层类型:外墙;腻子种类:2厚耐水腻子+一般腻子一道;刮腻子遍数:按设计要求;防护材料种类:综合考虑;油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆;部位:外墙面	基层清理;;刮腻子;;刷防护材料、油漆:	m2	2071.390				13919.74		
12	沪201001001034	修粉水泥黄沙粉刷梁修补裂缝	墙体类型:综合考虑;基层处理要求:墙柱面修补裂缝;抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:干混抹灰砂浆 DP M20.0;抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:干混抹灰砂浆 DP M20.0;分格缝宽度、材料种类:综合考虑	基层清理;;砂浆制作、运输;;留分格键;;底层抹灰;;抹面层;;勾分格缝;;材料运输:	m	100.000						
13	沪201001001035	钢门窗樘 修嵌	墙体类型:外墙与窗框处修嵌;基层处理要求:清理基层;抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:干混抹灰砂浆 DP M20.0	基层清理;;砂浆制作、运输;;留分格键;;底层抹灰;;抹面层;;勾分格缝;;材料运输:	m	285.500						
		分部小计								-	13919.74	
本页小计										-	13919.74	
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
合 计									-	13919.74	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_外立面维修工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面三统一工程

标段：C01

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		晾衣架工程										
1	沪200403006009	球门晒衣架拆除，更换成伸缩晒衣架	图示形式、尺寸:统一折叠晾衣架;材料品种、规格:详见图纸;制作安装方法:按规范要求制作、安装；如需拆除原有的衣架，综合考虑；油漆种类、涂刷遍数:满足规范及设计要求	放样、裁料:;;制作、安装:;;刷油漆:;;材料运输:	套	60.000						
		分部小计							-			
		空调支架、空调罩工程										
2	沪200403007001	空调机移位、加液、支架更换及油漆、空调套管等	晒衣架损坏情况:综合考虑;材料品种、修理方案:;;油漆种类、涂刷遍数:	锯截镶接:;;调换、拆装:;;整理、刷油漆:;;材料运输:	只	85.000						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面三统一工程

标段：C01

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200403006010	穿孔铝板氟碳烤漆空调罩	图示形式、尺寸:详见图纸详图;材料品种、规格:成品穿孔铝板氟碳烤漆空调罩(同外墙颜色);;制作安装方法:含配套五金及辅材;如需拆除原有的,综合考虑	放样、裁料;;制作、安装;;刷油漆;;材料运输:	m2	161.000					
		分部小计							-		
		雨篷工程									
4	沪200110001004	拆除雨篷等	部位(位置):外墙;内容、名称:拆除雨篷,拆除阳光板,拆除pvc板;拆除要求:综合考虑	拆除;;控制扬尘;;整理;;归堆:	m2	159.600					
5	沪200403006011	耐力板雨篷	图示形式、尺寸:详见图纸;材料品种、规格:详见图纸;制作安装方法:满足规范及设计要求;含配套五金附件等	放样、裁料;;制作、安装;;材料运输:	m2	159.600					
		分部小计							-		
本页小计									-		
合 计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_外立面三统一工程

页码：1

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3

、5号屋面及相关设施改造项目工程 外立面三统一工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_外立面三统一工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

标段：C01

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		排水管改造工程									
1	沪201601005008	硬质塑料透气帽50	管材型号、规格:硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC)防紫外线型 粘接(管径)50;管件种类、数量:综合考虑;安装部位:室外;粘结剂种类:综合考虑;管道支架形式:综合考虑;套管种类、规格:综合考虑	运料、(拆旧):;开凿墙洞、楼板洞:;管材断管:;涂粘结剂:;上管件、安装管道:;安装管卡、固定:;管道冲洗、水压试验:	只	16.000					
2	沪201601005009	阳台雨水管50伸出400高	管材型号、规格:硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC)粘接(管径)50;管件种类、数量:综合考虑;安装部位:详见设计图纸;粘结剂种类:综合考虑;管道支架形式:综合考虑;套管种类、规格:综合考虑	运料、(拆旧):;开凿墙洞、楼板洞:;管材断管:;涂粘结剂:;上管件、安装管道:;安装管卡、固定:;管道冲洗、水压试验:	m	6.400					
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

标段：C01

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪201501002022	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	管道形式、规格:雨水 硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110;连接形式:粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填砂:	m	182.000						
4	沪201501002021	新装废水管外移防紫外线75UPVC管硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 75	管道形式、规格:废水支管硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 75;连接形式:,粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填砂:	m	150.000						
5	沪201501002025	粘接(管径) 50 接入立管	管道形式、规格:PVC-U 硬管粘接连接 DN50;连接形式:粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填砂:	m	108.000						
6	沪201707003004	砖砌墙体钻孔 一砖墙以内 Φ110	名称:砖砌体开洞;规格:dn110;类型:圆形洞孔;填充(恢复)方式;;混凝土标准:	开孔、洞;;恢复处理;;清理垃圾:	只	90.000						
7	沪201501002020	调换硬质冷凝水管聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	管道形式、规格:冷凝水管硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50;连接形式:粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填砂:	m	160.000						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

标段：C01

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201501002030	增设横管DN25接入立管	管道形式、规格:PVC-U硬管粘接连接DN25;连接形式:粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填	m	90.000						
9	沪200110001007	拆除沥青混凝土面层 40厚	部位(位置):路面;内容、名称:拆除沥青混凝土面层 40厚;拆除要求:综合考虑	拆除;;控制扬尘;;整理;;归堆:	m2	4.000						
10	沪200110001008	拆除混凝土面层 100厚	部位(位置):路面;内容、名称:拆除混凝土面层 100厚;拆除要求:综合考虑	拆除;;控制扬尘;;整理;;归堆:	m2	4.000						
11	沪200201005001	挖管沟土方	土壤类别:三类土;管外径:综合考虑;挖沟深度:1m 以内深;回填要求:综合考虑	土方开挖;;基底平整;;回填;;土方临时堆放:	m3	4.000						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

标段：C01

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	沪201504002006	混凝土路面修补100厚	基层处理要求:综合考虑;垫层种类、厚度:综合考虑;混凝土强度等级、厚度:c20,100mm厚;表面处理要求:综合考虑;变形缝处理要求:按道路原样恢复	基层处理;;平整基底;;铺垫层、夯实;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;滚压、抹平;;变形缝处理:	m2	4.000						
13	沪200108001014	拆除塑料排水管 管径(mm) 100-150	材料种类:塑料排水管;规格尺寸:dn100-150;连接方式:详见图纸、现场	拆除管道;;拆除管道附件;;控制扬尘;;旧料整理:	m	48.000						
14	沪201501002031	出墙管改造粘接(管径) 110	管道形式、规格:硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110;连接形式:粘接	垫层、基础铺设;;排管道、坞帮;;窨井接管;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;填	m	48.000						
		分部小计							-			
本页小计										-		
合 计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

页码：1

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3

、5号屋面及相关设施改造项目工程 出墙管更新改造工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_出墙管更新改造工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		内墙、顶棚工程										
1	沪200106012003	铲除平顶粉刷（楼梯底面）	基层类型:综合考虑;抹灰层种类:综合考虑;天棚高度:综合考虑	铲除抹灰层;;控制扬尘;;垃圾归堆:	m2	482.760						
2	沪201001004002	修粉水泥黄沙粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混砌筑砂浆 DM M5.0	基层种类:墙面;找平层砂浆厚度、配合比:干混砌筑砂浆 DM M5.0, 掺0.5%石灰膏;其他:参见图纸综合报价	基层清理;;砂浆制作、运输;;抹灰找平:	m2	1243.820						
3	沪201304001041	墙面抹灰面乳胶漆 新墙面一底二度	基层种类:抹灰面基层;喷刷涂料部位:墙面;腻子种类:柔性腻子;刮腻子要求:分遍刮平2厚;涂材料品种、喷刷遍数:内墙无机防霉涂料,一底二度	基层清理;;刮腻子;;喷刷涂料:	m2	1726.580				3263.24		
		分部小计							-	3263.24		
		楼地面、楼梯踏步工程										
本页小计										-	3263.24	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪200905003004	地面水泥砂浆面层 修粉 20厚	厚度、砂浆配合比:20mm厚,dp 干混地面砂浆DS M20.0;面层厚度、砂浆配合比:综合考虑;防滑材料种类、规格:综合考虑	基层清理;;砂浆制作、运输;;抹找平层;;抹面层;;抹防滑条;;材料运输:	m2	35.550						
5	沪200905003003	楼梯水泥砂浆面层 20厚现浇修粉	找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑;面层厚度、砂浆配合比:20mm厚,ds m15.0;防滑材料种类、规格:综合考虑	基层清理;;砂浆制作、运输;;抹找平层;;抹面层;;抹防滑条;;材料运输:	m2	48.280						
6	沪201001006002	地面清扫清洗	地面面型式:抹灰地面;抹灰面层材料种类:水泥砂浆抹灰面层;清洗要求:人工用专用试剂清洗、除尘擦	清灰;;刷清洁剂;;去污冲刷;;清理抹干:	m2	475.600						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200901001003	地坪漆（地坪涂料）	找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑;素水泥浆遍数:综合考虑;面层厚度、砂浆配合比:地坪涂料 过氯乙烯涂料;面层做法要求:按规范要求施工	基层清理:;抹找平层:;抹面层:;材料运输:	m2	475.600						
		分部小计							-			
		楼梯扶手工程										
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201303001032	钢管栏杆调和漆全出白(深色)一底二度	构件名称:钢管栏杆;表面处理要求:全出白,除锈垢、氧化皮及焊渣、尘土等表面污,除锈及原油漆;腻子种类:综合考虑;刮腻子要求:综合考虑;防锈处理要求:刷红丹防锈漆;油漆品种、遍数:涂刷底漆一道,,待干后面漆两道(深颜色);施工方法:自行考虑并满足设计及规范要求	基层处理:;刷防锈漆:;批嵌腻子:;打磨清理:;涂刷油漆:	m	120.000						
9	沪201302013001	木扶手调和漆修出白一底二度	断面尺寸:原有扶手尺寸;腻子种类:润油面腻子;刮腻子遍数:综合考虑;油漆品种、涂刷遍数:调和漆,一底二度	基层处理:;润粉:;批嵌腻子:;打磨清理:;涂刷油漆:	m	240.000						
		分部小计								-		
		楼道更换节能窗工程										
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪200106013013	拆除钢门窗单双扇窗	门窗种类:综合考虑;门窗洞口尺寸:综合考虑;筒子板形式:综合考虑	拆除门窗扇;;拆除门窗框;;拆除筒子板;;控制扬尘;;旧料整理:	樘	30.000					
11	沪201205003006	安装铝合金窗推拉窗	窗代号及洞口尺寸:综合考虑;框、扇材质:铝合金, ;玻璃种类、规格:采用(5+9A+5)中空钢化玻璃推拉窗, 详见图纸;五金种类、规格:满足规范及设计要求	窗安装;;五金安装:	m2	138.560					
		分部小计							-		
		配电设施工程									
12	沪200107006001	拆除灯具	拆除灯具高度:综合考虑;灯具种类:综合考虑;拆除方式:综合考虑	拆卸灯具;;控制扬尘;旧料整理:	只	36.000					
13	沪201703013001	新装声控开关	型号:86型开关;规格:详见图纸;品牌:详见图纸	运料;;安装;;接线:	套	36.000					
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程 公共楼道工程

标段：C01

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201703003008	新装声光控吸顶灯	灯具名称:吸顶灯;型号:满足施工图及设计规范要求;规格:综合考虑;类型:吸顶式	灯头盒安装;;金属软管安装;;灯勾安装;;灯具组装;;安装灯具:	套	36.000						
15	沪201702001015	管内穿线塑料铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-2.5mm2	配线名称:塑料铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-2.5mm2;配线形式:管内穿线;型号、规格、材质:铜芯聚氯乙烯绝缘线BV-2.5mm2;配线部位:综合考虑;配线线制:满足设计、施工、验收规范及业主要求	运料;;放线;;穿引线;穿电线;;支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装:	m	270.000						
16	沪201701001011	新装硬质聚氯乙烯电管明配(混合结构) 20	配管名称:电线配管;材质:硬质聚氯乙烯;规格:dn20;配置形式:明配;接地要求:满足设计、施工、验收规范及业主要求;敷设方法:综合考虑	运料、配管;;电线管路敷设;;管件、管卡安装;;接地:	m	90.000						
		分部小计							-			
		美丽楼道工程										
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201604001007	金属楼层标识	安装方式:综合考虑;型号、规格:详见设计要求	制作、安装:	块	18.000					
		分部小计							-		
		消防配套工程									
18	沪201604001008	灭火器	型号、规格:磷酸铵盐干粉灭火器, 每具3公斤;附件材质、规格:含灭火器箱	灭火器安装:;配件安装:	套	18.000					
		分部小计							-		
本页小计									-		
合 计									-	3263.24	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

页码：1

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_公共楼道工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_管线入线槽工程（含信息线入槽）

标段：C01

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		管线入槽工程（含信息线入槽）										
1	沪200107002006	拆除塑料线槽	规格尺寸:综合考虑;管 材种类:综合考虑	拆除电管;;拆除电管 支架;;拆除管内电线; ;控制扬尘;;旧料整理	m	194.000						
2	沪201702001017	楼道弱电线整理	配线名称:楼道弱电线; 配线形式:综合考虑;型 号、规格、材质:综合 考虑;部位:楼道;其他: 如需其他辅材或工具综 合考虑	运料;;放线;;穿引线: ;穿电线;;支持体(夹 板、绝缘子、槽板等) 安装:	m	194.000						
3	沪201701002007	新装PVC阻燃塑料线槽80	线槽种类、规格:PVC阻 燃塑料线槽80;附件种 类、规格:配套附件;安 装部位:楼层走道;敷设 方法:明敷	运料;;划线;;打樨;; 打墙洞;;安装:	m	194.000						
4	沪201006002001	新做轻钢龙骨	骨架、边框材料种类、 规格、间距:轻钢龙骨 隔墙筋 间距400 c75系列;其它:综合考 虑	骨架及边框制作、运 输、安装;;刷防水涂料: ;铺设隔音材料;;铺贴 面层;;嵌缝、塞口:	m2	20.000						
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_管线入线槽工程（含信息线入槽）

标段：C01

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201005002004	铝板板面层	装饰面层材料品种、规格:铝塑板，规格详见图纸	基层清理;;木筋制作安装;;刷防水涂料;;钉隔离基层;;铺贴装饰面层或包贴装饰面积;	m2	20.000						
		分部小计							-			
本页小计										-		
合 计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_管线入线槽工程(含信息线入槽)

页码：1

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_管线入线槽工程(含信息线入槽)

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额（元）	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_管线入线槽工程（含信息线入槽）

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_单元入口等工程

标段：C01

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		单元入口工程										
1	沪201303001034	进户门油漆捉漏补缺	构件名称:综合考虑;表面处理要求:修出白;腻子种类:润油面腻子;刮腻子要求:综合考虑;防锈处理要求:刷红丹防锈漆;油漆品种、遍数:调和漆,一底二度;施工方法:综合考虑	基层处理:;刷防锈漆:;批嵌腻子:;打磨清理:;涂刷油漆:	m2	11.250						
2	沪201703003010	新装LED吸顶灯	灯具名称:LED吸顶灯;型号:满足施工图及设计规范要求;规格:综合考虑;类型:吸顶式	灯头盒安装:;金属软管安装:;灯勾安装:;灯具组装:;安装灯具:	套	3.000						
3	沪201303001035	门牌广告牌	构件名称:门牌广告牌;施工方法:调换(如需拆除原有,综合考虑);尺寸规格:综合考虑	制作、安装:	套	1.000						
		分部小计							-			
		门头顶工程										
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_单元入口等工程

标段：C01

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪200102003006	平屋面防水层拆除	防水材料种类:综合考虑	拆除防水层::;控制扬尘::;旧料整理:	m2	9.000						
5	沪200702002008	屋面涂膜防水层	防水膜品种:聚氨酯防水涂料;涂膜厚度、遍数:2mm,三度;增强材料种类:综合考虑;防护材料种类:综合考虑	基层处理::;刷基层处理剂::;铺布、喷涂防水层::;材料运输:	m2	9.000						
6	沪201604001006	新增单元门牌	安装方式:综合考虑;型号、规格:详见设计要求	制作、安装:	块	1.000						
7	沪200702001010	屋面卷材防水层	卷材品种、规格、层数:sbs改性沥青防水卷材,4mm;防水层数:综合考虑;防水层做法:综合考虑	基层处理::;刷底油::;铺卷材、接缝::;材料运输:	m2	9.000				356.00		
8	沪200702001011	屋面卷材防水层保护层	防水保护层:水泥砂浆保护层20厚;其它:综合考虑	基层处理::;刷底油::;铺卷材、接缝::;材料运输:	m2	9.000						
		分部小计							-	356.00		
		围栏工程										
本页小计										-	356.00	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_单元入口等工程

标段：C01

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪201003003007	墙柱面毛面砖修铺 密铺	基层类型:外墙;安装方法:综合考虑;面层材料品种、规格、颜色:无釉毛面砖;缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑;防护材料种类:综合考虑	基层清理::砂浆制作、运输::粘结层铺设::面层安装::嵌缝::刷防护材料::材料运输:	m2	10.000						
		分部小计							-			
本页小计										-		
合 计										-	356.00	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_单元入口等工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号
屋面及相关设施改造项目工程_单元入口等工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪201504002009	混凝土路面切缝	路面切缝要求:综合考虑;其它:根据现场综合考虑	基层处理::平整基底::铺垫层、夯实::混凝土制作、运输、浇筑、养护::滚压、抹平::变形缝处理:	m	130.000					
2	沪200105006008	拆除素混凝土地坪	面层种类:素混凝土;地坪厚度:150mm	拆除地坪::控制扬尘::旧料整理::垃圾归堆:	m3	10.725					
3	沪200110001011	拆除碎石垫层150厚	部位(位置):路面;内容、名称:拆除碎石垫层150厚;拆除要求:全部拆除	拆除::控制扬尘::整理::归堆:	m2	71.500					
4	沪200108001017	拆除排水管道≤300	材料种类:拆除排水管道≤300;规格尺寸:综合考虑;连接方式:综合考虑	拆除管道::拆除管道附件::控制扬尘::旧料整理:	m	127.900					
5	沪200110001010	拆除窨井	部位(位置):室外路面处;内容、名称:综合考虑;拆除要求:综合考虑	拆除::控制扬尘::整理::归堆:	m3	5.000					
		分部小计							-		
		雨水工程									
本页小计										-	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201501002038	铺设排水管 HDPE管DN300	挖土要求:按设计图纸要求及符合规范要求;挖土技术措施要求:按图纸及相关规范由投标人自行考虑;路面上划线、切割等费用投标单位综合考虑;土质:综合考虑;垫层、基础材质及厚度:管道基础:采用15cm碎石或砾石砂,颗粒的粒径为5~40mm,再用5cm中粗砂垫层找平;管道形式、规格:聚乙烯双壁缠绕管(hdpe),dn300环刚度≥8kN/m2;连接形式:橡胶圈柔性密封连接;管道埋深:根据现场情况综合考虑并满足设计及相关规范要求;填砂厚度:道路下管道中粗砂回填至管顶以上50cm,绿化带内管道中粗砂回填至管中;安装部位:道路下或绿化带内,综合考虑;其他:管顶500以上采用良质土分层回填,压实度按道路路基工程要求执行且≥90%;分层夯实	排管道:	m	64.600					

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			每层回填高度应不大于20cm；具体详见图纸。 ；管道检验及试验要求：符合设计及规范要求； 施工降排水及支撑：根据设计及规范要求由投标单位综合考虑； 管道与井连接：符合设计及规范要求； 如需拆除原管道或封堵，费用综合考虑									
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201501007023	成品检查井DN450	窨井规格:塑料成品井DN450, 环刚度采用≥10.0kN/m2;深度:综合考虑;垫层、基础材质及厚度:满足规范及设计要求;井座基础材质及厚度:井底浇筑20cm厚C20砼至井底设计标高(即各接入管道的最低底标高), 具体详见图纸;部位:综合考虑;窨井盖座种类、规格:钢纤维混凝土窨井盖;其他:安装防坠落装置;具体详见设计要求	浇捣基底;;砌筑窨井壁;;内壁抹灰;;安装盖座:	座	12.000					
		分部小计							-		
		污水工程									
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪201501002042	铺设排水管 HDPE管DN300	挖土要求:按设计图纸要求及符合规范要求;挖土技术措施要求:按图纸及相关规范由投标人自行考虑;路面上划线、切割等费用投标单位综合考虑;土质:综合考虑;垫层、基础材质及厚度:管道基础:采用15cm碎石或砾石砂,颗粒的粒径为5~40mm,再用5cm中粗砂垫层找平;管道形式、规格:聚乙烯双壁缠绕管(hdpe),dn300环刚度≥8kN/m2;连接形式:橡胶圈柔性密封连接;管道埋深:根据现场情况综合考虑并满足设计及相关规范要求;填砂厚度:道路下管道中粗砂回填至管顶以上50cm,绿化带内管道中粗砂回填至管中;安装部位:道路下或绿化带内,综合考虑;其他:管顶500以上采用良质土分层回填,压实度按道路路基工程要求执行且≥90%;分层夯实	排管道:	m	63.300					

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			每层回填高度应不大于20cm；具体详见图纸。 ；管道检验及试验要求：符合设计及规范要求； 施工降排水及支撑：根据设计及规范要求由投标单位综合考虑；管道与井连接：符合设计及规范要求；如需拆除原管道或封堵，费用综合考虑									
本页小计										-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201501007024	成品检查井DN450	窨井规格:塑料成品井DN450, 环刚度采用≥10.0KN/m2;深度:综合考虑;垫层、基础材质及厚度:满足规范及设计要求;井座基础材质及厚度:井底浇筑20cm厚C20砼至井底设计标高(即各接入管道的最低底标高), 具体详见图纸;部位:综合考虑;窨井盖座种类、规格:钢纤维混凝土窨井盖;其他:安装防坠落装置;具体详见设计要求	浇捣基底;;砌筑窨井壁;;内壁抹灰;;安装盖座:	座	9.000					
		分部小计							-		
		路面修复工程									
10	沪201504003001	钢筋	钢筋规格:综合考虑;其它:根据现场情况综合考虑报价	平整基层;;铺垫层、夯实;;扎钢筋;;浇捣混凝土;;滚压、抹平;;变形缝处理:	t	0.200					
本页小计									-		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额（元）				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪200607001001	钢筋混凝土面种植钢筋	植筋部位:钢筋混凝土路面;钢筋种类、规格:按现场实际情况要求;打孔深度:符合设计及规范要求;粘结胶品牌:植筋粘合剂	定位;;打孔、清孔;;注胶、植筋;;材料运输:	根	380.000					
12	沪201504002010	路面垫层 砂石	基层处理要求:平整基底;垫层种类、厚度:碎石垫层,150mm厚	基层处理;;平整基底;;铺垫层、夯实;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;滚压、抹平;;变形缝处理:	m3	10.725					
13	沪201504002008	混凝土路面修补100厚	基层处理要求:综合考虑;垫层种类、厚度:综合考虑;混凝土强度等级、厚度:c20,100mm厚;表面处理要求:综合考虑;变形缝处理要求:按道路原样恢复	基层处理;;平整基底;;铺垫层、夯实;;混凝土制作、运输、浇筑、养护;;滚压、抹平;;变形缝处理:	m2	71.500					
		分部小计								-	
本页小计										-	
合 计										-	

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

措施项目清单与计价汇总表

项目名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

页码：1

序号	项目名称	金额(元)
1	整体措施项目(总价措施费)	
1.2	其他项目费	
2	单项措施费(单价措施费)	
合计		

其他项目清单汇总表

工程名称:康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第1页 共1页

序号	项目名称	金 额 (元)	备注
1	暂列金额		详见暂列金额明细表
2	暂估价信息		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及工程设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		详见专业工程暂估价表
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费	-	详见总承包服务费计价表
合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

增值税项目清单与计价表

工程名称：康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目_康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目工程_雨污分流工程

标段：C01

第1页 共1页

[illegible]