

工程报建号：.....

泖港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____	工程造价咨询人/ 招标代理机构：_____
(单位盖章)	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人
或其授权人：_____	或其授权人：_____
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编 制 人：_____	审 核 人：_____
(注册造价工程师签字盖专用章)	(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025-01-07	审 核 时 间：	2025-04-08
----------	------------	----------	------------

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浏港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程 标段： C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	01B001	除清单以外整个项目中发生土方及拆除的建筑垃圾外运费（含处置费）		
8	01B002	原有管道的保护措施		
9	01B003	与给排水、电力、通信、燃气等其他所有项目交叉施工措施费		
10	01B004	大型机械进出场及安拆		
11	01B005	由中标单位承担的各类保险费（工程一切险、第三者责任险、安全责任险等）		
12	01B006	特殊条件下施工技术措施费		
13	01B007	施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续		
14	01B008	现场场地清理及平整费用		
15	01B009	防疫费用		
16	01B010	招标文件列举的其他措施费用		
17	01B011	投标人认为本项目所必须的其他措施费		
18	01B012	墙面洞口填实、修复费用		
19	01B013	原有场地垃圾清理费用		
20	01B014	打洞及防火封堵		
21	01B015	抗震支架		
22	01B016	除清单外的所有拆除及外运		
23	01B017	消防调试（本工程中所有消防工程调试费用）		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200104002001	原有砖墙墙体拆除	1.块体种类:原有砖砌块墙体 2.墙体厚度、高度:综合考虑 3.其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 4.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m3	119.31					
2	沪200106013002	拆除门窗	1.门窗种类:原有门窗拆除 2.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 3.其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 4.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	43					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪200106002001	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:原有地砖地面拆除 2. 面层拆除要求:原有地砖铲除至基层 3. 其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	247.02						
4	沪200903007001	铲除原有PVC卷材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:原有PVC卷材地面铲除 2. 面层拆除要求:原有面层铲除至基层 3. 其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	740.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪200106011002	拆除原有硅钙板、石膏板、铝扣板吊顶	1.天棚形式:原有硅钙板、石膏板、铝扣板吊顶拆除 2.面层材料种类:拆除原有硅钙板、石膏板、铝扣板吊顶 3.天棚高度:详见设计图纸,结合现场实际 4.其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	763.05						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200106009001	铲除原有墙面涂料	1.材料种类:原有涂料墙面铲除至基层墙体 2.材料厚度:综合考虑 3.砂浆种类:综合考虑 4.其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	1225.02					
7	沪200106008001	拆除原有墙面面砖	1.块料品种规格:原有面砖墙面铲除至基层墙体 2.面层拆除要求:综合考虑 3.其他:包含建筑垃圾清理及运输费用 4.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	246.61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		砌筑工程									
8	010402001003	砌块墙【内墙200厚】	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压轻质砂加气混凝土砌块, 强度等级A5.0 2. 砂浆强度等级:DM7.5专用砂浆砌筑 3. 墙体类型:内墙 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	93.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010402001004	砌块墙【内墙100厚】	1. 砂浆强度等级:DM7.5专用砂浆砌筑 2. 砌块品种、规格、强度等级:100厚蒸压轻质砂加气混凝土砌块,强度等级A5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	16.01					
		分部小计									
		装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011102003003	防滑地砖地面【地面1】	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶);20厚WP20、DP20预拌水泥砂浆找平 2.防水层:两道1.5厚单组份聚氨酯防水涂膜(遇墙上翻300) 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚WS20、DS20预拌水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖(尺寸规格颜色业主自定) 5.嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	247.02						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011103004003	PVC地面【地面2】	1. 粘结层厚度、材料种类:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)；破损区域20厚WP20、DP20预拌水泥砂浆找平；5厚水泥自流平找平层(底部配套界面剂一道) 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC专用结合层；3厚PVC卷材 3. 耐火等级:耐火等级:BI级 4. 说明:包含踢脚线做法，踢脚线做法详见13J502-3-D04-一体化上墙一阴、阳角做法详见13J502-3-D06 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装订 4. 材料运输	m2	781.91						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011103004004	防辐射铅板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2. 5厚防辐射铅板（详见图纸，专业厂家二次深化） 2. 说明:包含运输、安装、人工等为完成此项的所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	78.67						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011302001006	轻钢龙骨铝合金扣板吊顶【顶面1】	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊环用膨胀螺栓与楼板固定; φ8钢筋吊杆双向@900~1200(吊杆高度超过1500,反向支撑措施) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨(不上人)@600~1200 3. 面层材料品种、规格:300*300铝合金扣板 4. 耐火等级:耐火等级:A级 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	549.23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011302001007	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶【顶面1】	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊环用膨胀螺栓与楼板固定; φ8钢筋吊杆双向@900~1200(吊杆高度超过1500, 反向支撑措施) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨(不上人)@600~1200 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板 4. 耐火等级:耐火等级:A级 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	546.12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	011302001008	轻钢龙骨石膏板刷白色无机涂料吊顶【顶面2】	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊环用膨胀螺栓与楼板固定,中间横向≤400,纵向≤800; 10#镀锌低碳钢丝(Φ6钢筋)吊杆,中间横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与吊环固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面次龙骨CB60*27,中距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; C型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结; 3. 面层材料品种、规格:防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15; 4. 防护材料种类:满	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	342.63						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			刷防潮涂料两道, 横纵向各刷一道; 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌耐碱网格布及缝带, 刮腻子抹平; 白色无机涂料(燃烧性能等级:A级) 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011302001009	石膏铅复合板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M6/M8内迫式金属膨胀螺钉; φ6或φ8全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吊挂件; 上层覆面龙骨; 下层覆面龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏铅复合板 4. 其他:包含连接件、自攻螺钉 φ3.5×35、铅板条等内容 5. 说明:详见图集06J902-1, X31/3 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	13.91						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	011407001002	无机防霉涂料【墙面1】	1. 基层类型:基层墙体 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 找平层:刷混凝土界面处理剂一道; 12厚聚合物WP20或DP20预拌水泥砂浆打底扫毛; 5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一道); 4. 腻子种类:5厚内墙腻子分二道批平 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 6. 耐火等级:耐火等级:A级 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1549.03						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011204003003	面砖墙面【墙面2】有水房间	1. 墙体类型:基层墙体 2. 安装方式:刷混凝土界面处理剂一道; 12厚WP20预拌水泥砂浆打底扫毛(掺5%防水剂); 3. 防水层:1.5厚聚氨脂防水涂膜至吊顶面底; 4. 结合层:5厚聚合物抗裂砂浆; 陶瓷釉面砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格、颜色:8厚陶瓷釉面砖 6. 耐火等级:耐火等级:A级 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	404.25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011204003004	面砖墙面【墙面3】无水房间	1. 墙体类型:基层墙体 2. 安装方式:刷混凝土界面处理剂一道; 12厚WP20预拌水泥砂浆打底扫毛(掺5%防水剂); 3. 结合层:5厚聚合物抗裂砂浆; 陶瓷釉面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:8厚陶瓷釉面砖 5. 耐火等级:耐火等级:A级 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	231.69						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011207001003	碳晶板饰面	1. 基层材料种类、规格:九厘板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板饰面 3. 压条材料种类、规格:2cm不锈钢金属条收边 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	73.64						
21	011207001004	石膏板饰面	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板饰面;涂刷白色涂料 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011210002002	轻钢龙骨隔墙木质铅复合板	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨基层墙体 2. 隔板材料品种、规格、颜色:防火板单面木质铅复合板 3. 嵌缝、塞口材料品种:木质调气钉钉装 4. 说明:详见图集06J902-1, X10/3 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	5.69					
		分部小计									
		卫生间									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	沪200105007002	卫生间地台拆除	1.零星混凝土部位:卫生间地台拆除,高度20cm 2.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m2	62.29						
24	010501001002	新做蹲坑地台	1.名称:新做卫生间蹲坑地台 2.高度:15cm高 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	62.99						
25	011702001002	蹲坑地台模板	1.名称:蹲坑地台模板 2.说明:包含模板安拆费用 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011210005002	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:1800高厕所隔板 2. 说明:详见图集16J914-1, XT9 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	134.25					
27	011503001004	无障碍抓杆	1. 扶手材料种类、规格:无障碍不锈钢抓杆 2. 说明:详见图集16J914-1, XT4 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	套	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	050307017003	坚固耐腐蚀挂钩	1. 名称:坚固耐腐蚀挂钩 2. 材质:成品采购,自动垃圾桶,具体参数详见设计图纸,包含人工、运输、安装费用等所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	36					
29	011503001005	无障碍不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格:850高无障碍不锈钢扶手 2. 说明:详见图集12J926, H6 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	37.08					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	010807001014	新做铝合金窗 XZC0810	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XZC0810, 800×1000 2.框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3.玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4.五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5.说明:本工程门上	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	010807001015	4新做不锈钢隔断窗 XZC751	1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢隔断窗 XZC7514,7500×1400 2.框、扇材质:铝合金型材选用80系列,铝合金窗壁厚≥1.8,铝合金门壁厚≥2.0 3.玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作,满足安全撞击,风压及气密性要求(水密性3级,抗风压性6级、气密性4级),门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4.五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏 5.其他:参见图集	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			06J902-1-G21, 选用型号详见设计图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	010807001016	4新做不锈钢隔断窗 XZC481	1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢隔断窗 XZC4814, 4800×1400 2.框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3.玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4.五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5.其他:参见图集	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			06J902-1-G21, 选用型号详见设计图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段： C01

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	010807001025	新做铝合金窗 XMLC1822	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC1822, 1800×2200 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	010807001017	新做铝合金窗 XMLC2727	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC2727, 2700×2700 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段： C01

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	010807001018	新做铝合金窗 XMLC4127	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC4127, 4100×2700 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6. 其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	010807001019	新做铝合金窗 XMLC4127-2	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC4127-2, 4100×2700 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6. 其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段： C01

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	010807001020	新做铝合金窗 XMLC2527	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC2527, 2500×2700 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	010807001009	新做不锈钢传递窗 XZFC0810	1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢传递窗 XZFC0810, 800×1000 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集06J902-1-C8,选用型号详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	010807001021	新做铝合金窗 XMLC6424	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC6424, 6400×2400 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	010807001022	新做铝合金窗 XMLC3724	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC3724, 3700×2400 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	010807001023	新做铝合金窗 XMLC6024	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC6024, 6000×2400 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	010807001024	新做铝合金窗 XMLC8227	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 XMLC8227, 8200×2700 2. 框、扇材质:铝合金型材选用80系列, 铝合金窗壁厚≥1.8, 铝合金门壁厚≥2.0 3. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作, 满足安全撞击, 风压及气密性要求(水密性3级, 抗风压性6级、气密性4级), 门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 说明:本工程门上	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 6.其他:参见图集16J607,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 7.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段： C01

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	010802001008	2 新做铝合金套装门 XZM102	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金套装门 XZM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000×2200 3. 门框、扇材质:铝合金型材选用80系列,铝合金窗壁厚≥1.8,铝合金门壁厚≥2.0 4. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作,满足安全撞击,风压及气密性要求(水密性3级,抗风压性6级、气密性4级),门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 5. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	30						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			6. 说明:本工程门上侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 7. 其他:参见图集06J902,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	010802001009	2新做铝合金套装门 XZM122	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金套装门 XZM1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200×2200 3. 门框、扇材质:铝合金型材选用80系列,铝合金窗壁厚≥1.8,铝合金门壁厚≥2.0 4. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作,满足安全撞击,风压及气密性要求(水密性3级,抗风压性6级、气密性4级),门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015。 5. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			6. 说明:本工程门上侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 7. 其他:参见图集06J902,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	010802004001	新做钢制防盗门 XFDM1022	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门 XFDM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000×2200 3. 门框、扇材质:详见设计图纸 4. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	樘	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	010802003001	新做乙级防火钢门 XZMF乙1022	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火钢门 XZMF乙1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000×2200 3. 门框、扇材质:详见设计图纸 4. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏 5. 其他:参见图集12J609,选用型号详见设计图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	010802001010	2新做铝合金套装门 XZM152	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金套装门XZM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500×2200 3. 门框、扇材质:铝合金型材选用80系列,铝合金窗壁厚≥1.8,铝合金门壁厚≥2.0 4. 玻璃品种、厚度:门窗料的规格和门窗玻璃由供货方根据有关技术规程或标准制作,满足安全撞击,风压及气密性要求(水密性3级,抗风压性6级、气密性4级),门窗玻璃的材质和厚度的配置须符合建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2015。 5. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			6. 说明:本工程门上侧悬窗设置手动开关器,窗的开启角度要求大于70度;中旋窗及高度大于1500外窗均1300处设置手动开窗器 7. 其他:参见图集06J902,选用型号详见设计图纸;未尽内容详见设计图纸 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	010804007001	新做防辐射门 XFM1022	1. 门代号及洞口尺寸:防辐射门 XFM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000×2200 3. 门框、扇材质:30*50木方; 木质铅复合板; 门套用气钉固定, 详见设计图纸 4. 五金:包含相关五金配件; 所有门窗的小五金配件必须齐全, 不得遗漏 5. 其他:参见图集06J902-1, X16/1, 选用型号详见设计图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	010802004002	新做钢制防盗门 XFDM1222	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门 XFDM1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200×2200 3. 门框、扇材质:详见设计图纸 4. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	樘	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	010802003002	新做乙级防火钢门 XZMF乙1422	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火钢门 XZMF乙1422 2. 门框或扇外围尺寸:1400×2200 3. 门框、扇材质:详见设计图纸 4. 五金:包含相关五金配件;所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏 5. 其他:参见图集12J609,选用型号详见设计图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	01B001	更换关闭铰链	1. 名称:关闭铰链更换 2. 说明:包含原有拆除清理、人工、安装等为完成此项的所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.	副	4					
		分部小计									
		一层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	011501001001	柜子8300*400*850	1. 台柜规格:柜子 8300mm长×400mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格:大理石台面(专业厂家定制) 3. 说明:专业厂家定制安装,包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	011501020001	咨询台3600*850*1050	1. 台柜规格:简易型站台 3600mm×850mm×1050mm 2. 材料种类、规格:详见设计图纸 3. 其他:详见图集08SJ928-41 4. 说明:专业厂家定制安装,包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011501001002	柜子12000*400*750	1. 台柜规格:柜子 12000mm长×400mm宽×750mm高 2. 材料种类、规格:大理石台面（专业厂家定制） 3. 说明:专业厂家定制安装，包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	011501001003	柜子4800*400*850	1. 台柜规格:柜子 4800mm长×400mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格:大理石台面（专业厂家定制） 3. 说明:专业厂家定制安装，包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	011501015001	实验台2400*1100*750	1. 台柜规格:实验台2400*1100*750 2. 材料种类、规格:大理石台面(专业厂家定制) 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
		分部小计									
		二层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	011501001004	柜体600*1800*800	1. 台柜规格:柜体 600*1800*800 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
58	011501001008	柜体600*2000*2000	1. 台柜规格:柜体 600*2000*2000 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	011501020004	咨询台2500*850*1050	1. 台柜规格:咨询台2500*850*1050 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	011501001011	柜体400*2000*800	1. 台柜规格:柜体 400*2000*800 2. 材料种类、规格:大理石台面, 专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	011501001013	柜体400*2600*2000	1. 台柜规格:柜体 400*2600*2000 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
		分部小计									
		四层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	011501005001	治疗柜600*2800*2000	1. 台柜规格:治疗柜600*2800*2000 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
		分部小计									
		五层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段： C01

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	011501009001	备餐柜600*6000*800	1. 台柜规格:备餐柜600*6000*800 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装,包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
64	011501005002	治疗柜600*2800*2000	1. 台柜规格:治疗柜600*2800*2000 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装,包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011501001016	柜子2000*400*1200	1. 台柜规格:柜子 2000*400*1200 2. 材料种类、规格:大理石台面, 专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	011501001017	柜子3000*400*1200	1. 台柜规格:柜子 3000*400*1200 2. 材料种类、规格:大理石台面, 专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
		分部小计									
		六层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	011501005003	治疗柜600*2800*2000	1. 台柜规格:治疗柜600*2800*2000 2. 材料种类、规格:专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
		分部小计									
		九层家具									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	011501009005	柜子4200*400*2000	1. 台柜规格:柜子 2000*400*1200 2. 材料种类、规格:大理石台面, 专业厂家定制 3. 说明:专业厂家定制安装, 包含安装、运输、人工等为完成此项的所有费用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	011503001006	窗户防护栏杆更换	1. 扶手材料种类、规格:原有防护栏杆拆除 2. 栏板材料种类、规格、颜色:500高成品铝合金防护栏杆 3. 固定配件种类:具体做法详见设计图纸，根据甲方要求，结合现场实际情况。 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	2.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	011507001002	窗户贴膜	1. 材料种类:浅银色防窥专用膜 2. 说明:包含运输、安装、人工等为完成此项的所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	123					
71	050307017004	自动垃圾箱	1. 垃圾箱材质:成品采购,自动垃圾桶,具体参数详见设计图纸,包含人工、运输、安装费用等所有费用 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段：C01

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	011508002003	科室牌	1. 字体规格:亚克力科室牌, 成品购置 2. 说明:包含运输、安装、人工等为完成此项的所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	块	4					
73	011508002004	磨砂玻璃书写板	1. 规格:5000*1500磨砂玻璃书写板, 成品购置安装 2. 说明:包含运输、安装、人工等为完成此项的所有费用 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	块	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼土建

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		给排水									
1	031001007004	热镀锌钢塑复合管DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 热镀锌钢塑复合管 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油, 刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 支架的制作安装及除锈刷油	m	13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	031001007005	热镀锌钢塑复合管DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 热镀锌钢塑复合管 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油, 刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 支架的制作安装及除锈刷油	m	64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001007006	热镀锌钢塑复合管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32热镀锌钢塑复合管 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油, 刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 支架的制作安装及除锈刷油	m	97						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	031001006015	PP-R 给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S5级) DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	34						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031001006016	PP-R 给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S5级) DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	51					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	031001006017	PP-R 给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S5级) DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	134						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	031001006018	PP-R 给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S5级) DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	137						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段： C01

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	031001006019	PP-R 给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S5级) DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	310						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	031001006020	热水PP-R 给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S3.2级) DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。 6. 备注:包含管道保温	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031001006021	热水PP-R 给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯管 PP-R (S3.2级) DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补, 具体要求按国家有关规范/标准执行。 6. 备注:包含管道保温	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 刨沟槽修补	m	5.5					
11	031003001010	截止阀 DN50	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031003001011	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	4					
13	031003001012	截止阀 DN32	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	6					
14	031003001013	截止阀 DN25	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	4					
15	031003001014	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	031003001015	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级: DN15 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1					
17	031003001016	可调式减压阀 DN40	1. 名称:可调式减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级: DN40 阀后压力0.10Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1					
18	031003001017	支管减压阀 DN32	1. 名称:支管减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级: DN32 阀后压力为0.15Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:其他未见说明详见设计图	1. 安装 2. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	031003001018	支管减压阀 DN15	1. 名称:支管减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 阀后压力为0.15Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1					
20	031001006022	排水UPVC管 De50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料排水管UPVC De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管、阻火圈、阻水圈)、灌水通水通球试验、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗 6. 支架制作安装及除锈刷油 7. 套管含防水套管制作安装	m	125					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	031001006023	排水UPVC管 De75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料排水管UPVC De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管、阻火圈、阻水圈)、灌水通水通球试验、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗 6. 支架制作安装及除锈刷油 7. 套管含防水套管制作安装	m	259						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	031001006024	排水UPVC管 De110	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料排水管UPVC De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管、阻火圈、阻水圈)、灌水通水通球试验、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗 6. 支架制作安装及除锈刷油 7. 套管含防水套管制作安装	m	140						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	031001006025	排水UPVC管（中空螺旋消音管） De110	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料排水管 UPVC 中空螺旋消音管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗 6. 支架制作安装及除锈刷油 7. 套管含防水套管制作安装	m	76						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031001006026	排水UPVC管（中空螺旋消音管） De75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料排水管UPVC 中空螺旋消音管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗 6. 支架制作安装及除锈刷油 7. 套管含防水套管制作安装	m	10					
25	031004014004	地漏De50	1. 材质:铜防返溢地漏，箅子均为镀铬制品 2. 型号、规格:De50	1. 安装	个	11					
26	031004014005	地漏De75	1. 材质:铜防返溢地漏，箅子均为镀铬制品 2. 型号、规格:De75	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	031004006002	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供 4. 说明:带脚踏式冲洗阀	1. 器具安装 2. 附件安装	套	36					
28	031004007002	壁挂式小便器（原有移位）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式小便器 3. 备注:带感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供 5. 说明:原有小便器移位	1. 器具安装 2. 附件安装	套	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段： C01

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	031004003004	立式洗手盆（原有移位）	1. 材质:陶瓷 2. 名称:立式洗手盆 3. 备注:带感应式水龙头 4. 附件名称、数量: 阀门、金属软管及存水弯等成套供 5. 说明:原有洗手盆移位	1. 器具安装 2. 附件安装	套	2					
30	031004003005	立式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 名称:立式洗手盆 3. 备注:带感应式水龙头 4. 附件名称、数量: 阀门、金属软管及存水弯等成套供	1. 器具安装 2. 附件安装	套	44					
31	031004003006	拖把池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖把池 3. 备注:综合单价需包含龙头及其安装费用 4. 附件名称、数量: 阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供	1. 器具安装 2. 附件安装	套	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	031004014006	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.备注:淋浴龙头（含莲蓬头）	1. 安装	套	2						
33	031001006027	雨水UPVC管 De110	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯（UPVC）塑料管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水通水通球试验 5. 说明:包含管配件、套管（含防水套管），灌水通水通球试验，具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 套管含防水套管制作安装 4. 吹扫、冲洗	m	32						
34	010101003002	挖填沟槽土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 说明:优先考虑土方场内平衡，余土外运，弃置点由施工单位根据施工组织设计自行考虑。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 湿土排水 5. 平整、夯实 6. 考虑平衡土方后，余土外运 7. 回填 8. 压实	m3	17						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		喷淋系统									
35	030901002011	内外热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100, 1. 6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 沟槽管件说明:根据施工图要求自行确认规格及数量, 包含在综合单价内 5. 说明:包含管件(沟槽管件)、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件(沟槽管件)安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	2.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	030901002012	内外热镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 沟槽管件说明:根据施工图要求自行确认规格及数量, 包含在综合单价内 5. 说明:包含管件(沟槽管件)、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件(沟槽管件) 安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管 (含防水套管,) 的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	14.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030901002013	内外热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 沟槽管件说明:根据施工图要求自行确认规格及数量,包含在综合单价内 5. 说明:包含管件(沟槽管件)、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件(沟槽管件)安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	12.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030901002014	内外热镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:包含管件、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	35					
39	030901002015	内外热镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:包含管件、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	23					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030901002016	内外热镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:包含管件、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	63					
41	030901002017	内外热镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:包含管件、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	176					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	030901003002	吊顶型喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:K=80 68° C玻璃球喷头 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:包含装饰盘	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	341					
		分部小计									
		消火栓系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	030901002018	内外热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 沟槽管件说明:根据施工图要求自行确认规格及数量,包含在综合单价内 5. 说明:包含管件(沟槽管件)、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件(沟槽管件)安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030901002019	内外热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65, 1.6MPa, 内外热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 沟槽管件说明:根据施工图要求自行确认规格及数量, 包含在综合单价内 5. 说明:包含管件(沟槽管件)、套管(含防水套管)、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油, 具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道及管件(沟槽管件)安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 套管(含防水套管,)的制作安装 6. 管道除锈刷油 7. 支架制作安装及除锈刷油	m	3					
45	031003003002	蝶阀DN100	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 带锁定装置 4. 连接形式:法兰连接 5. 说明:包含法兰(沟槽法兰)	1. 安装 2. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段： C01

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	030901010002	单栓组合式消火栓箱（原有移位）	1. 安装方式:详见图纸 2. 备注:（原有移位）	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					
47	030901013002	干粉灭火器箱	1. 名称:干粉灭火器箱 2. 规格、型号:XML 3. 材质:钢板 4. 说明:每套含2具MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 设置	套	14					
		分部小计									
		柜式七氟丙烷灭火装置									
48	030411001021	配管JDG20	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	108					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030411004010	配线 WDZCN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5	1. 配线	m	123					
50	030502001002	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 说明:含调试, 其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 调试	台	2					
51	030904001004	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 说明:包含底座, 测试调试	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	4					
52	030904001005	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 说明:包含底座, 测试调试	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	5					
53	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 说明:含调试	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	030904005005	警铃	1. 名称:警铃 2. 说明:含调试	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
55	030904006006	紧急启停按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5m 3. 说明:含调试	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
56	030904006007	手动/自动转换装置	1. 名称:手动/自动转换装置 2. 说明:含调试, 其他未见说明详见设计图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
57	030904006008	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 说明:含调试	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
58	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	030902007004	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ100/2.5-PAVLN	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 规格、型号:GQQ100/2.5-PAVLN (74 kg) 3. 说明:包含七氟丙烷药剂 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 贮存装置安装	套	1					
60	030902007005	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ40/2.5-PAVLN	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 规格、型号:GQQ40/2.5-PAVLN (79 kg) 3. 说明:包含七氟丙烷药剂 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 贮存装置安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030902007006	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位 2. 规格、型号:GQQ40/2.5-PAVLN 37kg 3. 说明:包含七氟丙烷药剂 4. 其他:原有移位	1. 贮存装置安装	套	1					
62	030902007007	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位 2. 规格、型号:GQQ100/2.5-PAVLN (74kg) 3. 说明:包含七氟丙烷药剂 4. 其他:原有移位	1. 贮存装置安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030902007008	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 原有移位 2. 规格、型号:GQQ100/2.5-PAVLN 79 kg 3. 说明:包含七氟丙烷药剂 4. 其他:原有移位	1. 贮存装置安装	套	1					
64	030703001006	泄压装置	1. 名称:泄压装置 2. 型号规格: XZ0.12/1.1-PAVLN 3. 说明:泄压装置,泄压面积:0.12m²,预留洞口尺寸:480*270,洞顶贴吊顶完成面 4. 备注:其他未见说明详见设计图 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 安装	套	3					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		悬挂式超细干粉灭火装置									
65	030903009002	悬挂式超细干粉灭火装置 XQQW20/1.6-PAVLN	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.型号、规格:XQQW20/1.6-PAVLN (16kg) 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 安装 2. 调试	套	1					
		分部小计									
		电 气									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030411001022	配管JDG20	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	1715						
67	030411001023	配管JDG25	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	030411001024	配管JDG32	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	6.6					
69	030411001025	金属软管 φ 20	1. 名称:金属软管 2. 规格: φ 20	1. 电线管路敷设	m	180					
70	030411004011	配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 配线形式:管内或线槽 3. 规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1. 配线 2. 焊、压接线端子	m	10647					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	030411004012	配线 WDZC-BYJ-4	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZC-BYJ-4 4. 说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1. 配线 2. 焊、压接线端子	m	920					
72	030411004013	配线 WDZC-BYJ-6	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZC-BYJ-6 4. 说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1. 配线 2. 焊、压接线端子	m	198					
73	030404017001	气体灭火动力箱 6AP-PF	1. 名称:气体灭火动力箱 6AP-PF 2. 安装方式:挂墙明装 3. 说明:箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接地 4. 调试、测试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	030408001002	电缆 WDZA-YJY-3x2.5+1x2.5	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3x2.5+1x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架 5. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	19					
75	030411005002	紫外线灯集中控制开关箱	1. 名称:紫外线灯集中控制开关箱 2. 说明:带锁(防止误操作) 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装	个	5					
76	030412004012	灯盘 600*600	1. 名称:灯盘 600*600 2. 规格:LED 24W 3. 安装形式:嵌入式 4. 说明:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	215					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	030412005002	紫外线灯(遥控开关)	1. 名称:紫外线灯(遥控开关) 2. 规格:36W紫外线灯,带升降遥控开关 3. 安装形式:吸顶安装,下落高度2.0米 4. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	111					
78	030412004013	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:嵌入式 4. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	26					
79	030404034007	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
80	030404034008	单控双联开关	1. 名称:单控双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	37					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	030404034009	单相三极开关	1. 名称:单相三极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	19					
82	030404035004	安全型二、三孔暗装插座	1. 名称:安全型二、三孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	408					
83	030404035005	二、三孔暗装插座	1. 名称:二、三孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
84	030404035006	安全型防溅水二、三孔暗装插座	1. 名称:安全型防溅水二、三孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
85	030904006009	紧急按钮开关	1. 名称:紧急按钮开关 2. 安装方式:暗装	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	个	40					
86	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	887					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		弱电工程（综合布线）									
87	030411001026	配管JDG20	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	850					
88	030411001027	配管JDG25	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	595					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	030502005004	六类网线	1.名称:六类网线 2.规格:UTP 6 3.敷设方式:管内或桥架	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	7809					
90	030502012003	内网单孔插座	1.名称:内网单孔插座 2.说明:暗装	1.端接模块 2.安装面板	个	107					
91	030502012004	电话、外网双孔插座	1.名称:电话、外网双孔插座 2.说明:暗装	1.端接模块 2.安装面板	个	94					
92	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁质 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	1.本体安装	个	201					
		分部小计									
		通风系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	030108001003	管道风机移位 EF-6-01	1. 名称:管道风机移位 EF-6-01 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含软管、隔震装置,电动机检查接线调试安装,设备支架的制作安装除锈刷油, 调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 单机试运转 5. 设备支架制作、安装 6. 设备附件安装	台	1					
94	030108001004	管道风机移位 SF-6-01	1. 名称:管道风机移位 SF-6-01 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含软管、隔震装置,电动机检查接线调试安装,设备支架的制作安装除锈刷油, 调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 单机试运转 5. 设备支架制作、安装 6. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
95	030702001007	通风管道制作安装0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm 4. 说明:包含风管、管件、法兰、弯头、导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油,风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实,风管穿越楼板处须预埋钢套管(δ=2mm)水泥砂浆抹平防火泥封堵。	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	28						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	030702001008	通风管道制作安装0.75mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm 4. 说明:包含风管、管件、法兰、弯头、导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油,风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实,风管穿越楼板处须预埋钢套管(δ=2mm)水泥砂浆抹平防火泥封堵。	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	4.8					
97	030703007012	单层格栅风口 400X300	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:400X300	1. 风口制作、安装	个	4					
98	030703007013	双层格栅风口 400X300	1. 名称:双层格栅风口 2. 规格:400X300	1. 风口制作、安装	个	2					
99	030703007014	单层防雨百叶500x250	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:500x250	1. 风口制作、安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	030703001007	防火阀BEE 400x160	1. 名称:防火阀BEE 2. 规格:400x160 3. 说明:含支架的制作安装及除锈刷油, 调试	1. 阀体成品安装 2. 支架制作、安装 3. 调试	个	5					
101	030703001008	防火阀BEC 400x160	1. 名称:防火阀BEC 2. 规格:400x160 3. 说明:含支架的制作安装及除锈刷油, 调试	1. 阀体成品安装 2. 支架制作、安装 3. 调试	个	2					
102	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	项	1					
		分部小计									
		空调系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	030702001009	空调管道制作安装0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 保温:采用夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材，厚度为30mm 5. 说明:包含风管、管件、法兰、弯头、导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。 6. 备注:包含风管保温	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 保温	m2	12.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
104	030702001010	空调管道制作安装0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm 4. 保温:采用夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材，厚度为30mm 5. 说明:包含风管、管件、法兰、弯头、导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。 6. 备注:包含风管保温	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 保温	m2	13.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	030702001011	空调管道制作安装0.75mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm 4. 保温:采用夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材,厚度为30mm 5. 说明:包含风管、管件、法兰、弯头、导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油,风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实,风管穿越楼板处须预埋钢套管(δ=2mm)水泥砂浆抹平防火泥封堵。 6. 备注:包含风管保温	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 保温	m2	14.7					
106	030703007015	双层格栅风口 150*150	1. 名称:双层格栅风口 2. 规格:150*150	1. 风口制作、安装	个	1					
107	030703007016	双层格栅风口 160*160	1. 名称:双层格栅风口 2. 规格:160*160	1. 风口制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	030703007017	送风口400X150	1. 名称:送风口 2. 规格:400X150 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 风口制作、安装	个	7					
109	030703007018	送风口700X150	1. 名称:送风口 2. 规格:700X150 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 风口制作、安装	个	2					
110	030703007019	回风口400X200	1. 名称:回风口 2. 规格:400X200 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 风口制作、安装	个	6					
111	030703007020	回风口500X200	1. 名称:回风口 2. 规格:500X200 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 风口制作、安装	个	1					
112	030703007021	回风口700X200	1. 名称:回风口 2. 规格:700X200 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 风口制作、安装	个	2					
113	030703001009	防火阀FVD 320*160	1. 名称:防火阀FVD 2. 规格:320*160 3. 说明:含支架的制作安装及除锈刷油, 调试	1. 阀体成品安装 2. 支架制作、安装 3. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段： C01

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
114	030703001010	防火阀 160*200	1. 名称:防火阀 2. 规格: 160*200 3. 说明:含支架的制作安装及除锈刷油, 调试	1. 阀体成品安装 2. 支架制作、安装 3. 调试	个	1					
115	031001004004	冷媒管 φ9.5	1. 安装部位:室内 2. 材质: 磷脱氧铜管 3. 规格、压力等级: φ9.5 4. 连接形式:充氮保护纤焊焊接 5. 说明:包含保温, 管配件, 分歧器, 制冷剂, 支架制作安装及除锈刷油	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 保温 4. 支架制作安装及除锈刷油	m	39					
116	031001004005	冷媒管 φ12.7	1. 安装部位:室内 2. 材质: 磷脱氧铜管 3. 规格、压力等级: φ12.7 4. 连接形式:充氮保护纤焊焊接 5. 说明:包含保温, 管配件, 分歧器, 制冷剂, 支架制作安装及除锈刷油	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 保温 4. 支架制作安装及除锈刷油	m	35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
117	031001004006	冷媒管 φ 15.9	1. 安装部位:室内 2. 材质: 磷脱氧铜管 3. 规格、压力等级: φ 15.9 4. 连接形式:充氮保护纤焊焊接 5. 说明:包含保温,管配件,分歧器,制冷剂,支架制作安装及除锈刷油	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 保温 4. 支架制作安装及除锈刷油	m	3.4						
118	031001006028	冷凝水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯管 UPVC DN25 3. 连接形式:承插粘接 4. 保温:难燃型B1级发泡橡塑保温,厚度为13mm 5. 说明:包含保温,消毒冲洗水压泄漏试验,管配件,支架制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 保温	m	45						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
119	030701003009	空调室内机移位 V1-22	1. 名称:空调室内机移位 V1-22 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2						
120	030701003010	空调室内机移位 V1-28	1. 名称:空调室内机移位 V1-28 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
121	030701003011	空调室内机移位 V1-36	1. 名称:空调室内机移位 V1-36 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2						
122	030701003012	空调室内机移位 V1-45	1. 名称:空调室内机移位 V1-45 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
123	030701003013	空调室内机移位 V1-63	1. 名称:空调室内机移位 V1-63 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
124	030701003014	空调室内机移位 V1-80	1. 名称:空调室内机移位 V1-80 2. 规格:具体参数,规格详见图纸 3. 说明:含控制面板,设备支架的制作安装除锈刷油、调试 4. 备注:原有设备移位	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
125	030704001004	空调工程检测、调试	1. 名称:空调工程检测、调试	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	项	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其它									
126	031006012002	直饮水机	1. 名称:直饮水机 2. 参数:额定总净水量 (m³): 80, 开水器容积: 30L (具有隔夜水自动排空功能), 功率: 220V/50Hz/3KW, 出水口数量 (个): 3个 (2热水口, 1常温水口), 规格尺寸 (mm*mm*mm): 980*500*2050 3. 说明:其他未见说明详见设计图 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 安装 2. 附件安装	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段：C01

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
127	031006013002	湿垃圾无害化处理设备	1. 名称:湿垃圾无害化处理设备 2. 规格参数:可处理量 100KG, 设备尺寸 2080*1180*1440mm, 总功率/电压 5.8 KW (220V), 仓体容量 930L, 有效容积850L 3. 说明:其他未见说明详见设计图 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 安装	套	1					
128	030507014004	65寸显示屏	1. 名称:65寸显示屏 2. 说明:含支架 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\综合楼安装

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段： C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门诊排队叫号系统									
1	030507014005	侯诊室液晶电视50寸	1. 名称:侯诊室液晶电视 2. 性能参数:液晶一体机 支持视频编码格式: MPEG1/2 Video、DivX3、MPEG4 (DivX4/5, XViD)、WMV9、VC1、H264, AVS10、支持视频文件格式: MP4, AVI、MOV、MKV、WMV、MPEG、VOB等 支持最高码率: 45Mbps12、支持音频格式: AAC、MP3、PCM、WMA、Apple iTunes 2.0 等主流格式 支持图片格式: JPG、GIF、JPEG、BMP、PNG, 实现诊室门口与门诊医生对应, 并集成有医生及其他介绍。 3. 规格:50寸 4. 说明:挂壁式安装含支架	1. 本体安装 2. 单体调试	台	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030414007003	多媒体机顶盒	1. 名称:多媒体机顶盒 2. 说明:CUP 双核、2G 内存、32G 固态硬盘 支持视频编码格式: MPEG1/2 Video、DiVX3、MPEG4 (DiVX4/5, XViD)、WMV9、VC1、H264, AVS10、支持视频文件格式: MP4, AVI、MOV、MKV、WMV、MPEG、VOB等 支持最高码率: 45Mbps12、支持音频格式: AAC、MP3、PCM、WMA、Apple iTunes 2.0 等主流格式 支持图片格式: JPG、GIF、JPEG、BMP、PNG, 实现诊室门口与门诊医生对应, 并集成有医生及其他介绍。	1. 安装调试	台	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030507014006	超薄19寸诊室一体机	1. 名称:超薄19寸诊室一体机 2. 性能参数:液晶一体机 支持视频编码格式: MPEG1/2 Video、DivX3、MPEG4 (DivX4/5, XViD)、WMV9、VC1、H264, AVS10、支持视频文件格式: MP4, AVI、MOV、MKV、WMV、MPEG、VOB等 支持最高码率: 45Mbps12、支持音频格式: AAC、MP3、PCM、WMA、Apple iTunes 2.0 等主流格式 支持图片格式: JPG、GIF、JPEG、BMP、PNG, 实现诊室门口与门诊医生对应,并集成有医生及其他介绍。 3. 说明:挂壁式安装含支架	1. 本体安装 2. 单体调试	台	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030507002006	语音控制系统	1. 名称:语音控制系统 2. 说明:采用基于TCP/IP的高效网络语音合成服务和集中式的资源管理支持Microsoft Windows 2000/XP/2003、WIN7	1. 本体安装 2. 单体调试	套	3					
5	030507002007	后台管理多种接口软件	1. 名称:后台管理多种接口软件 2. 说明:与HIS/LIS数据平台接口开发、系统整合	1. 本体安装 2. 单体调试	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030507002008	护士站排队软件	1. 名称:护士站排队软件 2. 说明:管理排队叫号, 二次或过号、检查多次签到, 签到时自动分配或选择分配患者信息 1) 支持医生出诊时间不固定的方便调整; 2) 支持医生出诊诊室调整; 4) 支持一诊室一医生、一诊室多医生的调整; 5) 支持一屏对应一诊室、一屏对应多诊室的显示模式; 6) 支持文本、图片、滚动信息、时间和视频; 7) 具有相对的独立性、也可支持手动分诊	1. 本体安装 2. 单体调试	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪030507022006	触摸取号机一体机	1. 名称:触摸取号机一体机 2. 性能参数:19寸触摸一体机带三代医保读卡器 带3C认证	1. 本体安装、调试	台	2					
8	030507007002	虚拟呼叫器	1. 名称:虚拟呼叫器 2. 说明:定制	1. 本体安装 2. 单体调试	个	30					
9	030501012002	24口千兆三层交换机	1. 名称:24口千兆三层交换机 2. 参考型号:RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 3. 说明:含双电源冗余模块	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
10	030507019004	门诊排队叫号系统调试	1. 名称:门诊排队叫号系统调试	1. 系统试运行	系统	1					
		分部小计									
		输液监护自动感应系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030507002009	输液监护管理系统软件	1. 名称:输液监护管理系统软件 2. 参考型号:Btech-ERS-v1.0 3. 说明:全院一套实现红外+重力双重感应,通过算法进行精准输液监测	1. 本体安装 2. 单体调试	套	1					
12	030507002010	输液监护管理系统软件 (第三方接口授权使用费)	1. 名称:输液监护管理系统软件 (第三方接口授权使用费)	1. 本体安装 2. 单体调试	套	1					
13	沪030507022007	输液监护器	1. 名称:输液监护器 2. 参考型号:E-IR500	1. 本体安装、调试	台	59					
14	沪030507022008	通信网关	1. 名称:通信网关 2. 参考型号:E-CG400	1. 本体安装、调试	台	1					
15	沪030507022009	RFID阅读器	1. 名称:RFID阅读器 2. 参考型号:E-RR400	1. 本体安装、调试	台	8					
16	沪030507022010	监护器充电架	1. 名称:监护器充电架	1. 本体安装、调试	台	3					
17	030507019005	输液监护自动感应系统调试	1. 名称:输液监护自动感应系统调试	1. 系统试运行	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030411001028	配管JDG20	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	30					
19	030502005005	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP 6 3. 敷设方式:管内或桥架	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	140					
		分部小计									
		门诊收费及药价信息显示系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪030510001002	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:分辨率: 3680*640. 3. 参考型号:Q2.0 4. 说明:包含显示屏钢构, 框架, 不锈钢包边 5. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装、调试	m2	9.42					
21	030414007004	LED电源	1. 名称:LED电源 2. 规格:5V/40A	1. 调试	台	48					
22	沪030509003002	接收卡	1. 名称:接收卡 2. 说明:显示屏数据接收	1. 本体安装、调试	块	15					
23	030506004002	视频处理器	1. 名称:视频处理器 2. 说明:视频处理器 高清信号	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
24	030501017004	药品价格显示系统	1. 名称:药品价格显示系统 2. 说明:定制, 读取价格信息及收费项目明细	1. 安装 2. 调试	套	1					
25	030501017005	数据接口服务费	1. 名称:数据接口服务费	1. 安装 2. 调试	套	1					
26	030507019006	信息发布系统调试	1. 名称:信息发布系统调试	1. 系统试运行	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030411001029	配管JDG20	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑 4. 说明:包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,, 具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 开沟槽、修补 4. 支架的制作安装及除锈刷油 5. 接地	m	20					
28	030502005006	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP 6 3. 敷设方式:管内或桥架	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	52					
29	030408001003	电缆 YJV-3*2.5	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护, 具体要求按国家有关规范/标准执行	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	33					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		输液室治疗带									
30	031008013002	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带 2. 规格:定制 3. 说明:包含氧气头, 氧气紫铜管 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 安装 2. 调试	m	7.3					
		分部小计									
		地下网络全覆盖									
31	031103009003	1/2阻燃馈线电缆	1. 规格、型号:1/2 阻燃馈线电缆 2. 敷设部位:室内 3. 敷设方式:沿线槽、穿管敷设 4. 其他:包含1/2阻燃电缆连接各种接头、线缆测试、调试等; 由投标单位根据自身情况自行考虑填报, 费用包含在综合单价中。	1. 测量 2. 敷设	m	640					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	031103009004	7/8阻燃电缆	1.规格、型号:7/8阻燃电缆 2.敷设部位:室内 3.敷设方式:沿线槽、穿管敷设 4.其他:包含 7/8阻燃电缆连接各种接头、线缆测试、调试等;由投标单位根据自身情况自行考虑填报,费用包含在综合单价中。	1.测量 2.敷设	m	2112					
33	030608010004	配线 RVVZ-1kv-1*16	1.名称:RVVZ软线 2.规格: RVVZ-1kv-1*16 3.敷设方式:管内 4.说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1.线缆敷设 2.线缆辅助元件安装及测试	m	160					
34	030608010005	配线 RVVZ-1kv-1*35	1.名称:RVVZ软线 2.规格:RVVZ-1kv-1*35 3.敷设方式:管内 4.说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1.线缆敷设 2.线缆辅助元件安装及测试	m	160					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	030608010006	配线 RVVZ-1kv-3*6	1. 名称:RVVZ软线 2. 规格:RVVZ-1kv-3*6 3. 敷设方式:管内 4. 说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1. 线缆敷设 2. 线缆辅助元件安装及测试	m	200					
36	030502016002	跳纤	1. 名称:跳纤	1. 接续 2. 测试	根	80					
37	030411001030	金属软管 Φ25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属包塑 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	150					
38	030411001031	金属软管 Φ40	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属包塑 3. 规格:Φ40 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	542					
39	030411001032	配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯电线管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:明配 5. 说明:包含接地、支架的制作安装,	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	448					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030411001033	配管 PC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯电线管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:明配 5. 说明:包含接地、支架的制作安装,	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	914					
41	030501009003	全向吸顶天线（含支架）	1. 名称:全向吸顶天线 2. 规格:满足设计要求, 含配套安装支架	1. 本体安装 2. 单体调试	副	104					
42	030501009004	定向天线（含支架）	1. 名称:定向天线 2. 规格:满足设计要求, 含配套安装支架	1. 本体安装 2. 单体调试	副	8					
43	030505007002	合路器	1. 名称:合路器	1. 本体安装 2. 单体调试	套	4					
44	030505013002	二功分器	1. 名称:二功分器 2. 规格:满足系统要求	1. 本体安装 2. 单体调试	个	36					
45	030502017002	耦合器	1. 名称:耦合器	1. 本体安装	个	54					
46	030505009002	射频拉远单元	1. 名称:射频拉远单元 2. 型号:RRU5150-d 3. 说明:包含调试	1. 本体安装 2. 单体调试	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段: C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	031101044002	地下网络全覆盖调试	1. 名称:地下网络全覆盖调试 2. 其他:包含各个信号接收系统 用户终端调试	1. 试运行	系统	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：柳港镇社区卫生服务中心新院区布局调整完善工程\单项工程\弱电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税