

2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

工 程 量 清 单

招 标 人：_____	工程造价咨询人/ 上海康诚建设工程咨询有
(单位盖章)	招标代理机构：_____限公司
	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人
或其授权人：_____	或其授权人：_____
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编 制 人：_____	审 核 人：_____
(注册造价工程师签字盖专用章)	(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025-08-19	审 核 时 间：	2025-08-20
----------	------------	----------	------------

总 说 明

工程名称： 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

工程规模详见招标文件。

施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。

二、招标范围：详见招标文件中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、上海市建设工程有关文件规定；
- 3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
- 4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
- 5、设计单位提供的的设计图纸；
- 6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据：

1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费（包含规费）、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。

3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。

4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。

- (1) 本项目暂列金额；
- (2) 本项目材料暂估价；
- (3) 本项目专业工程暂估价；
- (4) 本项目总承包服务费。

总 说 明

工程名称： 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

第 2 页 共 3 页

5、税金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对税金进行报价；税金应按要求在“规费、税金项目清单与计价表”中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。

3、工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。

6、绿化工程的特征描述中苗木特征值单位均为cm。

7、苗木养护期为一年，其它详见招标文件要求。

8、苗木表中规格皆为修剪后规格,如若现场调整规格须与设计确认并相应调整密度;最外缘小灌木都作龟背型种植;下木品字形错落种植,验收以不见裸土为准;露土处覆盖火山岩 Φ 3-15mm;露土处及下沉绿地溢流井周围覆盖深灰色碎石 Φ C30-50mm;

总 说 明

工程名称： 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

第 3 页 共 3 页

9、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区（县）市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。

10、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。

11、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

12、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

13、木材选用防腐木，外刷进口水封涂料，颜色由甲方与设计方确定，要求木结构成活后表面平整光滑、纹理清晰、颜色一致。

六、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目 标段：C01 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405001	夜间施工		
2	050405002	机械进出场及安拆		
3	050405003	非夜间施工照明		
4	050405004	二次搬运		
5	050405005	冬雨季施工		
6	050405006	反季节栽植影响措施		
7	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
8	050405008	已完工程及设备保护		
9	050405009	绿地土方场内平衡、绿地堆坡造型		
10	050405010	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
11	050405011	促长、保活措施（活力素）		
12	050405012	苗木检疫费		
13	050405013	土壤测定费		
14	050405014	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）		
15	050405015	特殊条件下施工技术措施费		
16	050405016	竣工资料编制费		
17	050405017	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置		
18	050405018	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
19	050405019	除清单中所含外的所有本工程应投入的设备租赁费		
20	050405020	除了招标文件中明确由建设单位负责的检测费用，其他所有工程检测、监测、实验、试验、监控、测等作用		
21	050405021	场地清理		
22	050405022	文化廊架需做防雷接地措施费用		
23	050405023	除清单以外的模板费用		
24	050405024	招标文件规定的其他措施费用		
25	050405025	投标单位认为需要的其他措施费用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目 标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	40845.74	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		修枝									
1	沪050502001002	乔木修枝	1. 植物种类:乔木修枝 2. 胸径:综合考虑 3. 说明:粉碎还林或综合利用 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 修剪 2. 垃圾清运	株	1103					
		分部小计									
		移栽									
2	050101001001	起挖乔木 香樟 Φ16.1-17	1. 树干胸径:香樟 Φ16.1-17 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050102001001	栽植乔木 香樟 Φ16.1-17	1. 种类:香樟 Φ16.1-17 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	26					
4	050101001002	起挖乔木 香樟 Φ17.1-18	1. 树干胸径:香樟 Φ17.1-18 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	33					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102001002	栽植乔木 香樟 Φ17.1-18	1. 种类:香樟 Φ17.1-18 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	33						
6	050101001003	起挖乔木 香樟 Φ19.1-20	1. 树干胸径:香樟 Φ19.1-20 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102001003	栽植乔木 香樟 Φ19.1-20	1. 种类:香樟 Φ19.1-20 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	16					
8	050101001004	起挖乔木 香樟 Φ20.1-21	1. 树干胸径:香樟 Φ20.1-21 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	050102001004	栽植乔木 香樟 Φ20.1-21	1. 种类:香樟 Φ20.1-21 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	24						
10	050101001005	起挖乔木 香樟 Φ22.1-23	1. 树干胸径:香樟 Φ22.1-23 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	050102001005	栽植乔木 香樟 Φ22.1-23	1. 种类:香樟 Φ22.1-23 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	21						
12	050101001006	起挖乔木 香樟 Φ23.1-24	1. 树干胸径:香樟，平均Φ23.4 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050102001006	栽植乔木 香樟 Φ23.1-24	1. 种类:香樟 Φ23.1-24 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:场内移植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	6					
		分部小计									
		新增乔灌木									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	050102001007	栽植乔木 白玉兰	1. 种类:白玉兰 Φ8-10 H300-360 P150-210 枝下高150-200 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:全冠、姿态优美、3级分枝以上、精品苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	81						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102002001	栽植灌木 早樱	1. 种类:早樱 D9-10 H280-310 P220-240 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:姿态优美、染井吉野、精品苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	124					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	050102002002	栽植灌木 高杆石楠	1. 种类:高杆石楠 D10-12 H300-350 P200-300 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:全冠、姿态优美、精品苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	050102001008	栽植乔木 栎树	1. 种类:栎树 Φ12-14 H500-550 P400 枝下高200-250 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:全冠、姿态优美、精品苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	050102002003	栽植灌木 红叶石楠球A	1. 种类:红叶石楠球 A H150-200 P200-300 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:球形饱满、枝叶紧密、不脱脚、修剪后规格、精球 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	050102002004	栽植灌木 红花继木球A	1. 种类:红花继木球 A H100-150 P100-200 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:球形饱满、枝叶紧密、不脱脚、修剪后规格、精球 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	050102002005	栽植灌木 瓜子黄杨球A	1. 种类:瓜子黄杨球 A H150-200 P200-250 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:球形饱满、枝叶紧密、不脱脚、修剪后规格、精球 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15					
		分部小计									
		新增地被类									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	050102005001	栽植绿篱 红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 H45-50 P35 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:毛球，密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	53.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	沪050102017001	栽植地被植物 花叶玉蝉花	1. 植物种类:花叶玉蝉花 H41-50 P25-30 2. 单位面积株数:25丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:多年生, 密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	105.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪050102017002	栽植地被植物 常绿鸢尾	1. 植物种类:常绿鸢尾 H40 P25 2. 单位面积株数:36丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:多年生, 密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	300					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪050102017003	栽植地被植物 细叶萼距花	1. 植物种类:细叶萼距花 H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:36丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:多年生, 密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	230.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	沪050102017004	栽植地被植物 大吴风草	1. 植物种类:大吴风草 H25-30 P30 2. 单位面积株数:30丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:多年生,密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	303.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪050102017005	栽植地被植物 金叶石菖蒲	1. 植物种类:金叶石菖蒲 H20-25 P20 2. 单位面积株数:约500芽/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	62					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	沪050102017006	栽植地被植物 翠云草	1. 植物种类:翠云草 H10-15 P10 2. 单位面积株数:满铺, 约200株/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:日本矮麦冬, 密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	56.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	沪050102017007	栽植地被植物 多花筋骨草	1. 植物种类:多花筋骨草 2. 单位面积株数:满铺 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 说明:密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	111.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪050102017008	栽植地被植物 熊猫堇	1. 植物种类:熊猫堇 2. 单位面积株数:满铺 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:密植不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	375.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	050102008001	栽植花镜 长效花境	1. 花卉种类:长效花境（详见图纸要求） 2. 单位面积株数:满铺 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 说明:容器苗，应季时花与观叶植物，一年更换4次 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	126.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102012001	铺种草皮 常绿复合草坪	1.草皮种类:常绿复合草坪 2.铺种方式:满铺 3.养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4.说明:精细草坪，矮生百慕大满铺，10月份撒播黑麦草种 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护	m2	647						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求:按设计及规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:按设计及规范要求 4. 找平找坡要求:按设计及规范要求 5. 弃渣运距:投标单位根据施工现场综合考虑 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 包含垃圾清理 8. 废弃物运输	m2	2371.4					
		分部小计									
		其他									
33	050101010001	林下作业整治	1. 要求:场地土方平整;清除林下枯枝,落叶,杂草等 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 清除林下枯枝,落叶,杂草等 2. 垃圾清运及处置	m2	15000					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	050102013001	播野草花籽	1. 草籽种类:播野草花籽 2. 说明:均匀散播在林下, 自然生长 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播 4. 覆盖 5. 养护	m2	15000					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道路工程									
1	040202001001	路床（槽）整形	1. 要求:素土夯实, 夯实度 90% 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2458.43					
2	040202011001	150厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2458.43					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪040202017001	5-12mm粒径C20普通透水混凝土	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:5-12mm粒径C20普通透水混凝土 2. 厚度:100厚 3. 掺合料:满足规范及设计要求 4. 配合比:满足规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	2458.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006003	彩色透水沥青混凝土面层	1. 石料粒径: 详见图纸 2. 厚度: 50厚 3. 沥青品种: 道路沥青 4. 沥青混凝土种类: 彩色透水沥青混凝土面层 5. 掺和料: 用料和用量满足规范和设计要求 6. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	2148.72					
5	040204004001	3厚不锈钢板原色-收边	1. 材料品种、规格: 3厚不锈钢板原色-收边 2. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	3097.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040203008004	500X500X30厚芝麻灰花岗岩烧面	1. 块料品种、规格：20厚1:2.5水泥砂浆黏贴层；500X500X30厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实，夯实度 90%；150厚级配碎石垫层；100厚C20混凝土垫层； 3. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	103.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040203008005	500X100X30厚芝麻黑花岗岩烧面收边	1. 块料品种、规格：20厚1:2.5水泥砂浆黏贴层；500X500X30厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实，夯实度 90%；150厚级配碎石垫层；100厚C20混凝土垫层； 3. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	6.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040501004002	排水管涵 【铺设深度:1m以内, HDPE双壁波纹管】	1. 管材规格:Φ200 2. 铺设深度:1m以内 3. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管 4. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 5. 连接形式:满足规范及设计要求 6. 管道检验及试验要求:满足规范及设计要求 7. 说明:详见园路标准剖面图 8. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	83.2					
		分部小计									
		文化廊架									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010101002001	挖一般土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	8.57					
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010404001001	150厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.89					
12	010501001001	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.59					
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：详见图纸 2. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.26						
15	010603001001	钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：150X10厚方钢柱-焊接 3. 螺栓种类：详见图纸 4. 探伤要求：满足规范及设计要求 5. 防火要求：满足规范及设计要求 6. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.125						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:150X10厚方钢横梁 3. 螺栓种类:详见图纸 4. 安装高度:详见图纸 5. 探伤要求:满足规范及设计要求 6. 防火要求:满足规范及设计要求 7. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.049						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	011207001001	铝板包柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套小龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:外包1.5厚铝板, 刷仿木纹漆 3. 压条材料种类、规格:满足规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.46						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010901002001	铝板屋面	1. 型材品种、规格: 1.5厚铝板, 刷仿木纹漆 2. 金属檩条材料品种、规格: 配套小龙骨 3. 接缝、嵌缝材料种类: 满足规范及设计要求 4. 说明: 按投影面积, 展开面积由投标单位自行考虑, 计入综合单价 5. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	27					
19	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋件 2. 规格: 详见图纸 3. 铁件尺寸: 详见图纸 4. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.06					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	050305007001	成品坐凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品坐凳 2. 说明:详见图纸 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 桌凳制作 2. 桌凳运输 3. 桌凳安装 4. 砂浆制作、运输	个	3					
		分部小计									
		标识矮墙									
21	010101002002	挖一般土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.31					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.97					
23	010404001002	150厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.63					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011204001001	30厚文化石	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚文化石-贴面; 30厚文化石-压顶 3. 缝宽、嵌缝材料种类:满足规范及设计要求 4. 防护材料种类:满足规范及设计要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	8.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:刷白色漆 2. 字体规格:H=300mm, 不锈钢LOGO字 3. 固定方式:L=400, Φ10钢销, 与LOGO焊接 4. 说明:详见图纸 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	9					
		分部小计									
		标识牌									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010101002003	挖一般土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.14					
28	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010404001003	150厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.22					
30	010501001002	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.15					
31	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：详见图纸 2. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.1					
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件 2. 规格：详见图纸 3. 铁件尺寸：详见图纸 4. 其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.01					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	050307009001	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 材料:内置80X80X8厚方钢柱-固定木块; 50厚不锈钢LOGO字, 刷白色漆-胶粘; 150厚原色木块-标识牌 3. 说明:详见LD-04标识牌详图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标识牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	1					
		分部小计									
		排水沟									
35	040201022001	种植排水沟渠	1. 断面尺寸:构体500mm宽, 400mm深 2. 弃土运距:翻挖土方现场平衡 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 开挖 2. 垃圾清运及处置	m	3550					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	040201022002	铁路围墙边排水沟修复	1.断面尺寸:详见图纸 2.基础、垫层、面层:材料品种、厚度:现状原样修复,具体详见围墙排水沟修复节点 3.说明:铁路围墙边排水沟总长为1510m,按30%破损修复排水沟面层 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.现状原样修复	m	1510					
		分部小计									
		成品小品									
37	050305008001	成品坐凳	1.名称:成品坐凳 2.说明:详见LD-08成品坐凳示意图 3.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.成品采购 2.运输、安装	个	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	050307017001	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶 2. 说明:详见LD-08垃圾桶示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	10					
39	050307009002	科普标识牌	1. 名称:科普标识牌 2. 说明:详见LD-08科普标识牌示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标识牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	11					
40	050307019001	趣味木桩	1. 名称:趣味木桩 2. 说明:详见LD-08趣味木桩示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	79					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050307019002	动物木雕	1. 名称:动物木雕 2. 说明:详见LD-08动物木雕识牌示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	7					
42	050307019003	昆虫木雕	1. 名称:昆虫木雕 2. 说明:详见LD-08昆虫木雕示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	7					
43	050307019004	成品鸟窝	1. 名称:成品鸟窝 2. 说明:详见LD-08成品鸟窝示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	050307019005	森林消防语音提示杆	1. 名称:森林消防语音提示杆 2. 说明:详见图纸 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001003	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 其他:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	10.08				
2	011702001004	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层 2. 其他:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	0.5				
3	011702001005	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 其他:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	3.31				
4	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层 2. 其他:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	2.38				
5	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 其他:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	6.8				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025年松江经济技术开发区开放休闲林地建设项目\单项工程\建筑工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税