

上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管
线）临时使用绿地-绿化迁移

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区园林绿化管理中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海康诚建设工程咨询有
招标代理机构：限 公 司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：. (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：. (签字或盖章)

编 制 人：. (注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：. (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-07-15

审 核 时 间：2025-07-16

总 说 明

工程名称： 上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）
临时使用绿地-绿化迁移

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

工程规模详见招标文件。

施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。

二、招标范围：详见招标文件中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、上海市建设工程有关文件规定；
- 3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
- 4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
- 5、设计单位提供的的设计图纸；
- 6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据：

1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。

3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。

4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。

- (1) 本项目暂列金额；
- (2) 本项目材料暂估价；
- (3) 本项目专业工程暂估价；
- (4) 本项目总承包服务费。

总 说 明

工程名称： 上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）
临时使用绿地-绿化迁移

第 2 页 共 3 页

5、规费和税金。规费包括社会保险费（包括养老、失业、医疗、生育和工伤保险费用）、住房公积金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对规费、税金进行报价；规费和税金应按要求在“规费、税金项目清单与计价表”中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。

3、工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。本工程的安全文明施工费（指环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用之和）的控制费率区间定为1.31%-1.59%（以分部分项工程量清单报价合计为基数），各投标人对安全文明施工费报价不应低于控制费率的最低值（1.31%）费用的90%，不应高于控制费率的最高值（1.59%）费用。

总 说 明

工程名称： 上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）
临时使用绿地-绿化迁移

第 3 页 共 3 页

6、绿化工程的特征描述中苗木特征值单位均为cm。

7、苗木养护期为一年，其它详见招标文件要求。

8、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区（县）市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。

9、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。

10、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

11、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

六、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用
绿地-绿化迁移

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用
绿地-绿化迁移

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 上海松江新宅(新天马)110kV输变电工程(电力管线)临时使用
绿地-绿化迁移

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405001	夜间施工		
2	050405002	机械进出场及安拆		
3	050405003	非夜间施工照明		
4	050405004	二次搬运		
5	050405005	冬雨季施工		
6	050405006	反季节栽植影响措施		
7	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
8	050405008	已完工程及设备保护		
9	050405009	绿地土方场内平衡		
10	050405010	种植土营养土及其短驳费		
11	050405011	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
12	050405012	促长、保活措施（活力素）		
13	050405013	苗木检疫费		
14	050405014	土壤测定费		
15	050405015	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）		
16	050405016	特殊条件下施工技术措施费		
17	050405017	竣工资料编制费		
18	050405018	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置		
19	050405019	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
20	050405021	招标文件规定的其他措施费用		
21	050405022	投标单位认为需要的其他措施费用		
22				
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称: 上海松江新宅(新天马)110kV输变电工程(电力管线)临时使用绿地-绿化迁移

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	60000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称: 上海松江新宅(新天马)110kV输变电工程(电力管线)临时使用绿地-绿化迁移

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	暂定金额(元)	备 注
1	种植地排水沟等零星工程		60000	
合 计			60000	

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）
临时使用绿地-绿化迁移

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		迁移									
1	050101002060	起挖乔木 香樟 φ 14-15	1. 树干胸径:香樟 φ 14-15 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	92					
2	050102001030	栽植乔木 香樟 φ 14-15	1. 种类:香樟 φ 14-15 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	92					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050101002061	起挖乔木 香樟 φ 17-18	1. 树干胸径:香樟 φ 17-18 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	247					
4	050102001031	栽植乔木 香樟 φ 17-18	1. 种类:香樟 φ 17-18 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	247					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050101002062	起挖乔木 香樟 φ 22-24	1. 树干胸径:香樟 φ 22-24 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	97					
6	050102001042	栽植乔木 香樟 φ 22-24	1. 种类:香樟 φ 22-24 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	97					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050101002072	起挖乔木 香樟 φ 28-29	1. 树干胸径:香樟 φ 28-29 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	52					
8	050102001032	栽植乔木 香樟 φ 28-29	1. 种类:香樟 φ 28-29 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050101002063	起挖乔木 香樟 φ 33-34	1. 树干胸径:香樟 φ 33-34 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	12					
10	050102001033	栽植乔木 香樟 φ 33-34	1. 种类:香樟 φ 33-34 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050101002064	起挖乔木 女贞 φ8-9	1. 树干胸径:女贞 φ8-9 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	32					
12	050102001034	栽植乔木 女贞 φ8-9	1. 种类:女贞 φ8-9 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050101002065	起挖乔木 女贞 φ11-14	1. 树干胸径:女贞 φ11-14 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	159					
14	050102001035	栽植乔木 女贞 φ11-14	1. 种类:女贞 φ11-14 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	159					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050101002066	起挖乔木 女贞 φ16-18	1. 树干胸径:女贞 φ16-18 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	52					
16	050102001036	栽植乔木 女贞 φ16-18	1. 种类:女贞 φ16-18 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	050101002067	起挖乔木 女贞 φ22-24	1. 树干胸径:女贞 φ22-24 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	3					
18	050102001037	栽植乔木 女贞 φ22-24	1. 种类:女贞 φ22-24 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050101002068	起挖乔木 广玉兰 φ14-15	1. 树干胸径:广玉兰 φ14-15 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	1					
20	050102001038	栽植乔木 广玉兰 φ14-15	1. 种类:广玉兰 φ14-15 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	050101002069	起挖乔木 女贞 φ17-18	1. 树干胸径:女贞 φ17-18 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
22	050102001039	栽植乔木 女贞 φ17-18	1. 种类:女贞 φ17-18 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	050101002070	起挖乔木 广玉兰 φ22-23	1. 树干胸径:广玉兰 φ22-23 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	2					
24	050102001040	栽植乔木 广玉兰 φ22-23	1. 种类:广玉兰 φ22-23 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	050101002071	起挖乔木 雪松 φ18-19	1. 树干胸径:雪松 φ18-19 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	3					
26	050102001041	栽植乔木 雪松 φ18-19	1. 种类:雪松 φ18-19 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050101002073	起挖乔木 雪松 φ27-28	1. 树干胸径:雪松 φ27-28 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	6					
28	050102001043	栽植乔木 雪松 φ27-28	1. 种类:雪松 φ27-28 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	050101002074	起挖乔木 雪松 φ31-32	1. 树干胸径:雪松 φ31-32 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	2					
30	050102001044	栽植乔木 雪松 φ31-32	1. 种类:雪松 φ31-32 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	050101002075	起挖乔木 垂柳 φ 31-34	1. 树干胸径:垂柳 φ 31-34 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	3					
32	050102001045	栽植乔木 垂柳 φ 31-34	1. 种类:垂柳 φ 31-34 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	050101002076	起挖乔木 垂柳 φ 37-38	1. 树干胸径:垂柳 φ 37-38 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	2					
34	050102001046	栽植乔木 垂柳 φ 37-38	1. 种类:垂柳 φ 37-38 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	050101002077	起挖乔木 意杨 φ 28-30	1. 树干胸径:意杨 φ 28-30 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	1					
36	050102001047	栽植乔木 意杨 φ 28-30	1. 种类:意杨 φ 28-30 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	050101002078	起挖乔木 意杨 φ 31-34	1. 树干胸径:意杨 φ 31-34 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	3					
38	050102001048	栽植乔木 意杨 φ 31-34	1. 种类:意杨 φ 31-34 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	050101002079	起挖乔木 栎树 φ 13-14	1. 树干胸径:栎树 φ 13-14 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
40	050102001049	栽植乔木 栎树 φ 13-14	1. 种类:栎树 φ 13-14 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050101002080	起挖乔木 栎树 φ 21-24	1. 树干胸径:栎树 φ 21-24 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	25					
42	050102001050	栽植乔木 栎树 φ 21-24	1. 种类:栎树 φ 21-24 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	050101002081	起挖乔木 栎树 φ 26-29	1. 树干胸径:栎树 φ 26-29 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	6					
44	050102001051	栽植乔木 栎树 φ 26-29	1. 种类:栎树 φ 26-29 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	050101002082	起挖乔木 栎树 φ 33-34	1. 树干胸径:栎树 φ 33-34 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	7					
46	050102001052	栽植乔木 栎树 φ 33-34	1. 种类:栎树 φ 33-34 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	050101002083	起挖乔木 无患子 φ 16-18	1. 树干胸径:无患子 φ 16-18 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	18					
48	050102001053	栽植乔木 无患子 φ 16-18	1. 种类:无患子 φ 16-18 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	050101002084	起挖乔木 无患子 φ31-34	1. 树干胸径:无患子 φ31-34 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	1					
50	050102001054	栽植乔木 无患子 φ31-34	1. 种类:无患子 φ31-34 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	050101002085	起挖乔木 榉树 φ 13-15	1. 树干胸径:榉树 φ 13-15 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	59					
52	050102001055	栽植乔木 榉树 φ 13-15	1. 种类:榉树 φ 13-15 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	59					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	050101002086	起挖乔木 青铜Φ11-13	1. 树干胸径:青铜Φ11-13 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	10					
54	050102001056	栽植乔木 青铜Φ11-13	1. 种类:青铜Φ11-13 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	050101002087	起挖乔木 三角枫 φ 11-12	1. 树干胸径:三角枫 φ 11-12 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	10					
56	050102001057	栽植乔木 三角枫 φ 11-12	1. 种类:三角枫 φ 11-12 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	050101002088	起挖乔木 三角枫 φ18-19	1. 树干胸径:三角枫 φ18-19 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	7					
58	050102001058	栽植乔木 三角枫 φ18-19	1. 种类:三角枫 φ18-19 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	050101002089	起挖乔木 银杏 φ16-17	1. 树干胸径:银杏 φ16-17 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	6					
60	050102001059	栽植乔木 银杏 φ16-17	1. 种类:银杏 φ16-17 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	050101002090	起挖灌木 夹竹桃 D9-10	1. 树干胸径:夹竹桃 D9-10 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	10					
62	050102002031	栽植灌木 夹竹桃 D9-10	1. 种类:夹竹桃 D9-10 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	050101002091	起挖灌木 夹竹桃 D14-15	1. 树干胸径:夹竹桃 D14-15 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	28					
64	050102002032	栽植灌木 夹竹桃 D14-15	1. 种类:夹竹桃 D14-15 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	050101002092	起挖灌木 瓜子黄杨球	1. 树干胸径:瓜子黄杨球 P91-100 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
66	050102002033	栽植灌木 瓜子黄杨球	1. 种类:瓜子黄杨球 P91-100 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	050101002093	起挖灌木 罗汉松 D9-10	1. 树干胸径:罗汉松 D9-10 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
68	050102002034	栽植灌木 罗汉松 D9-10	1. 种类:罗汉松 D9-10 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	050101002094	起挖灌木 红叶石楠球	1. 树干胸径:红叶石楠球 P101-110 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	3					
70	050102002035	栽植灌木 红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 P101-110 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	050101002095	起挖灌木 杨梅 D9-10	1. 树干胸径:杨梅 D9-10 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	7					
72	050102002036	栽植灌木 杨梅 D9-10	1. 种类:杨梅 D9-10 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	050101002096	起挖灌木 石楠 D6-7	1. 树干胸径:石楠 D6-7 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	40					
74	050102002037	栽植灌木 石楠 D6-7	1. 种类:石楠 D6-7 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	050101002097	起挖灌木 石楠 D8-9	1. 树干胸径:石楠 D8-9 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	88						
76	050102002038	栽植灌木 石楠 D8-9	1. 种类:石楠 D8-9 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	88						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	050101002098	起挖灌木 龙柏 D8-9	1. 树干胸径:龙柏 D8-9 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	13					
78	050102002039	栽植灌木 龙柏 D8-9	1. 种类:龙柏 D8-9 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	050101002099	起挖灌木 桂花 D7-8	1. 树干胸径:桂花 D7-8 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	6					
80	050102002040	栽植灌木 桂花 D7-8	1. 种类:桂花 D7-8 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	050101002100	起挖灌木 桂花 D11-12	1. 树干胸径:桂花 D11-12 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	27					
82	050102002041	栽植灌木 桂花 D11-12	1. 种类:桂花 D11-12 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	050101002101	起挖灌木 桂花 D14-15	1. 树干胸径:桂花 D14-15 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	12					
84	050102002042	栽植灌木 桂花 D14-15	1. 种类:桂花 D14-15 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	050101002102	起挖灌木 珊瑚 D8-9	1. 树干胸径:珊瑚 D8-9 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	117					
86	050102002043	栽植灌木 珊瑚 D8-9	1. 种类: 珊瑚 D8-9 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	117					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
87	050101002103	起挖灌木 珊瑚 D11-12	1. 树干胸径:珊瑚 D11-12 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	91					
88	050102002044	栽植灌木 珊瑚 D11-12	1. 种类:珊瑚 D11-12 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	91					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	050101002104	起挖灌木 石榴 D6.1-7	1. 树干胸径:石榴 D6.1-7 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
90	050102002045	栽植灌木 石榴 D6.1-7	1. 种类:石榴 D6.1-7 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	050101002105	起挖灌木 紫荆 D11-12	1. 树干胸径:紫荆 D11-12 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	11					
92	050102002046	栽植灌木 紫荆 D11-12	1. 种类:紫荆 D11-12 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	050101002106	起挖灌木 红叶李 D5.1-6	1. 树干胸径:红叶李 D5.1-6 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	107					
94	050102002047	栽植灌木 红叶李 D5.1-6	1. 种类:红叶李 D5.1-6 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	107					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	050101002107	起挖灌木 红叶李 D7-8	1. 树干胸径:红叶李 D7-8 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	81					
96	050102002048	栽植灌木 红叶李 D7-8	1. 种类:红叶李 D7-8 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	81					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
97	050101002109	起挖灌木 红叶李 D11-12	1. 树干胸径:红叶李 D11-12 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	5					
98	050102002050	栽植灌木 红叶李 D11-12	1. 种类:红叶李 D11-12 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	050101002110	起挖灌木 木槿 D3.1-3.5	1. 树干胸径:木槿 D3.1-3.5 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	23					
100	050102002051	栽植灌木 木槿 D3.1-3.5	1. 种类:木槿 D3.1-3.5 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	23					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	050101003003	起挖 红叶石楠 H41-50	1. 从高或蓬径:红叶石楠 H41-50 25株/m2 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砍挖 2. 场地清理	m2	75					
102	0501020050020	栽植绿篱 红叶石楠 H41-50	1. 种类:红叶石楠 H41-50 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m2	75					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	050101003004	起挖 红叶石楠 H61-70	1. 从高或蓬径:红叶石楠 H61-70 16株/m2 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砍挖 2. 场地清理	m2	55					
104	0501020050030	栽植绿篱 红叶石楠 H61-70	1. 种类:红叶石楠 H61-70 2. 单位面积株数:16株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m2	55					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 53 页 共 53 页

合 计				
-----	--	--	--	--

单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海松江新宅（新天马）110kV输变电工程（电力管线）临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:杉木支撑 2. 支撑材料规格:综合考虑 3. 单株支撑材料数量:综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护	株	1607				
2	050403002001	麻布绕树干	1. 胸径（干径）:详见图纸 2. 草绳所绕树干高度:麻布绕杆高的2/3 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除	株	1607				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海松江新宅(新天马)110kV输变电工程(电力管线)
临时使用绿地-绿化迁移\单项工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税