

工程报建号：.....

上经贸大周边绿地调整工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区园林绿化管 工程造价咨询人招 上海康诚建设工程咨询有
理中心 标代理机构：限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：. 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：. 复 核 人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-08-25 复 核 时 间： 2025-08-25

总 说 明

工程名称： 上经贸大周边绿地调整

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

工程规模详见招标文件。

施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。

二、招标范围：详见招标文件中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、上海市建设工程有关文件规定；
- 3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
- 4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
- 5、设计单位提供的的设计图纸；
- 6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据：

1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费（包含规费）、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。

3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。

4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。

。

- (1) 本项目暂列金额；
- (2) 本项目材料暂估价；
- (3) 本项目专业工程暂估价；
- (4) 本项目总承包服务费。

5、税金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对税金进行报价；税金应按要求在“规费、税金项目清单与计价表”中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。

3、工程量清单中提供的甲方暂定价材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结

总 说 明

工程名称： 上经贸大周边绿地调整

第 2 页 共 2 页

合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。

6、绿化工程的特征描述中苗木特征值单位均为cm。

7、苗木养护期为一年，其它详见招标文件要求。

8、苗木表中规格皆为修剪后规格，如若现场调整规格须与设计确认并相应调整密度；最外缘小灌木都作龟背型种植；下木品字形错落种植，验收以不见裸土为准；露土处覆盖火山岩Φ3-15mm；露土处及下沉绿地溢流井周围覆盖深灰色碎石ΦC30-50mm；

9、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区（县）市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。

10、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。

11、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

12、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

13、木材选用防腐木，外刷进口水封涂料，颜色由甲方与设计方确定，要求木结构成活后表面平整光滑、纹理清晰、颜色一致。

六、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段：000000

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段：000000

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段: 000000

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段：000000

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405001	夜间施工		
2	050405002	机械进出场及安拆		
3	050405003	非夜间施工照明		
4	050405004	二次搬运		
5	050405005	冬雨季施工		
6	050405006	反季节栽植影响措施		
7	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
8	050405008	已完工程及设备保护		
9	050405009	苗木修剪摘叶的费用		
10	050405010	开堰相关费用		
11	050405011	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
12	050405012	促长、保活措施（活力素）		
13	050405013	苗木检疫费		
14	050405014	土壤测定费		
15	050405015	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）		
16	050405016	特殊条件下施工技术措施费		
17	050405017	雨季施工采取相应的技术措施费用		
18	050405018	施工用电用水的电源和水源接驳措施费用		
19	050405019	投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成明浜、暗浜、不良土质（淤泥）等的处理及回填(包含场内外运输、处置费)；地上地下障碍物、管线等拆除清理费用(包含场内外运输、处置费)		
20	050405020	除清单外施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置		
21	050405021	竣工资料编制费		
22	050405022	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
23	050405023	除清单以外的拆除铲除费用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段: 000000

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上经贸大周边绿地调整\单项工程

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		铺装工程									
1	040203008001	花岗岩小料石铺装	1. 基层做法:素土夯实,压实度>0.93; 100厚级配碎石垫层; 100厚C25透水混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:6干性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:100×100×60花岗岩小料石,留缝10(颜色选择确定); 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	1041.47					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	040203005001	黑色砾石带	1. 基层做法:素土夯实压实度0>.93; 100厚级配碎石垫层; 150厚C25钢筋混凝土配筋10@200双层双向 2. 材料品种:黑色砾石带; 设计师定样 3. 石料规格:1-3cm 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	56.85					
		分部小计									
		座凳、台阶									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011101001001	休憩座椅【450*450】	1. 名称:休憩座椅【450*450】(厂家定制深化)具体造型尺寸详见图纸 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实度>0.93; 100厚级配碎石垫层; 100厚C25透水混凝土 3. 坐凳:预制清水混凝土, C30 4. 防潮层:防水砂浆 防潮层:采用掺防水剂的水泥砂浆(如掺5%防水粉)抹面, 厚度20-25mm, 抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部, 适用于干燥至中湿环境 5. 钢筋:Φ10@150双向双层, 配筋详见图纸 6. 备注:符合施工规范及设计要求 7. 其他:此项目未尽	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m	11						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011101001002	清水混凝土座椅A【600*450】	1.名称:清水混凝土座椅A【600*450】，具体造型尺寸详见图纸 2.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实度>0.93；100厚级配碎石垫层；100厚C25透水混凝土 3.坐凳:预制清水混凝土，C30 4.防潮层:防水砂浆防潮层：采用掺防水剂的水泥砂浆（如掺5%防水粉）抹面，厚度20-25mm，抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部，适用于干燥至中湿环境 5.钢筋:Φ 10@150双向单层，配筋详见图纸 6.备注:符合施工规范及设计要求 7.其他:此项目未尽	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m	65.1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011101001003	清水混凝土座椅B【200*450】	1.名称:清水混凝土座椅B【200*450】，具体造型尺寸详见图纸 2.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实度>0.93；100厚级配碎石垫层；100厚C25透水混凝土 3.坐凳:预制清水混凝土，C30 4.防潮层:防水砂浆防潮层：采用掺防水剂的水泥砂浆（如掺5%防水粉）抹面，厚度20-25mm，抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部，适用于干燥至中湿环境 5.钢筋:Φ 10@150双向双层，配筋详见图纸 6.备注:符合施工规范及设计要求 7.其他:此项目未尽	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m	43.37						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	011101001004	清水混凝土座椅B【450*450】	1. 名称:清水混凝土座椅B【450*450】，具体造型尺寸详见图纸 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实度>0.93；100厚级配碎石垫层；100厚C25透水混凝土 3. 坐凳:预制清水混凝土，C30 4. 防潮层:防水砂浆防潮层：采用掺防水剂的水泥砂浆（如掺5%防水粉）抹面，厚度20-25mm，抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部，适用于干燥至中湿环境 5. 钢筋:Φ10@150双向单层，配筋详见图纸 6. 备注:符合施工规范及设计要求 7. 其他:此项目未尽	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m	43.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
7	011107001001	预制混凝土台阶	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 压实度>0.93；100厚级配碎石垫层；100厚C25透水混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:预制清水混凝土台阶C30；切角20；台阶单体详见图纸 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	6.48					
		分部小计									
		有风小亭A1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	27. 39						
9	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	15. 18						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:持力层:经地基处理的填土层(级配砂石垫层分层夯实,压实系数不小于0.97) 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.42					
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.19					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.58					
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.82					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.71					
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.63					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010507007001	C20混凝土包裹防护	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧钢筋HRB400，具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋 2. 具体做法：要满足图纸和规范的所有要求 3. 抗震要求：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% 4. 接头形式：钢筋不分部位、规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.693						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			进行计算。按设计图示未考虑搭接，搭接量及钢筋接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010516002001	预埋铁件	1. 埋件:600*550*30 2. 柱脚螺栓:Q355-M30柱脚锚栓; 具体详见图纸 3. 加劲肋:T=10; 具体详见图纸 4. 备注:具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.367					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	010603002001	钢柱	1. 柱类型:钢斜柱、钢柱 2. 钢斜柱品种、规格:GXZ1: 170x170 格构柱 3. 钢柱品种、规格:GZ1: BC60x30×4, 冷弯矩形空心型钢 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹漆饰面 5. 备注:钢斜柱详见图纸; 符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.579						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁、钢梯梁、L=80-50x50x5角钢@500 2. 钢梁品种、规格: GL1: 300x50x8x8, 焊接矩形管; GL2: BC60x30×4, 冷弯矩形空心型钢 3. 角钢品种、规格: L=80-50x50x5角钢@500 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹油漆饰面 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.89						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	010901002001	铝锰金属屋面	1. 基层:50*100轻钢薄壁镀锌椽子@325，钢板底板 2. 防水层材料、厚度:3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3. 面层材料品种、规格:60高支架内填防火隔音棉侧边外包3厚铝板; 1.0厚铝镁锰直立金属锁边屋面肋高约20 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	80.82						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011104002001	高耐户外竹木地板	1. 基层材料种类、规格:素土夯实（压实系数≥0.94） 150厚级配碎石 150厚C25钢筋混凝土配筋10@200双层双向 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3热镀锌方钢龙骨@462.5 M4*25自攻螺丝 用金属扣件固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚140X1400高耐户外竹木地板拼缝5宽 4. 防护材料种类:木色漆 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	25.09						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011104002002	高耐久竹木座凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚40*40方钢龙骨@500 2. 面层材料品种、规格、颜色:35宽50厚高耐久户外竹木面板；整木侧封板； 3. 防护材料种类:木色漆 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	31.67					
		分部小计									
		有风小亭A2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010101004004	挖基坑土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	27. 39					
25	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	15. 18					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	010404001006	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:持力层:经地基处理的填土层(级配砂石垫层分层夯实,压实系数不小于0.97) 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.42					
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.19					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.58					
29	010502001006	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.82					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.71					
31	010503002006	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.63					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010507007005	C20混凝土包裹防护	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧钢筋HRB400，具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋 2. 具体做法：要满足图纸和规范的所有要求 3. 抗震要求：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% 4. 接头形式：钢筋不分部位、规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.693						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			进行计算。按设计图示未考虑搭接，搭接量及钢筋接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	010516002006	预埋铁件	1. 埋件:600*550*30 2. 柱脚螺栓:Q355-M30柱脚锚栓; 具体详见图纸 3. 加劲肋:T=10; 具体详见图纸 4. 备注:具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.367					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	010603002007	钢柱	1. 柱类型:钢斜柱、钢柱 2. 钢斜柱品种、规格:GXZ1: 170x170格构柱 3. 钢柱品种、规格:GZ1: BC60x30×4,冷弯矩形空心型钢 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹漆漆饰面 5. 备注:钢斜柱详见图纸; 符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.579						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	010604001006	钢梁	1. 梁类型:钢梁、钢梯梁、L=80-50x50x5角钢@500 2. 钢梁品种、规格: GL1: 300x50x8x8, 焊接矩形管; GL2: BC60x30×4, 冷弯矩形空心型钢 3. 角钢品种、规格: L=80-50x50x5角钢@500 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹油漆饰面 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.89						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	010901002004	铝锰金属屋面	1. 基层:50*100轻钢薄壁镀锌椽子@325，钢板底板 2. 防水层材料、厚度:3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3. 面层材料品种、规格:60高支架内填防火隔音棉侧边外包3厚铝板; 1.0厚铝镁锰直立金属锁边屋面肋高约20 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	80.82						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	011104002007	高耐户外竹木地板	1. 基层材料种类、规格:素土夯实（压实系数≥0.94） 150厚级配碎石 150厚C25钢筋混凝土配筋10@200双层双向 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3热镀锌方钢龙骨@462.5 M4*25自攻螺丝 用金属扣件固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚140X1400高耐户外竹木地板拼缝5宽 4. 防护材料种类:木色漆 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	25.09						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	011104002008	高耐久竹木座凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚40*40方钢龙骨@500 2. 面层材料品种、规格、颜色:35宽50厚高耐久户外竹木面板；整木侧封板 3. 防护材料种类:木色漆 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	31.67					
		分部小计									
		有风小亭B									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	010101004003	挖基坑土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	84.51					
41	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	51.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	010404001005	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:持力层:经地基处理的填土层(级配砂石垫层分层夯实,压实系数不小于0.97) 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	4.54					
43	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.26					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010501004005	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	21.31					
45	010502001005	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.62					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.63					
47	010507007004	C20混凝土包裹防护	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	010504004004	挡土墙	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧钢筋HRB400，具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋 2. 具体做法：要满足图纸和规范的所有要求 3. 抗震要求：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% 4. 接头形式：钢筋不分部位、规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.292						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			进行计算。按设计图示未考虑搭接，搭接量及钢筋接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010516002005	预埋铁件	1. 埋件:600*550*30 2. 柱脚螺栓:Q355-M30柱脚锚栓; 具体详见图纸 3. 加劲肋:T=10; 具体详见图纸 4. 备注:具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.367					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	010603002006	钢柱	1. 柱类型:钢斜柱、钢柱 2. 钢斜柱品种、规格:GXZ1: 170x170 格构柱 3. 钢柱品种、规格:GZ1: BC60x30×4, 冷弯矩形空心型钢 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹漆饰面 5. 备注:钢斜柱详见图纸; 符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.575					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	010604001005	钢梁	1. 梁类型:钢梁、钢梯梁、L=80-50x50x5角钢@500 2. 钢梁品种、规格: GL1: 300x50x8x8, 焊接矩形管; GL2: BC60x30×4, 冷弯矩形空心型钢 3. 角钢品种、规格: L=80-50x50x5角钢@500 4. 说明:钢材均采用Q355B; 仿木纹漆漆饰面 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.639						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	010901002003	铝锰金属屋面	1. 基层:50*100轻钢薄壁镀锌椽子@325，钢板底板 2. 防水层材料、厚度:3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3. 面层材料品种、规格:60高支架内填防火隔音棉侧边外包3厚铝板; 1.0厚铝镁锰直立金属锁边屋面肋高约20 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	80.82						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011104002005	高耐户外竹木地板	1. 基层材料种类、规格:素土夯实（压实系数≥0.94）；150厚级配碎石 150厚C25钢筋混凝土配筋10@200双层双向 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3热镀锌方钢龙骨@462.5 M4*25自攻螺丝 用金属扣件固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚140X1400高耐户外竹木地板拼缝5宽 4. 防护材料种类:木色漆 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	31.57						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	011104002006	竹木座凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚40*40方钢龙骨@500 2. 面层材料品种、规格、颜色:35宽50厚高耐户外竹木面板；整木侧封板 3. 防护材料种类:木色漆 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	18.64					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	010904003004	挡土墙防潮	1. 防水层做法:防水砂浆防潮层: 采用掺防水剂的水泥砂浆(如掺5%防水粉)抹面, 厚度20-25mm, 抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部, 适用于干燥至中湿环境 2. 备注:符合施工规范及设计要求 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	9.85					
		分部小计									
		亲水平台									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	283.71					
58	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	121.63					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:持力层:经地基处理的填土层(级配砂石垫层分层夯实,压实系数不小于0.97) 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	24.51					
60	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.85					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程标段：000000第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	010501004002	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	84.82					
62	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.19					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.8					
64	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	24.62					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	010507007002	清水混凝土坐凳【400*450】	1. 名称:清水混凝土坐凳【400*450】（同挡土墙一起浇筑），具体造型尺寸详见图纸 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 混凝土强度等级:C30清水混凝土 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.98						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧钢筋HRB400，具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋 2. 具体做法：要满足图纸和规范的所有要求 3. 抗震要求：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% 4. 接头形式：钢筋不分部位、规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	6.391						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			进行计算。按设计图示未考虑搭接，搭接量及钢筋接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	010516002002	预埋铁件	1. 埋件1: 锚板-20x20x180; 锚筋6Φ12, 穿孔塞焊L=240 2. 埋件2: 锚板-14x110; 锚筋4Φ8, 穿孔塞焊L=200 3. 加劲肋: 规格为L45×5等边角钢, 材质为Q235B 4. 加劲板: 6厚加劲板 5. 备注: 具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 6. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.727						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	010603002002	钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:BC80x5,冷弯方形空心型钢 3.说明:钢材均采用Q355B;浅灰色氟碳漆饰面 4.备注:符合施工规范及设计要求 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	0.101						
69	010604001002	钢梁	1.梁类型:梁 2.钢材品种、规格:BC80x5,冷弯方形空心型钢 3.说明:钢材均采用Q355B;浅灰色氟碳漆饰面 4.备注:符合施工规范及设计要求 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	4.798						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	011104003001	镀锌钢格板	1. 面层材料品种、规格、颜色:镀锌钢格板 (G305/30/30), 与方钢焊接固定 2. 防护材料种类:浅灰色氟碳漆饰面 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	59.13						
71	011104003002	花纹复合钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚花纹复合钢板, 与方钢焊接固定; 采用Q355B 2. 防护材料种类:浅灰色氟碳漆饰面 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	50.9						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	010904003002	挡土墙防潮	1. 防水层做法:防水砂浆防潮层: 采用掺防水剂的水泥砂浆(如掺5%防水粉)抹面, 厚度20-25mm, 抹面范围覆盖基础顶面及墙体根部, 适用于干燥至中湿环境 2. 备注:符合施工规范及设计要求 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	90.85					
		分部小计									
		架空栈道									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	136. 61						
74	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	61. 21						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:持力层:经地基处理的填土层(级配砂石垫层分层夯实,压实系数不小于0.97) 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	14.25					
76	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20清水混凝土 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.73					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	26.27					
78	010501004003	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.66					
80	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.53					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35清水混凝土 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.45					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧钢筋HRB400，具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋 2. 具体做法：要满足图纸和规范的所有要求 3. 抗震要求：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% 4. 接头形式：钢筋不分部位、规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	5.296						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			进行计算。按设计图示未考虑搭接，搭接量及钢筋接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑									
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	010516002003	预埋铁件	1. 埋件1: 锚板20x220x180; 锚筋6Φ12, 穿孔塞焊L=240 2. 埋件2: 锚板200×200×20、140×200×20; 锚筋4Φ10, 穿孔塞焊L=200, 锚筋2Φ2, 穿孔塞焊L=240 3. 埋件3: 锚板20x30x300; 锚筋6Φ12 L=240 4. 埋件4: 锚板20x220x180; 6M12化学锚栓L=100 5. 加劲肋: 规格为L45×5等边角钢, 材质为Q235B 6. 备注: 具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 7. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	3.357					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
84	010603002003	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:BC80x5, 冷弯方形空心型钢 3. 说明:钢材均采用Q355B; 浅灰色氟碳漆饰面 4. 备注:符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.362						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁、钢梯梁 2. 钢梁品种、规格:BC80x5, 冷弯方形空心型钢 3. 钢梯梁品种、规格:BC200x150x8, 冷弯方形空心型钢 4. 说明:钢材均采用Q355B; 浅灰色氟碳漆饰面 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	9.074						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	011104003003	镀锌钢格板	1. 面层材料品种、规格、颜色:镀锌钢格板 (G305/30/30), 与方钢焊接固定 2. 防护材料种类:浅灰色氟碳漆饰面 3. 备注:符合施工规范及设计要求 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	103.35					
87	011104003004	花纹复合钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚花纹复合钢板, 与方钢焊接固定; 采用Q355B 2. 备注:符合施工规范及设计要求 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	81.71					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		其他									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
88	011503001001	钢丝网栏杆	1. 扶手材料种类、规格:LX50X30, 3厚镀锌钢槽矩通, 中灰色氟碳喷漆内藏灯带, 由灯光公司深化 2. 钢丝网栏杆材料种类、规格:5厚80×80热镀锌方钢; 30网孔, Φ1.5丝径成品扣网(与设计师定样)固定于实心棒上; 50宽, 10厚碳钢片立柱, 中灰色氟碳喷漆; Φ12碳钢实心棒, 与立柱焊接, 中灰色氟碳喷漆; 50宽, 10厚不锈钢立柱 3. 说明:所有不锈钢型号都是304 4. 备注:具体详见图纸; 符合施工规范及设计要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	201.45						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	050307017001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:2厚304不锈钢,表面灰色,成品选购并安装 2. 备注:具体详见示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	5						
90	050307009006	景墙标识1	1. 材料种类、规格:亚克力标识牌;尺寸见入口景墙详图80-108, (厂家二次深化) 2. 备注:具体详见示意图 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
91	050307009007	景墙标识2	1.材料种类、规格：亚克力标识牌 立牌(厂家二次深化) 2.备注：具体详见示意图 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	1						
92	050307009002	入口立式导视牌	1.材料种类、规格：入口立式导视牌 2.备注：具体详见示意图 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	1						
93	050307009003	防溺水救生圈	1.材料种类、规格：防溺水救生圈 2.备注：水边放置；具体详见示意图 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	组	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
94	050307009004	灌木铭牌	1.材料种类、规格：灌木铭牌 2.备注：具体详见示意图 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.选料 2.标志牌制作 3.雕琢 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	组	20						
95	050307009005	树铭牌	1.材料种类、规格：树铭牌 2.备注：具体详见示意图 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.选料 2.标志牌制作 3.雕琢 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	组	20						
96	011508004001	LOGO金属文字	1.镌字材料品种、颜色：拉丝不锈钢金属文字 2.备注：最终名称须与建设方确定 3.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
97	010512008001	成品种植井盖	1. 名称:成品种植井盖 2. 井盖材质:绿色树脂塑料 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	2						
98	010512008002	轻质混凝土井盖	1. 名称:轻质混凝土井盖 2. 井盖材质、规格:轻质混凝土; 1000×1000; 具体详见图纸 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	13						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段：000000

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	010512008003	铸铁井盖	1. 名称:铸铁井盖 2. 井盖材质、规格:6厚不锈钢装饰井盖支撑架; 6厚不锈钢外框; 下部铸铁井盖; 1000×1000; 具体详见图纸 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	13					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 上经贸大周边绿地调整\单项工程\建筑工程

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		现状乔木场内移植									
1	050101002001	起挖乔木 香樟	1. 树干胸径:香樟 Φ10~20 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径: 按乔木胸径的6~8 倍计算 4. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的,请 投标人在综合单价 内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	050102001001	栽植乔木 香樟	1. 种类:香樟 Φ10-20 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	40					
3	050101002002	起挖乔木 杨树	1. 树干胸径:杨树 Φ20-30 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001002	栽植乔木 杨树	1. 种类:杨树 Φ20-30 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	5					
5	050101002003	起挖乔木 玉兰	1. 树干胸径:玉兰 Φ5-10 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102001003	栽植乔木 玉兰	1. 种类:玉兰 Φ5-10 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 3. 备注:现场苗木,移至甲方指定地点,运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	14					
7	050101002004	起挖灌木 桂花	1. 树干胸径:桂花 D5 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按灌木地径的6~7倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050102002001	栽植灌木 桂花	1. 种类:桂花 D5 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
9	050101002005	起挖灌木 石楠	1. 树干胸径:石楠 D5 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按灌木地径的6~7倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	050102002002	栽植灌木 石楠	1. 种类:石楠 D5 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
11	050101002006	起挖乔木 柳树	1. 树干胸径:柳树 Φ20 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102001004	栽植乔木 柳树	1. 种类:柳树 Φ20 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2					
13	050101002007	起挖乔木 喜树	1. 树干胸径:喜树 Φ15 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	050102001005	栽植乔木 喜树	1. 种类:喜树 Φ15 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 3. 备注:现场苗木，移至甲方指定地点，运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2					
		分部小计									
		现状乔木移除									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	050101002008	起挖乔木 香樟	1. 树干胸径:香樟 Φ10~20 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	2						
16	050102001006	栽植乔木 香樟	1. 种类:香樟 Φ10~20 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 3. 备注:现场苗木,移至甲方指定地点,运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	050101002009	起挖乔木 杨树	1. 树干胸径:起挖杨树 Φ20-30 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	5					
18	050102001007	栽植乔木 杨树	1. 种类:杨树 Φ20-30 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 3. 备注:现场苗木,移至甲方指定地点,运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050101002010	起挖乔木 喜树	1. 树干胸径:起挖喜树 Φ15 2. 起挖方式:带土球 3. 说明:土球直径:按乔木胸径的6~8倍计算 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖乔木 2. 场地清理	株	3					
20	050102001008	栽植乔木 喜树	1. 种类:喜树 Φ15 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 3. 备注:现场苗木,移至甲方指定地点,运费考虑计入综合单价 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上木									
21	050102001009	栽植乔木 乌柏	1. 种类:乌柏 Φ16-18 H500-550 P350-400 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	050102001010	栽植乔木 无患子	1. 种类:无患子 Φ16-18 H500-550 P350-400 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	050102002003	栽植灌木 接骨木	1. 种类:接骨木 H200 P200-250 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	050102002004	栽植灌木 珍珠梅	1. 种类:珍珠梅 H200 P200-250 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	050102002005	栽植灌木 约旦枫	1. 种类:约旦枫 H300-350 P250-300 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	050102002006	栽植灌木 穗花牡荆	1. 种类:穗花牡荆 H 200-250 P200-250 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050102002007	栽植灌木 原生小叶鸡爪槭	1. 种类:原生小叶鸡爪槭 D12-14 H300-350 P250-300 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:全冠苗，三级分枝以上，树形端正 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
		分部小计									
		下木									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050102012001	铺种草皮 二月兰+紫花地丁（混籽播）	1. 草皮种类:二月兰+紫花地丁（混籽播） 2. 铺种方式:籽播，15-20g/平方，满铺 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	1098.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	050102005001	栽植绿篱 八角金盘	1. 种类:八角金盘 H 40-50 P30-40 2. 单位面积株数:15 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	29.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	沪050102017001	栽植地被植物 兰花三七	1. 种类:兰花三七 H10-40 P25-35 2. 单位面积株数:30丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:袋苗, 健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	33.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102009001	栽植水生植物 再力花	1. 植物种类:再力花 H80-100 P60-70 2. 单位面积株数:12寸盆, 4盆/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	050102009002	栽植水生植物 千屈菜	1. 植物种类:千屈菜 H40-50 P30-40 2. 单位面积株数:25 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	67.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	050102005002	栽植绿篱 南天竹	1. 种类:南天竹 H20-100 P40-60 2. 单位面积株数:5株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	275.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	沪050102017002	栽植地被植物 各类鸢尾	1. 种类:各类鸢尾 H 40-50 2. 单位面积株数:2-3芽/丛, 25 丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	592.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	050102005003	栽植绿篱 圆锥绣球	1. 种类:圆锥绣球 H60-80 P60-80 2. 单位面积株数:4株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	28.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	沪050102017003	栽植地被植物 路易斯安娜鸢尾	1. 种类:路易斯安娜鸢尾 H40-50 2. 单位面积株数:2-3芽/丛, 25 丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	56.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	沪050102017004	栽植地被植物 大吴风草	1. 种类:大吴风草 H20-30 P20-30 2. 单位面积株数:16丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:2-3芽/丛, 容器苗, 健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	85.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	沪050102017005	栽植地被植物 天蓝鼠尾草	1. 种类:天蓝鼠尾草 H25~30 P15~20 2. 单位面积株数:16 丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:2~3芽/丛，容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	沪050102017006	栽植地被植物 富贵蕨	1. 种类:富贵蕨 H30-35 P30-35 2. 单位面积株数:8株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:满铺不露土，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	19.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	沪050102017007	栽植地被植物 德国鸢尾	1. 种类:德国鸢尾 H 20-25 P15-20 2. 单位面积株数:2-3芽/丛, 25丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	138.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050102005004	栽植绿篱 无尽夏绣球	1. 种类:无尽夏绣球 H60-80 P60-80 2. 单位面积株数:4 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	146.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	沪050102017008	栽植地被植物 林荫鼠尾草	1. 种类:林荫鼠尾草 H25~30 P15~20 2. 单位面积株数:2~3芽/丛, 16丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗, 健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	37.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	050102009003	栽植水生植物 梭鱼草	1. 植物种类:梭鱼草 H30-40 2. 单位面积株数:9 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	050102005005	栽植绿篱 毛鹃	1. 种类:毛鹃 H30-40 P25-35 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗,健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	10.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	沪050102017009	栽植地被植物 水果蓝	1. 种类:水果蓝 H40-50 P40-50 2. 单位面积株数:6株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	114.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪050102017010	栽植地被植物 满天星	1. 种类:满天星 H30-40 P30-40 2. 单位面积株数:10株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	104.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	沪050102017011	栽植地被植物 百子莲	1. 种类:百子莲 H50-60 P30-40 2. 单位面积株数:12株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	沪050102017012	栽植地被植物 糖果鸢尾	1. 种类:糖果鸢尾 H 40-50 2. 单位面积株数:2-3芽/丛, 25丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	11.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	沪050102017013	栽植地被植物 红盖鳞毛蕨	1. 种类:红盖鳞毛蕨 H40-50 P40-50 2. 单位面积株数:9 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗, 健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	48.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	沪050102017014	栽植地被植物 细叶芒	1. 种类:细叶芒 H60-80 P30-50 2. 单位面积株数:5株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	6.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	沪050102017015	栽植地被植物 肾蕨	1. 种类:肾蕨 H30-35 P30-35 2. 单位面积株数:12株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	50.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	沪050102017016	栽植地被植物 胎生狗脊蕨	1. 种类:胎生狗脊蕨 H40-50 P40-50 2. 单位面积株数:9 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	175.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	沪050102017017	栽植地被植物 芙蓉菊	1. 种类:芙蓉菊 H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:20盆/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	75.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	050102012002	铺种草皮 果岭草	1. 草皮种类:果岭草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:每年秋季套播黑麦草一次 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	1114.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	沪050102017018	栽植地被植物 西伯利亚鸢尾	1. 种类:西伯利亚鸢尾 H20-30 2. 单位面积株数:2-3芽/丛, 25丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	131						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	沪050102017019	栽植地被植物 迷迭香	1. 种类:迷迭香 H40-50 P40-50 2. 单位面积株数:6盆/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:健壮无病虫害，容器苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	51.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	050102005006	栽植绿篱 金边六月雪	1. 种类:金边六月雪 H30-40 P25-35 2. 单位面积株数:25 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害, 容器苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	沪050102017020	栽植地被植物 铁筷子	1. 种类:铁筷子 H30-40 P25-30 2. 单位面积株数:16株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:满铺不露，健壮无病虫害，容器苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	沪050102017021	栽植地被植物 雨久花	1. 种类:雨久花 H50-70 P20-30 2. 单位面积株数:10芽/丛, 4丛/m² 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:健壮无病虫害 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	49.7					
60	050202003001	铺设火山岩覆盖物	1. 卵石粒径:粒径3-8mm, 2-5cm厚 2. 备注:厚度均匀, 避开植物根茎 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 修边坡 2. 铺卵石	m2	1000					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:按设计及规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:按设计及规范要求 4. 找平找坡要求:按设计及规范要求 5. 弃渣运距:投标单位根据施工现场综合考虑 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	4749.6					
		分部小计									
		土方工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	050101009001	种植土	1. 回填土质要求:种植土 10cm 2. 取土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 3. 回填厚度:满足规范及设计要求 4. 弃土运距:投标单位根据现场情况综合考虑 5. 备注:包含运输短驳费用 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	712.44						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段：000000

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	050101009002	营养土	1. 回填土质要求: 营养土 30cm 2. 取土运距: 投标单位根据现场情况综合考虑 3. 回填厚度: 满足规范及设计要求 4. 弃土运距: 投标单位根据现场情况综合考虑 5. 备注: 包含运输短驳费用 6. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡	m3	474.96					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上经贸大周边绿地调整\单项工程\绿化工程

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气									
1	030404017001	配电箱AL-JG1	1. 名称:配电箱AL-JG1 2. 安装方式:落地安装 3. 说明:包含C类控制终端设备;箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求 4. 备注:包含混凝土基础,预埋件,接地	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接地 4. 调试、测试	台	1					
2	030404017002	配电箱AL-JG2	1. 名称:配电箱AL-JG2 2. 安装方式:落地安装 3. 说明:包含C类控制终端设备;箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求 4. 备注:包含混凝土基础,预埋件,接地	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接地 4. 调试、测试	台	1					
3	030411005001	小型防水机箱	1. 名称:小型防水机箱	1. 本体安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404022001	LED电源	1. 名称:LED电源 2. 规格:AC220/DC24, 400W, 供照明控制器和放大器。 3. 备注:其他未见说明详见设计图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	7					
5	030408003001	电缆保护管SC20	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土, 具体要求按国家标准/标准执行	1. 保护管敷设 2. 管道防腐 3. 接地 4. 挖填土	m	168.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030408003002	电缆保护管SC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土,具体要求按国家规范/标准执行	1. 保护管敷设 2. 管道防腐 3. 接地 4. 挖填土	m	1104.87					
7	030408003003	电缆保护管SC50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土,具体要求按国家规范/标准执行 5. 备注:含人行道、非机动车、隔离绿化带等开挖及修复	1. 保护管敷设 2. 管道防腐 3. 接地 4. 挖填土	m	400					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030408001001	电缆YJV22-2x4+E4	1. 规格:YJV22-2x4+E4 2. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩,具体要求按国家有关规范/标准执行 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作安装 3. 防火封堵 4. 电缆防护 5. 接地 6. 电缆标志桩	m	1148.1					
9	030408001002	电缆YJV-4x10+E10	1. 规格:YJV-4x10+E10 2. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩,具体要求按国家有关规范/标准执行 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	200					
10	030411004001	配线RVV-2×2.5	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘护套线 2. 配线形式:管内 3. 规格:RVV-2×2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	175.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030411004002	配线BV-2.5	1. 名称:塑料绝缘铜芯导线 2. 配线形式:管内或线槽 3. 规格:BV-2.5 4. 说明:综合单价中需包含铜接线端子费用	1. 配线 2. 焊、压接线端子	m	60					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:20W LED, IP66, 3500K, 尺寸4000*280*280 3. 接地要求:每个庭院灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,, 就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米, 详见图纸 4. 路灯底座及基础:基础做法详见图纸 5. 说明:含庭院灯混凝土基础,底座,接地,具体要求按国家规范/标准执行 6. 备注:其他未见说明详见设计图 7. 说明1:另包含庭院灯接线端子到灯具光源的电源线	1. 混凝土基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	26						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030412004001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:6W LED, IP66, 3500K尺寸600*170*80 3. 说明:含草坪灯混凝土基础, 4. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 基础制作、安装 4. 接地	套	20					
14	030412001001	轨道筒灯	1. 名称:轨道筒灯 2. 规格:10W 3. 类型:磁吸式 4. 备注:含轨道 5. 备注1:灯具连接处一般采用防水软管连接（保证与空气裸露部分电线电缆的安全及使用寿命）	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030412004002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格: LED 4.8W/米 3500K 3. 备注:其他未见说明详见设计图 4. 备注1:灯具连接处一般采用防水软管连接(保证与空气裸露部分电线电缆的安全及使用寿命)	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	285.52					
16	030412001002	埋地射灯	1. 名称:埋地射灯 2. 规格:10W 3. 类型:埋地式 4. 备注1:灯具连接处一般采用防水软管连接(保证与空气裸露部分电线电缆的安全及使用寿命)	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
17	030412001003	台阶灯	1. 名称:台阶灯 2. 类型:嵌入式 3. 备注1:灯具连接处一般采用防水软管连接(保证与空气裸露部分电线电缆的安全及使用寿命)	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段：000000

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030411006001	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	54					
19	沪201501007001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 说明:其他未见详 图纸要求	1. 浇捣基底 2. 砌筑窰井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座 5. 挖填土	座	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上经贸大周边绿地调整\单项工程\安装工程

标段: 000000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税