

工程报建号：0123456789

方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(注册造价工程师签字盖专用章)



赵秀秀

审 核 人：_____
(一级注册造价工程师签字盖专用章)



葛德恒

编 制 时 间： 2025-07-28

审 核 时 间： 2025-08-01

总 说 明

工程名称： 方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目
方松消防站装修工程--招标说明

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

本项目位于上海市松江区文城路1480号，该建筑地上2层，地下1层，建设单位拟对一层及二层进行装修，作为办公用房，新增一层轻钢结构车辆检修用房一座，原检修车库区域梁、柱进行结构加固，具体做法及要求详见设计图纸。

1、施工现场条件：具备开工条件。

2、工程质量要求：一次验收合格率100%。

二、招标范围：

装修工程、扩建工程、加固工程、水电工程等全部设计图内容。详见招标文件第一章投标须知 中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据：

按照中华人民共和国国家标准GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件的规定、中城科泽工程设计集团有限责任公司的设计图等。

四、报价依据：

（一）、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费、规费税金项目费组成。

（二）、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料进行编制。措施费内容包括通用项目费和各专业工程措施费。措施费内容不仅限于清单所列项目，投标人可根据企业自身特点作适当的变更增减。投标人应对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。

五、投标报价说明：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

2、由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。

总 说 明

工程名称： 方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

第 2 页 共 2 页

3、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，报价时应包括在综合单价内。

4、本工程混凝土和砂浆必须全部采用商品混凝土和商品砂浆。商品砼在材料单价的报价中应不含泵送费，但是该项综合单价中应包含泵送费。钢筋砼用钢筋的综合单价中应包含钢筋成型费。商品砂浆包括干粉砂浆和预拌砂浆，清单中未注明采用干粉还是预拌砂浆的，由投标单位自行考虑，无论以后是采用干粉还是预拌，单价不予调整。

5、建筑垃圾外运及处置需满足松江区的相关规定执行。

6、安装工程中的各项系数（包括所有子目系数、综合系数）的费用，均包含在各分部分项的综合单价中。

7、本工程结构施工时需预埋套管，不得遗漏及后期敲凿，具体埋管位置详见图纸。

六、投标报价书的编制要求：

投标人应按规定的统一格式报价。

七、清单说明：

项目特征以清单中描述的为准，并参考相关设计图纸。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

八、措施项目说明：

清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整（模板和脚手架的工程量除外，允许在一个月调整报告中按实调整）。

九、所有不锈钢均要求为国标304材质。

十、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

十一、本工程所有施工工序、施工质量、材料的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

十二、所有铺装材料、贴面材料及成品材料等均应提供样品，经设计方与业主认可后再行采购。大面积铺装和墙面可做出样板后，由业主与设计方认可后再行施工。

十三、涉及自来水、电力等公用事业部门的施工界面，以公用事业部门的解释为准。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	沪201806002	夜间施工		
2	沪201806003	非夜间施工照明		
3	沪201806004	二次搬运		
4	沪201806005	冬雨季施工		
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	沪201806007	已完工程及设备保护		
7	沪201806009	工程量清单所列之外的拆除、垃圾外运（含设计范围内生活垃圾）及处置费		
8	沪20180610	开孔开槽及恢复等相关费用		
9	沪201806011	红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用		
10	沪201806012	施工用电用水的电源和水源接驳措施费用		
11	沪201806013	按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用		
12	沪201806014	沉降观测点设置费及沉降观测		
13	沪201806015	原设备、家具等的搬出、搬进		
14	沪201806017	施工单位档案资料编制费 竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）		
15	沪201806018	清单列项外的移动脚手架、垂直运输等		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	60000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		结构加固									
1	沪200105004001	钢筋混凝土板拆除	1. 板的种类:现浇混凝土板 2. 构件表面的附着物种类:以现场实际为准 3. 钢筋回收:在综合单价内考虑 4. 说明:混凝土板切缝在综合单价内考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆, 残值抵扣	m2	166.68					
2	沪010516005001	钢筋种植 Φ12及以内	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ12及以内 3. 植入深度:20d 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	687					
3	沪010516005002	钢筋种植 Φ14	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ14 3. 植入深度:20d 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	1309					
4	沪010516005005	钢筋种植 Φ16	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ16 3. 植入深度:20d 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
5	沪010516005003	钢筋种植 Φ20	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ20 3. 植入深度:满足设计及相关规范要求 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	36						
6	沪010516005006	钢筋种植 Φ22	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ22 3. 植入深度:满足设计及相关规范要求 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	100						
7	沪010516005004	钢筋种植 Φ25	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ25 3. 植入深度:满足设计及相关规范要求 4. 植筋胶品种:详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪200604002001	柱加固	1. 原柱截面尺寸: 详见图纸结施13 2. 柱加固形式: 详见图纸结施13 3. 新增钢筋砼厚度: 详见图纸结施13 4. 钢筋规格、用量: 详见图纸结施13 5. 混凝土强度等级: C35 6. 说明: 综合单价包含模板及钢筋费用, 投标单位综合考虑报价	1. 开凿楼板洞 2. 原柱表面处理 3. 刷素水泥浆 4. 模板制作安装拆除 5. 绑扎钢筋 6. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	6.29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪200604003001	梁加固	1. 原梁截面尺寸:详见图纸结施14 2. 梁加固形式:详见图纸结施14 3. 新增钢筋砼厚度:详见图纸结施14 4. 钢筋规格、用量:详见图纸结施14 5. 混凝土强度等级:C35 6. 说明:综合单价包含模板、钢筋及开孔穿筋、填充费用, 投标单位综合考虑报价	1. 开凿楼板洞 2. 梁表面处理 3. 刷素水泥浆 4. 绑扎钢筋 5. 开孔穿筋 6. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 7. 填缝 8. 材料运输	m3	23.13						
10	010505003001	新增楼板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	34.16						
11	011702016001	楼板底模	1. 支撑高度:不大于5米 2. 材料:200厚挤塑聚苯板+50厚C30找平层(Φ6@250单层双向钢筋网片)	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	133.31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 2. 要求：楼板结构Φ14@200双层双向	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	4.721					
13	沪201304001002	加固后砂浆涂料修复	1. 找平层：素水泥浆一道，10厚DP10混合砂浆，5mmDP20混合砂浆找平 2. 喷刷涂料部位：详见立面图 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数：无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	400					
		分部小计									
		轻钢结构车库									
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：商品砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.56					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011702002001	矩形柱模板	1. 其他:复合模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	14. 56					
16	010504001001	女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9. 69					
17	011702011001	女儿墙模板	1. 其他:复合模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	122. 4					
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 2. 要求:详见结施18	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0. 924					
19	010501006001	柱脚灌浆	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:不低于C60 3. 灌浆材料及其强度等级:不低于C60	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0. 2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：详见设计图纸 2. 注：部分纵向钢筋在结构加固施工时需预留，投标单位综合考虑报价	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.125					
21	沪010516005007	钢筋种植 Φ16	1. 材料种类：钢筋 2. 材料规格：Φ16 3. 植入深度：20d 4. 植筋胶品种：详见设计图纸	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	24					
22	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：Q235-M24 2. 规格：M24 3. 其他：详见设计图纸 结施16	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.127					
23	010516002001	预埋钢板	1. 钢材种类：Q235 2. 规格：450*450*24 3. 铁件尺寸：450*450*24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.305					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 单根柱质量:1吨以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 防火要求:满足设计及规范要求 5. 油漆:在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	7.45						
25	010604001001	钢梁	1. 梁类型:Q355B 2. 钢材品种、规格：H550*250*12*18/HN400*200 3. 单根质量:1吨以内 4. 安装高度:5.6M内 5. 探伤要求:满足设计及规范要求 6. 防火要求:满足设计及规范要求 7. 油漆:在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	12.737						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪010605003001	钢筋桁架式组合楼板	1. 规格:TD3-90 (A型) 2. 压型钢板厚度: 详见图纸 结施18 3. 螺栓种类: 详见图纸 结施18 4. 钢筋: 详见图纸 结施18, 包含在综合单价内 5. 混凝土: 商品砼C30, 包含在综合单价内 6. 防火要求: 满足设计及规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 安装	m2	166.68					
27	010503001002	混凝土导墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 说明: 模板费用在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：140*90*4*4，镀锌钢管 2. 单樘质量：1t以内 3. 螺栓种类：配套 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 防火要求：满足设计及规范要求 6. 说明：锚栓预埋件等在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	5.25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪201006002001	石膏板墙	1.骨架、边框材料种类、规格、间距:75mm轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:4×12mm厚防火石膏板（双面），板内掺玻璃纤维 3.隔音层:隔音棉50厚岩棉 4.嵌缝、塞口材料品种:板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 5.其他:具体做法详见设计图纸，相关费用包含在综合单价内	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.刷防火涂料 3.铺设隔音材料 4.铺贴面层 5.嵌缝、塞口	m2	162						
30	沪200301006001	砌块墙	1.墙体类型、厚度:200mm 2.砖品种、规格、强度等级:A5.0 B07加气混凝土砌块 3.砌筑材料配合比:DM10商品砂浆	1.砂浆制作、运输 2.砌筑 3.材料运输	m2	69.55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010902007001	屋面天沟防水	1. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 2. 做法:防水界面剂一道, 20厚DS20商品砂浆找平, 1.5厚水泥基防水涂料, 4厚APP聚合物沥青防水卷材, 最薄处30厚DS20商品砂浆找坡层	1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m2	7.94					
32	010902001001	屋面防水	1. 基层:防水界面剂一道, 20厚DS20商品砂浆找平 2. 防水层做法:1.5厚水泥基防水涂料, 4厚APP聚合物沥青防水卷材	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	165.22					
33	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯保温板 2. 保护层材料品种、厚度:40厚细石混凝土(内配Φ6@200钢筋网片)	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	165.22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
34	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 专用密封胶 2. 止水带材料种类: 详见国标12J201 A16-4 3. 盖缝材料: 铝合金盖板缝 4. 防护材料种类: 详见国标12J201 A16-4	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	53.27						
35	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 专用密封胶 2. 止水带材料种类: 详见国标14J936 AQ1-1 3. 盖缝材料: 铝合金盖板缝 4. 防护材料种类: 详见国标14J936 AQ1-1	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	5.6						
36	010503001001	混凝土踏步	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 说明: 详见国标12J201 A17-4 模板费用在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.09						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程标段：C01第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		装修工程									
37	沪200106002002	拆除石材地坪	1. 块料品种规格:以现场为准 2. 面层拆除要求:做好成品保护 3. 位置:改建区域室外800*800地砖 4. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	166.68					
38	沪200108005001	拆除大便器	1. 大便器种类、规格:瓷马桶 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除大便器 2. 拆除冲水箱 3. 拆除附件 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	套	4					
39	沪200108006001	拆除小便器	1. 小便器种类、规格:瓷小便器 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除小便器 2. 拆除附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	沪200108004001	拆除洗脸盆	1. 洗脸盆种类、规格:以现场实际为准 2. 落水形式:以现场实际为准 3. 拆除方式:保护性拆除 4. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	1					
41	沪200106002003	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:地砖地面，以现场为准 2. 面层拆除要求:做好成品保护 3. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	726.66					
42	沪200110001001	拆除雨篷	1. 部位（位置）:原雨篷(玻璃雨棚、阳光板、PVC板、帆布、连廊等)，投标单位综合考虑报价 2. 拆除要求:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	197.11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	沪200104002001	砖墙拆除	1. 块体种类:砖墙,以现场实际为准 2. 墙体厚度、高度:以现场实际及设计图纸为准,投标单位综合考虑报价 3. 砌体表面的附着物种类:装饰面层 4. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	8.1						
44	沪200106013001	拆除窗(三四扇窗)	1. 门窗种类:铝合金窗,以现场实际为准 2. 门窗洞口尺寸:三四扇窗,以现场实际为准 3. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内 4. 说明:保护性拆除,根据现场实际情况	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	沪200106006001	拆除隔断（墙）	1. 隔断种类、形式：隔断隔墙，详见建施12、建施13，墙体材质以现场实际为准，拆除位置以图纸为准，投标单位综合考虑报价 2. 面层材料种类：含墙面铝方通装饰一并拆除 3. 其他：垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	975.04						
46	沪200103003001	钢屋架及钢柱拆除	1. 形式：以现场实际为准 2. 跨度：以现场实际为准 3. 钢材规格、型号：以现场实际为准 4. 屋架高度：以现场实际为准 5. 拆除要求：垃圾外运及处置包含在综合单价内 6. 其他：残值在综合单价内考虑	1. 拆除钢檩条 2. 拆除钢屋架 3. 拆除钢支撑 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	t	3.12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	沪200103004001	拆除钢柱	1. 钢构件名称:以现场实际为准 2. 钢材型号、规格:以现场实际为准 3. 构件高度:以现场实际为准 4. 拆除要求:垃圾外运及处置包含在综合单价内 5. 其他:残值在综合单价内考虑	1. 拆除钢构件 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	t	2.392					
48	沪200110001002	拆除钢楼梯	1. 部位（位置）:详见设计图纸建施12等 2. 内容、名称:钢楼梯 3. 拆除要求:垃圾外运及处置包含在综合单价内 4. 其他:残值在综合单价内考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	沪200106011001	拆除天棚	1.天棚形式:吊顶天棚 2.基层材料品种:以现场实际为准 3.面层材料种类:铝扣板,石膏板等,以现场实际为准 4.天棚高度:3.6米以内,以现场实际为准 5.其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	715.17					
50	沪200106009001	铲除墙(顶)面装饰层	1.材料种类:铲除至墙面基层 2.部位:铲除墙(顶)面装饰层 3.其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	512					
51	沪200301006002	砌块墙	1.墙体类型、厚度:详见图纸建施14建施15 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5 B06加气混凝土砌块 3.砌筑材料配合比:DM10商品砂浆	1.砂浆制作、运输 2.砌筑 3.材料运输	m2	1501.63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	沪200902004001	800*800地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20混合砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性混合砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖，专用填缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	137.67					
53	沪200902004005	600*600防滑地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20混合砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性混合砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，专用填缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	405.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	沪200902004002	300*300防滑地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石砼找平,厚度以完成完成面标高为准 2.防水层:1.5厚聚氨酯防水层或2mm厚聚合物水泥基防水涂料+1.5厚自粘TPO防水卷材 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性混合砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖,专用填缝剂擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	41.72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	沪200902004007	600*600防滑地面（有防水	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石砼找平，厚度以完成完成面标高为准 2.防水层:1.5厚聚氨酯防水层或2mm厚聚合物水泥基防水涂料+1.5厚自粘TPO防水卷材 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性混合砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，专用填缝剂擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	133.05						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	沪200902004006	车库防滑地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DS20混合砂浆或C20细石砼找平,厚度以完成完成面标高为准 2. 防水层:1.5厚聚氨酯防水层2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS20干硬性混合砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖,专用填缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	165.22						
57	沪200905002001	台阶面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20混合砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20干硬性混合砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 地砖, 专用填缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 面层铺贴、磨边 5. 贴嵌防滑条 6. 刷防护材料 7. 擦缝、打蜡、清理 8. 材料运输	m2	2.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	沪200902004004	门槛	1.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,细石砼找平,厚度以完成完成面标高为准 2.结合层厚度、砂浆配合比:DS20干硬性混合砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛,专用填缝剂擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	6.34						
59	沪200904006001	踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:详见节点详图 3.面层材料品种、规格、颜色:成品不锈钢踢脚线	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	584.44						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	011302001001	石膏板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见建施57做法 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB50*20*0.6mm, 间距400mm, 次龙骨之间安装横撑龙骨, 中距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5厚耐火石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚耐火石膏板 5. 其他:灯槽、检修口等在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	534.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	011407002001	石膏板天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:满刷防潮无机涂料2道, 白色无机涂料两道饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	534.43					
62	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	40.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	011405001001	镀锌板喷黑	1. 构件名称:设备间顶棚 2. 腻子种类:满足设计及建设单位要求 3. 刮腻子要求:满足设计及建设单位要求 4. 防护材料种类:满足设计及建设单位要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:黑色防火涂料	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	129.06						
64	011302001002	300*300铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见建施57做法 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:配套压条	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	12.17						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011302001004	600*600铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见建施57做法 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 压条材料种类、规格:配套压条	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	109.91						
66	011302002001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用龙骨 2. 基层材料种类、规格:详见建施58做法 3. 面层材料品种、规格:0.8mm厚60*60铝方通	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	58.66						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	沪201006003001	玻璃隔断	1. 图示形式、尺寸：详见图纸建施61 2. 玻璃种类、规格：6mm防火玻璃+可调百叶+6mm防火玻璃 3. 制作安装方法：详见图纸建施61 4. 说明：下部及上部结构在综合单价内考虑	1. 定位、划线 2. 制作、安装	m2	6						
68	沪201304001001	墙柱面粉刷及涂料	1. 找平层：素水泥浆一道，10厚DP10混合砂浆，5mmDP20混合砂浆找平 2. 喷刷涂料部位：详见立面图 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数：无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	2138.15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
69	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸:详见建施64 3. 基层材料种类:详见建施64 4. 防护材料种类:详见建施64	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	16.8						
70	沪201003003003	块料墙柱面（有防水）	1. 基层类型:界面剂一道 2. 找平层1:15厚DP20商品砂浆 3. 防水层:2厚聚合物水泥防水涂料 4. 粘结层:4mm强力胶粉泥粘结层 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖（具体规格详见图纸） 6. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	266.97						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	沪201003003004	块料墙柱面（无防水）	1. 基层类型:界面剂一道 2. 找平层1:10厚DP10混合砂浆，5mmDP20混合砂浆找平 3. 粘结层:4mm强力胶粉泥粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖（具体规格详见图纸） 5. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	30.71					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	沪201203006001	铝合金门安装	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框形式:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5MM厚灰色钢化玻璃 4. 五金:包含在综合单价内 5. 其他要求:详见建施-01	1. 安装地弹簧 2. 配制玻璃 3. 安装门夹 4. 门扇安装	m2	11.58					
73	沪201201003001	木质门带套M1021	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 骨架材料种类:详见图纸 3. 门套材料品种:详见图纸 4. 面层材料品种:木制模压门 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 6. 五金种类、规格:配套优质五金, 包含在综合单价内 7. 其他:参考03J601-1	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	沪201201003002	木质门带套M1521	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 骨架材料种类:详见图纸 3. 门套材料品种:详见图纸 4. 面层材料品种:木制模压门 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 6. 五金种类、规格:配套优质五金, 包含在综合单价内 7. 其他:参考03J601-1	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
75	沪201203006003	出餐口	1. 门代号及洞口尺寸:出餐口 2. 门框形式:铝合金, 推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5MM厚灰色钢化玻璃 4. 五金:包含在综合单价内 5. 其他要求:满足设计及规范要求	1. 安装地弹簧 2. 配制玻璃 3. 安装门夹 4. 门扇安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	沪201203002001	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详见平面图 2. 门框、扇材质:满足设计及规范12J609要求 3. 防火夹层材料种类:满足设计及规范12J609要求 4. 五金种类、规格:满足设计及规范12J609要求	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	26.88					
77	沪201203006002	甲级防火窗	1. 门代号及洞口尺寸:FC甲2315 2. 门框形式:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5MM厚灰色钢化玻璃 4. 五金:包含在综合单价内 5. 其他要求:详见建施-01	1. 安装地弹簧 2. 配制玻璃 3. 安装门夹 4. 门扇安装	m2	3.45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	沪201205002001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见门窗表 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃种类、规格:5MM厚安全玻璃,单片面积大于4m2的窗扇选用8mm厚的安全玻璃 4. 五金种类、规格:包含在综合单价内 5. 其他要求:参考沪建建材[2018]212号文 6. 备注:窗套在综合单价内考虑	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	5.61						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
79	010803001001	消防站车库门	1. 门代号及洞口尺寸:3850*4500，具体尺寸以现场实际为准 2. 门材质:门板总厚度40mm、面板厚度0.45mm 双层热浸镀锌压花钢板、内置加强筋、门板厚度42mm、单层钢板厚度≥0.4mm 3. 轨道:支持门体并引导门体运行、采用优质防腐金属导轨壁厚为2.0 mm，弯轨采用进口设备一次弯曲成型。 4. 启动装置品种、规格:开门电机选用国产电机（快速离合型）。类型（间歇工作制）、功率500W、或700W 380V、三相五线； 机械特征：行程调节（≤10m）、减速	1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			装置（蜗轮，蜗杆）、输出转速（50r/min）、手动开关（通过转换装置手动开关门）；开启速度：0.2-0.25米/秒 5. 总控制箱:300mm×400mm（H）可实现单开/单关、总开/总关功能 6. 其他:需满足设计及建设单位要求									
80	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:B30*2镀锌方管，12mm木工板基层+12mm纸面石膏板 2. 涂料:同石膏板吊顶涂料	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	12.4						
81	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘布艺遮光窗帘 2. 窗帘层数:双层 3. 带幔要求:满足设计及建设单位要求 4. 备注:窗帘杆等配件包含在综合单价内	1. 制作、运输 2. 安装	m2	74.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	沪201206007003	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 3 2. 窗台板材质、规格、颜色:12厚白色人造石（倒角磨边等包含在综合单价内）	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	12.4					
		分部小计									
		室外总体									
83	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土及碎石 2. 厚度:15cm混凝土+10cm碎石 3. 其他:垃圾外运及处置包含在综合单价内	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	322.6					
84	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:30cm 3. 路基:压实度不小于93%	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	322.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:25cm 3. 掺合料:满足设计及规范要求 4. 配合比:满足设计及规范要求 5. 其他:胀缝缩缝及模板等费用在综合单价内考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	322.6						
86	040901003001	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋:单层Φ10@151*150	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.768						
87	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	322.6						
88	040203006001	沥青混凝土 【AC-25】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:满足设计及规范要求 5. 掺和料:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	322.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	322.6					
90	040203006002	沥青混凝土 【AC-13】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:满足设计及规范要求 5. 掺和料:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	322.6					
91	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:托架式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸建施63 3. 玻璃材料品种、规格:详见图纸建施63 4. 嵌缝材料种类:详见图纸建施63 5. 防护材料种类:详见图纸建施63 6. 其他:不锈钢排水槽等相关费用均在综合单价内考虑	1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	沪201003003005	红色外墙砖	1. 基层类型:界面剂一道 2. 找平层:15厚DP15商品砂浆 3. 防水层:5厚聚合物水泥防水砂浆,嵌入网格布+1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 粘结层:4mm水泥基防水瓷砖粘结层 5. 面层材料品种、规格、颜色:红色墙砖同原建筑外立面 6. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	64.89					
93	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:需满足设计及建设单位要求	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
94	040501004005	排水管HDPE160	1. 管材规格: De160 2. 铺设深度: 根据现有隔油池管道深度调整敷设 3. 管道材料名称: HDPE 4. 垫层、基础材质及厚度: 参照现有管道做法 5. 连接形式: 参照现有管道做法 6. 管道检验及试验要求: 符合设计图纸要求和相关规范 7. 备注: 含开槽埋管及现状井的接管等全部工作	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	60						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
95	040501004006	排水管HDPE200	1. 管材规格:DN200 2. 铺设深度:根据现有隔油池管道深度调整敷设 3. 管道材料名称:HDPE 4. 垫层、基础材质及厚度:参照现有管道做法 5. 连接形式:参照现有管道做法 6. 管道检验及试验要求:符合设计图纸要求和相关规范 7. 备注:含开槽埋管及现状井的接管等全部工作	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	沪201501007001	混凝土污水井	1. 窨井规格:500*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C30商品混凝土 3. 结构材料:C30商品混凝土 4. 窨井盖座种类、规格:满足最新规范要求, 防沉降盖座 5. 其他:窨井相关费用均包含在综合单价内	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	2					
		分部小计									
		标识标牌									
97	011507001001	一、二层门牌	1. 做法:专业深化 2. 材料种类:亚克力 3. 尺寸 (mm) :300*150	1. 基层安装 2. 支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程 标段：C01 第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	011507001002	广告牌	1.做法:专业深化 2.材料种类:雪弗板 3.尺寸 (mm):7500*2200/3500*1300/3500*1500/3500*1500 4.位置:一层大厅/一层餐厅/一、二层过道/二层会议室	1.基层安装 2.支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	47.3					
99	011507001003	贴画广告牌	1.做法:专业深化 2.材料种类:贴画 3.尺寸 (mm):9400*2500/10700*3000	1.基层安装 2.支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	55.6					
100	011508004001	金属字及标志	1.做法:专业深化 2.材料种类:不锈钢 3.尺寸 (mm):详见立面图	1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	个	17					
101	011508004002	室外门头标牌	1.做法:专业深化 2.材料种类:不锈钢 3.尺寸 (mm):13630*800	1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	m2	10.9					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	沪201401003001	不锈钢栏杆	1. 扶手、栏杆形式: H=1. 2m, 参照国标22J403-1 2. 材料种类、规格: 不锈钢钢管 3. 制作安装方式:, 参照国标22J403-1	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	17					
103	沪201305001001	洗漱台	1. 橱、柜、台图示尺寸: 详见设计图纸 2. 要求: 人造石材面 洗漱台满足建设单位, 需厂家深化 3. 其他: 磨边开孔钢架等所有费用综合考虑在单价内	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m2	9. 12					
104	沪201305001002	餐台 (含台下柜子)	1. 橱、柜、台图示尺寸: 详见设计图纸 2. 要求: 人造石台面, 生态板柜体, 满足建设单位, 需厂家深化 3. 其他: 磨边开孔钢架等所有费用综合考虑在单价内	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m	11. 3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
105	沪201307004001	盥洗镜	1. 图示尺寸:6mm银镜, 详见立面图 2. 玻璃品种、厚度:具体做法须满足设计图纸及设计要求 3. 玻璃安装方法:满足相关规范	1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	4						
106	011501003001	定制柜子	1. 台柜规格:详见立面图 2. 材料种类、规格:生态板 3. 五金种类、规格:锁等五金包含在综合单价内 4. 防护材料种类:防水材料 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及建设单位要求 6. 柜子位置:设备间/活动室/更衣间等详见立面图	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	27.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	011501003002	定制桌子	1. 台柜规格: 详见立面图 2. 材料种类、规格: 生态板 3. 五金种类、规格: 锁等五金包含在综合单价内 4. 防护材料种类: 防水材料 5. 油漆品种、刷漆遍数: 满足设计及建设单位要求 6. 柜子位置: 更衣间 详见立面图	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.2					
108	011505006001	毛巾架	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢毛巾架 2. 支架、配件品种、规格: 包含在综合单价内	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	沪201801002001	满堂脚手架	1. 搭设方式:钢管满堂脚手架 2. 搭设高度:5M内 3. 脚手架材质:钢管	1. 场内运输 2. 搭设架体 3. 拆除、堆放	m2	166.68				
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:5米以内 2. 搭设方式:砌墙及装修脚手架 3. 脚手架材质:钢管脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1501.63				
3	011701002001	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 脚手架材质:钢管	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	109.12				
4	沪201804001001	内燃光轮压路机进出场费	1. 机械设备名称:内燃光轮压路机 2. 机械设备规格型号:投标单位综合考虑	1. 安拆费（包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除的费用） 2. 进出场费（包括施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用）	台	1				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\房修及扩建工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
5	沪201804001002	沥青混凝土摊铺机进出场地及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号:投标单位综合考虑	1. 安拆费（包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除的费用） 2. 进出场费（包括施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用）	台	1				
本页小计										
合 计										

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		给排水工程										
1	031001006001	塑料管PPR De15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 备注:含支吊架、管件、管卡、剔槽修复等, 均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 支吊架固定 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 剔槽修复	m	55						
2	031001006002	塑料管PPR De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 备注:含支吊架、管件、管卡、剔槽修复等, 均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 支吊架固定 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 剔槽修复	m	55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001006003	塑料管PPR De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 备注:含支吊架、管件、管卡、剔槽修复等,均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 支吊架固定 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 剔槽修复	m	65						
4	031001006004	塑料管PPR De32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 备注:含支吊架、管件、管卡、剔槽修复等,均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 支吊架固定 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 剔槽修复	m	47						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	031001006006	塑料管 PVC-U De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含通球、漏水等试验 7. 备注:地面开挖与恢复、套管、管件、支架等综合考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	031001006008	塑料管 PVC-U De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含通球、漏水等试验 7. 备注:套管、管件、支架等综合考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	m	43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	031001006007	塑料管 PVC-U De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含通球、漏水等试验 7. 备注:阻火圈、与室外井的镶接等均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	m	79					
8	031002003002	穿楼板套管DN110	1. 名称、类型:套管 2. 材质:防水套管 3. 规格:DN110 4. 填料材质:符合设计图纸要求和相关规范	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 缝隙填补	个	1					
9	031002003003	穿楼板套管DN50	1. 名称、类型:套管 2. 材质:防水套管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:符合设计图纸要求和相关规范	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 缝隙填补	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031002003001	穿楼板套管DN25	1. 名称、类型:套管 2. 材质:防水套管 3. 规格:DN25 4. 填料材质:符合设计图纸要求和相关规范	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 缝隙填补	个	1					
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式(冷热水) 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含安装需要的水龙头、配件、附件、角阀等，均需考虑在综合单价内	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
12	031004011001	整体淋浴室	1. 材质、规格:详见设计图纸，需满足建设单位要求 2. 组装形式:整体淋浴室 3. 附件名称、数量:成品淋浴室，满足使用功能的相关配件均包含	1. 器具安装 2. 附件安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:含安装需用的所有配件、附件、角阀等, 均需考虑在综合单价内	1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
14	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应壁挂式 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:含安装需用的所有配件、附件、自动冲洗阀等, 均需考虑在综合单价内	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
15	031004008001	冷热水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:DN25 3. 组装形式:新装 4. 附件名称、数量:线管配件均包含	1. 器具安装 2. 附件安装	组	15					
16	031004014001	地漏DN50	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:成套安装	1. 安装	个	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	031004014002	雨水斗	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN110 3. 安装方式:明装	1. 安装	个	2					
18	031001006009	落水管 PVC-U De110	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含通球、漏水等试验 7. 备注:与室外井的镶接等均需考虑在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.2					
19	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含水表安装所需所有附件,均需考虑在 综合单价内	1. 组装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		电 气 工 程									
20	030408003001	电缆保护管SC20	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷、 剔槽与修复	1. 保护管敷设	m	680					
21	030408003002	电缆保护管SC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC25 3. 敷设方式:暗敷、 剔槽与修复	1. 保护管敷设	m	287					
22	030408003009	电缆保护管SC50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC70 3. 敷设方式:暗敷、 剔槽与修复	1. 保护管敷设	m	18					
23	030408003008	电缆保护管SC70	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC70 3. 敷设方式:暗敷、 剔槽与修复	1. 保护管敷设	m	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030411004001	配线WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2260					
25	030411004002	配线WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1098					
26	030411004010	配线WDZB-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	030411004011	配线WDZB-BYJ-10	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-BYJ10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	24						
28	030411004008	配线WDZB-YJY-4*25	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	72						
29	030411004009	配线WDZB-YJY-4*35	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	48						
30	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:Φ 80, 5W, LED 3. 类型:嵌入式安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	92						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030412001006	300*300扣板灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:成套灯具1ed, 38W, LED 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
32	030412001001	600*600扣板灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:成套灯具1ed, 38W, LED 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
33	030412001005	圆形吸顶式灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:成套灯具1ed, 38W, LED 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	33					
34	030412001003	格栅灯	1. 名称:格栅灯100*1500 2. 型号、规格:100*1500mm, 详见设计图纸 3. 类型:成套安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
35	030412001007	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
36	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:10W/米, LED 3. 安装形式:成套安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	85					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030412001004	浴室防爆吸顶灯	1. 名称:格栅灯100*1500 2. 型号、规格:100*1500mm, 详见设计图纸 3. 类型:成套安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
38	030404033002	排气扇	1. 名称:排风扇 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:300*300 4. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	6					
39	031006012001	热水器	1. 能源种类:电热水器安装 2. 型号、容积:详见设计图纸 3. 安装方式:挂式	1. 安装 2. 附件安装	台	6					
40	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢 2. 组装形式:成套淋浴器(含固定件) 3. 附件名称、数量:均包含	1. 器具安装 2. 附件安装	套	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	031006012002	小厨宝	1. 能源种类:电热 2. 型号、容积:详见设计图纸 3. 安装方式:成套、含图示截止阀与止回阀	1. 安装 2. 附件安装	台	18					
42	030404034001	照明开关	1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 250V/10A 4. 安装方式:符合设计图纸要求 5. 说明:投标单位综合考虑报价	1. 本体安装 2. 接线	个	48					
43	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装方式:嵌墙高度满足设计图纸要求 5. 说明:投标单位综合考虑报价	1. 本体安装 2. 接线	个	211					
44	030404035002	空调插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 空调插座 4. 安装方式:墙面暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	03B004	门禁系统	1. 要求:门禁主机1台 发卡机1台 集线器1台 门禁管理器2台 门禁点位5套(含刷卡器 磁锁 闭门器 开门按钮) RVS-2X1.5 JDG20 400M	1. 安装 调试	套	1					
46	030502005001	双绞线缆CAT6e	1. 名称:网线 2. 规格:六类 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内敷设、含水晶接头制作与安装	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	720					
47	030501012001	24口交换机	1. 名称:交换机 2. 参数:24口	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
48	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:插座含模块 3. 安装方式:高度满足设计图纸要求 4. 底盒材质、规格:塑料 86型	1. 端接模块 2. 安装面板	个	65					
49	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 参数:10进64出	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030503002001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 类别:无线通信设备 3. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	6					
51	沪030515001001	16路硬盘录像机	1. 名称:16路硬盘录像机 2. 规格:满足设计要求	1. 本体安装、调试	台	1					
52	030602005001	4TB监控专用硬盘	1. 名称:4TB监控专用硬盘 2. 型号:满足设计要求	1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 表盘开孔 4. 单体调试 5. 支架制作、安装	台	4					
53	030507008001	高清彩色摄像机	1. 名称:高清彩色摄像机 2. 类别:摄像机 3. 安装方式:墙面安装	1. 本体安装 2. 单体调试	台	9					
54	030507008002	枪式摄像机	1. 名称:枪式摄像机 2. 类别:枪式摄像机 3. 安装方式:壁挂安装, 包含支架	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030411004007	高清线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:高清线HDMI 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	30					
56	030504001001	控制电脑	1. 名称:控制电脑 2. 安装方式:46寸控制显示屏电脑，配置满足设计要求	1. 安装调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	03B003	电动道闸（栅栏式）	1. 参数要求:电动道闸（栅栏式）：SV-TC3000-AS 车牌识别摄像机SV-TC3000-LPR LDE显示屏 SV-TC3000-LED 显示屏语音及手持终端 SV-TC3000-WHT 车辆数据采集联网装置SV-TC3000-GM 应用管理终端（含硬件）SV-TC3000-CMS 地感线圈BV1.0 LED爆闪灯11W 岗亭电脑 处理器：酷睿™I3—4170/Cache 3M/3.7G； 内存：8GB DDRIII 1600 RAM；硬盘：500GB/7200转/SATA 3.5； 操作系统：64位WINDOWS操作系	1. 运输 安装 调试	套	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			停车场系统管理软件 软件狗 8口网络交换机S270 0-9TP-SI-AC 控制线（开闸线） RVVP6*1.0 通讯线RVVP6*1.0 对讲线 RVVP2*1.0 网络线 UTP-5E 电源线 RVV3*2.5 光纤 4芯 光纤收发器 4口光纤熔接盒 4芯 ST单模尾纤 ST/SC单模双芯跳线 3米 ST光纤耦合器 光纤熔接 防撞柱减速带标识 划线 车辆限宽阻挡活动 护栏 尾随探测联动输出 装置SV-ATDLE-ALL-01 3. 说明:道闸相关费								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			用均在综合单价内考虑								
58	030411003003	桥架100*100	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:满足规范要求	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	77					
59	030411003005	桥架200*100	1. 名称:桥架 2. 型号、规格:MR200*100 3. 材质:金属桥架 4. 类型:接地、支吊架等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	77					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	030404017002	电力配电箱	1. 名称:配电柜 2. 型号:AL1 3. 规格:120KW 4. 基础形式、材质、规格:含基础制作安装 5. 接线端子材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 7. 安装方式:落地安装, 含内部所有电子元件, 接地等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030404017003	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:符合设计图纸和相关规范要求 4. 接线端子材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 6. 安装方式:挂墙安装, 含内部所有电子元件, 接地等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	030404017005	UPS电源配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:符合设计图纸和相关规范要求 3. 规格:符合设计图纸和相关规范要求 4. 接线端子材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 6. 安装方式:挂墙安装, 含内部所有电子元件, 接地等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
63	031003013002	电表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:满足设计及建设单位要求 3. 附件配置:含电表安装所需所有附件, 均需考虑在 综合单价内	1. 组装	组	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		消防工程									
64	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称:消防喷头 2. 材质、型号、规格:68° K=80玻璃球喷头，详见设计图纸 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他要求:详见招标图纸及设计说明、技术规范要求	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	102					
65	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:详见招标图纸 3. 附件材质、规格:均包含	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	10					
66	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:LD2002EN	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
67	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:满足设计及规范要求	1. 设置	具	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	030904001001	感烟探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 类型:LD3300EN	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	37					
69	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 线制:总线制 3. 类型:LD3300EN	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2					
70	030904006001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装方式:距地1.3米安装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	5					
71	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:LD1000EH(F) 声压级不小于60d	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	5					
72	030404022001	联动控制器	1. 名称:联动控制器 2. 型号:壁挂式 3. 规格:详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	030404022002	报警控制器	1. 名称:报警控制器 2. 型号:壁挂式 3. 规格:详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
74	030904006002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:箱内安装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
75	030703001006	防火阀	1. 名称:常开/闭排烟防火阀 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 质量:详见图纸 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:配套安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	10					
76	沪030511003001	模块	1. 名称:输入模块、控制模块 2. 规格:详见设计图纸	1. 本体安装、调试	块	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	030808003001	显示器	1. 名称:显示器 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:24V 异地分显式液位显示器 4. 连接形式:详见图纸 5. 焊接方法:详见图纸	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	套	1						
78	030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称:吸顶式扬声器(消防) 2. 功率:详见图纸 3. 安装方式:吸顶安装	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6						
79	030901001004	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:详见图纸 2. 材质、规格:水喷淋热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	70						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	030901001005	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:详见图纸 2. 材质、规格:水喷淋热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	140						
81	030901001006	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:详见图纸 2. 材质、规格:水喷淋热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	030901001007	水喷淋钢管DN150	1. 安装部位: 详见图纸 2. 材质、规格: 热浸镀锌无缝钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计图纸和相关规范要求 6. 管道标识设计要求: 有色面漆 7. 其他: 含管道安装管件、支架、油漆、水压强度试验, 水压严密性试验等, 以上均需考虑在综合单价内	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	030901001008	水喷淋钢管DN100	1. 安装部位: 详见图纸 2. 材质、规格: 热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计图纸和相关规范要求 6. 管道标识设计要求: 有色面漆 7. 其他: 含管道安装管件、支架、油漆、水压强度试验, 水压严密性试验等, 以上均需考虑在综合单价内	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	110						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
84	030901001018	水喷淋钢管DN70	1. 安装部位:详见图纸 2. 材质、规格:水喷淋热浸镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	60						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	030901001009	水喷淋钢管DN80	1. 安装部位:详见图纸 2. 材质、规格:水喷淋热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:钢管沟槽管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	85						
86	030412004006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号 规格:DC36V, LED, 10W PVC透光罩, 集中电源非持续型, 防护等级IP30 带巡检、强制点亮、光源检测功能, 色温4000K, 光通量≥1000lm 3. 安装形式:壁挂式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	030412004008	疏散照明等	1. 名称:方向标志灯 2. 型号 规格:DC36V,LED,≤2W PVC透光罩,集中电源非持续型,防护等级IP30带巡检、强制点亮、光源检测功能,色温4000K,光通量≥1000lm 3. 安装形式:底边距地2.5米吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	7						
88	030412004009	A型楼层、出口标志灯	1. 名称:A型楼层、出口标志灯 2. 型号 规格:DC36V,LED,≤2W PVC透光罩,集中电源持续型,防护等级IP30中型(350mm<面板尺寸≤500mm),色温≥2700K 3. 安装形式:壁挂式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	030404017006	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:A型应急照明 3. 接线端子材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 5. 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装,含内部所有电子元件,通讯路由单元、手动控制器及相关管线、接地等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
		分部小计									
		暖通及空调工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
90	030702001001	碳钢通风管道（外包装饰板）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:符合设计图纸 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 6. 接口形式:法兰连接,垫料采用8501密封胶条 垫片 δ=3.0mm~4.0mm 7. 说明:含支吊架、保温 20mm橡塑保温, 不燃A级, 均需考虑在综合单机内 8. 备注:排烟管需考虑硅酸钙板包裹 厚度10mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	260						
91	030703007001	多叶排烟口	1. 名称:多叶排烟口 800*500 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 质量:详见图纸 5. 类型:百叶风口 6. 形式:矩形	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	030703001001	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 质量:详见图纸 5. 类型:止回阀 6. 支架形式、材质:配套安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	6					
93	030703001002	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 质量:详见图纸 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:配套安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	6					
94	030108006001	混流排烟风机	1. 名称:混流排烟风机 2. 型号:CEN3.800 3. 规格:27525CMH-1018PA-15KW-1450rpm-83dB(A) 4. 材质:满足设计要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	030703011001	风口	1. 名称:出风口及回风口 2. 材质:1.2mm 采用1.2 厚铝合金, 烤白漆 3. 型号:详见设计图纸	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	6					
96	030701003001	吊顶式空调器VRV40	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:详见图纸 3. 规格:VRV40 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
97	030701003004	吊顶式空调器VRV56	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:详见图纸 3. 规格:VRV56 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	030701003005	吊顶式空调器VRV71	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:详见图纸 3. 规格:VRV71 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	7					
99	030701003006	吊顶式空调器VRV80	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:详见图纸 3. 规格:VRV80 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
100	030701003007	吊顶式空调器VRV125	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:详见图纸 3. 规格:VRV125 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	030701003002	多联体空调机KT-1	1. 名称:室外机KT-1 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:落地式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架、基础:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
102	030701003008	多联体空调机KT-2	1. 名称:室外机KT-2 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:落地式 5. 质量:详见图纸 6. 隔振垫(器)、支架、基础:包含在综合单价内	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
		分部小计									
		厨房设备									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	031004004001	三星盆台	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:2200*700*800 3. 组装形式:台盆厚度1.2mm, 调节脚厚度1.0mm, 加强筋厚度1.0mm 4. 附件名称、数量:配套均包含	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
104	031004008002	双温龙头	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:能效等级:一级能效; 储水式电热水器; 加热方式:单管加热; 电压/频率: 220V/50Hz; 功率: 3.3KW 3. 组装形式:新装 4. 附件名称、数量:线管配件均包含	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	031006012003	电热水器	1. 能源种类:120L 2. 型号、容积:能效等级：一级能效； 储水式电热水器； 加热方式：单管加热； 电压/频率：220V/50Hz； 功率：3.3KW 3. 安装方式:挂装	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
106	031007006001	双通移门柜	1. 名称:双通移门柜 2. 型号、规格:1800*700*800，材质：不锈钢，1.5厚度， 层板1.2厚度，加强筋1.2厚度	1. 安装 2. 附件安装	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
107	031007006002	单门电蒸箱	1. 名称:单门电蒸箱 2. 型号、规格: 720*650*1300, 1. 整体采用不锈钢材质, 1.0厚优质不锈钢板制作, 内部柜采用4*4镀锌角钢,密封胶采用优质硅胶胶条, 渐进式不锈钢把手牢固耐用, 密封效果好。 2. 使用天然气, 采用15排火排耗气量每小时2m³左右, 带熄火保护功能, 使用更安全。 3. 蒸箱可容纳12个规格为40*60mm的蒸盘。	1. 安装 2. 附件安装	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	031007006003	双头大锅灶	1. 名称:双头大锅灶 2. 型号、规格:1800*1000*800, 设备采用材质为优质不锈钢; 台面厚度为1.0mm , 面板, 侧板厚度1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 前部设有排水槽; 炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢, 炉架面及炉胆选用2.0mm 国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计, 静音节能燃烧器热效率不低于40%, 燃烧噪音70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风式风机功率不超过550w, 双风机。	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	031007006004	单头炒灶	1. 名称:单头猛火灶 2. 型号、规格:900*1000*800, 材料:优质不锈钢制作, 台面厚度 δ =1.5mm , 炉身、炉背厚度 δ =1.0mm。炉脚采用直径2" 不锈钢管 内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头: 节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心: 球墨铸铁, 炉膛: 重质耐火砖、泥。 。	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
110	031007006005	电饼铛	1. 名称:电饼铛 2. 型号、规格:620*830*870, 56型, 电压: 3800V, 功率: 3KW	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
111	031007011001	压面机	1. 类型:压面机 2. 型号、规格:680*700*1120, 电压: 220V, 功率: 1.5KW	1. 安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
112	031007011002	和面机	1. 类型:和面机 2. 型号、规格:500*880*970, 电压: 380V, 功率: 2.2KW	1. 安装	台	1					
113	031007006006	双层烤箱	1. 名称:双层烤箱 2. 型号、规格:920*570*830, 电压: 380V, 功率: 13.2KW	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
114	031007006007	四门冰箱	1. 名称:四门冰箱 2. 型号、规格:1200*750*1960, 电压: 220V, 功率: 0.75KW, 制冷范围: 0~10℃, -18~-6℃	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
115	031006012004	油水分离器	1. 名称:油水分离器 2. 型号、容积:500*300*500, 材质采用SUS304 1.0mm不锈钢板制作	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
116	031007006008	四层平板货架	1. 名称:四层平板货架 2. 型号、规格:1200*500*1800, 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度1.0mm; 立柱采用 38×38×1.0mm厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	1. 安装 2. 附件安装	台	2					
117	031007006009	地架	1. 名称:地架 2. 型号、规格:1200*500*200, 整体采用SUS304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm	1. 安装 2. 附件安装	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
118	030702001002	脱排连新风	1. 名称:风管 2. 材质:SUS304 1.0mm不锈钢板制作 3. 形状:矩形 4. 规格:符合现场需要 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 7. 说明:含支吊架、排油烟接口、风管软接、排烟风喉、防雨弯、防鼠网等 均需考虑在综合单价内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	4.4						
119	030702001003	不锈钢封板	1. 名称:不锈钢封板 2. 材质:304不锈钢 3. 板材厚度:1.0mm	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	6.1						
120	030811004001	风管连法兰	1. 材质:镀锌板, 含相应支架及附件 2. 结构形式:600*400	1. 安装 2. 焊口充氩保护 3. 翻边活动法兰短管制作	副	127						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030703001003	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:150 度熔段式 3. 规格:详见图纸 4. 质量:详见图纸 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:配套安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
122	030811004002	减震器	1. 材质:满足设计要求 2. 结构形式:减震器	1. 安装 2. 焊口充氩保护 3. 翻边活动法兰短管制作	副	8					
123	030703001004	防火调节阀	1. 名称:防火调节阀 2. 支架形式、材质:含支架	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2					
124	030703001005	进出口消声器	1. 名称:进出口消声器 2. 支架形式、材质:采用 80.8mm304 不锈钢板制作, 双面压筋加强处理夹层为 80mm24 吸音棉 噪声达到国家环保标准	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
125	030108001001	油烟净化器	1. 名称:净化器 2. 型号、规格: 10000风量, 壳体材质为碳钢, 表面为静电喷涂, 72000m3/H 3. 设备基本参数:净化效率: >97%, 排放浓度: <1.0mg/m3 排放臭气浓度: <60 (无量纲) 4. 备注:包含净化器底座	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷 (喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
126	030108001002	箱式离心风机4KW	1. 名称:箱式离心风机 2. 设备基本参数:1. 采用名牌电机, 使其动能更强劲且噪音更高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用, 安装维护方便等 2. 采用箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固, 整体可全部拆散, 运输方便 3. 转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成, 重量更轻, 使其转动负荷更小, 两大优势决定其高性能 4. 内配隔音层网状, 达到消音效果 5. 根据现场安装条件定制, 电缆线由装修, 水电施工单位负责 3. 备注:包含风机底座	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 单机试运转 4. 设备支架制作、安装 5. 设备附件安装	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
127	030108001003	箱式离心风机1.5KW	1. 名称:箱式离心风机 2. 设备基本参数:1, 采用名牌电机, 使其动能更强劲且噪音更低, 振动更小, 具有噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用, 安装维护方便等特点; 2、采用箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑; 3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组 决定其高性能; 4、内配隔音层网状, 达到消音效果。 5、根据现场安装条件定制, 电缆线由装修、水电施工单位负责; 3. 备注:包含风机底座	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 单机试运转 4. 设备支架制作、安装 5. 设备附件安装	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	03B001	防雨百叶连防异物网	1. 材质:1.2mm 铝合金材质	1.	套	1					
129	030703011002	风口	1. 名称:出风口及回风口 2. 材质:1.2mm 采用1.2 厚铝合金, 烤白漆 3. 型号:详见设计图纸	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	2					
130	030703019002	柔性接口	1. 名称:软接 2. 材质:帆布	1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	1.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	030404017001	厨房专用控制箱	1. 名称:厨房专用控制箱 2. 型号:满足相关规范要求 3. 规格:包含漏电保护器、断路器、3套急停+启动开关（供风机、净化器用）等 4. 接线端子材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸和相关规范要求 6. 安装方式:挂墙安装，含内部所有电子元件，接地等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
132	030411004003	配线4X50+E25	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDUZA-YJY-4X50+E25 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	80						
133	030411004004	配线4X10+E10	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:WDUZA-YJY-4X10+E10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
134	030411004005	配线4X6+E6	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格: WDUZA-YJY-4X6+E6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支持体（夹板、绝缘子 、槽板等) 安装	m	10						
135	030411004006	配线4X4+E4	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格: WDUZA-YJY-4X4+E4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支持体（夹板、绝缘子 、槽板等) 安装	m	10						
136	030408003003	电缆保护管SC70	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC70 3. 敷设方式:暗敷, 开挖修复均需考虑 在综合单价内	1. 保护管敷设	m	80						
137	030408003004	电缆保护管SC40	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷, 开挖修复均需考虑 在综合单价内	1. 保护管敷设	m	10						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
138	030408003005	电缆保护管SC32	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC32 3. 敷设方式:暗敷, 开挖修复均需考虑 在综合单价内	1. 保护管敷设	m	10					
139	030408003007	电缆保护管SC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质 规格:SC25 3. 敷设方式:暗敷、 剔槽与修复	1. 保护管敷设	m	287					
		分部小计									
		加固后管道修复									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
140	030702001004	风管修复	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:符合现场需要 5. 板材厚度:1.2厚 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计图纸和相关规范要求 7. 说明:含支吊架、排油烟接口、风管软接、排烟风喉、防雨弯、防鼠网等 均需考虑在综合单价内	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	200						
141	030901001010	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	030901001011	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
143	030901001012	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
144	030901001013	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	10						
145	030901001014	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
146	030901001015	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
147	030901001016	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:含管道刷油	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程标段：C01第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
148	030411003001	桥架300*150	1. 名称:桥架 2. 型号:MR300*150 3. 材质:金属桥架 4. 类型:接地、支吊架等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	20					
149	030411003002	桥架200*100	1. 名称:桥架 2. 型号、规格:MR200*100 3. 材质:金属桥架 4. 类型:接地、支吊架等均需考虑在综合单价内	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	15					
150	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1. 名称:消防喷头 2. 材质、型号、规格:68° K=80玻璃球喷头，详见设计图纸 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他要求:详见招标图纸及设计说明、技术规范要求	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	25					
151	031002002001	设备支架	1. 材质:以现场实际为准 2. 形式:以现场实际为准	1. 制作 2. 安装	kg	300					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 方松专职消防人员业务附属及辅助用房装修项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税