

# 莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造 提升工程

## 招标工程量清单

上海炳昊建设咨询有限公司

2025-07-01

莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区莘庄镇城市建设管理事务中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/上海炳昊建设咨询有限公司  
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-07-01

审 核 时 间：2025-07-07

# 总 说 明

工程名称： 莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

第 1 页 共 1 页

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项    目    编    码	名    称	计量单位	项    目    名    称	工程内容及包含范围	金    额（元）
				品		
合        计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	本项目分部分项中所列铲除、拆除、翻挖等工程外的其它与本项目相关的所有铲除、拆除、翻挖等工程（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
8	011707009	本项目分部分项中所列建筑垃圾、生活垃圾、土方等工程外的其他与本项目相关的建筑垃圾、生活垃圾、土方等现场各类全部垃圾清运费及处置费（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
9	011707010	施工范围内涉及建筑物、构筑物、道路管线、绿化监测及保护		
10	011707011	施工过程中由于施工车辆出行及施工原因，造成周边道路的破损、修复所产生的费用		
11	011707012	工程保险费（含建筑工程一切险及第三者责任险、安责险、工伤保险等）		
12	011707013	大型机械设备进出场及安拆		
13	011707014	施工用水、用电申请和临时接水、接电费		
14	011707015	开洞口、封堵及保护（含洞口封堵后装饰）		
15	011707016	工程所有检测、监测、检验、试验、测试费用，并提供第三方检测报告		
16	011707017	搭设移动脚手架、施工移动升降机等费用（不再因层高、施工难度调整）		
17	011707018	后续设备、家具等进场时的配合费用（包含过程中引起装修面损坏的修复等）		
18	011707019	扬尘噪音及视频第三方监控		
19	011707020	竣工资料编制费（含城建档案收费）		
20	011707021	协助配合甲方处理相关事宜费用		
21	011707022	竣工资料编制、竣工验收配合、备案、归档、移交、配合等工作，满足竣		

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
		工验收、备案、档案验收和移交的要求		
22	011707023	防寒、防暑、防台相关费用		
23	011707024	完工保洁费		
24	011707025	其他（投标人认为上述未包括的为完成 本工程施工可能会发生的一切施工措施费 ）		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。



## 其他项目清单汇总表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		奥赛家园1									
1	01B001	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
2	010103002001	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
3	011615001001	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011102003001	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12						
5	011204003001	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	011407001001	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	236.18						
7	011407001002	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	62						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	120					
9	沪201501003001	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	11					
10	沪201502004001	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	11					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	01B003	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
12	01B354	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		奥赛家园2									
13	01B005	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
14	010103002003	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011615001003	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
16	011102003003	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	011204003003	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22						
18	011407001005	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011407001006	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	67					
20	010902001003	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	94					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪201501003003	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	11					
22	沪201502004003	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	11					
23	01B006	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
24	01B355	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		半岛豪门									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	01B008	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
26	010103002004	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
27	011615001004	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	011102003004	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8						
29	011204003004	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	011407001007	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	94.72						
31	011407001008	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	70.12						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010902001004	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	41.98					
33	沪201501003004	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
34	沪201502004004	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	01B009	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
36	01B356	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		宝 安新苑富林苑999弄									
37	01B011	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
38	010103002005	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011615001005	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
40	011102003005	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.59						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	011204003005	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.15						
42	011407001009	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	34.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	011407001010	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.5					
44	010902001005	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	97.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	沪201501003005	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
46	沪201502004005	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
47	01B012	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
48	01B357	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		宝安新苑富林苑5839弄									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	01B014	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
50	010103002006	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
51	011615001006	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	011204003006	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.5						
53	011102003006	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011407001011	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27.1						
55	011407001012	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.5						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	010902001006	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	21.5					
57	沪201501003006	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
58	沪201502004166	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	01B015	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
60	01B358	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		宝 安新苑疏影路789弄									
61	01B018	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
62	010103002007	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	011615001007	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
64	011204003007	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011102003007	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.15						
66	011407001013	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	92						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	011407001014	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	155					
68	010902001007	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	67.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	沪201501003007	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
70	沪201502004007	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
71	01B019	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
72	01B359	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		报春三四居4号楼									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	01B021	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
74	010103002008	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
75	011615001008	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	011204003008	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	13.2					
77	011102003008	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18.11					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	011407001015	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27					
79	011407001016	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	29					
80	沪201501003008	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	沪201502004008	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
82	01B022	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
83	01B360	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		报春三四居32号楼									
84	01B024	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	010103002009	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
86	011615001009	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
87	011204003009	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.51					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
88	011102003009	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8.59						
89	011407001017	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	65.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	011407001018	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	46.5					
91	010902001009	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	27.3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	沪201501003009	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
93	沪201502004009	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
94	01B025	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
95	01B361	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		报春一二村1									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	01B027	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
97	010103002010	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
98	011615001010	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	010902001010	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	93					
100	沪201501003010	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
101	01B028	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	01B029	外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 名称:外墙彩绘（画师手工彩绘） 2. 备注:满足设计要求及规范，具体详见设计图纸	1.	m2	9					
		分部小计									
		报春一二村2									
103	01B030	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
104	010103002011	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
105	011615001011	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
106	011407001019	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.5						
107	011407001020	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	33						
本页小计												

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段: C01

第 40 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	010902001011	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	31					
109	沪201501003011	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
110	沪201502004010	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	01B031	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
112	01B362	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		春申城四季苑									
113	01B033	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
114	010103002012	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	011615001012	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
116	011204003011	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
117	011102003011	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8						
118	011407001021	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	72						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
119	011407001022	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	53					
120	010902001012	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	33					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	沪201501003012	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	12					
122	沪201502004167	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	12					
123	01B034	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
124	01B363	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		春申府邸									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
125	01B036	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
126	010103002013	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
127	011615001013	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
128	011204003012	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	18						
129	011102003012	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
130	011407001023	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	76						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	010902001013	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	89					
132	沪201501003013	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
133	沪201502004012	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
134	01B037	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
135	01B364	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		春申复地城一期									
136	01B040	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
137	010103002014	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
138	011615001014	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
139	011102003013	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
140	011204003013	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	10						
141	011407001025	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	155.53						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
142	011407001026	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	122					
143	010902001014	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	50.51					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	沪201501003166	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
145	沪201502004013	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
146	01B041	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
147	01B365	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		春申玫瑰苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
148	01B043	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
149	010103002015	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
150	011615001015	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
151	011102003014	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12						
152	011204003014	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
153	011407001027	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35						
154	011407001028	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	18						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
155	010902001015	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	48					
156	沪201501003015	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
157	沪201502004014	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
158	01B044	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
159	01B366	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		地铁明珠苑									
160	01B046	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
161	010103002016	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
162	011615001016	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
163	011407001029	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	5.91					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 61 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
164	011407001030	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.23					
165	010902001016	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	43.2					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 62 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
166	沪201501003016	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7					
167	沪201502004015	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
168	01B047	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
169	01B367	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		东街莘浜路157弄									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 63 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
170	01B049	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
171	010103002017	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
172	011615001017	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 64 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
173	011102003016	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11.8						
174	011204003016	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 65 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
175	011407001031	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	53.17						
176	011407001032	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 66 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
177	010902001017	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
178	沪201501003167	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
179	01B052	新做排水沟	1. 名称:新做排水沟 2. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1.	m	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 67 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
180	01B050	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
181	01B368	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		东苑新天地南区									
182	01B053	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
183	010103002018	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 68 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
184	011615001018	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
185	011204003017	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 69 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
186	011102003017	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
187	011407001033	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	128.5						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 70 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
188	011407001034	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	123.5					
189	010902001018	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	106					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 71 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
190	沪201501003018	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
191	沪201502004165	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
192	01B054	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
193	01B055	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		都市新城									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 72 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
194	01B056	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
195	010103002019	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
196	011615001019	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 73 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
197	011102003018	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12						
198	011407001035	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	142						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 74 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
199	011407001036	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	95.75					
200	010902001019	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	62.01					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 75 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
201	沪201501003019	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
202	沪201502004168	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
203	01B057	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
204	01B369	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		都市苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 76 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
205	01B059	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
206	010103002020	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
207	011615001020	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 77 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
208	011102003019	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8.4					
209	011407001037	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	103.53					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 78 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
210	011407001038	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	50					
211	010902001020	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	62					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 79 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
212	沪201501003168	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
213	沪201502004019	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
214	01B060	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
215	01B370	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		虹莘新村1551弄									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 80 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
216	01B062	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
217	010103002021	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
218	011615001021	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 81 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
219	011102003020	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12						
220	011204003020	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 82 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
221	011407001039	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.8						
222	011407001040	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	32.7						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 83 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
223	010902001021	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	38.85					
224	沪201501003021	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.2					
225	沪201502004020	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 84 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
226	01B063	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
227	01B371	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		虹莘新村1701弄									
228	01B065	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
229	010103002022	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 85 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
230	011615001022	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
231	011102003021	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.7						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 86 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
232	011204003021	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.8						
233	011407001041	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	65.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 87 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
234	011407001042	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	57.18					
235	010902001022	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	35.03					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 88 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
236	沪201501003022	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
237	沪201502004021	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
238	01B066	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
239	01B372	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		华丽家园									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 89 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
240	01B068	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
241	010103002023	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
242	011615001023	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 90 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
243	011102003022	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5						
244	011204003022	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 91 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
245	011407001043	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.2						
246	011407001044	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38.8						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 92 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
247	010902001023	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	51.86					
248	沪201501003023	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	10					
249	沪201502004169	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	10					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 93 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
250	01B069	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
251	01B373	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		金城绿苑									
252	01B071	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
253	010103002024	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 94 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
254	011615001024	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
255	011102003023	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.22						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 95 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
256	011204003023	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	16.93						
257	011407001045	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	41.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 96 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
258	011407001046	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	112					
259	010902001024	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	51					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 97 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
260	沪201501003024	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7.2					
261	沪201502004023	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7.2					
262	01B072	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
263	01B374	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		开城新村									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 98 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	01B074	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
265	010103002025	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
266	011615001025	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 99 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
267	011102003024	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5.5						
268	011204003024	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	6.77						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 100 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
269	011407001047	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36					
270	011407001048	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	48.5					
271	沪201501003025	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 101 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
272	沪201502004024	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	8					
273	01B075	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
274	01B375	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		黎安二村									
275	01B077	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 102 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
276	010103002026	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
277	011615001026	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
278	011204003025	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 103 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
279	011102003025	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1						
280	011407001049	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	45.6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 104 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
281	011407001050	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15					
282	010902001026	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	49.4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 105 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
283	沪201501003026	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
284	沪201502004025	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
285	01B078	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
286	01B376	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		黎安四居53号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 106 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
287	01B080	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
288	010103002027	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
289	011615001027	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 107 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
290	011102003026	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
291	011204003026	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 108 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
292	011407001051	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	34.8						
293	011407001052	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 109 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
294	010902001027	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	37.7					
295	沪201501003027	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
296	沪201502004026	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 110 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
297	01B081	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
298	01B377	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
299	010804005001	存桶区围栏门	1. 名称:存桶区围栏门 2. 备注:满足设计要求及规范，具体详见设计图纸	1. 门安装 2. 启动装置、五金配件安装	套	1					
300	011302001003	存桶区顶棚	1. 名称:存桶区顶棚 2. 备注:满足设计规范及要求，具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	10.5					
		分部小计									
		黎安四居61号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 111 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
301	01B083	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
302	010103002028	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
303	011615001028	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 112 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
304	011102003027	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1						
305	011204003027	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 113 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
306	011407001053	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12.3						
307	011407001054	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 114 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
308	010902001028	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	13.5					
309	沪201501003028	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
310	沪201502004027	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 115 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
311	01B084	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
312	01B378	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		黎安一居盛园									
313	01B086	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
314	010103002029	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 116 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
315	011615001029	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
316	011102003028	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1					
本页小计											

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段: C01

第 117 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
317	011204003028	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
318	011407001055	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 118 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
319	011407001056	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11					
320	010902001029	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.7					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 119 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
321	沪201501003029	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
322	沪201502004028	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
323	01B087	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
324	01B379	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莲浦花苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 120 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
325	01B089	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
326	010103002030	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
327	011615001030	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 121 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
328	011102003029	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	14.6						
329	011204003029	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	13.9						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 122 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
330	011407001057	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	45.6					
331	011407001058	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.8					
332	沪201501003030	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 123 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
333	沪201502004029	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	10					
334	01B090	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
335	01B380	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莲浦新苑									
336	01B092	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 124 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
337	010103002031	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
338	011615001031	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
339	011102003030	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16.7					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 125 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
340	011204003030	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.6						
341	011407001059	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	55.89						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 126 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
342	011407001060	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	44.38					
343	沪201501003031	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6.9					
344	沪201502004030	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6.9					
345	01B093	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 127 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
346	01B381	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		邻里苑									
347	01B095	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
348	010103002032	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
349	011615001032	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 128 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
350	011102003031	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.8						
351	011204003031	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 129 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
352	011407001061	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.5						
353	011407001062	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 130 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
354	010902001032	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	26.5					
355	沪201501003032	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.5					
356	沪201502004031	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 131 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
357	01B096	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
358	01B382	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		绿梅三村4号									
359	01B098	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
360	010103002033	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 132 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
361	011615001033	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
362	011102003032	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 133 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
363	011204003032	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.2					
364	011407001063	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.4					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 134 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
365	011407001064	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.5					
366	010902001033	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	27.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 135 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
367	01B099	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
368	01B383	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
369	沪201501003078	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
370	沪201502004077	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
		分部小计									
		绿梅三村32号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 136 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
371	01B106	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
372	010103002035	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
373	011615001035	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 137 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
374	011102003034	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.45						
375	011204003034	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	6.77						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 138 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
376	011407001067	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27.2						
377	011407001068	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 139 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
378	010902001035	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	26.4					
379	01B107	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
380	01B384	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 140 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
381	沪201501003169	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
382	沪201502004170	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
		分部小计									
		绿梅三村35号									
383	01B109	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
384	010103002036	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 141 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
385	011615001036	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
386	011102003035	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.51						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 142 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
387	011204003035	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.22						
388	011407001069	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	26.49						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 143 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
389	011407001070	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	26.25					
390	010902001036	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	29.6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 144 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
391	01B110	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
392	01B385	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
393	沪201501003170	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
394	沪201502004171	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
		分部小计									
		绿世界二期									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 145 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
395	01B112	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
396	010103002037	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
397	011615001037	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 146 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
398	011102003036	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5.7						
399	011204003036	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 147 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
400	011407001071	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	59.29						
401	011407001072	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	53.69						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 148 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
402	010902001037	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	50.28					
403	沪201501003037	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
404	沪201502004172	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 149 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
405	01B113	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
406	01B386	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		绿世界三期									
407	01B115	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
408	010103002038	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 150 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
409	011615001038	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
410	011102003037	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18.7						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 151 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
411	011204003037	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.8						
412	011407001073	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	48.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 152 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
413	011407001074	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.33					
414	010902001038	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.28					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 153 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
415	沪201501003038	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
416	沪201502004037	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
417	01B116	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
418	01B387	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		绿世界一期									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 154 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
419	01B118	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
420	010103002039	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
421	011615001039	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 155 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
422	011102003038	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6						
423	011204003038	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 156 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
424	011407001075	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.7						
425	011407001076	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.25						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 157 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
426	010902001039	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	35.68					
427	沪201501003039	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
428	沪201502004038	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 158 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
429	01B119	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
430	01B388	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		名都新城三期									
431	01B121	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
432	010103002040	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 159 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
433	011102003039	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4						
434	011204003039	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 160 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
435	011407001077	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.46						
436	011407001184	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 161 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
437	010902001040	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	57					
438	沪201501003040	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7					
439	沪201502004173	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 162 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
440	01B122	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
441	01B389	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		名都新城四期									
442	01B124	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
443	010103002041	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 163 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
444	011615001041	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
445	011102003040	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15.6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 164 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
446	011204003040	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.4						
447	011407001079	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.26						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 165 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
448	011407001080	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.2					
449	010902001041	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	58.44					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 166 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
450	沪201501003041	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
451	沪201502004040	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
452	01B125	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
453	01B390	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		名都新城一二期1									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 167 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
454	01B127	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
455	010103002042	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
456	011615001042	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 168 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
457	011102003041	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	14.6						
458	011204003041	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12.79						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 169 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
459	011407001081	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	43.5						
460	011407001082	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56.68						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 170 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
461	010902001042	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.55					
462	沪201501003042	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
463	沪201502004041	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 171 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
464	01B128	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
465	01B391	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		名都新城一二期2									
466	01B130	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
467	010103002043	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 172 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
468	011615001043	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
469	011102003042	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.78					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 173 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
470	011204003042	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.34						
471	011407001083	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.5						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 174 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
472	011407001084	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	50.28					
473	010902001043	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	24.05					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 175 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
474	沪201501003043	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
475	沪201502004042	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
476	01B131	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
477	01B392	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		茉莉苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 176 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
478	01B133	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
479	010103002044	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
480	011615001044	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 177 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
481	011102003043	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2						
482	011204003043	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 178 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
483	011407001085	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	40						
484	011407001086	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	121.18						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 179 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
485	010902001044	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	62					
486	沪201501003044	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	10					
487	沪201502004043	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	10					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 180 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
488	01B134	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
489	01B393	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		沁春苑二村19号									
490	01B136	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
491	010103002045	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 181 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
492	011615001045	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
493	011102003044	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11.8						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 182 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
494	011204003044	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	17.6						
495	011407001087	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	37.12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 183 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
496	011407001088	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.5					
497	010902001045	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	35.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 184 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
498	沪201501003045	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.7					
499	沪201502004044	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.7					
500	01B137	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
501	01B394	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		沁春苑二村61号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 185 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
502	01B139	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
503	010103002046	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
504	011615001046	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 186 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
505	011102003045	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11.8						
506	011204003045	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12.2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 187 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
507	011407001089	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.22						
508	011407001090	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	53.57						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 188 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
509	010902001046	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	45.44					
510	沪201501003046	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
511	沪201502004045	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 189 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
512	01B140	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
513	01B395	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		沁春园一村3号									
514	01B142	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
515	010103002047	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 190 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
516	011615001047	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
517	011102003046	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 191 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
518	011204003046	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.5						
519	011407001091	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 192 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
520	011407001092	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38					
521	010902001047	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 193 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
522	沪201501003171	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
523	沪201502004174	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
524	01B143	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
525	01B144	四分类门基础改造	1. 名称:四分类门基础改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		沁春园一村48号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 194 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
526	01B145	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
527	010103002048	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
528	011615001048	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 195 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
529	011204003047	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.54						
530	011407001093	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	91.72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 196 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
531	011407001094	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	29						
532	010902001048	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	91						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 197 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
533	沪201501003172	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
534	沪201502004175	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
535	01B146	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
536	01B397	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		上海康城70号									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 198 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
537	01B148	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
538	010103002049	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
539	011615001049	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 199 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
540	011102003048	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	22						
541	011204003048	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	74						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 200 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
542	011407001095	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	345						
543	011407001096	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	225						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程标段：C01第 201 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
544	010902001049	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	252					
545	沪201501003049	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	8					
546	沪201502004048	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 202 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
547	01B149	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
548	01B398	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莘城苑									
549	01B151	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
550	010103002050	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 203 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
551	011615001050	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
552	011102003049	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	9					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 204 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
553	011204003049	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12						
554	011407001097	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 205 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
555	011407001098	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.7					
556	010902001050	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	13.8					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 206 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
557	沪201501003173	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
558	沪201502004176	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
559	01B152	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
560	01B399	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莘沥小区									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 207 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
561	01B154	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
562	010103002051	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
563	011615001051	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 208 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
564	011102003050	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1						
565	011204003050	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 209 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
566	011407001099	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	29.8						
567	011407001100	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 210 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
568	010902001051	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	31.4					
569	沪201501003051	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
570	沪201502004050	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 211 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
571	01B155	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
572	01B400	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		碧春园									
573	01B157	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
574	010103002052	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 212 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
575	011615001052	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
576	011102003051	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 213 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
577	011204003051	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.1						
578	011407001101	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	84						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 214 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
579	011407001102	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	53					
580	010902001052	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	38					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 215 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
581	01B158	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
582	01B401	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
583	沪201501003174	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
584	沪201502004177	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
		分部小计									
		裕兴花园									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 216 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
585	01B160	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
586	010103002053	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
587	011615001053	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 217 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
588	011102003052	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
589	011204003052	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 218 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
590	011407001103	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	43.77						
591	011407001104	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	59.35						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 219 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
592	010902001053	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.8					
593	沪201501003053	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.8					
594	沪201502004052	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 220 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
595	01B161	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
596	01B402	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莘松九村28号南									
597	01B163	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
598	010103002054	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 221 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
599	011615001054	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
600	011102003053	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.8					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 222 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
601	011204003053	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.6						
602	011407001105	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	96						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 223 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
603	011407001106	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	99.2					
604	010902001054	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	27.3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 224 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
605	沪201501003054	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7.2					
606	沪201502004053	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7.2					
607	01B164	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
608	01B403	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新松三村37号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 225 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
609	01B166	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
610	010103002055	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
611	011615001055	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 226 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
612	011102003054	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3						
613	011204003054	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 227 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
614	011407001107	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28						
615	011407001108	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	40						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 228 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
616	010902001055	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	40.3					
617	沪201501003175	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
618	沪201502004178	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 229 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
619	01B167	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
620	01B404	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		莘松九村188弄									
621	01B169	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
622	010103002056	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 230 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
623	011615001056	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
624	011102003055	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.51					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 231 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
625	011204003055	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.62						
626	011407001109	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.59						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 232 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
627	011407001110	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	34.17					
628	010902001056	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	26.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 233 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
629	沪201501003056	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.5					
630	沪201502004055	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.5					
631	01B170	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
632	01B405	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新松三村57号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 234 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
633	01B172	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
634	010103002057	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
635	011615001057	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 235 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
636	011102003056	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15.5						
637	011204003056	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 236 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
638	011407001111	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28						
639	011407001112	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 237 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
640	010902001057	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.2					
641	沪201501003057	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
642	沪201502004056	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 238 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
643	01B173	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
644	01B406	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新松三村78号									
645	01B175	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
646	010103002058	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 239 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
647	011615001058	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
648	011102003057	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.16						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 240 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
649	011204003057	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	10.2						
650	011407001113	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 241 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
651	011407001114	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	41					
652	010902001058	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	45.44					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 242 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
653	沪201501003058	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
654	沪201502004057	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
655	01B176	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
656	01B407	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		西湖苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 243 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
657	01B178	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
658	010103002059	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
659	011615001059	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 244 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
660	011102003058	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.8						
661	011204003058	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	15.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 245 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
662	011407001115	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	115.59						
663	011407001116	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	86.5						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 246 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
664	010902001059	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	64					
665	沪201501003176	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
666	沪201502004179	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 247 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
667	01B179	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
668	01B408	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		圣淘沙花园									
669	01B181	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
670	010103002060	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 248 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
671	011615001060	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
672	011102003059	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	14.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 249 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
673	011204003059	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.6						
674	011407001117	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	39.61						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 250 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
675	011407001118	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.11					
676	010902001060	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	38.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 251 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
677	沪201501003060	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
678	沪201502004059	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
679	01B182	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
680	01B409	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		西环新村12号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 252 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
681	01B184	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
682	010103002061	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
683	011615001061	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 253 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
684	011102003060	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.2						
685	011204003060	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 254 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
686	011407001119	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.2						
687	011407001120	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	48.6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 255 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
688	010902001061	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	39					
689	沪201501003177	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
690	沪201502004180	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 256 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
691	01B185	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
692	01B410	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		世纪阳光园									
693	01B187	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
694	010103002062	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 257 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
695	011615001062	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
696	011102003061	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.55						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 258 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
697	011204003061	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	18.12						
698	011407001121	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	107.73						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 259 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
699	011407001122	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	93.01					
700	010902001062	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	67.74					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 260 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
701	沪201501003062	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
702	沪201502004061	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
703	01B188	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
704	01B411	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		西环新村51号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 261 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
705	01B190	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
706	010103002063	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
707	011615001063	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 262 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
708	011102003062	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
709	011204003062	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 263 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
710	011407001123	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27.3						
711	011407001124	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38.4						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 264 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
712	010902001063	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	39					
713	沪201501003063	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
714	沪201502004062	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 265 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
715	01B191	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
716	01B412	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		水仙苑									
717	01B193	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
718	010103002064	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 266 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
719	011615001064	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
720	011102003063	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 267 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
721	011204003063	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	10						
722	011407001125	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	106.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 268 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
723	011407001126	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	75.33					
724	010902001064	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	40.95					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 269 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
725	沪201501003064	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
726	沪201502004063	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
727	01B194	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
728	01B413	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		仙业路玉兰苑									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 270 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
729	01B196	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
730	010103002065	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
731	011615001065	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 271 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
732	011102003064	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.12						
733	011204003064	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.66						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 272 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
734	011407001127	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	69.73						
735	011407001128	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	49.73						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 273 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
736	010902001065	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	26					
737	沪201501003065	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	8.5					
738	沪201502004064	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	8.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 274 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
739	01B197	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
740	01B414	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新代缘墅									
741	01B199	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
742	010103002066	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 275 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
743	011615001066	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
744	011102003065	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.53						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 276 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
745	011204003065	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.26						
746	011407001129	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	18.11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 277 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
747	011407001130	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20.54					
748	010902001066	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	33.6					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 278 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
749	沪201501003066	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
750	沪201502004065	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
751	01B200	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
752	01B415	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新梅公寓									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 279 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
753	01B202	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
754	010103002067	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
755	011615001067	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 280 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
756	011102003066	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.7						
757	011204003066	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 281 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
758	011407001131	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	37.2						
759	011407001132	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	43.88						
760	沪201501003178	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 282 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
761	沪201502004181	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
762	010902001067	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	45.36					
763	01B203	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 283 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
764	01B416	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		水清路999弄									
765	01B205	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
766	010103002068	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
767	011615001068	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 284 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
768	011102003067	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2						
769	011204003067	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 285 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
770	011407001133	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.5						
771	011407001134	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料, 一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20.2						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 286 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
772	010902001068	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	39.5					
773	沪201501003068	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
774	沪201502004067	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 287 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
775	01B206	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
776	01B417	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
777	011302001002	存桶区顶棚	1. 名称:存桶区顶棚 2. 备注:满足设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	10.5					
778	010804005003	存桶区围栏门	1. 名称:存桶区围栏门 2. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 门安装 2. 启动装置、五金配件安装	套	1					
		分部小计									
		新梅公寓二期									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 288 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
779	01B208	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
780	010103002069	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
781	011615001069	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程标段：C01第 289 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
782	011102003068	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5.91						
783	011204003068	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 290 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
784	011407001135	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.12						
785	011407001136	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	39.13						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 291 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
786	010902001069	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	39.66					
787	沪201501003179	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6.73					
788	沪201502004182	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6.73					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 292 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
789	01B209	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
790	01B418	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		水清苑									
791	01B211	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
792	010103002070	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 293 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
793	011615001070	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
794	011407001137	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7.59						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 294 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
795	011407001138	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.66					
796	010902001070	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	27					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 295 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
797	沪201501003070	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
798	沪201502004069	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
799	01B212	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
800	01B419	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
801	010804005002	存桶区围栏门	1. 名称:存桶区围栏门 2. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 门安装 2. 启动装置、五金配件安装	套	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 296 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
802	011302001004	存桶区顶棚	1. 名称:存桶区顶棚 2. 备注:满足设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	13.7					
		分部小计									
		新梅花苑388弄									
803	01B214	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
804	010103002071	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
805	011615001071	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 297 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
806	011102003070	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.99						
807	011204003070	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	6.77						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 298 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
808	011407001139	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.6						
809	011407001140	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	39.15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 299 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
810	010902001071	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	55.38					
811	沪201501003071	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
812	沪201502004183	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 300 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
813	01B215	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
814	01B420	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新空间家园									
815	01B217	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
816	010103002072	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 301 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
817	011615001072	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
818	011102003071	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5.76						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 302 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
819	011204003071	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.14						
820	011407001141	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	26.64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 303 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
821	011407001142	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	51					
822	010902001072	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	42.63					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 304 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
823	沪201501003072	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
824	沪201502004184	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
825	01B218	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
826	01B421	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新梅莘苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 305 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
827	01B220	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
828	010103002073	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
829	011615001073	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段: C01

第 306 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
830	011102003072	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8.13					
831	011204003072	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	6.22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 307 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
832	011407001143	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	45					
833	011407001144	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 308 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
834	010902001073	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	37.32					
835	沪201501003073	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
836	沪201502004072	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 309 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
837	01B221	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
838	01B422	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		新株苑									
839	01B246	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
840	010103002077	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 310 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
841	011615001077	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
842	011102003076	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.76						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 311 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
843	011204003076	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.28						
844	011407001151	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	33						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 312 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
845	011407001152	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	29.5					
846	沪201501003079	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
847	沪201502004078	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
848	01B247	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 313 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
849	01B423	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		阳明国际花苑山花路65弄									
850	01B223	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
851	010103002074	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
852	011615001074	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 314 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
853	011102003073	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.13						
854	011204003073	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.88						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 315 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
855	011407001145	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	29.32						
856	011407001146	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	39.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 316 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
857	010902001074	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	38.7					
858	沪201501003074	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.5					
859	沪201502004073	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 317 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
860	01B224	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
861	01B424	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		雅致公寓									
862	01B226	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
863	010103002075	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 318 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
864	011615001075	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
865	011102003074	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.77						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 319 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
866	011204003074	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.12						
867	011407001147	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	31.2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 320 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
868	011407001148	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	40.9					
869	010902001075	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	20.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 321 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
870	沪201501003075	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7					
871	沪201502004074	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
872	01B227	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
873	01B425	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		阳明国际花苑山花路108弄									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 322 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
874	01B229	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
875	010103002076	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
876	011615001076	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 323 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
877	011102003075	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.5						
878	011204003075	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 324 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
879	011407001149	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	41.3						
880	011407001150	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	69						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 325 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
881	010902001076	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	44.7					
882	沪201501003076	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	8					
883	沪201502004075	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	8					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 326 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
884	01B230	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
885	01B426	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
		银星小区									
886	01B103	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
887	010103002034	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 327 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
888	011615001034	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
889	011102003033	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	8.19					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 328 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
890	011204003033	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12.11						
891	011407001065	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	23.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 329 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
892	011407001066	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	45					
893	010902001034	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	30.42					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 330 页 共 330 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
894	沪201501003034	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
895	沪201502004033	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
896	01B104	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
897	01B427	投口改造	1. 名称:投口改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		奥赛家园1									
1	031001006001	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031001006002	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411001001	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411004001	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
5	030411004002	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
6	03B004	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		奥赛家园2										
7	031001006003	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	031001006004	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030411004003	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
11	030411004004	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
12	03B005	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		半岛 豪 门									
13	031001006005	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	031001006006	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030411001003	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030411004005	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
17	030411004006	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::; 支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
18	03B006	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		宝 安 新 苑 1									
19	031001006007	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	031001006008	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1						
21	03B007	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411006001	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
23	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
24	030411004007	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	030411004008	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33					
26	030411002001	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	11					
		分部小计									
		宝 安 新 苑 2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	031001006009	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
28	031001006010	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
29	03B008	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030411006003	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
31	030411006004	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
32	030411004009	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411004010	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33					
34	030411002002	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
		分部小计									
		宝安新苑3									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	031001006011	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	031001006012	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
37	03B009	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程标段：C01第 23 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	030411006005	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9						
39	030411006006	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8						
40	030411004011	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030411004012	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	75					
42	030411002003	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	25					
		分部小计									
		报春三四村1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	031001006013	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	031001006014	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030411006007	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
46	030411002004	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
47	030411004013	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	030411004014	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	64					
49	030411006008	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
50	03B010	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		报春三四村2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	031001006015	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	031001006016	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030411006009	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
54	030411002005	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	15					
55	030411004015	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030411004016	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
57	030411006010	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
58	03B011	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		报春一二村2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	031001006017	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	031001006018	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
61	030411002006	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8.5					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	030411004017	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
63	030411004018	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	26						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	030411006011	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
65	030411006012	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
66	03B012	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	2					
		分部小计									
		春申城四季苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	031001006019	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	031001006020	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030411004019	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::;支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
70	030411004020	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
71	03B013	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申府邸									
72	031001006021	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	031001006022	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411004021	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装: 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50						
75	030411004022	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50						
76	03B014	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5						
		分部小计										
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申复地城一期									
77	031001006023	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装; 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	031001006024	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030411004023	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
80	030411004024	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
81	03B015	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申玫瑰苑									
82	031001006025	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	031001006026	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	030411004025	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
85	030411004026	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
86	03B016	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		地铁明珠苑									
87	030411004027	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
88	030411004028	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	64					
89	03B017	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	030411002008	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
91	030411006015	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
92	030411006016	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
		分部小计									
		东街莘浜路157弄									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
93	031001006029	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	031001006030	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
95	03B018	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	030411006017	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
97	030411006018	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
98	030411004029	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
99	030411004030	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	27						
100	030411002009	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9						
		分部小计										
		东苑新天地南区										
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
101	031001006031	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
102	031001006032	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	030411006019	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
104	030411002010	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	22					
105	030411004031	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	44					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
106	030411004032	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	66					
107	030411006020	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
108	03B019	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4					
		分部小计									
		都市新城									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
109	031001006033	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
110	031001006034	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程标段：C01第 61 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	030411004033	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
112	030411004034	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
113	03B020	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		都市苑										
114	031001006035	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
115	031001006036	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
116	030411004035	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
117	030411004036	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
118	03B021	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		虹莘新村1551弄									
119	031001006037	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
120	031001006038	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030411004037	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
122	030411004038	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
123	03B022	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		虹莘新村1701弄									
124	031001006039	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
125	031001006040	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
126	030411004039	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
127	030411004040	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
128	03B023	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		华丽家园										
129	031001006041	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
130	031001006042	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	030411004041	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
132	030411004042	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
133	03B024	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		金城绿苑									
134	031001006043	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
135	031001006044	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	030411006023	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
137	030411002012	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	18					
138	030411004043	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
139	030411004044	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	54					
140	030411006024	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
141	03B025	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		开城新村									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	031001006045	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
143	031001006046	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	030411006025	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
145	030411002013	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
146	030411004045	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
147	030411004046	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
148	030411006026	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
149	03B026	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		黎安二村									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
150	031001006047	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
151	031001006048	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
152	030411006027	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
153	030411002014	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
154	030411004047	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
155	030411004048	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
156	030411006028	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
157	03B027	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4					
		分部小计									
		黎安四居53号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
158	031001006049	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装; 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
159	030411006029	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
160	030411002015	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8						
161	030411004049	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	16						
162	030411004050	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	24						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
163	030411006030	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
164	03B028	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		黎安四居61号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
165	031001006051	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
166	031001006052	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
167	030411006031	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
168	030411002016	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
169	030411004051	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
170	030411004052	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
171	030411006032	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
172	03B029	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	2					
		分部小计									
		黎安一居盛园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
173	031001006053	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
174	031001006054	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
175	030411006033	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
176	030411002017	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	13					
177	030411004053	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	26					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
178	030411004054	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	39					
179	030411006034	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
180	03B030	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		莲浦花苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
181	031001006055	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
182	031001006056	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15					
183	03B031	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
184	030411004055	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
185	030411004056	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
		分部小计									
		莲浦新苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
186	031001006057	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程标段：C01第 101 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
187	031001006058	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15					
188	03B032	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
189	030411004057	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
190	030411004058	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
		分部小计									
		邻里苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 103 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
191	030411002019	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	32						
192	030411004059	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	64						
193	030411004060	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	95						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
194	03B033	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		绿梅三村4号									
195	031001006061	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
196	031001006062	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
197	030411006039	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
198	030411002020	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
199	030411004061	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 107 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
200	030411004062	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
201	030411006040	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
202	03B034	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		绿梅三村32号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 108 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
203	031001006063	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 109 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
204	031001006064	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 110 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
205	030411006041	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
206	030411002021	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
207	030411004063	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 111 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
208	030411004064	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
209	030411006042	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
210	03B035	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		绿梅三村35号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 112 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
211	031001006065	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 113 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
212	031001006066	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 114 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
213	030411006043	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
214	030411002022	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	7					
215	030411004065	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	14					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 115 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
216	030411004066	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	21					
217	030411006044	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
218	03B036	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		绿世界二期									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 116 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
219	031001006067	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 117 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
220	031001006068	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 118 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
221	030411004067	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
222	030411004068	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
223	03B037	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 119 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		绿世界三期									
224	031001006069	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 120 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
225	031001006070	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 121 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
226	030411004069	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
227	030411004070	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
228	03B038	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 122 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		绿世界一期										
229	031001006071	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 123 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
230	031001006072	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 124 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
231	030411004071	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
232	030411004072	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
233	03B039	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 125 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		名都新城三期									
234	031001006073	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 126 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
235	031001006074	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 127 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
236	030411004073	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
237	030411004074	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
238	03B040	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 128 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		名都新城四期									
239	031001006075	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 129 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
240	031001006076	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 130 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
241	030411004075	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
242	030411004076	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
243	03B041	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 131 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		名都新城一二期1									
244	031001006077	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 132 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
245	031001006078	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 133 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
246	030411004077	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
247	030411004078	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
248	03B042	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 134 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		名都新城一二期2									
249	031001006079	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 135 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
250	031001006080	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 136 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
251	030411004079	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
252	030411004080	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
253	03B043	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 137 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		茉莉苑									
254	031001006081	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 138 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
255	031001006082	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 139 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
256	030411004081	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
257	030411004082	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;管内穿线::;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
258	03B044	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 140 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		沁春苑二村19号									
259	031001006083	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 141 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
260	031001006084	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 142 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
261	030411006047	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
262	030411002024	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
263	030411004083	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 143 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	030411004084	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
265	030411006048	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
266	03B045	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		沁春苑二村61号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 144 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
267	031001006085	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 145 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
268	031001006086	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 146 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
269	030411006049	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
270	030411002025	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	15					
271	030411004085	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 147 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
272	030411004086	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
273	030411006050	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
274	03B046	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		沁春园一村3号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 148 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
275	031001006087	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 149 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
276	031001006088	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 150 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
277	030411006051	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
278	030411002026	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	18					
279	030411004087	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 151 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
280	030411004088	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
281	030411006052	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
282	03B047	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		沁春园一村48号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 152 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
283	031001006089	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 153 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
284	031001006090	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 154 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
285	030411006053	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12					
286	030411002027	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	22					
287	030411004089	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	44					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 155 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
288	030411004090	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	56					
289	030411006054	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12					
290	03B048	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4					
		分部小计									
		上海康城70号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 156 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
291	031001006091	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 157 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
292	031001006092	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 158 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
293	030411006055	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	11					
294	030411002028	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	45					
295	030411004091	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	95					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 159 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
296	030411004092	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	125					
297	030411006056	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	11					
298	03B049	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	6					
		分部小计									
		莘城苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 160 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
299	031001006093	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 161 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
300	031001006094	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 162 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
301	030411006057	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
302	030411002029	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
303	030411004093	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 163 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
304	030411004094	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
305	030411006058	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
306	03B050	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	4					
		分部小计									
		莘沥小区									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 164 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
307	030411006059	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
308	030411002030	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9					
309	030411004095	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 165 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
310	030411004096	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
311	030411006060	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
312	03B051	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		碧春园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 166 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
313	031001006097	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 167 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
314	031001006098	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 168 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
315	030411006061	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
316	030411002031	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	14					
317	030411004097	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 169 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
318	030411004098	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	42					
319	030411006062	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
320	03B052	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		裕兴花园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 170 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
321	031001006099	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 171 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
322	031001006100	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 172 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
323	030411006063	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
324	030411002032	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	15					
325	030411004099	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 173 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
326	030411004100	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
327	030411006064	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
328	03B053	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		莘松九村28号南									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 174 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
329	031001006101	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 175 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
330	031001006102	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 176 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
331	030411006065	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	11					
332	030411002033	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	28					
333	030411004101	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	56					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 177 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
334	030411004102	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	80					
335	030411006066	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	11					
336	03B054	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		新松三村37号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 178 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
337	031001006103	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 179 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
338	031001006104	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 180 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
339	030411006067	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
340	030411002034	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	11					
341	030411004103	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 181 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
342	030411004104	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33						
343	030411006068	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7						
344	03B055	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3						
		分部小计										
		莘松九村188弄										
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 182 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
345	031001006105	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 183 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
346	031001006106	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 184 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
347	030411006069	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
348	030411002035	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	11					
349	030411004105	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 185 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
350	030411004106	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33					
351	030411006070	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
352	03B056	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		新松三村57号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 186 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
353	031001006107	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 187 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
354	031001006108	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 188 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
355	030411006071	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
356	030411002036	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	11					
357	030411004107	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 189 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
358	030411004108	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33					
359	030411006072	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
360	03B057	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		新松三村78号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 190 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
361	031001006109	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 191 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
362	031001006110	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 192 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
363	030411006073	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
364	030411002037	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
365	030411004109	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 193 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
366	030411004110	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	36					
367	030411006074	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
368	03B058	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		西湖苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 194 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
369	031001006111	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	22						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 195 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
370	031001006112	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 196 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
371	030411006075	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12					
372	030411002038	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	22					
373	030411004111	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 197 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
374	030411004112	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	66					
375	030411006076	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12					
376	03B059	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
		圣淘沙花园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 198 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
377	031001006113	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 199 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
378	031001006114	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 200 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
379	030411004113	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
380	030411004114	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
381	03B060	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 201 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		西环新村12号									
382	031001006115	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 202 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
383	031001006116	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 203 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
384	030411006077	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
385	030411002039	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9					
386	030411004115	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 204 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
387	030411004116	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
388	030411006078	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
389	03B061	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		世纪阳光园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 205 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
390	031001006117	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 206 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
391	031001006118	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 207 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
392	030411004117	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
393	030411004118	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
394	03B062	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 208 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		西环新村51号									
395	031001006119	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 209 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
396	031001006120	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 210 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
397	030411006079	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
398	030411002040	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9					
399	030411004119	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 211 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
400	030411004120	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
401	030411006080	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
402	03B063	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		水仙苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 212 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
403	031001006121	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 213 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
404	031001006122	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 214 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
405	030411004121	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
406	030411004122	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
407	03B064	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 215 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		仙业路玉兰苑									
408	031001006123	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 216 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
409	031001006124	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 217 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
410	030411004123	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
411	030411004124	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::; 支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
412	03B065	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 218 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新代缘墅									
413	031001006125	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 219 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
414	030411006081	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
415	030411002041	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
416	030411004125	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 220 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
417	030411004126	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
418	030411006082	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
419	03B066	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		新梅公寓									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 221 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
420	031001006127	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 222 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
421	031001006128	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 223 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
422	030411004127	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::; 支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
423	030411004128	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
424	03B067	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 224 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		水清路999弄									
425	031001006129	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 225 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
426	031001006130	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 226 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
427	030411006083	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
428	030411002042	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
429	030411004129	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 227 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
430	030411004130	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
431	030411006084	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
432	03B068	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		新梅公寓二期									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 228 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
433	031001006131	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 229 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
434	031001006132	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 230 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
435	030411004131	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
436	030411004132	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
437	03B069	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 231 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		水清苑									
438	030411006085	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
439	030411002043	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	6.5					
440	030411004139	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	13					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 232 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
441	030411004140	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
442	030411006086	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
443	03B073	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	2					
		分部小计									
		新梅花苑388弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 233 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
444	031001006133	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 234 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
445	031001006134	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 235 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
446	030411004133	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
447	030411004134	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
448	03B070	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 236 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新空间家园									
449	031001006137	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 237 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
450	031001006138	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 238 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
451	030411004137	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	50					
452	030411004138	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::; 支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
453	03B072	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 239 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新梅莘苑									
454	031001006135	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 240 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
455	031001006136	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 241 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
456	030411004135	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4.规格:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
457	030411004136	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2 4.型号:按设计要求 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 按设计要求及规范; 7.配线线制:按设计要求及规范;	1.配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线;;支架制作、安装;; 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
458	03B071	线路改造及敷设人工	1.名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 242 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		新株苑										
459	031001006141	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 243 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
460	031001006142	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 244 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
461	030411006087	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
462	030411002044	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
463	030411004141	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 245 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
464	030411004142	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
465	030411006088	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
466	03B074	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		阳明国际花苑山花路65弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 246 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
467	031001006145	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 247 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
468	031001006146	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 248 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
469	030411006091	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
470	030411002046	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9					
471	030411004145	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 249 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
472	030411004146	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
473	030411006092	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
474	03B076	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		雅致公寓									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 250 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
475	031001006143	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 251 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
476	031001006144	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 252 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
477	030411006089	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
478	030411002045	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
479	030411004143	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 253 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
480	030411004144	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
481	030411006090	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
482	03B075	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		阳明国际花苑山花路108弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 254 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
483	031001006149	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 255 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
484	031001006150	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 256 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
485	030411006093	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
486	030411002047	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
487	030411004149	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 257 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
488	030411004150	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	48					
489	030411006094	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
490	03B078	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
		银星小区									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 258 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
491	031001006147	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 259 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
492	031001006148	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 260 页 共 261 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
493	030411004147	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
494	030411004148	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
495	03B077	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段：C01

第 261 页 共 261 页

合 计				
-----	--	--	--	--

## 增值税项目清单计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\专项改造\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申府邸									
1	01B249	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
2	010103002078	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
3	沪201501003080	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
4	沪201502004079	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
5	011405001001	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		春申复地城一期(1of7)									
6	01B250	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
7	010103002079	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
8	沪201501003081	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
9	沪201502004080	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011405001002	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		春申玫瑰苑									
11	01B251	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
12	010103002080	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
13	沪201501003082	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪201502004081	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
15	011405001003	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.8					
		分部小计									
		春申万科99弄-15号									
16	01B252	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
17	010103002081	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪201501003083	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
19	沪201502004082	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
20	011405001004	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4					
		分部小计									
		春申万科99弄-99弄门口									
21	01B253	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010103002082	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
23	沪201501003084	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
24	沪201502004083	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
25	011405001005	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		春申万科99弄-216号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	01B254	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
27	010103002083	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
28	沪201501003085	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
29	沪201502004084	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
30	011405001006	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申万科99弄-244号									
31	01B255	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
32	010103002084	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
33	沪201501003086	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
34	沪201502004085	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
35	011405001007	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	10					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		春申万科99弄-287号									
36	01B256	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
37	010103002085	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
38	沪201501003087	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
39	沪201502004086	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011405001008	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		春申万科99弄-296号									
41	01B257	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
42	010103002086	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
43	沪201501003088	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	沪201502004087	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
45	011405001009	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.2					
		分部小计									
		春申万科99弄-别墅门口									
46	01B258	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
47	010103002087	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	沪201501003089	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
49	沪201502004088	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
50	011405001010	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.3					
		分部小计									
		春申万科99弄-临湖轩									
51	01B259	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	010103002088	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
53	沪201501003090	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
54	沪201502004089	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
55	011405001011	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.5					
		分部小计									
		春申万科99弄-绿源点位									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	01B260	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
57	010103002089	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
58	沪201501003091	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
59	沪201502004090	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
60	011405001012	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.4					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申万科100弄									
61	01B261	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
62	010103002090	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
63	沪201501003092	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
64	沪201502004091	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
65	011405001013	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		东苑利华苑									
66	01B262	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
67	010103002091	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
68	沪201501003093	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
69	沪201502004092	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	011405001014	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑1									
71	01B263	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
72	010103002092	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
73	沪201501003094	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	沪201502004093	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
75	011405001015	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑2									
76	01B264	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
77	010103002093	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	沪201501003095	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
79	沪201502004094	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
80	011405001016	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑3									
81	01B265	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	010103002094	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
83	沪201501003096	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
84	沪201502004095	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
85	011615001078	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
		分部小计									
		环绿公寓									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	01B266	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
87	010103002095	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
88	沪201501003097	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	7					
89	沪201502004096	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	7					
90	011405001018	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		梅园村									
91	01B267	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
92	010103002096	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
93	沪201501003098	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
94	沪201502004097	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
95	011405001019	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		名都新城一二期									
96	01B268	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
97	010103002097	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
98	沪201501003099	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
99	沪201502004098	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	011615001079	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
101	011102003077	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	011204003077	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.8					
103	011407001153	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7.3					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		沁春路1122弄									
104	01B269	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
105	010103002098	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
106	沪201501003100	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
107	沪201502004099	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
108	011405001021	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		莘纪苑1									
109	01B270	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
110	010103002099	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
111	沪201501003101	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
112	沪201502004100	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	011405001022	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		莘纪苑2									
114	01B271	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
115	010103002100	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
116	沪201501003102	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	沪201502004101	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
118	011405001023	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5					
		分部小计									
		圣淘沙花园									
119	01B272	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
120	010103002101	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	沪201501003103	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
122	沪201502004102	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
123	011405001024	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		水仙苑									
124	01B273	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
125	010103002102	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
126	沪201501003104	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
127	沪201502004103	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
128	011405001025	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		新梅广场									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
129	01B274	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
130	010103002103	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
131	沪201501003105	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
132	沪201502004104	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
133	011405001026	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	9.4					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新梅花苑388弄(1of7)									
134	01B275	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
135	010103002104	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
136	沪201501003106	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.2					
137	沪201502004105	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.2					
138	011615001080	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
139	011102003078	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.2						
140	011204003078	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.7						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
141	011407001154	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
142	011407001155	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
143	010902001078	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	10.5					
144	01B335	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		虹莘新村1551弄									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
145	01B276	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
146	010103002105	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
147	沪201501003107	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.3					
148	沪201502004106	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.3					
149	011405001028	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	12					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		虹莘新村1701弄-1									
150	01B277	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
151	010103002106	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
152	沪201501003108	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
153	沪201502004107	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
154	011405001029	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		虹莘新村1701弄-2									
155	01B278	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
156	010103002107	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
157	沪201501003109	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
158	沪201502004108	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
159	011405001030	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.4					
		分部小计									
		半岛豪门-1									
160	01B279	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
161	010103002108	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
162	沪201501003110	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
163	沪201502004109	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.8					
164	011405001031	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.6					
		分部小计									
		半岛豪门-2									
165	01B280	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
166	010103002109	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
167	沪201501003111	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.2					
168	沪201502004110	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.2					
169	011405001032	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.2					
		分部小计									
		上海康城 3-2									
170	01B281	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
171	010103002110	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
172	沪201501003112	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
173	沪201502004111	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
174	011405001033	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求，具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城 1-6									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
175	01B282	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
176	010103002111	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
177	沪201501003113	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
178	沪201502004112	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
179	011405001034	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上海康城 2-1									
180	01B283	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
181	010103002112	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
182	沪201501003114	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
183	沪201502004113	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
184	011405001035	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城3-6									
185	01B284	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
186	010103002113	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
187	沪201501003115	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.3					
188	沪201502004114	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
189	011405001036	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城3-3									
190	01B285	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
191	010103002114	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
192	沪201501003116	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
193	沪201502004115	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
194	011405001037	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城1-2									
195	01B286	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
196	010103002115	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
197	沪201501003117	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.6					
198	沪201502004116	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.6					
199	011405001038	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城3-4									
200	01B287	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
201	010103002116	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
202	沪201501003118	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.7					
203	沪201502004117	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.7					
204	011405001039	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求，具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城22号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
205	01B288	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
206	010103002117	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
207	沪201501003119	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.5					
208	沪201502004118	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.5					
209	011405001040	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.4					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上海康城23号2-2									
210	01B289	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
211	010103002118	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
212	沪201501003120	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.5					
213	沪201502004119	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.5					
214	011405001041	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城25号1-1									
215	01B290	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
216	010103002119	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
217	沪201501003121	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.6					
218	沪201502004120	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
219	011405001042	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城26号									
220	01B291	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
221	010103002120	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
222	沪201501003122	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
223	沪201502004121	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.6					
224	011405001043	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城34号 3-5									
225	01B292	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
226	010103002121	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
227	沪201501003123	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.6					
228	沪201502004122	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.6					
229	011405001044	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城37号 1-3									
230	01B293	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
231	010103002122	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
232	沪201501003124	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
233	沪201502004123	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
234	011405001045	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求，具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城42									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
235	01B294	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
236	010103002123	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
237	沪201501003125	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
238	沪201502004124	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
239	011405001046	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上海康城45 4-3									
240	01B295	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
241	010103002124	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
242	沪201501003126	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
243	沪201502004125	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
244	011405001047	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城46 1-5									
245	01B296	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
246	010103002125	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
247	沪201501003127	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
248	沪201502004126	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 61 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
249	011405001048	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城47 1-6									
250	01B297	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
251	010103002126	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
252	沪201501003128	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 62 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
253	沪201502004127	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
254	011405001049	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城55 2-3									
255	01B298	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
256	010103002127	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 63 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
257	沪201501003129	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
258	沪201502004128	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
259	011405001050	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城56 3-2									
260	01B299	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 64 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
261	010103002128	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
262	沪201501003130	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.2					
263	沪201502004129	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.2					
264	011405001051	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
		上海康城66 2-4									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 65 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
265	01B300	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
266	010103002129	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
267	沪201501003131	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5.5					
268	沪201502004130	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5.5					
269	011405001052	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 66 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上海康城67 4-4									
270	01B301	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
271	010103002130	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
272	沪201501003132	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.8					
273	沪201502004131	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.8					
274	011405001053	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 67 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城69 2-5									
275	01B302	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
276	010103002131	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
277	沪201501003133	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
278	沪201502004132	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 68 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
279	011405001054	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城70 4-5									
280	01B303	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
281	010103002132	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
282	沪201501003134	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程 标段：C01 第 69 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
283	沪201502004133	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
284	011405001055	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
		上海康城73 2-6									
285	01B304	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
286	010103002133	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 70 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
287	沪201501003135	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
288	沪201502004134	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
289	011405001056	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
		上海康城84									
290	01B305	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 71 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
291	010103002134	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
292	沪201501003136	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
293	沪201502004135	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
294	011405001057	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求，具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		上海康城93									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 72 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
295	01B306	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
296	010103002135	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
297	沪201501003137	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	6					
298	沪201502004136	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	6					
299	011405001058	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 73 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		沁苑二村54号									
300	01B307	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
301	010103002136	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
302	沪201501003138	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.75					
303	沪201502004137	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.75					
304	011615001081	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 74 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
305	011102003079	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.6						
306	011204003079	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 75 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
307	011407001156	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.82						
308	011407001157	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	10.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 76 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
309	01B336	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
310	010902001080	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	10.3					
		分部小计									
		沁苑二村83号									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 77 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
311	01B308	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
312	010103002137	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
313	沪201501003139	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
314	沪201502004138	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
315	011615001082	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 78 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
316	011102003080	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
317	011204003080	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 79 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
318	011407001158	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12.33						
319	011407001159	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 80 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
320	01B337	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
321	010902001079	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	10.3					
		分部小计									
		西环一二村									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 81 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
322	01B309	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
323	010103002138	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
324	沪201501003140	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2. 1					
325	沪201502004139	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2. 1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 82 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
326	011407001160	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	14					
327	011407001161	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 83 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
328	01B338	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
329	010902001081	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	9.3					
		分部小计									
		林水美地城 亭子									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 84 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
330	01B310	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
331	010103002139	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
332	沪201501003141	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
333	沪201502004140	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
334	011405001062	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 85 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		黎安二居 四街坊 27号									
335	01B311	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
336	010103002140	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
337	沪201501003142	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
338	沪201502004141	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
339	011615001083	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 86 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
340	011102003081	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.2						
341	011204003081	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 87 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
342	011407001162	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.7					
343	011407001163	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	14.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 88 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		莘浜路285弄									
344	01B312	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
345	010103002141	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
346	沪201501003143	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.5					
347	沪201502004142	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 89 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
348	011615001084	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
349	011102003082	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.78						
本页小计												

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段: C01

第 90 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
350	011204003082	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.4						
351	011407001164	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆, 表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	10.4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 91 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
352	011407001165	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11					
353	01B339	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		莘浜路217弄									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 92 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
354	01B313	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
355	010103002142	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
356	沪201501003144	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.4					
357	沪201502004143	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.4					
358	011615001085	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 93 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
359	011102003083	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1						
360	011204003083	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.6						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 94 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
361	011407001166	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7.8					
362	011407001167	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 95 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
363	01B340	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
364	010902001082	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	6.8					
		分部小计									
		莘浜路217弄（莘中路215弄）									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 96 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
365	01B314	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
366	010103002143	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
367	沪201501003145	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
368	沪201502004144	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
369	011615001086	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 97 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
370	011102003084	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1						
371	011204003084	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 98 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
372	011407001168	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	16					
373	011407001169	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 99 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
374	01B341	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
375	010902001083	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	12					
		分部小计									
		莘西路156弄 南									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 100 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
376	01B315	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
377	010103002144	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
378	沪201501003146	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
379	沪201502004145	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
380	011615001087	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 101 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
381	011407001170	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.4					
382	011407001171	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12.3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 102 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
383	010902001084	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	8.9					
384	01B342	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		莘西路157弄 5号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 103 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
385	01B316	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
386	010103002145	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
387	沪201501003147	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.2					
388	沪201502004146	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.2					
389	011615001088	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 104 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
390	011407001172	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	10.7					
391	011407001173	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 105 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
392	010902001085	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	6.9					
393	01B343	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		莘春景苑									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 106 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
394	01B317	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
395	010103002146	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
396	沪201501003148	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.5					
397	沪201502004147	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.5					
398	011615001089	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 107 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
399	011407001174	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12.8					
400	011407001175	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	10.34					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 108 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
401	010902001086	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	5.9					
402	01B344	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
403	01B345	四分类门基础改造	1. 名称:四分类门基础改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 109 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		莘怡公寓 亭子									
404	01B318	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
405	010103002147	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
406	沪201501003149	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3.5					
407	沪201502004148	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 110 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
408	011405001070	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		水清嘉苑 亭子									
409	01B319	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
410	010103002148	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
411	沪201501003150	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 111 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
412	沪201502004149	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2.5					
413	011405001071	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.6					
		分部小计									
		大唐别墅									
414	01B320	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
415	010103002149	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 112 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
416	沪201501003151	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
417	沪201502004150	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
418	011615001090	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
419	011102003085	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 113 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
420	011204003085	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.5						
421	011407001176	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.3						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 114 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
422	011407001177	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 115 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
423	010902001087	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	7.3					
424	01B346	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
425	01B347	四分类门基础改造	1. 名称:四分类门基础改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 116 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		当代艺墅294号									
426	沪201501003152	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	5					
427	沪201502004151	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	5					
428	011615001091	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 117 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
429	011204003086	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.8						
430	011407001178	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 118 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
431	010902001088	屋面卷材防水	1. 基层处理:基础清理干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一层防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 第二层防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,四周上翻250mm,附加防水(热熔) 5. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	14.3					
432	01B348	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
433	01B349	四分类门基础改造	1. 名称:四分类门基础改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 119 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		当代艺墅亭子									
434	010103002151	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
435	沪201501003153	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
436	沪201502004152	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
		分部小计									
		天荟悦麓 小区 地下室									
437	01B323	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 120 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
438	010103002152	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
439	011204003087	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 121 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
440	011407001179	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9						
441	011407001180	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	5						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 122 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
442	01B350	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		海上名著 小区 地下室									
443	01B324	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
444	010103002153	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
445	沪201501003155	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 123 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
446	沪201502004154	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2						
447	011615001092	机械开墙洞	1. 部位:墙体 2. 洞尺寸:具体详见设计图纸 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1						
448	011102003086	600*600防滑地砖	1. 防水层厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥镶缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.7						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 124 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
449	011204003088	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道 4. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.3						
450	011407001181	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内墙面 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 刮腻子要求:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12						
本页小计												



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 125 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
451	01B351	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
452	01B352	四分类门基础改造	1. 名称:四分类门基础改造 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		大虹桥公馆									
453	01B325	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
454	010103002154	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 126 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
455	沪201501003156	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
456	沪201502004155	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
457	011405001077	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.6					
458	01B353	分区设置	1. 名称:分区设置 2. 说明:地面划线或标贴 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
		分部小计									
		莘虹路1200弄 亭子1									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 127 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
459	01B326	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
460	010103002155	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
461	沪201501003157	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
462	沪201502004156	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
463	011405001078	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 128 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		莘虹路1200弄 亭子2									
464	01B327	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
465	010103002156	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
466	沪201501003158	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	15					
467	沪201502004157	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	15					
468	011405001079	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 129 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		沁春园三村 沁春路1122弄									
469	01B328	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
470	010103002157	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
471	沪201501003159	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	3					
472	沪201502004158	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 130 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
473	011405001080	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		宝安新苑 亭子									
474	01B329	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
475	010103002158	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
476	沪201501003160	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 131 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
477	沪201502004159	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	2					
478	011405001081	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
		金城绿苑 亭子									
479	01B330	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
480	010103002159	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 132 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
481	沪201501003161	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
482	沪201502004160	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
483	011405001082	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.8					
		分部小计									
		东苑新天地 南区 亭子									
484	01B331	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 133 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
485	010103002160	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
486	沪201501003162	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
487	沪201502004161	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
		分部小计									
		阳明国际花苑 亭子									
488	01B332	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 134 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
489	010103002161	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
490	沪201501003163	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4.5					
491	沪201502004162	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4.5					
		分部小计									
		香树丽舍 亭子									
492	01B333	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 135 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
493	010103002162	垃圾清运及材料进场搬运	1.名称:垃圾清运及材料进场搬运 2.备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.土方装卸、运输至弃置点	项	1					
494	沪201501003164	排水沟清理	1.名称:排水沟清理 2.疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.疏通管道 2.清理淤泥 3.清理垃圾	m	3					
495	沪201502004163	更换排水沟盖板	1.名称:更换排水沟盖板 2.备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	3					
496	011405001085	亭子油漆	1.名称:深灰色氟碳喷漆 2.备注:按设计规范及要求，具体详见设计图纸	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	2.5					
		分部小计									
		西湖苑 亭子									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 136 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
497	01B334	室内外装饰拆除	1. 名称:室内外装饰拆除 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	项	1					
498	010103002163	垃圾清运及材料进场搬运	1. 名称:垃圾清运及材料进场搬运 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 土方装卸、运输至弃置点	项	1					
499	沪201501003165	排水沟清理	1. 名称:排水沟清理 2. 疏通要求:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	4					
500	沪201502004164	更换排水沟盖板	1. 名称:更换排水沟盖板 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	4					
501	011405001086	亭子油漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.8					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\建筑装饰工程

标段：C01

第 137 页 共 137 页

合 计				
-----	--	--	--	--



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		春申府邸									
1	031001006151	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求和验收规范 7. 警示带形式:按设计要求和验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
2	031001006152	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
3	03B079	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411006095	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
5	030411002134	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
6	030411004151	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004152	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
8	030411006096	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
9	030408001001	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031101001001	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申复地城一期(1of7)									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031001006154	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
12	03B080	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411006097	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
14	030411002135	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
15	030411004153	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030411004154	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
17	030411006098	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
18	030408001002	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	031101001002	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申玫瑰苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031001006156	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
21	03B081	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411006099	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
23	030411002136	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
24	030411004155	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	030411004156	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
26	030411006100	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
27	030408001003	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	18					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	031101001003	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-15号									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	031001006158	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2.5					
30	03B082	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030411006101	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
32	030411002137	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
33	030411004157	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	030411004158	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
35	030411006102	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
36	030408001004	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	031101001004	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-99弄门口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	031001006160	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
39	03B083	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030411006103	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
41	030411002138	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
42	030411004159	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030411004160	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
44	030411006104	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
45	030408001005	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	031101001005	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-216号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	031001006162	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
48	03B084	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030411006105	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
50	030411002139	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
51	030411004161	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	030411004162	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
53	030411006106	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
54	030408001006	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	031101001006	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-244号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	031001006164	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
57	03B085	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	030411006107	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
59	030411002140	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
60	030411004163	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030411004164	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
62	030411006108	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
63	030408001007	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	031101001007	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-287号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	031001006166	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2.6						
66	03B086	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	030411006109	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
68	030411002141	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
69	030411004165	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	030411004166	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
71	030411006110	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
72	030408001008	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	031101001008	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-296号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	031001006168	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
75	03B087	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	030411006111	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
77	030411002142	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
78	030411004167	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030411004168	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
80	030411006112	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
81	030408001009	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	031101001009	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-别墅门口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	031001006170	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
84	03B088	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	030411006113	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
86	030411002143	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	6					
87	030411004169	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	030411004170	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
89	030411006114	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
90	030408001010	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	031101001010	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-临湖轩									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	031001006172	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
93	03B089	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	030411006115	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
95	030411002144	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
96	030411004171	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
97	030411004172	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
98	030411006116	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
99	030408001011	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	031101001011	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科99弄-绿源点位									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	031001006174	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
102	03B090	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	030411006117	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
104	030411002145	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
105	030411004173	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
106	030411004174	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
107	030411006118	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
108	030408001012	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	031101001012	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		春申万科100弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
110	031001006176	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
111	03B091	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
112	030411006119	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
113	030411002146	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
114	030411004175	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	030411004176	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
116	030411006120	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
117	030408001013	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
118	031101001013	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		东苑利华苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
119	031001006178	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
120	03B092	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030411006121	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
122	030411002147	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
123	030411004177	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程标段：C01第 56 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	030411004178	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
125	030411006122	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
126	030408001014	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
127	031101001014	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	031001006180	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
129	03B093	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
130	030411006123	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
131	030411002148	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
132	030411004179	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
133	030411004180	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
134	030411006124	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
135	030408001015	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	031101001015	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
137	031001006182	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
138	03B094	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
139	030411006125	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
140	030411002149	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
141	030411004181	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
142	030411004182	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
143	030411006126	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
144	030408001016	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
145	031101001016	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		好世鹿鸣苑3									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
146	031001006183	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
147	031001006184	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8					
148	03B095	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
149	030411002150	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8						
150	030411004183	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;; 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	16						
151	030411004184	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	22						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		环绿公寓									
152	031001006186	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
153	03B096	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
154	030411006129	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
155	030411002151	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
156	030411004185	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:; 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
157	030411004186	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
158	030411006130	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
159	030408001018	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
160	031101001018	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		梅园村									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
161	031001006188	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
162	03B097	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
163	030411006131	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
164	030411002152	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
165	030411004187	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
166	030411004188	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
167	030411006132	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
168	030408001019	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
169	031101001019	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		名都新城一二期									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
170	031001006189	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
171	031001006190	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10					
172	03B098	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
173	030411002153	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12						
174	030411004189	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
175	030411004190	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		沁春路1122弄									
176	031001006192	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
177	03B099	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
178	030411006135	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
179	030411002154	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
180	030411004191	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
181	030411004192	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
182	030411006136	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
183	030408001021	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	12					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
184	031101001021	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		莘纪苑1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
185	031001006194	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5					
186	03B100	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
187	030411006137	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
188	030411002155	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
189	030411004193	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
190	030411004194	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
191	030411006138	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
192	030408001022	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
193	031101001022	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		莘纪苑2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
194	031001006196	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
195	03B101	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
196	030411006139	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
197	030411002156	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
198	030411004195	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
199	030411004196	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
200	030411006140	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
201	030408001023	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
202	031101001023	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		圣淘沙花园									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
203	031001006198	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
204	03B102	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
205	030411006141	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
206	030411002157	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
207	030411004197	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
208	030411004198	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
209	030411006142	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
210	030408001024	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	13					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
211	031101001024	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		水仙苑									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
212	031001006200	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
213	03B103	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
214	030411006143	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
215	030411002158	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
216	030411004199	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
217	030411004200	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
218	030411006144	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
219	030408001025	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
220	031101001025	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		新梅广场									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
221	031001006202	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
222	03B104	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 101 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
223	030411006145	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
224	030411002159	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
225	030411004201	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
226	030411004202	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
227	030411006146	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
228	030408001026	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 103 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
229	031101001026	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		新梅花苑388弄(1of7)									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
230	031001006205	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
231	031001006206	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1					
232	03B106	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
233	030411006149	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
234	030411002160	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
235	030411004205	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 107 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
236	030411004206	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	25					
237	030411006155	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
		分部小计									
		虹莘新村1551弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 108 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
238	031001006204	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
239	03B105	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 109 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
240	030411006147	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
241	030411002161	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
242	030411004203	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 110 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
243	030411004204	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
244	030411006148	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
245	030408001027	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 111 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
246	031101001027	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		虹莘新村1701弄-1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 112 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
247	031001006208	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
248	03B107	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 113 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
249	030411006151	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
250	030411002162	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
251	030411004207	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 114 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
252	030411004208	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
253	030411006152	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
254	030408001029	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 115 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
255	031101001029	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		虹莘新村1701弄-2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 116 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
256	031001006210	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
257	03B108	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 117 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
258	030411006153	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
259	030411002163	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
260	030411004209	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 118 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
261	030411004210	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
262	030411006154	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
263	030408001030	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 119 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	031101001030	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		半岛豪门-1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 120 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
265	031001006211	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
266	03B109	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 121 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
267	030411006156	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3						
268	030411002164	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8						
269	030411004211	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 122 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
270	030411004212	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
271	030411006157	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
272	030408001031	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	18					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 123 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
273	031101001031	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		半岛豪门-2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 124 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	031001006212	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
275	03B110	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 125 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
276	030411006158	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
277	030411002165	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	16					
278	030411004213	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 126 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
279	030411004214	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
280	030411006159	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
281	030408001032	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 127 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
282	031101001032	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城 3-2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 128 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
283	031001006213	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
284	03B111	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 129 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
285	030411006160	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
286	030411002166	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
287	030411004215	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 130 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
288	030411004216	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
289	030411006161	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
290	030408001033	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 131 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
291	031101001033	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城 1-6									
292	03B112	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
293	030411006162	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
294	030411002167	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 132 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
295	030411004217	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20						
296	030411004218	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 133 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
297	030411006163	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
298	030408001034	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	17					
299	031101001034	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城 2-1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 134 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
300	031001006215	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
301	03B113	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 135 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
302	030411006164	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
303	030411002168	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
304	030411004219	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 136 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
305	030411004220	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	52					
306	030411006165	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
307	030408001035	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 137 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
308	031101001035	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城3-6									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 138 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
309	031001006216	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
310	03B114	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 139 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
311	030411006166	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
312	030411002169	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
313	030411004221	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 140 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
314	030411004222	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	48					
315	030411006167	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
316	030408001036	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 141 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
317	031101001036	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城3-3									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 142 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
318	031001006217	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
319	03B115	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 143 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
320	030411006168	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3						
321	030411002170	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10						
322	030411004223	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 144 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
323	030411004224	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
324	030411006169	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
325	030408001037	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 145 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
326	031101001037	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城1-2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 146 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
327	031001006218	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1					
328	03B116	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 147 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
329	030411006170	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
330	030411002171	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
331	030411004225	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 148 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
332	030411004226	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
333	030411006171	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
334	030408001038	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 149 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城3-4									
335	031001006219	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 150 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
336	03B117	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
337	030411006172	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
338	030411002172	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
339	030411004227	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 151 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
340	030411004228	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
341	030411006173	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
342	030408001039	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 152 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城22号									
343	031001006267	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 153 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
344	031001006220	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
345	03B118	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 154 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
346	030411006174	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3						
347	030411002173	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10						
348	030411004229	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 155 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
349	030411004230	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
350	030411006175	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
351	030408001040	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 156 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城23号2-2									
352	031001006268	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 157 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
353	031001006221	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
354	03B119	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 158 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
355	030411006176	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
356	030411002174	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
357	030411004231	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 159 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
358	030411004232	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
359	030411006177	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
360	030408001041	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 160 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城25号1-1									
361	03B120	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
362	030411006178	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
363	030411002175	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
364	030411004233	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 161 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
365	030411004234	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
366	030411006179	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
367	030408001042	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	26					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 162 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城26号									
368	03B121	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
369	030411006180	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
370	030411002176	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
371	030411004235	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 163 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
372	030411004236	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
373	030411006181	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
374	030408001043	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 164 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城34号 3-5									
375	03B122	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
376	030411006182	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
377	030411002177	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
378	030411004237	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 165 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
379	030411004238	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
380	030411006183	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
381	030408001044	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 166 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城37号 1-3									
382	03B123	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
383	030411006184	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
384	030411002178	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
385	030411004239	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 167 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
386	030411004240	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
387	030411006185	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
388	030408001045	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	26					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 168 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城42									
389	03B124	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
390	030411006186	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
391	030411002179	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
392	030411004241	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 169 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
393	030411004242	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
394	030411006187	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
395	030408001046	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 170 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城45 4-3									
396	03B125	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
397	030411006188	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
398	030411002180	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
399	030411004243	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线;;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 171 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
400	030411004244	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	28					
401	030411006189	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
402	030408001047	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 172 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城46 1-5									
403	03B126	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
404	030411006190	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
405	030411002181	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
406	030411004245	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 173 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
407	030411004246	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;;支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
408	030411006191	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
409	030408001048	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 174 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		上海康城47 1-6									
410	03B127	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
411	030411006192	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
412	030411002182	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
413	030411004247	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程标段：C01第 175 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
414	030411004248	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装:;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	25					
415	030411006193	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
416	030408001049	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	35					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 176 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
417	031101001049	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城55 2-3									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 177 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
418	031001006269	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 178 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
419	031001006230	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
420	03B128	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 179 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
421	030411006194	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
422	030411002183	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
423	030411004249	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 180 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
424	030411004250	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	26					
425	030411006195	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
426	030408001050	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	23					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 181 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
427	031101001050	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城56 3-2									
428	03B129	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
429	030411006196	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
430	030411002184	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 182 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
431	030411004251	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12						
432	030411004252	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 183 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
433	030411006197	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
434	030408001051	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	24					
435	031101001051	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城66 2-4									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 184 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
436	03B130	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
437	030411006198	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
438	030411002185	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
439	030411004253	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 185 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
440	030411004254	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
441	030411006199	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
442	030408001052	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 186 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
443	031101001052	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城67 4-4									
444	03B131	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
445	030411006200	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
446	030411002186	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 187 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
447	030411004255	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16						
448	030411004256	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 188 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
449	030411006201	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
450	030408001053	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
451	031101001053	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城69 2-5									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 189 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
452	03B132	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
453	030411006202	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
454	030411002187	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
455	030411004257	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:; 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 190 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
456	030411004258	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15					
457	030411006203	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
458	030408001054	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 191 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
459	031101001054	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城70 4-5									
460	03B133	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
461	030411006204	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
462	030411002188	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程标段：C01第 192 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
463	030411004259	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12						
464	030411004260	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 193 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
465	030411006205	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
466	030408001055	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	23					
467	031101001055	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城73 2-6									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 194 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
468	03B134	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	1					
469	030411006206	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
470	030411002189	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
471	030411004261	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 195 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
472	030411004262	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15					
473	030411006207	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
474	030408001056	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 196 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
475	031101001056	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城84									
476	03B135	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
477	030411006208	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
478	030411002190	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 197 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
479	030411004263	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12						
480	030411004264	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 198 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
481	030411006209	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
482	030408001057	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	22					
483	031101001057	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		上海康城93									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 199 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
484	03B136	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
485	030411006210	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
486	030411002191	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
487	030411004265	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 200 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
488	030411004266	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
489	030411006211	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
490	030408001058	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 201 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		沁苑二村54号									
491	031001006270	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
492	03B137	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 202 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
493	030411002192	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	5						
494	030411004267	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20						
495	030411004268	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	22						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 203 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		沁苑二村83号									
496	031001006271	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 204 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
497	031001006240	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1					
498	03B138	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 205 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
499	030411006214	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
500	030411002193	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
501	030411004269	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 206 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
502	030411004270	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
503	030411006215	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
		分部小计									
		西环一二村									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 207 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
504	031001006272	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 208 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
505	031001006241	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1					
506	03B139	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 209 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
507	030411006216	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3						
508	030411002194	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10						
509	030411004271	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 210 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
510	030411004272	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
511	030411006217	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
		分部小计									
		林水美地城 亭子									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 211 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
512	031001006273	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 212 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
513	031001006242	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
514	03B140	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 213 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
515	030411006218	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
516	030411002195	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
517	030411004273	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程标段：C01第 214 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
518	030411004274	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
519	030411006219	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
520	030408001062	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 215 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
521	031101001062	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		黎安二居 四街坊 27号									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 216 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
522	031001006274	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 217 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
523	031001006243	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1					
524	03B141	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 218 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
525	030411006220	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
526	030411002196	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
527	030411004275	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 219 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
528	030411004276	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
529	030411006221	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	2					
		分部小计									
		莘浜路285弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 220 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
530	031001006275	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装; 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
531	03B142	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 221 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
532	030411006222	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
533	030411002197	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	9					
534	030411004277	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 222 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
535	030411004278	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
536	030411006223	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		莘浜路217弄									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 223 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
537	031001006276	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 224 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
538	031001006245	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
539	03B143	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 225 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
540	030411006224	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
541	030411002198	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
542	030411004279	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 226 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
543	030411004280	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
544	030411006225	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		莘浜路217弄(莘中路215弄)									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 227 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
545	031001006277	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 228 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
546	031001006246	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
547	03B144	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 229 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
548	030411006226	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
549	030411002199	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
550	030411004281	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 230 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
551	030411004282	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
552	030411006227	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
		分部小计									
		莘西路156弄 南									
553	03B145	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 231 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
554	030411006228	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
555	030411002200	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	10					
556	030411004283	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 232 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
557	030411004284	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	30					
558	030411006229	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		莘西路157弄 5号									
559	03B146	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 233 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
560	030411006230	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
561	030411002201	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12					
562	030411004285	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 234 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
563	030411004286	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
564	030411006231	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		莘春景苑									
565	03B147	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 235 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
566	030411006232	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
567	030411002202	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
568	030411004287	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 236 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
569	030411004288	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
570	030411006233	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		莘怡公寓 亭子									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 237 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
571	031001006250	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
572	03B148	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 238 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
573	030411006234	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
574	030411002203	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
575	030411004289	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 239 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
576	030411004290	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
577	030411006235	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
578	030408001070	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 240 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
579	031101001070	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		水清嘉苑 亭子									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 241 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
580	031001006278	聚丙烯 (PP-R管) De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 242 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
581	031001006251	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
582	03B149	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 243 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
583	030411006236	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
584	030411002204	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
585	030411004291	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 244 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
586	030411004292	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
587	030411006237	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
588	030408001071	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	17					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 245 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
589	031101001071	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		大唐别墅									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 246 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
590	031001006279	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 247 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
591	031001006252	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1.5					
592	03B150	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 248 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
593	030411002205	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	12						
594	030411004293	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:: 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	24						
595	030411004294	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:: 支架制作、安装;; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	36						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 249 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		当代艺墅294号									
596	03B151	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
597	030411006240	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
598	030411002206	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	20					
599	030411004295	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	40					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 250 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
600	030411004296	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60					
601	030411006241	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
		分部小计									
		当代艺墅亭子									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 251 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
602	031001006254	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
603	03B152	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 252 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		天荟悦麓 小区 地下室									
604	03B153	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
605	030411006244	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
606	030411002207	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	15					
607	030411004299	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 253 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
608	030411004300	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	65					
609	030411006245	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
		分部小计									
		海上名著 小区 地下室									
610	03B154	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 254 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
611	030411006246	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
612	030411002208	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	27					
613	030411004301	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	72					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 255 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
614	030411004302	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	68					
615	030411006247	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
		分部小计									
		大虹桥公馆									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 256 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
616	031001006280	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 257 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
617	031001006257	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
618	03B155	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 258 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
619	030411006248	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
620	030411002209	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	14					
621	030411004303	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线::支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	28					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 259 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
622	030411004304	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
623	030411006249	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
624	030408001077	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 260 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
625	031101001077	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		莘虹路1200弄 亭子1									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 261 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
626	031001006281	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 262 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
627	031001006258	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
628	03B156	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 263 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
629	030411006250	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
630	030411002210	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
631	030411004305	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 264 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
632	030411004306	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
633	030411006251	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
634	030408001078	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	35					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 265 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
635	031101001078	电源盒及断路器 pz30-6回路明装	1. 名称:电源盒及断路器 pz30-6回路明装 2. 规格: pz30-6回路明装 3. 型号:按设计要求 4. 备注:满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	套	1					
		分部小计									
		莘虹路1200弄 亭子2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 266 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
636	031001006282	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	27						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 267 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
637	031001006259	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
638	03B157	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 268 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
639	030411006252	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
640	030411002211	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
641	030411004307	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 269 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
642	030411004308	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
643	030411006253	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
644	030408001079	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 270 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		沁春园三村 沁春路1122弄									
645	031001006260	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 271 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
646	03B158	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
647	030411006254	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
648	030411002212	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
649	030411004309	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:; 支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 272 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
650	030411004310	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
651	030411006255	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
652	030408001080	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 273 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		宝安新苑 亭子									
653	031001006283	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 274 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
654	031001006261	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
655	03B159	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 275 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
656	030411006256	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
657	030411002213	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
658	030411004311	铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1.5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 276 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
659	030411004312	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
660	030411006257	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
661	030408001081	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 277 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		金城绿苑 亭子									
662	031001006284	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 278 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
663	031001006262	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
664	03B160	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 279 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
665	030411006258	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
666	030411002214	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
667	030411004313	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 280 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
668	030411004314	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18					
669	030411006259	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
670	030408001082	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 281 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		东苑新天地 南区 亭子									
671	031001006285	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 282 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
672	031001006263	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2					
673	03B161	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 283 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
674	030411006260	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
675	030411002215	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
676	030411004315	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 284 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
677	030411004316	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
678	030411006261	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
		分部小计									
		阳明国际花苑 亭子									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 285 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
679	031001006286	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 286 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
680	031001006264	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
681	03B162	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 287 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
682	030411006262	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3						
683	030411002216	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8						
684	030411004317	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装: 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 288 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
685	030411004318	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
686	030411006263	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
		分部小计									
		香树丽舍 亭子									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 289 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
687	031001006287	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 290 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
688	031001006265	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件,螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4					
689	03B163	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 291 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
690	030411006264	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
691	030411002217	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8					
692	030411004319	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 292 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
693	030411004320	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
694	030411006265	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	3					
695	030408001085	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 293 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		西湖苑 亭子									
696	031001006288	聚丙烯(PP-R管)De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De25 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	25					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 294 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
697	031001006266	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8					
698	03B164	线路改造及敷设人工	1. 名称:线路改造及敷设人工	1.	工日	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 295 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
699	030411006266	开关、插座	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
700	030411002218	明装线槽	1. 名称:明装线槽 2. 材质:具体详见设计图纸 3. 规格:2cm宽	1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	8						
701	030411004321	铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯线 WDZC-BYJ-1. 5mm2 4. 规格:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。: 管内穿线:;支架制作、安装; 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段：C01

第 296 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
702	030411004322	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	32					
703	030411006267	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
704	030408001086	亭子总电源线	1. 名称:亭子总电源线 2. 型号:按设计要求及规范 3. 规格:按设计要求 4. 材质:铜芯 5. 满足设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
本页小计											

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段: C01

第 297 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：莘庄镇2025年居住区生活垃圾分类投放点改造提升工程\微更新改造\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税