

2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

招标工程量清单

上海市奉贤区交通建设管理中心

上海协营投资咨询有限公司

2024-10-14

2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区交通建设管 工程造价咨询人招 上海协营投资咨询有限公
理中心 标代理机构：司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：*** 或其授权人：***
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：*** 复 核 人：***
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024-10-14 复 核 时 间： 2024-10-18

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9	041108003	现场施工围栏及夜间警示灯		
10	041108004	施工降排水		
11	041108005	材料试验费及其他检查费		
12	041108006	施工便道		
13	041108007	大型机械进出场费		
14	041108008	其他		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\文耀路

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道修补									
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	17					
2	041001003001	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	17					
3	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	17					
4	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	17					
5	040203006001	沥青混凝土【厚度:6cm以内】	1. 石料粒径:AC-13c 2. 厚度:6cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:按设计、规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\文耀路

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203001001	0.5cm彩色环氧磨耗层	1. 沥青品种:彩色环氧磨耗层 2. 厚度:0.5cm	1. 喷油、布料 2. 碾压	m2	17					
		分部小计									
		增设盲道									
7	041001002002	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	427					
8	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	427					
		分部小计									
		附属工程									
9	041001005001	拆除缘石	1. 材质:拆除路缘石及垃圾外运	1. 拆除、清理 2. 运输	m	16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\文耀路

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040204004001	安砌缘石	1.材料品种、规格:预制混凝土缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土基层	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	16					
11	040205018002	更换警示柱	1.类型:红白杆 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	72					
12	040205018001	新增警示柱	1.类型:红白杆 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2024年奉贤区市政创精品示范路(示范区)工程\精品示范路\文耀路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		车行道改造									
1	040203001002	薄层沥青加罩	1. 沥青品种:SMA-10 (橡胶改性) 2. 厚度:3cm	1. 喷油、布料 2. 碾压	m2	8048					
2	040203006002	沥青衬垫SMA-10	1. 石料粒径:SMA-10 2. 厚度:1cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:改性沥青	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1610					
3	041001001001	铣刨沥青路面	1. 材质:拆除沥青路面及垃圾外运 2. 厚度:3CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1215					
		分部小计									
		车行道裂缝修补									
4	041001001002	铣刨沥青路面	1. 材质:拆除沥青路面及垃圾外运 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	594					
5	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	594					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203006003	沥青混凝土路面	1. 石料粒径:AC-25c 2. 厚度:8cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	594					
7	040203003003	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	594					
8	040203006004	沥青混凝土路面【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-13c 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	594					
9	040309010001	防裂贴	1. 部位:路面 2. 材料品种、规格:抗拉强度≥50KN/m, 厚度为2mm, 伸长率≥20% 3. 工艺要求:裂缝封缝后, 铺设 33cm宽防裂贴,	1. 防水层铺	m2	392. 37					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道翻建									
10	041001002003	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1285					
11	041001003002	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1285					
12	041001003003	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1285					
13	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1285					
14	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	1285					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	1285					
		分部小计									
		人行道改造（仅面层）									
16	041001002004	拆除人行道	1.材质:拆除人行道板及垃圾外运 2.厚度:6CM	1.拆除、清理 2.运输	m2	1285					
17	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	1285					
		分部小计									
		坡道整修									
18	041001002005	拆除人行道	1.材质:拆除人行道板及垃圾外运 2.厚度:6CM	1.拆除、清理 2.运输	m2	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	041001003004	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	22					
20	041001003005	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	22					
21	040202011002	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	22					
22	040204003003	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	22					
23	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		附属工程									
24	040204007002	整修树穴盖板	1.材料品种、规格：树穴盖面整修 2.树池尺寸:1.5m*1.5m 3.树池盖面材料品种:成品	1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装	个	23					
25	041001005002	拆除侧石	1.材质:拆除砼侧石及垃圾外运	1.拆除、清理 2.运输	m	593					
26	040204004002	安砌侧石【预制混凝土侧石】	1.材料品种、规格：预制混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基层	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	593					
27	沪201501009002	窨井提升	1.窨井规格:750*750 2.修理要求:窨井提升30cm以内，更换防沉降井盖 3.砖块种类、规格：砼统一砖 4.砂浆强度等级、配合比:混合M10	1.基层处理 2.拆砌窨井壁 3.修补抹灰面 4.调换安装盖座	座	12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	040504009002	更换铸铁雨水口及网蓝	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:更换铸铁雨水口及网蓝 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10混凝土砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水算子安装	座	10					
29	040504009003	更换沉降立算式雨水口	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:平式雨水算子 2.垫层、基础材质及厚度:详见施工图 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10混凝土砖 5.砂浆强度等级及配合比:MP10水泥砂浆	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水算子安装	座	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	040205018003	更换警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	18					
31	040205018004	新增警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	28					
32	040205012001	拆装人行道护栏	1. 类型:拆装人行道护栏 2. 规格、型号:详见施工图 3. 材料品种:详见施工图 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见施工图	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	67					
33	040205017001	车位挡车器	1. 材料品种:U型镀锌钢管挡车器Φ76 2. 规格、型号:1500*500*2	1. 制作、安装	个	9					
34	040205006001	标线	1. 材料品种:双组份涂料 2. 工艺:甩涂施工 3. 线型:15cm宽实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	1744.27					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\展园路

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	040205007001	标记	1.材料品种:双组份涂料 2.类型:甩涂施工 3.规格尺寸:详见施工图	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	69.16					
36	040205008001	横道线	1.材料品种:双组份涂料 2.形式:横道线	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	223.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\楚园路

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		坡道整修									
1	041001002006	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	133					
2	041001003006	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	133					
3	041001003007	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	133					
4	040202011003	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	133					
5	040204003004	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	133					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\楚园路

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040204002006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩 500*250*30 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	133					
		分部小计									
		附属工程									
7	040205018005	更换警示柱	1.类型:红白杆 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	2					
8	040205018006	新增警示柱	1.类型:红白杆 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	10					
9	040205018007	拆装警示柱	1.类型:红白杆（利旧） 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范路\楚园路

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	041001005003	拆除侧石	1. 材质:拆除砼侧石及垃圾外运	1. 拆除、清理 2. 运输	m	254					
11	040204004003	安砌侧石【预制混凝土侧石】	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20混凝土基层	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	254					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2024年奉贤区市政创精品示范路(示范区)工程\精品示范路\楚园路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		车行道铣刨加罩									
1	041001001003	铣刨沥青路面	1. 材质:拆除沥青路面及垃圾外运 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	342					
2	041001003008	拆除沥青基层	1. 材质:拆除沥青砼基层并垃圾外运 2. 厚度:12CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	342					
3	040203003004	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	342					
4	040203006005	沥青混凝土路面	1. 石料粒径:AC-25c 2. 厚度:8cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	342					
5	040203003005	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	342					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203006006	沥青混凝土路面【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-13c 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	342					
		分部小计									
		出入口翻建									
7	041001003009	拆除沥青基层	1. 材质:拆除沥青砼基层并垃圾外运 2. 厚度:12CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
8	041001003010	拆除砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:25CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
9	041001003011	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:15CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040202011004	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	25					
11	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:25cm 3. 掺合料:商品砼 4. 配合比:按设计、规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	25					
12	040203003006	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25					
13	040203006007	沥青混凝土路面	1. 石料粒径:AC-25c 2. 厚度:8cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25					
14	040203003007	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040203006008	沥青混凝土路面【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-13c 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25					
		分部小计									
		人行道翻建									
16	041001002007	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	172					
17	041001003012	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	172					
18	041001003013	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	172					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040202011005	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	172					
20	040204003005	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	172					
21	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	172					
		分部小计									
		坡道整修									
22	041001002008	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	154					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	041001003014	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	154					
24	041001003015	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	154					
25	040202011006	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	154					
26	040204003006	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	154					
27	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	154					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		附属工程									
28	040205018008	更换警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	20					
29	040205018009	新增警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	2					
30	040205018010	拆装警示柱	1. 类型:红白杆（利旧） 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\德中路

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	沪201501009003	窨井提升	1. 窨井规格:750*750 2. 修理要求:窨井提升30cm以内, 更换防沉降井盖 3. 砖块种类、规格: 砼统一砖 4. 砂浆强度等级、配合比:混合M10	1. 基层处理 2. 拆砌窨井壁 3. 修补抹灰面 4. 调换安装盖座	座	3					
32	040205006002	标线	1. 材料品种:双组份涂料 2. 工艺:甩涂施工 3. 线型:15cm宽实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	176					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\金海公路

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		坡道整修									
1	041001002009	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	55					
2	041001003016	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	55					
3	041001003017	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	55					
4	040202011007	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	55					
5	040204003007	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	55					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\金海公路

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	55					
		分部小计									
		公交站台坡道									
7	040202011008	碎石垫层	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	20					
8	040204003008	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	20					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\金海公路

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040204002010	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	20					
		分部小计									
		附属工程									
10	沪201501009004	窨井降低	1.窨井规格:750*750 2.修理要求:窨井降低30cm以内 3.砖块种类、规格:砼统一砖 4.砂浆强度等级、配合比:混合M10	1.基层处理 2.拆砌窨井壁 3.修补抹灰面 4.调换安装盖座	座	1					
11	040205018011	更换警示柱	1.类型:红白杆 2.材料品种:304不锈钢钢管 3.规格、型号:详见施工图	1.制作、安装	根	49					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\金海公路

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040205018012	新增警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	5					
13	040205009001	清除标线	1. 清除方法:机械清除	1. 清除	m2	17					
14	040205006003	标线	1. 材料品种:双组份涂料 2. 工艺:甩涂施工 3. 线型:15cm宽实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	140					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2024年奉贤区市政创精品示范路(示范区)工程\精品示范区\金海公路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\年丰路

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		车行道铣刨加罩									
1	041001001004	铣刨沥青路面	1. 材质:拆除沥青路面及垃圾外运 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1932					
2	040203003008	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1932					
3	040203006009	沥青混凝土路面	1. 石料粒径:AC-25c 2. 厚度:8cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1932					
4	040203003009	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0. 5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1932					
5	040203006010	沥青混凝土路面【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-13c 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1932					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\年丰路

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040309010003	防裂贴	1. 部位:路面 2. 材料品种、规格:抗拉强度≥50KN/m,厚度为2mm, 伸长率≥20% 3. 工艺要求:裂缝封缝后, 铺设 33cm宽防裂贴,	1. 防水层铺	m2	157.08					
		分部小计									
		增设盲道									
7	041001002010	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道板及垃圾外运 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	256					
8	041001003018	拆除人行道砼基层	1. 材质:拆除砼基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	256					
9	041001003019	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层并垃圾外运 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	256					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\年丰路

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040202011009	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	256					
11	040204003009	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商品砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	256					
12	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩石 500*250*30 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆找平层	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	256					
		分部小计									
		附属工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\年丰路

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	040504009004	雨水口	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:MU10混凝土砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水算子安装	座	1						
14	040501004002	塑料管【DN300mm以内，铺设深度:2m以内】	1.管材规格:DN300mm以内 2.铺设深度:2m以内 3.管道材料名称:HDPE承插式缠绕管，刚环度≥8KN/m2 4.垫层、基础材质及厚度:砂垫层，中粗砂坞膀至管顶50cm处 5.连接形式:胶圈 6.管道检验及试验要求:按国家验收规范	1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	10						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年奉贤区市政创精品示范路（示范区）工程\精品示范区\年丰路

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040205018013	更换警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	56					
16	040205018014	新增警示柱	1. 类型:红白杆 2. 材料品种:304不锈钢钢管 3. 规格、型号:详见施工图	1. 制作、安装	根	2					
17	040205006004	标线	1. 材料品种:双组份涂料 2. 工艺:甩涂施工 3. 线型:15cm宽实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	1067					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

